



Akt nr:

P-E1a-0314

AUSP-E1a-0314

33

P 1-0314

KONTRAKT.

D. 92

7838

Inkom till

St. Lantbruksstyrelsen

den 2 MAJ 1925

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923

för utdikning av frostspridande marker inom Flyhult i Torestorps socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Klas Westling i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av trehundrafemtio/350/ allmänna kronor att utgå från ~~norrländska~~ avdikningsanslaget, ha ~~r~~ undertecknad, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för ~~troendeman~~ för företaget, *en sam intressent i företaget* under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Flylmut den 4 februari 1925.
Karl Johan Andersson

Att Karl Joh. Andersson i Flylmut

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Samuel Andersson
adress: *Toretorp*

Alexander Persson
adress: *Kårte Toretorp*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.


Stockholm den 11 augusti 1925.

Emma Holmström

Albert Smith
föredragande

Anslog

P 1-0314



Flyhult.

Anslog.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7. december 1923 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25. januari 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Fritze

Avskrift:

Förslag


till utdikning av frostspridande marker till

Flyhult

avsöndring från $\frac{1}{8}$ mtl. Rökås

i Torestorps socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Sedan undertecknad i maj månad 1922 enligt förordnande av Kungl. Lantbruksskyddsen verkställt undersökning för utdikning av förstörjande marker till Tjydhult, avgränsning från $\frac{1}{8}$ ml. Rökås i Trusleps socken av Årströms län, och sedan redublerande delägare uttalat sin önskan att till arbets utförande erhålla bidrag utan arbetsbatalningsskyldighet från allmänna ardlösningsauktoren från den till endast förstärkning av sedda delen av auktoren, för jag härmed arkivera följande

Betänkande.

Läge m.m.

Ardlösningsområdet är beläget omkring 3 km sydost om Trusleps sockens kyrka, och är ardlösningsområdet på vidstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Ardlösningsom- rådets naturliga be- skaffenhet m.m.

Föräggavaraande ardlösningsområde utgöres av en del av en högröse, och består jordsmån av fåvälgen djup mossor till huvudsaklig del beväxade av tjung.

Förslag till änd- ring

I sitt vattensjuka tillstånd förmåsser mossen vara en bidragande orsak till förtvånigheten i trakten, vadan, förslaget till utförande av ser minskande av denna förtvånighet.

Hydrografiska för- hållanden m.m.

Vattenmängderna för de förslagna diken är obetydliga, och då dessutom i dessa senare fall förhållandena är goda hava några påskilda

beräkningar för bestämmande av arbetsdimensioner ej blivit verkstända, utan hava dessa förslaget efter praktiskt bedömande med hänsyn till frilägningsbehovet, jordmånenes beskaffenhet m.m.

Jordlutningen i diken har endast tagits så stor, som ansetts behöfligt för släternas bestånd.

Hinder mot förslaget.

Något hinder från allmän sida mot förslaget utfrående kan ej förefinnas och ej heller från enskild sida, enär stämman 12+15-13. av. dikt 6-8 förslaget helt i Tyghults ägo.

Areal.

Enligt vad den upprättade ägobeskrivningen närmare utvisar, består ardlägningsområdet av sammanlagt 3.50 hektar.

Kostnad samt statsunderstöd.

Enligt det upprättade kostnadsförslaget uppgjort efter en beräknad löpning av 0.70 kronor belöper sig kostnaden för ardlägningsarbetet m.m. till 990.- kronor. Kostnaden för förslaget upprättande utgör 77.20 kronor, vidare kostnadsförslaget slutsumma utgör 1067.20 kronor.

Fördelas kostnadsförslaget slutsumma 1067.20 kronor på hela ardlägningsområdets areal 3.50 hektar blir ardlägningskostnaden i jämfört tal 305 kronor pr hektar.

Då förslaget utfränder förmåns stora till nytta för förstländighetens minskande, och då ardlägningsområdet ej lämpligen kan omvandlas till åker, synes till förslaget kunna beviljas hälften av den beräknade kostnaden, alltså i detta fall i arundat tal 530.- kronor.

Stödsbid.

På grund av förslaget unga samfällning synes det samma kunna utfrådas på 2 år räknat från det år, då statsbidrag blivit be-

viljat.

Ritningar m.m.

Angående artdragningsplanens detaljer hänvisas till den upprättade ritningen med tillhörande grävningstabell och kostnadsförslag, vilka upprättats i enlighet med redutaget beslut.

Tillsynskam.

Tä. quard av vad sålunda blivit anförut och då företaget synes fullständigt utsett såväl av teknisk och ekonomisk som rättslig synpunkt samt då redublerande intressent icke borde hava förmåga att genomföra delsumma utan statsunderstöd för jag hemställa,

att sträva möjliga inslag utan afse-
färdningsskyldighet från allmänna artdik-
ningsanslaget från den för endast först-
minskning anseende delen av anslaget
måtte beviljas till företaget i fråga ut-
förande.

Med detta belänkande följa:

1. Översiktsskarta
2. Plan och profilritning i 1 blad
3. Lagsbeskrivning
4. Grävningstabell.
5. Kostnadsförslag
6. Utdrag ur kommunalstämmesprotokoll.

Karlstad i dec. 1922.

Klas Wisting
statens landbruksingenjör.

Ägobeskrifning.

Enkelt utdiktning av förskatade mark till Flyghult
avsändning från $\frac{1}{2}$ mlt. Rök i Tröstens socker,
Mörbreds län, upplättad år 1922.

Äg- fig. N:o	Namn m. m.	Moss- mark	
		kar	ar
	<u>Flyghult, (avsänd. från $\frac{1}{2}$ mlt. Rök)</u>		
	<u>Äg. Karl Joh. Andersson.</u>		
1.	Kognatse	2	20
2.	"	1	30
	<u>Summa</u>	3	50

Karlstad i dec. 1922

Klas Wersing

Staters lantbruksingenjör.

Grävningstabell

En utdikning av förstspidande marker till Styckhus
avgränsning från $\frac{1}{2}$ ml. Rökås i Trustups socken,
Alvstups län, upprättad år 1922.

Grävningss- djup m.	Höjden från gränset till i meter	Sida- utdikning	Dikets			Anmärkningar.
			djup	bottn- bredd	topp- bredd	
<u>Dik A-B-F-C-D</u>						
0	-	1:0,75	0,50	0,30	1,05	Här börjar grävningssarbetet.
+50	50	"	0,95	"	1,75	
1	50	"	1,10	"	1,95	Stipunkt (hörn i jordfast sten) på höjden 8,35
+50	50	"	1,10	"	1,95	med. över jämförelseplanet.
2	50	"	1,00	"	1,80	
+50	50	"	1,10	"	1,95	
3	50	"	1,10	"	1,95	Der för utfartsväg vid 2+85 utföres sul. utdikning.
+50	50	"	1,10	"	1,95	
4	50	"	1,10	"	1,95	Vid pile 4 lämnas 10 met. i och för överfart.
+50	50	"	1,15	"	2,05	
5	50	1:1	1,00	"	2,30	
+40	40	"	1,00	"	2,30	
+80	40	"	-	"	-	Här börjar grävningssarbetet.
gma	580					
<u>Dik C-G-B.</u>						
10	-	1:1	1,00	"	2,30	
+50	50	"	1,15	"	2,60	Vid 10+50 lämnas 10 met. i och för överfart.
11	50	1:0,75	1,25	"	2,20	
+40	50	"	1,15	"	2,05	
12	50	"	1,30	"	2,25	Der för utfartsväg vid 12+30 utföres sul. utdikning.
+50	50	"	1,25	"	2,20	Stip. (hörn i jordfast sten) på höjden 11,05 över jämförelseplanet.
13	50	"	1,10	"	1,95	
+48	48	"	1,00	"	1,80	

Den uppkastade dikejorden skall läggas
minst 10 meter från den blivande dikekanterna och
med en lutning mot denna ej brantare än dikeets
egen släutlutning. Dikesvallarna skola genomkylas
vid svackor i markytan dock minst på var 50^e meter
från ytvattnets fria avlopp.

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Kostradsförslag

för utdikning av förstspridande marken till Flyghatt
avskänding från $\frac{1}{8}$ nbl. Rokin i Tröstens socken,
Mrobrigs län uppiättat år 1922.

Tämpening 0,70 kr.

Dike	Längd meter	Arbete, jordart m.m.	m ³	à kr	Kostrad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
A-B-F-C-D	580	Schaktning av lerjord med rötter	660	0.55	363	-		
		" " guss och sten	35	3.-	105	-		
		Äggräpser av två vid 2+85 eul. utning.						
		Ördbjälkarna må drick kunna utbytas						
		med 8" strökan och beröplanden med						
C-E-D	348	4" sparrar	St.	1	60	-		
		öfrutsett 10% av frustående			52	-	580	-
		Schaktning av lerjord med rötter	570	0.55	280	50		
		" " guss och sten	10	3.-	30	-		
		Äggräpser 12+30 utfriso eul. rru						
		vid 2+85	St.	1	60	-		
		öfrutsett 10% av frustående			39	50	410	-
					Kronor		990	-
		Föräntningokostnader					77	20
					Summa Kr.		1067	20

Karlsted i dec. 1922

Klas Westling

Statens lantbruksingeniör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
beräknats till

för avdikningsarbetet 990 kronor

" förslags utarbetande 77 " 20 öre

Summa 1067 kronor 20 öre

Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Afskiift af protokoll ved et
kommunalstämman i Trøstrup
den 17 Juni 1922.

Kommunalstämman hade blifvit utlyst till ofrau-
skifte dag, för att besluta om ansökan, för
erhåande af lån av prestdikningsfronden för
utdikning af föreländiga mossar tillträdande
afsändningsregalen K. J. Andersson Tyghult, stäm-
man beslutade enhälligt att tillstå ofrau-
nämnda förtag siem för ofra nämnda lägerhet
och angränsande lägerheter synnerligen nyttig.

For. ofrau
K. J. Abrahamsson
Ordf.

Justerat
K. J. Johansson
Lenn Joh. Johansson
Kb. Andersson

Rätt Afskiiftet bekräftar
Trøstrup den 17 Juni 1922 K. J. Abrahamsson
Stämman's ordf.

Arvodesräkning.

För undersökning och plantantaus upprättande

den 3⁴/₅ 1922

"	teckning m.m. (§ 8)	12:-
"	accubutiärning m.m. (§§ 13 och 14)	4:-
"	längdprofil (§ 20)	2:-
"	frärssektionen (§ 22)	2,75
"	hydrografisk utredning (§ 24)	0,75
"	dimensionering och plantläggning (§ 25)	2:-
"	insättning av arlappsdiken (§ 27)	3,50
"	arbetsbeskrifning (§ 28)	1,70
"	krötnadsberäkning (§ 29)	3:-
"	frislut till beredning (§ 34)	3:-
"	förre frärssektionskarta (§ 41)	8:-
"	betänkanse (§ 43)	9:-

2^{da} exemplar

"	kopia av plantanta med teckning (§ 49)	9:-
"	insättning av diken (§ 49)	2,50
"	kopia av längdprofil (§ 52)	3:-
"	" " frärssektionen & beredning (§§ 52 & 53)	3:-
"	avskrift av handlingar m.m.	5:-

Kronor 77,20

Karlstad den 10 febr. 1923

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Lidorna 3 - 11 vidimera

ex officio

Klas Westling

Klandstalen mot denna arvodesräkning
anhängiggjordes inom 3 månader vid marks hofrätt

Att arbetet för utdikning av frostspridande marker inom Flyhult
i Torestorps socken blivit påbörjat före den 1 juni 1924, men att arbetet
som kort därefter måst avbrytas till följd av den regniga väderleken,
därefter på nytt börjat och fortgår; betygas.

Torestorp den 4 maj 1925.

P. Joh. Johansson
Käringdamm
Bakgården Torestorp

Abt. Andersson
Källa Torestorp

Benis en anläggning av det förslaget, som
avser utrikning av fruktgrändens murar till
Flyghatt, anläggning från 1/2 m till Råens, i Toru-
Boys parken av Åmshögs lant.

Plan fastställt den 7 december 1923;
Anslag = 550 kronor;
Kontoret antaget den 11 aug. 1925
Fastställt till: 1 september 1926.

Vid en sammanträdande den 18 November 1925
företagen slutanläggning bekräftar tillsammans
utgått i full överensstämmelse med den
fastställda arkitektplanen, utgör det för-
ordas till godkännande.



Kommittén den 21 Nov. 1925
Ch: Bränner
Statens Lantbruksstyrelse.

Stämpel. En (1) krona.