



Akt nr:
P-E1a-0817

AU\$P-E1a-0817

sl. påb.
65

124
11

DIARIE N:r 16252
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1942

P 3-0817

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 december 1941 till
det företag som avser vattenavlopp genom ägor till hemmanet Solvik i
Laxarby socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 h. handl.
~~under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material~~
~~av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,~~
beviljat statsbidrag med ettusensexhundraåttio (1.680)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlsson vid syneförrättning
år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~h~~
undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss.} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Laxarby

den 20 juli 1942

Vilhelm Andersson
Gunnar Eliasson
Karl Emanuelson

Arbetsstyrelse för dräneringsföretag i hemmanet Solvik, Laxarby socken.

Att Vilhelm Andersson, Heden, Laxarby,

Gunnar Eliasson, Solvik, Laxarby

Karl Emanuelson, Haga, Laxarby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edith Emanuelsson Henry Johansson
Adress Laxarby Adress Laxarby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 16252
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1942

P 3-0817

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
SOLVIK i Laxarby socken,
Älvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 17 december 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Solvik i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget 7-8 kilometer i nordlig riktning från Laxarby kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med grön färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 13 oktober 1939 hava anförts besvär, vilka varit föremål för prövning och målet genom dom den 27 april 1940 avgjorts i den riktningen att besvären lämnats utan bifall. Enligt härhos bifogade domshandling åtecknat bevis har vad mot domen icke anmälts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området, lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har, så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro hydrografiska data och faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande och anläggning ifrågakommande vattenavloppen ansetts bära

erhålla för att ernå åsyftat resultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar: 3,808 hektar mader avsedda att kultiveras till betesvallar.

Kostnaden är beräknad till.....3.524:59 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....3.369:- "

Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom.....1,05:1

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: På grund av vattenbesväret kan markens utstringsförmåga icke på långt när utnyttjas. Huvudparten av marken lämpar sig särdeles väl för rationell beteskultur, för vilken kulturform annan därtill ägnad mark icke finnes inom de berörda fastigheterna fränsett den såsom åker brukade jorden. På grund av sin ringa omfattning tål dock denna icke någon inskränkning. Företagets genomförande måste förty vara en angelägenhet av betydande värde för fastigheterna ifråga.

Den omständigheten att totalkostnaderna för arbeten och utgifter något överstiga värdet av båtnaden för den berörda marken kan icke vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande, helst som de beräknade arbetskostnaderna ligga under båtnadsvärdet för marken ifråga.

Statsunderstöd: Sökandena till företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget.

Under förutsättning att dylikt bidrag skulle kunna beviljas jämväl till bestridande av deras anpart i kostnaderna, vilka icke sökt företaget och vilka icke vilja hava det genomfört skulle bidraget kunna svara mot hälften av båtnadsvärdet och utgöra i avjämnat tal 1680:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, dom i mål angående företaget med vadebevis, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, ävensom arvodesräkningar.

Göteborg den 23 maj 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

	kr.	kr.
<u>Vattenavledningskostnad:</u>		3220:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	246:44	
Utredning om statsunderstöd.....	58:15	304:59
S u m m a		3524:59

Göteborg den 23 maj 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3,524 kronor 59 öre.

Stockholm den 17 december 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för anläggning av mark*
förämda till hemmanet Solvik
i *Laxarby* socken och *Norsborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		<i>Kopia av karta till kommundelen jämlikt § 51</i>						
		b) för ~~mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal~~ enligt tariff ~~VI~~						
		åker, medelareal 156 ar st.	27	0,07	1	89		
		har	4208	0,14	-	59		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.			-	62	3	10
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			7	-		
		övriga regalar blad st.					7	-
		Överföres					16	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 60
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	9,5	12,00	42	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		42 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15,6 ar,	27	0,05	1	35
		har	4208	0,10	-	42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4	-
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	24	0,06	1	44
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	24	0,12	2	88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1484	3,50		5 19
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0,12	-	12
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	38	0,22	8	36
		3,1 m ²	30	0,09	2	70
		1,55 "	5	0,045	-	23
		1,0 "	3	0,03	-	09
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal	18,8	0,02	-	38
		dagar		12,00		2 38
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning	1,32	4,50	5	94
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 3,1 m. ² sektion på	0,808	1,55	1	25
		1,55 " " "	0,277	0,78	-	22
		1, - " " "	0,234	0,50	-	12
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		7 53
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	-
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	33	0,03	-	99
		Överföres				101 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				101 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.354	4,00	5 42	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 59	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 22	10 23
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	28	0,01		- 28
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2/3	12,00		8 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 besikta. i. överläggn. "	0.8	12,00		9 60
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				160 99
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 15.6 ar ägofigurer st.	27	0.07	1 89	
		har	4.208	0.14	- 59	
		Överföres			9 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	28	0,02	- 56	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	13 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	132	6 -	7 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		19 42
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	17	0,55	9 35	
		Översiktskarta i d:o, § 41				9 35
		Summa kronor				42 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 24	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 24
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				16 -
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				21 -
		Summa kronor				43 24
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			160 99	
		Lösen för kopior och avskrifter			42 21	203 20
		Övriga förrättningskostnader				43 24
		Summa kronor				246 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vedho häradsrätt.
Göteborg den 7 november 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 209.44 kvitteras:
Göteborg den 21 november 1940

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Solvik i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.å 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	13:44
" " profil-och sektionsritningar.....	"	14:56
Avskrift av handlingar 20 sid.å 0:55.....	"	11:-
Vadebevis med komm.arvode.....	"	2:15
Summa kronor		58:15

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Vedbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 23 maj 1941.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson
T.f.lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P

3-0817

DIARIE Nr

7408

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 APR. 1941.

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet

S O L V I K

i Laxarby socken,

Älvsborgs län.

1939.

Till akten höra: 19 skrivna sidor och
3 blad ritningar.

3 ritn. i karta

Protokoll vid synförrättning i fråga
om vattenarloop för torrläggning av mark
hörande till hemmanet Solvik i Laxar
by socken, Årbo borgs län.

✓

Den 13 oktober 1939 i Solvik.

Nävarande: lantbruksskoleläraren C. Carlson, för-
rättningsman;

O. Rd. Levin i Backa ul.

Wilk. Andersson i Heden, godsmän

En Hilma Eliasson, ägare till $\frac{1}{12}$ uet Solink 1" 19
 i de tiden för ansökningen ^{och --} $\frac{3}{100}$ " -- " --

En Hilma Eliasson, ägare till $\frac{1}{12}$ uet Solink 1" 19
 i de tiden för ansökanen ^{och --} $\frac{3}{100}$ " " "

ird Fideu for ansöknungen agda av sökanden

Emil Eliasson

Herald Nilsson i Solvik såsom medlem, enligt fullmakt,
för Carl Lagercrantz, ägare till $\frac{46}{400}$ nief Solvik 1⁵³
och sökande till företaget.

för Carl Lagercrantz, ägare till
och sökande till företaget.

och såkande till företaget.

Gustaf Johansson, eh } ägare till 1/2 uell Solink 1¹⁴
Johan Johansson }

Johan Johansson

Oskar Eliasson

- 4 - 4 - 1/18 - 4 - 4 - 19

Henning Næsson delägare i 1/8 - - - - 1/15

Vid förundersökning upprättade profil- och
sektionsrötningar över de avloppssträckor, om vil-
kas rätning och förortning var fråga, förstoddes
tillika med närheten över den mark, som genom
nämnda arbeten kunde vinna förbättrad torrlägg-
ning.

sektionsrättningar över de avloppsträckor, om vil-

Kas rätning och förtöring var fråga, förstedes

tillika med ²uivakanta ²över den mark, som genom

härmed arbeten kunde vinna förbättrad tarläggning.

Harald Nilsson och Hilma Eliasson för -

Harald Nilsson och Hilma Eliasson för-
klarade att ²ökandena avsett att få de under-

Klände att ²lokandena avsett att få de under-

Sösta sträckorna ratade samt djupade och
 vidgade i sådan omfattning att de utmed
 dessa vattendrag belägna hauckeckarna inom
 socknens fastigheter kunde förläggas och kul-
 tiveras för betesbruk. Det gällde således i för-
 sta hand att trygga mot översvämning och i and-
 ra att sänka vattenståndet under sommartiden
 till en för betesväxterna gynnsam nivå. Om sänk-
 ning av Ödegårdstjärnet, varom varit tal vid
 tiden för undersökningen, var icke längre fråga
 utan numera allena om sänkning av bäcken från
 tjärnet liksom och av den från Mjösjön samt (s-
 ta båda bäckars gemensamma lopp till Östra Lila,
 så långt som erfordrades för att vinna önskat tor-
 lägningsresultat. Enär dessa arbeten komme att
 leda till bädd icke allena för mark till so-
 cknens fastigheter utan jämväl för mark till
 andra fastigheters tillhörande mark utmed bäck-
 loppens i fråga, påpekade socknens ombud och
 efterträdare deltagande i förhandlingarna för arbe-
 ta från ägarna till dessa fastigheter.

Gustaf och Johan Johansson äro som Oskar
 Eliasson både sig förmena att bädd i vä-
 randa med förhandling för de till utförande
 ifrågakta arbetena väppeligen kunde förväntas
 uppstå och förklara att de vid sådant förhållande

icke vore villige deltaga i några kortnader
för nämnda arbeten.

Därest dessa det oaktat kommit till ut-
frående ställdes Gustaf Johansson utspår på
bortförande genom företagarnas försorg av de
schaktningssmassor, vilkas upplades på mark
till den fartighet, i vilken han hade del.
Från sökandesidan gjordes gällande att detta
utspår icke kunde vara fog för sig, alldeles
stund det vid ett tidigare tillfälle från bäckloppen
upptagna jordens visat sig vara ett utmärkt
förlämningsmedel för den höglägnas åkerfältet
och de massor, som vid den nu ifrågasatta för-
rättningen och rättningen av loppet kommit till upp-
tagande, kunde föräntas ha likadant värde
och därjämte tjäna till utjämnung av den med
bäckfäror och håligheter här och var utmärkade
marken utmed vattendragen ifråga.

Från öfrigt håll förspändes inga utspår
i anseende till företagets rekningar under för-
utställning dock från Oskar Eliassons sida att
nödiga öppningar anbragtes i upplagda jordotter-
gar för möjliggörande av dagrättets obehindrade
avflöde från angivande Terräng och ställdes
inga krav på ^{ersättning för} upplåtelse av mark till bäckloppens
rättning och vidgning.

För bestämmande av deltagningsobyligheten
i de med företaget förbundna kortnaden

vart den i förslagningshänseende berörda
marken föremål för undersökning och upp-
skattning. Vid denna procedur vart iakt-
taget att en väg ledde över vattendraget å ägor
till Oskar Eliassons fastighet, hvilken väg sa-
des vara av samfällig natur. För vägens ifråga
fanns en bro med stötbänkar av trä på uppgjillade
fästen av sten, hvilken bro kunde i det tveck den
befanns sig anses ofarbar.

Förslag till vattenarledningen i den riktning
föreslades avsett att på den genomförd vart den
på uppgjort samt bestämde för och bestämden
genom arbetena enligt detta förslag beräknade.
Någon erinran med förslaget eller berättan-
garna försvann ej från de i öfverfallet för
framläggnaden nämmande intressenternas öde.

Efter prövning af förslagens frågor medde-
lades utlåtande i ärendet.

Att förvara förslaget rörande handlingar
och ritningar utstås Fr. Hilma Eliasson i
Solvika pr. Laxarby.

At Carl Lagercrantz i Solvika lämnades upp-
draget att i förslagens ordning kalla deläg-
ne till sammankommande för val av styrelse för
företaget, varefter förvaltningen förklarades
avslutad.

Marsson
O. Ad. Levin
A. Vilh. Andersson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 41 pag. 124

Ass.D. 1934.



R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
vårder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 10 augusti 1934.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N:o 41 pag. 124
Ass. D. 1934



Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

I och för sammanjämkande av olika åsikter rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanet Solvik i Laxarby socken, får jag härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig tjänsteman, att jämlikt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten, förrätta syn för bestämmande av såväl sättet för torrlägningsarbetets utförande, som ock hur kostnaden därför samt kostnad för framtida underhåll skall emellan intressenterna fördelas.

Solvik, Laxarby den augusti 1934

Emil Eliasson
Carl Lagercrantz
Hemmansägare.

Kungörelse.

I fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Solvik i Laxarby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Fru Hilma Eliasson i Solvik fredagen den 13 oktober 1939 kl. 9,30 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 20 september 1939.

O. Harvén
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Laxarby den 20 september samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 22 september varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 september 1939 till:

Fru	Hilma Eliasson,	Solvik,	<u>Laxarby.</u>
Apotekare	Carl Lagercrantz,	"	"
Fr.	Olga Gustavsson,	"	"
Lantbrukaren	Gustav Johansson,	"	"
"	Johan Johansson,	"	"
"	Oskar Eliasson,	"	"
"	Karl Nilsson,	Närsbyn,	"
"	Henning Nilsson,	"	"
Fröken	Maria Nilsson,	"	"
"	Augusta Nilsson,	"	"
Lantbrukaren	Alvar Nilssons arvingar,	"	"

betygar:

O. Harvén

Fullmakt för min svåger Herr Harald Nilsson att föra min talan och för min räkning besluta angående åtgärder för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanet Solvik i Laxarby socken och därmed sammanhängande frågor, godkännande jag, vad han därvid lagligen gör och låter.

Stockholm den 17 augusti 1934.



Herr Carl Lagercrantz egenhändiga namnteckning bevittna:

Annetta Bliet

Olga Pettersen

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Solvik i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Det område, om vars torrläggning är fråga, genomdrages i sin sydligt belägna del av bäckar, utgörande avlopp för Ödegårdstjärnet och Mögsjön, vilka bäckar förena sig inom området till ett gemensamt lopp i nordlig riktning med utfall i Östra Silen. Den trakt, från vilken vattnet avbördas genom nämnda vattendrag, hör till Uppe-rudsälvens nederbördsområde med beteckningen 131 och dess sektion ⁴3/₄ Silsjöarna.

Å nivåkartan över området äro bäcksträckorna i det läge de avses upptagna utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudbäcken med A-B, bäcken från Ödegårdstjärnet med B-C och bäcken från Mögsjön med B-D.

För vinnande av syftet med företaget hava arbetena med huvudbäckens förstoring funnits böra begynna vid ett stup inom ägor till Solvik l⁹. Vid denna plats - punkten A - tillrinner vatten från ett omkring 18,8 kvadratkilometer stort område, från vilket vid flöden av normal storlek beräknats avrinna c:a 2,25 kubm. och under vegetations-tiden i medeltal 0,19 kubm. i sekunden. Området består till övervägande del av kuperad, bergig med skog bevuxen mark och i övrigt av åkerfält, kärr och mossar samt åtskilliga sjöar och tjärnar. Avrinningen vid flödestillfällen beräknas till i genomsnitt 120 och sommarmedel-

vattenmängden till 10 liter i sekunden från varje kvadratkilometer.

Med beaktande av de sålunda uppskattade vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas anspråk på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 1:1000, bottenbredd 0,75 m. och sidolutning 1:1,25, i vilket lopp ovan beräknade flodvattenmängder om 2,25 kubm. i sek. beräknats ^{kunna} avrinna vid 1,3 och ^{-el} medvattnet om 0,19 kubm. vid 0,4 meters vattendjup.

Bäcken från Ödegårdstjärnet med ett nederbördsområde av 8,7 kvkm. beräknas vid flod avbörda 1,05 kubm. och vid medelvatten 0,09 kubm. Å den sträcka B-C, som avses förstorad med en bottenbredd av 0,30 m., sidolutning 1:1,25 och bottenlutning minst 1,33:1000, beräknas nämnda vattenmängder kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 och 0,4 m. respektive. Bäcken från Mögsjön, sträckan B-D, med ett nederbördsområde av 10,1 kvkm. föreslås upptagen med en bottenbredd av 0,30 m., släntlutning 1:1,25 och bottenlutning minst 5,0:1000, vilken kanal beräknats kunna avleda högvattenmängden 1,2 kubm. vid 0,8 m. och medelvattenmängden 0,10 kubm. vid 0,30 m:s vattendjup.

Bottenläget är så valt att trygghet mot översvämning och möjlighet till nöjaktig torrläggning av jorden för beteskultur å fälten utmed loppet ernås.

Å profilritningarna över loppens sträckningar äro föreslagna

///

bottenlagen, lutningar och dimensioner angivna.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen företagna uppskattningen av marken inom torrläggningssamfälligheten har införts i en detta utlåtande vidfogad längd, vilken jämte beskrivning och arealuppgift upptager markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna kan med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, icke anses föreligga. Vid detta förhållande hava jämlikt 7:23 samma lag ägarne till marken att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. I denna är enligt den sålunda angivna grunden delaktigheten i kostnaderna jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad.

Enär bron för den samfälliga vägen över loppet genom ägorna till Solvik 1⁹ är av den bristfälliga beskaffenhet att, därest överfart skall kunna ~~hållas~~ försiggå, bron måste ersättas med ny byggnad och uppförandet av denna i loppets befintliga skick kan anses kräva en kostnad ungefär lika med den för en byggnad i det enligt förslaget gestaltade loppet är icke skäl låta delägarne i företaget vidkännas

kostnad för byggnaden ifråga på grund av detta deras delägarskap.

Med hänsyn till den omständigheten att schaktningsmassorna till stor del äro av den godartade beskaffenhet att de kunna betraktas såsom förbättringsmedel för den höglänta åkerjorden och i övrigt tjäna till utfyllnad av i madmarken utmed bäckloppen förefintliga fåror och håligheter, vilkas förekomst beaktats vid båtnadsuppskattningen, kan det förmenta intrånget av massornas uppläggande anses väl kompenserat av förenämnda möjligheter till deras utnyttjande och någon ersättning för intrång icke vara påkallad. För det fall att någon fastighetsägare ej vill göra sig till godo de å hans mark upplagda massorna äro övriga delägare i företaget jämlikt 7:5 vattenlagen berättigade att bortföra dem. Enär vederbörande fastighetsägare och ombud icke ställt anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till vidgning, vilket må tolkas på sätt att ersättning härför icke kräves, kommer ersättning för mark-upplåtelse ej i fråga.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av bäckloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att ~~för~~ uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar läggas minst 1,0 meter från avloppens kanter och vad avser jord, sten och berg, med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att, där bäck~~sl~~lopp framgår i ägogräns, upptagandet sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen dock med avvikelser, som förekomsten av berg och krökar betingar och uppläggningsen i regel sker på den sida om mittellinjen, från vilken upptagandet skett;

att öppningar för dagvattnets avflöde anbringas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, vilka öppningar böra erhålla en sidolutning icke skarpare än 1:1;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och med förstärkning om så erfordras;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med förslag och i detta utlåtande givna föreskrifter bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång samt efter

färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Solvik den 13 oktober 1939.

W. Hareton

O. A. Levin

A. Vilh. Rudersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lolrik	19	1/8		Oskar Eliasson
			1	med slanjord
			2	" "
			3	" "
			4	" "
			5	" "
			6	" "
			7	" "
			8	" "
			9	" "
			10	avlopp
				Summa
"	114	1/9		Gustav och Johan Johansson
			11	avlopp
			12	med, slanjord
			13	" "
				Summa
"	153	$\frac{46}{400}$		Carl Lagercrantz
			14	med, slanjord
			15	" "
				Summa
"	146	$\frac{89}{2880}$		Ulga Gustafsson
			16	med, slanjord
			17	" "
				Summa
"	153	$\frac{46}{400}$		Carl Lagercrantz
			18	med, slanjord
			19	" "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			12,2					200	24	40	500	61	-	36	60	
			04,2					"	8	40	"	21	-	12	60	
			02,4					"	4	80	"	12	-	7	20	
			10,5					"	21	-	"	52	50	31	50	
			03,2					"	6	40	"	16	-	9	60	
			02,5					"	5	-	"	12	50	7	50	
			04,0					"	8	-	"	20	-	12	-	
			02,0					"	4	-	"	10	-	6	-	
			28,0					"	56	-	1000	280	-	224	-	
							26,0									
			69,0				26,0		138	00		485	-	347	-	
							04,0									
			30,0					200	60	-	1200	360	-	300	-	
			36,5					"	73	-	1000	365	-	292	-	
			66,5				04,0		133	-		725	-	592	-	
			31,5					200	63	-	1200	378	-	315	-	
			08,5					"	17	-	"	102	-	85	-	
			40,0						80	-		480	-	400	-	
			05,7					200	11	40	1200	68	40	57	-	
			08,6					"	17	20	"	103	20	86	-	
			14,3						28	60		171	60	143	-	
			05,0					200	10	-	1200	60	-	50	-	
			11,0					"	22	-	"	132	-	110	-	
			16,0						32	-		192	-	160	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Solvik	1 ¹⁹	$\frac{3}{100}$		Hilma Eliasson
			20	mad, slampjord
			21	" "
				Summa
"	1 ["]	$\frac{1}{12}$		Hilma Eliasson
			22	mad, slampjord
			23	" "
			24	" "
				Summa
"	1 ¹⁵	$\frac{1}{8}$		Karl, Henning, Maria o. Augusta Nilsson
			25	mad, slampjord
			26	" "
			27	avlopp
				Summa
<u>Sammandrag.</u>				
Solvik	Klag	1 ⁹	$\frac{1}{18}$	1-10 Oskar Eliasson
"	Klag	1 ¹⁴	$\frac{1}{9}$	11-13 Gustaf o. Johan Johansson
"	-	1 ⁵³	$\frac{46}{400}$	14-15, 18-19 Carl Lagercrantz
"	Klag	1 ⁴⁶	$\frac{89}{2880}$	16-17 Olga Gustafsson
"	-	1 ¹⁹	$\frac{3}{100}$	20-21 Hilma Eliasson
"	-	1 ["]	$\frac{1}{12}$	22-24 " "
"	Klag	1 ¹⁵	$\frac{1}{8}$	25-27 Karl, Henning, Maria o. Augusta Nilsson
				Summa

Solk.

Solk.
Solk.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	öre	för har	för ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			05,5					200	11	-	1000	55	-	44	-	
			04,5					"	109	-	1200	654	-	545	-	
			60,0						120	-	"	709	-	589	-	
			03,2					200	6	40	1000	32	-	25	60	
			02,8					"	5	60	"	28	-	22	40	
			50,0					"	100	-	1200	600	-	500	-	
			56,0						112	-	"	660	-	548	-	
			22,0					200	44	-	1200	264	-	220	-	
			37,0					"	74	-	"	444	-	370	-	
						10,0										
			59,0			10,0			118	-	"	708	-	590	-	
			69,0			26,0			138	-	"	485	-	347	-	10,30
			66,5			04,0			133	-	"	725	-	592	-	17,57
			56,0						112	-	"	672	-	560	-	✓ 16,62
			14,3						28	60	"	171	60	143	-	4,25
			60,0						120	-	"	709	-	589	-	✓ 17,48
			56,0						112	-	"	660	-	548	-	✓ 16,27
			59,0			10,0			118	-	"	708	-	590	-	17,51
			380,8			40,0			761	60	"	4130	60	3369	-	100,00
														✓		
								Solvik den 13 oktober 1939.						S. W. 5037		
Marsson																
O. St. Levin																
N. Vilh. Andersson																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Sol-
vik i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart m.m.	An- tal	'å' kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1-4	320	<u>Sträckan A-B-C.</u> Berg 3 m.	5	14:-	70	-		
		Grus, sten o.block "	150	3:50	525	-		
		Slamj.m.sten o.ngt.block "	120	2:25	270	-		
		" lerbl.m.sten "	90	1:25	112	50		
		" ngt.rötter o.ngt.sten"	260	1:-	260	-	1237	50
4-6	200	" m. sten "	10	1:75	17	50		
		" m.ngt.rötter o.ngt.sten "	500	0:80	400	-	417	50
6-8	200	" " " " " "	450	0:80			360	-
8-10	200	" " " " " "	560	0:80			448	-
10-12	200	Lera med sten "	10	1:25	12	50		
		Slamj.m.ngt. rötter "	150	0:80	120	-		
		" m.rötter o.stubbar "	100	1:-	100	-	232	50
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m.tillägges c:a 10 %					274	50
		S u m m a					2970	-
20-22+34	234	<u>Sträckan B-D.</u> Slamjord 3 m.	320	0:70	224	-		
		Grus och sten "	5	1:50	7	50		
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 %			18	50	250	-
		S u m m a					250	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u> Sträckan A-B-C					2970	-
		" B-D.					250	-
		S u m m a					3220	-
Solvik den 13 oktober 1939.								

Solvik den 13 oktober 1939.

Charlson

Protokoll fört vid sammanträde i Solvik den 17 augusti 1940 med sakägarna av torrläggning av mark därstädes för val av arbetsledningskommitté.

Efter kallelsens (bil.A) uppläsande antecknades de närvarande sakägarna, nämligen:

Hemmansägarna, Herrar Johan H. Johansson, Oscar Eliasson och Fru Hilma Eliasson gm sonen Gunnar Eliasson enligt fullmakt (bilaga B.) samtliga i Solvik, Laxarby samt Herr Henning Nilsson i Nässbyn, Laxarby och Herr Carl Lagercrantz genom Herr Harald Nilsson (enligt bilaga C.) i Solvik, Laxarby.

§ 1.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar utsågs Herr Harald Nilsson.

§ 2.

Till ledamöter i nämnda kommitté utsågos:

Hemmansägaren Vilhelm Andersson, Backtomten, Laxarby,

" Gunnar Eliasson, Solvik, Laxarby,

Fjärdingsmannen Karl Emanuelsson, Stommen, Laxarby.

§ 3.

Att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Johan H. Johansson och Henning Nilsson.

Vid protokollet

Harald Nilsson.

Justeras som ovan.

Harald Nilsson

Johan H. Johansson Henning Nilsson.

Rätt avskrivet bestyrkes i tjänsten:

Sverker Nilsson
f. f. landbruksingenjör.

I N T Y G.

Vid av undertecknad verkställd arbetsledning den 3 augusti 1942 av företag, som avser vattenavlopp genom ägor till hemmanet Solvik i Laxarby socken, Älvsborgs län, hade grävningsarbetet påbörjats och avloppet upptagits fram till sektion 1+62.

Göteborg den 11 augusti 1942.

Arvid Nilsson

t.f. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 16252

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 AUG. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rekvisition, intyg om arbetets påbörjande, avskrift av protokoll, kontrakt, säkerhetsförbindelse, åldersbe-
tyg samt avskrift av betänkande för erhållande av första delen av
beviljat statsbidrag till företag, som avser vattenavlopp genom
ägor till hemmanet Solvik i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Göteborg den 11 augusti 1942.

Sverker Nilsson

t.f. lantbruksingenjör.


444.

Uppslag i Förs.-boken

Åldersbetyg.

1. Att Hilma Eliasson, f. Jansson, änka efter hemmans-
ägaren Knut Eliasson, som avled den 2/6 1937, från Solvik
2. är född den 6 sept. år 1886 (åtta-³sex)
3. i Laxarby församling i Älvsborgs län,

4. betygar: Laxarby församling i Älvsborgs län,
5. den 3 aug. år 1942



Gustaf Müller.

Kyrkoherde o. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt Pastoratsadjunkt.

80dlec 25/8 43

124
41

DIARIE Nr 15529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 AUG. 1943

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Solvik i Laxarby socken, Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Bidrag från statens avdikningsanslag har beviljats i samband med fastställandet av arbetsplanen i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 december 1941.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 22 juli 1943. Då de å plan- och profilritningen angivna fixpunkterna ej kunnat återfinnas å marken och enligt uppgift från vederbörande intressenter ej inhuggits vid undersökningstillfället, kunde företagets höjdsystem ej exakt utrönas. Med utgångspunkt från en del äldre kvarstående pålar och efter kontroll av dessa höjder med vissa andra angivna höjder å mark m.m. kunde dock höjdsystemet rekonstrueras med tämligen stor noggrannhet. Vid avsyningen visade det sig, att ^{avloppet} givits så stora dimensioner, att dessa i regel överskredo de i syneförslaget angivna, och på intet ställe voro mindre än dessa med undantag för två utskjutande sprängstenar. Sedan entreprenören förelagts bortspränga dessa och efter de ~~de~~ arbetsstyrelsen enligt bifogat intyg meddelat, att även detta arbete fullgjorts, är avloppet i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget. Å nedre sträckan av ^{huvud-}avloppet anmärktes, att den föreskrivna bankettbredden för jordupplag ej kunnat åstadkommas å avloppets högra sida, där markytan fortsatte i brant lutning mot avloppet. Då jorden upplagts på sådant sätt, att den ej inkråkade på sektionen och icke heller kunde befaras giva anledning till ras eller skred, godkändes denna åtgärd.

På grund av ovan anförda förhållanden får undertecknad tillstyrka företagets godkännande.

Göteborg den 11 augusti 1943.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

7

DIARIE N:º

K. LANDBRUKSSTYRELSEN

15529

13 AUG. 1943

Kantbrukningsnämnden
Ben Sörker Nilsson Säteborg

Hemmet intygas att de under Syn-
fästningens anmärkte stannat, och
är bortsprängda.

Kallelse den 25/7 1943

Ingemar Eliasson

(
Pär Emanuelsson
Vilhelm Andersson

Arbetsnämnde

(
Berittinus
Stefan Svensson
Arne Svensson