



Akt nr:
P-E1a-0899

AU\$P-E1a-0899

uab
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 21/12 1946
godkänd den 2/1 1947

284

46

511/51

DIARIE Nr 34158
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1946

P 2-0899

430/
46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Vittene och Håsten i Nor-
ra Björke socken,

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenåttahundraåttio (1.880)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusenfyrahundratrettio (1.430)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~föreendeman~~ för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Viktor N. Björke den 25/10 1946.
Erik Ekström

Att *Erik Ekström*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson
Adress *Viktor N. Björke*

Erik Ekström
Adress *Viktor N. Björke*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 januari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M. M. M.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIENr 34158
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1946

Avskrift:

P ____ 2*0899

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 20 juni 1946 fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946.

För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Betänkande

till företag avseende vattenavlopp

genom ägor till hemmanen Vittene


och Håsten i Norra Björke socken,

Älvsborgs län.

1944.

9

Översiktskarta.



1:100000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vittene och Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 1 och 2 kilometer i ^{nord-/}~~nordvästlig~~ riktning från Norra Björke kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 2 maj 1944, har enligt vad bilagt diariibevis utvisar besvär ej anförts.

Något annat intresse än det beträffande torrläggningen lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av det ifrågakommande området, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenloppet ansetts böra erhålla för att ernå avsett torrläggningsresultat.

Areal, båtnad och kostnad: I närsluten sammanfattning är den arealen av den berörda marken uppgiven ävensom båtnaden genom och kostnaden för företaget.

Arbetstid: Enligt det vid synförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1948 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas samt skörden understundom går till spillo måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Kostnaderna för arbetena jämte ersättningar och utgifter för förrättning och utredning överståga visserligen något värdet av båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken men kan denna omständighet icke vara av beskaffenhet att böra leda till inställandet av företaget helst som själva arbetskostnaden med ersättningar icke överstiger båtnadsvärdet för marken och företaget måste antagas hava stor betydelse för de berörda fastigheterna, vilka sakna andra utvecklingsmöjligheter i jordbruksväg än den förbättrade marktorrläggningen erbjuder.

Statsunderstöd: Bidrag och lån av statsmedel hava ifrågasatts till bestriktande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna under-

stödjas med 1880:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och
med 1430:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Handlingar och ritningar: Till dettaarbetänkande är fogat: Översiktskarta
kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom
beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevís i fråga om besvär över
syneförrättning^{-an}, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och
kopie av ritningar i ett blad, arvotessräkningar samt förteckning över
lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 30 juli 1944.

C.B.-Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete och material	3208:95	
Ersättningar	491:05	3700:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	326:91	
Utredning om statsunderstöd	26:33	353:24
	<u>Summa</u>	<u>4053:24</u>

Göteborg den 30 juli 1944.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 4053 kr. 24 öre, varav å
långtagarnas andel 3082 kr. 89 öre.

Stockholm den 20 juni 1946.
Fö. Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Nils Gunnar Forsman

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1/8	1 ²		Vittene	Erik Eliasson	3	70,0			3	70,0
3/16	1 ³		"	Karl Johansson	1	00,5			1	00,5
1/6	1 ⁴		Hästen	Adolf Karlsson		46,5				46,5
1/6	1 ⁷		"	Richard Olsson		50,0				50,0
				S u m m a	5	67,0			5	67,0

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden ~~Båtnaden~~	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2869	-	2814	22	248	65	20	02	3082	89			1429	93	1430	-
435	50	426	98	37	72	3	04	467	74			216	95	---	
222	75	218	67	19	32	1	56	239	55			111	11	---	
245	-	240	13	21	22	1	71	263	06			122	01	---	
3772	25	3700	-	326	91	26	33	4053	24	1.07	50	1880	-	1430	-

Göteborg den 30 juli 1944.

U.B. Carlsson.

Vidimeras ex officio:
G. Hegethorn

Göteborg den 30 juli 1944.

U.B. Carlsson.

Vidimeras ex officio:
G. Hegethorn

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp genom ågor till Brandstorp, Vittene, Skärvalle
och Håkhammar i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Oversiktskarta i 2 exemplar.....	kr.	→ 8:-
Befäktande med kostnadssammandrag sidor à 3:- kr.	"	→ 9:-
Tabell med uträkning av statsunderstödet	?	
	2 + 0,50 + 1,20.....	→ 3:70
Avskrift av handlingar sidor à 0,55 kr.....	"	→ 2:75
Diariibevis med komm. arvode	"	→ 2:88
	Summa kronor	→ 26:33

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad må
denna talan föras vid häradsrätt inom tre månader
härefter. Väne

Göteborg den 9 augusti 1944.

C.B. Carlson.

P 2-0899

Konst. L. ...
Klubb ...

LANTHUS ...
...
...



Till aktan höra 25 skrivna sidor och 2 blad ritningar

Protokoll vid syreförretning och
trappande vattenlopp för förläggning
av mark till hemmanen Vittene och
Hästen i Norra Björke socken, Ålvs-
borgs län.

§ 1.

Den 29 augusti 1942 i Vittene.

Närvarande: C. N. Carlsson, förrettingsman
Lennar H. Rolander i H² Brävång
och Johan Olsson i Prästtorp, godsmän.
Erik Eliasson, ägare till $\frac{1}{8}$ n² Vittene,
sökande till företaget samt
Karl Johansson, ägare till $\frac{3}{16}$ " " "
Richard Olsson " " $\frac{1}{6}$ " Hästen.
Harald Larsson " " $\frac{1}{8}$ " Öttbjörke.

Vid förundersökning upprättade profilritning
och översträckningarna för de arlopp, om vilkas
förortning var fråga förutades tillika med ännu
lides framställdt närhållande över den av vatten bevä-
rade markens utbredning dessa arlopp.

Sökanden hade sig åsyftat vattenloppens gestaltning
på sätt att trygghet mot övervåning för och i öfrigt
möjlighet till ändamålsenlig förläggning av mar-
ken till hans förtighet erinrades samt att beaktades
för dessa arbeten fördelades på samtliga de förtigheter,
vilkas mark kunde finnas röra lättnad genom arbetena
ifråga.

Med anseende till beväret med underhållet av

det öppna loppet genom höjsträckning^{en} a^u
 sökandes fastighet i frågaratte sökanden ned-
 lagging^{en} av rättsledning i denna sträckning för
 så vitt anläggning^{en} kunde åstadkommas för en
 rimlig kostnad.

För det fall vattenlopp medelst rättsledning
 skulle komma att kräva så betydande kostnader
 att dess utförande icke kunde förverkligas inom re-
 men för en kostnad, svarande mot den värd^{et}
 som i företaget kunde medföra, och sålunda loppet
 bibehålles öppet ställde Richard Oloven: Håsten
 uttryck på en uttänning för ^{den} (markapplanter och in-
 frång. förordning^{en}) av loppet hade med sig.

I den mån bränsle och frummet för vägar över
 vattendrag^{en} krävde ändring eller ombyggnad i an-
 ledning av vattenverksamhet^{en} menade talan-
 garna att arbetena härmed finge ingå i värd^{et} att
 tas i arbetena för företaget och betecknas i likhet
 med dessa. Skulle möjligt försläggas att gäst-
 ta loppet genom det höglänta området såsom följt
 hade ~~det~~ ^{dock} vedrörande intressenter att de med häns-
 syn till den med denna gästtänning följande under-
 lättnaden i an- ^{beträffande} loppet vidmakthållande voro villiga
 svara för kostnaden beträffande överföras^{en} ändring^{en}
 var och en i fråga om byggnad på egen fastighet.

Efter sålunda förda förhandlingar beslutades
 att loppsträckorna och byggnaderna i dessa värd^{et}

marken varit föremål för medverksamhet och upp-
ställning till grund för den lösnadsberäkning,
som antogs nödig för lösnadsberäkning.

Förkännagivet varit därpå att sedan förslag
till vattenverksamheten med jämförande beräk-
ningar för öppet och täckt löpp i lösnadsberäk-
ningens ^{uppgift} resultatet av dessa arbeten började att
föreläggas vid kommunstyrelsen, om tid och plats
för vilket skulle bestämmas i stadens ordning.

Marlow

Omman / Kåreby John Olsson

Den 2 maj 1944 i Vittene.

Närvarande: förestående styrelse och borgarna

Erik Eliasson i Vittene

Karl Johansson i —

Harald Svensson i Östbytorp

Förslag till vattenverksamheten, dels avseende öp-
pet dels täckt löpp genom höjdtäckningarna i ågarna
till Vittene / ² förordades jämförande lösnadsberäkning.
Vid det förhållande att anläggning av vattenledning
konstigt beräkningarna att kräva icke ovä-
sentlig högre kostnad än en förordning med be-
fästning och bibehållande av löppet öppet för-
klende närvarande intressenter att de förordade
alternativet med öppet löpp helst som full
trygghet mot översvämning icke dykter denna er-
vår med en kombination av öppet och täckt löpp

Efter prövning av förbörarna frågor varit utlä-
 fande i ärendet meddelat beslut i utlåtandet om-
 nämnda längder förordnades.

Att förarna förtagat nämnde handlingar och
 ritningar uträgs Erik Eliasson: Västmanne på Norra
 Björke, åt vilken nämnde nämndes uppdragit
 att kalla delägarna till sammankommande för val
 av styrelse för företaget, varpå förmaningens för-
 klarades avslutad.

Dag som ovan

Wahlberg

Gunnar Holmberg, Johan Olsson

5.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 4 pag. 15

E.D.IV 1940.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga
ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda för-
rättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
4 landskansliet den 17 juni 1940.



Till Länstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag hardlägga syneförrättning för torr-
läggning av vattenskadade marker tillhörande

..... Erik Eliasson, Vittened

..... i Norn Björke socken

av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva
berörda:

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

.... Hästen Adolf Karlsson

.... " Rikard Olsson

.....

.....

.....

.....

.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

..... Erik Eliasson, ...

adress Vittened pr N. Björke

Telefon

..... Vännersborg den 17/6 1940

..... Erik Eliasson

.... Bevisnas:

.... Karl Koll

.... Margit Wahlgrén

.....

Kungörelse.

I fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Vittened i Norra Björke socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Eliasson i Vittened lördagen den 29 augusti 1942 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget kunna även ägor till Östbjörke och Håsten i nämnda socken komma att beröras.


Göteborg den 6 augusti 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Norra Björke den 6 augusti samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 11 augusti 1942 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 11 augusti 1942 till:

Lantbrukaren Karl Johansson,	Vittened,	<u>Norra Björke.</u>
" Erik Eliasson,	"	"
" Harald Svensson,	Östbjörke.	"
" Richard Olsson,	Håsten,	"
" Adolf Karlsson,	"	"

betygar:




Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanen Hvittene, Östbjörke och Håsten i Norra Björke socken handlägges å nyo vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Eliasson i Hvittene tisdagen den 2 maj 1944 kl. 11,30 f.m.. Göteborg den 10 april 1944.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Norra Björke den 10 april samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 14 april 1944, betygar:



The first signature is of W. Harberg, the second is of Erik Eliasson, the third is of Harald Svensson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vittene och Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Huvudloppet framgår genom ägor till Vittene i sydvästlig och östlig huvudriktning till ett vattendrag benämnt Björkeån, vilket leder i sydvästlig riktning och fortsätter i Slump- eller Lerumsån till Göta älv. Den trakt, från vilken vattnet avses bliva avlett, är alltså belägen inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108 sektionen 3/Slump- eller Lerumsån. Från nordväst och nordost stöta tilllopp till, vilka även avses förstörade i samband med huvudloppet.

Å den över det vattenbesvärade området upprättade nivåkartan är avloppet med sina grenar till sträckning utmärkt medelst tvenne jämn-löpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar vidgning och djupning avses inramat medelst tvenne röda linjer och be-tecknat: huvudloppet med A-B, tillloppet från nordväst med B-C och till-loppet från nordost med B-D.

Sträckan A-B avbördar vatten från ett omkring 320 hektar stort område, vilket till ungefär en tredjedel består av åkerfält med till dels skarp lutning och till övrig del av berg-, moss- och skogsmark. Med av-seende härtill och till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till 2 liter i sekunden och vid ordinär avrin-ning till c:a 0,12 liter i sekunden från varje hektar i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 640 liter samt en medel-

vattenmängd av 38 liter i sekunden. Grenen B-C tillför vatten från 240 hektar och grenen B-D från c:a 60 hektar med enahanda avrinning som huvudloppet för hektar räknat.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandens fastighet har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär för huvudloppet en bottenlutning av 2,5:1000 i dess nedre del och 0,6:1000 i dess övre, bottenbredd 0,50 m och sidolutning 1:1,25, genom höjdsträckningen omedelbart nedströms B dock 1:1 med befästning av sidorna samt för grenarna bottenlutning från 1:1000 till 9:1000, bottenbredd 0,30 m och släntlutning 1:1,25.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 m och medelvattenmängden icke 0,25 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande flodvattenföring trygghet mot översvämning och vid medelvattenstånd möjlighet till nöjaktig täckdikning av den vattenbesvärade marken ernås.

Trumman för ägovägen över huvudloppet å Vittene 1² utgör i befintligt skick ej hinder mot den planerade vattenavledningen. Däremot är trumman för vägen å Vittene 1³ väl trång för att nöjaktigt framläppa vattnet vid flödestillfällen och bör förty omläggas med en vattenöppning till lika bredd med den som trumman över Vittene 1² innehar, d.v.s. 1,3 meter samt med en höjd å öppningen av minst 1,0 meter. Trummorna för vägar över grenarna måste båda bli föremål för ombyggnad, den över B-C

med 0,8 x 0,8 m och den över B-D med 0,5 x 0,5 m:s vattenlopp. Profil- och sektionsritningar över vattendragens sträckningar utvisa föreslagna lutningar och dimensioner och ritningar till vägtrummor dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen vidtagna uppskattningen av den i torrlägningshänseende av företaget berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företaget samt värdet av båtnaden.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för den jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, föreligger icke. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att jämlikt 7:23 nämnda lag deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till ~~xxx~~ värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund är den relativa anparten i den delägarna åvilande kostnaden för företaget jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad samt kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del som icke enligt nedan åvilar byggnadernas ägare ävensom ersättning för markupplåtelse och jordupplag.

Enär ombyggnaden av vägtrumorna har till följd att kostnaden för underhållet minskas äro jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företa-

11
get berättigade till gottgörelse svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattats till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till loppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet före företaget av den i anspråk tagna marken. För upplag av schaktningsmassor gives ersättning med ett såsom skäligt skattat belopp av 0,20-0,40 kronor för varje till uppläggning kommande kubikmeter massa. De enligt dessa grunder uträknade beloppen finnas införda i upprättad längd och tillgodoräknas de till ersättning berättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Vägtrummorna underhållas av dem som tidigare haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för detta men förskjutes om så erfordras av sökanden.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom
avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten ävensom träd och stubbar läggas minst en

meter från avloppens kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej inkräktas med uppgrävda massor;

att uppläggning ej må ske på väg;

att till förebyggande av utskärning i loppet genom höjsträckningen nedströms B befästning sker medelst frisk grästorv, som pinnas fast i loppets sidor till minst 1,0 m vertikal höjd över botten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpes och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att vägtrumorna byggas av kilad sten i goda förband och enligt ritningar samt med iakttagande därav att loppet får riktning med vattendragets vid platsen för byggnaden och gavlarna riktning med vägens;

att arbetena för företags genomförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1948 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;

att schaktningsmassorna böra vara utplanerade eller bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark med åtnjutande av ovan beräknad ersättning för upplaget; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag ~~xxxxxx~~ och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Vittnes den 2 maj 1944

O. Karlsson

Amund Blomberg John Olsson

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Årtene	1 ²	1/8		Erik Eliasson
			1	åker, 0.25-0.30 m. ugfla på lera
			2	" " "
			3	" 0.40-0.50. " "
			4	" " "
			5	" " "
			6	" " "
			7	" 0.30-0.40 " "
			8	" " "
			9	" " "
			10	" " "
			11	" 0.40-0.50 " "
			12	" " "
			13	" 0.5-1.2 m. gylltgr "
			14	" " "
			15	" 0.40-0.50 m. ugfla på gylltgr. lera
			16	bäck
			17	"
			18	"
			19	väg.
				Summa
- - -	1 ³	3/16		Karl Johansson
			20	åker, 0.40-0.50 m. ugfla på lera
			21	" " "
			22	" " "
			23	" " "
				Summa
Hästen	1 ⁴	1/6		Adolf Larsson
			24	åker, 0.40-0.50 m. ugfla på lera
			25	" " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	29,0							1450	420 50	1800	522 -			101 50		
	38,0							1250	513 -	"	684 -			171 -		
	08,0							1650	132 -	2000	160 -			28 -		
	19,5							1150	224 25	"	390 -			165 75		
	24,0							950	228 -	"	480 -			252 -		
	33,0							1250	412 50	"	660 -			247 50		
	28,5							1150	327 75	1900	541 50			213 75		
	04,0							1550	62 -	"	76 -			14 -		
	05,0							"	77 50	"	95 -			17 50		
	11,0							"	170 50	"	209 -			38 50		
	33,0							850	280 50	2000	660 -			379 50		
	53,0							1350	715 50	"	1060 -			344 50		
	37,5							600	225 -	1700	637 50			412 50		
	10,5							700	73 50	"	178 50			105 -		
	36,0							950	342 -	2000	720 -			378 -		
							20,0									
							10,0									
							10,0									
							06,0									
3	70,0						56,0		4204 50		7073 50			2869 -		
	21,0							1350	283 50	2000	420 -			136 50		
	42,5							1500	652 50	"	870 -			217 50		
	26,5							1800	477 -	"	520 -			53 -		
	09,5							1700	161 50	"	190 -			28 50		
1	00,5								1574 50		2010 -			425 50		
	16,5							1650	272 25	2000	330 -			57 75		
	20,0							1450	435 -	"	600 -			165 -		
	46,5								707 25		920 -			222 75		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hästen	1 ⁷	1/6		Richard Olsson
			26	åker, 0.80-0.50 m. ucyfla på lera
			27.	" 0.25 " "
				Summa
				Sammandrag.
Vittina	1 ²	1/8	1-19	Erik Eliasson
"	13	3/16	20-23	Karl Johansson
Hästen	1 ⁴	1/6	24-25	Adolf Karlsson
	1 ⁷	1/6	26-27	Richard Olsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	kr.	öre	för har			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	35,0							1450	507 50	2000	700	-		192 50		
	15,0							"	217 50	1800	270	-		52 50		
	50 -								725 -		970	-		245 -		
3	70,0					56,0		4204 50			7073 50			2869 -	76,06	
1	00,5							1574 50			2010 -			435 50	11,54	
	46,5							707 25			930 -			222 75	5,91	
	50,0							725 -			970 -			245 -	6,49	
5	67,0					56,0		7211 25			10983 50			3772 25	100,00	
Vittene den 2 maj 1944 W. Carlsson Gunnar Kallander Johan Olsson																

Vittene den 2 maj 1944

W. Carlsson
Gunnar Kallander John Olsson

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Vittene och Hästen i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B.</u>								
+65 0-1	165	Rensning och justering av slänter lm	165	0,50	-	-	82	50		
+65 +75 1 -4	310	Lera med en del rötter o. stubbar o.en och annan sten kbm	310	1,50	-	-	465	-		
+75 +6 4 -7	231	Lera m.ngt rötter o.stubb. o.en o.annan sten kbm	440	1,75	770	-				
- " -		Befästn. medelst frisk grästorv, som pinnas fast i sidorna till minst 1,0 m vertikal höjd över bott- nen kvm	700	0,75	525	-	1295	-		
+30 1		Trumma för ägoväg ombygges med 1,3 m brett o.4,0 m långt vattenlopp, enligt ritning, beräkn. kostnad 370 kr, varav 1/2 åvilan- de företaget st.	1				185	-		
		För markupplåtelse och in- träng enl.utlåtande och längd					280	88		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					201	62	2510	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
+6 +4 7 -9	198	Lera kbm	310	1,20	-	-	372	-		
+5 8		Trumma för ägoväg ombygges med 0,8x0,8x4,0 m vatten- lopp enl.ritning, beräkn. kostnad 280 kr, varav 1/2 åvilande företaget st.	1				140	-		
		För markupplåtelse o. in- träng enl.utl.o.längd					126	02		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					51	98	690	-
		Överföres							3200	-


Charles
Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vittene och Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört							280 88
<u>Sträckan B-C.</u>							
² Vittene 1 , Erik Eliasson	5	16,5	- 83				
	15	11,5	1 72	170	0,35	59 50	
	20	9,5	1 90	140	0,30	42 -	
	60	12,5	7 50				
	65	11,5	7 47				
	60	8,5	5 10				126 02
<u>Sträckan C-D.</u>							
² Vittene 1 , Erik Eliasson	15	8,5	1 28				
	20	13,5	2 70				
	40	6,0	2 40				
	35	7,0	2 45	15	0,20	3 -	
	20	9,5	1 90	195	0,30	58 50	72 23
³ " 1 , Karl Johansson	5	13,5	- 67				
	15	15,0	2 25	30	0,30	9 -	11 92
Summa			65 55			425 50	491 05

Vittene den 2 maj 1944.



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *vattenavlopp genom ågor till Vittene och Hästen*
Norra Björke socken av *Älsborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1922-23 1924		Kallelser och kungörelser, § 5, st	9	0,50			4 50	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 1,93		3,00	5 79			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,245 ha st	23	0,7	3 91			
		ha 5,67	1,06	6 01				
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,14 ha st	4	0,05	2 0			
		ha 0,56	0,78	4 4				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15, < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "	0,16	5	8 0			
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,20	11	2 20	19 35		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4	
		övriga regalarblad st						
		Överföres					27 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2785
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	15	12,00	18	-
		b) gtaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 16 punkter pr ha	567	0,50	284	
		avvägda punkter	92	0,03	276	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,85	2,00	370	
		i annan mark		5,00		2730
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,235 ha,	27	0,05	135	
			623	0,00	62	197
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		150
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6	-
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	23	0,06	138	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	23	0,12	276	1414
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,06	3,50		371
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	23	0,22	506	
		1,75 m ²	15	0,05	75	
			8	0,03	24	605
			1	3,00		3-
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal	0,32	0,02	06	
		dagrar		12,00		206
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, särskild beräkning	1,06	4,50	477	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen 1,75 m ² sektion på	0,7	0,87	61	
		1 " " "	0,36	0,50	18	
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		556
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	-
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	27	0,03	81	181
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	-
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2	5
		Överföres				9995

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				99 95
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	106	4,00	424	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på			79	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			365	868
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete	3	5	15	—
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning	3	3	9	—
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		24
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	92	0,01		92
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	27	0,25	675	825
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st	4	0,30		120
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Rörledning genom höjdsfästning	1	12,00		12
		med borrh. beräkning				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				19200
		1) 1:sta regalarket				
		blad			7	—
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0235 ha, ägofigurer st	27	0,07	189	
		ha	6230,14		87	
		Överföres			976	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	92	0,02	1 84
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	27	0,05	1 35	14 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.06	6.-	6 36
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 05
		3) broar och trummor, " "				15 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				27 41
						6 85
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	19.	0,55	10 45
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				45 71
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				6 48 + 7.92
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				39 -
		Summa kronor				89 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				192 -
		Lösen för kopior och avskrifter				45 71
		Övriga förrättningskostnader				89 20
		Summa kronor				326 91

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Väner häradsrätt.

Göteborg den 9 augusti 1944

f. s. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 252:11 kvitteras:

Göteborg den 17 augusti 1944

f. s. Statens lantbruksingenjör.

3848 Hamb.

P. M.

D. Nr 02032/48.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Vittene och
Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Arb. plan: 20 juni 1946.

Kontrakt: 14 januari 1947.

Fullbordas: 1 september 1948.

Statsbidrag: 1.880 kronor.

Lån: 1.430 kronor.

Beräkn. kostnad: 4.053:24 kronor.

Verkst. utbet. d. 29 juli 1947 av statsbidrag: 600 kr.

av lån: 450 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjör G. Hegethorn den 19/7 1948

kr. = c:a 68%.

$0,68 \cdot 1'880 = 1'300$
600
700

$0,68 \cdot 1430 = 950$
450
500

Ordf. i arb. styrelsen

~~666XXXXXXXXX~~
~~Endo-intressent~~

Lantbrukaren Erik Eliasson, Vittene,

Norra Björke.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 700 kr.

av lån 500 kr.

Stockholm den 18 1948

284/46
RAPPORT

DIARIE Nr 02032
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Vittene och Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.
(namn, socken och län)

~~Öndringsstyrelsen~~ lantbrukaren Erik Eliasson, Vittene pr Norra Björke.
Förtroendeman: ~~Erik Eliasson~~

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1880:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1430:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1948.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1948.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad
den 19 juli 1948., har befunnits att avloppet A-B, sträcken 0-6+50

samt trumman vid 1+30 utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen.

Kostnaden härför enl. fastställda å-pris 1900:- kr.

Härtill kommer: ersättningar 491.05 kr.

förrättningskostnader 353.24 " . . . 844.29 "

Summa Kronor 2744.29

motsvarande c:a 68 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 19 juli 1948.

G. Hegetham

FÖREDRAGET

DEN 10 DEC. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

över verkställd avsyning

DIARIE Nr 012627
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1948

Företag: torrläggning av mark till Vittene och Håsten i Norra

(namn, socken och län)

Björke socken, Älvsborgs län

~~Godkänningskommittén~~ Erik Eliasson, Vittene pr Norra Björke

Förtroendeman:

~~Godkänningskommittén~~

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.880:-

kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.430:-

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1948

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg
den 11 november 1948, har befunnits att företaget var utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännan-
de.

Vänersborg den 30 november 1948.



bid.
20/46 1.880:- 1.430:-
1.300 950
580 480

BESLUT
DEN 15 APR 1952
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Protokoll vid
sammankommande med
delagare i torlagmäta-
-nysföretaget Flästen
Vittared den 25/10 1946

§ 1

Till styresman valdes Erik Eliasson

§ 2

besluts utannonsera dikningsföretaget
i Elfsborgs läns annonsblad och
Skaraborgs läns annonsblad

§ 3

att justera detta protokoll uträgs
Richard Olsson och Karl Johansson

Justerat
Richard Olsson
Karl Johansson

som även
Erik Eliasson

CN

284
46

DIARIE Nr 18549
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1947

Intyg.

Härmed intygas att arbetet
å dikningsförelaget Vittene - Glästen
i Norra Björke socken, ^{Älvsborgs län} denna dag
gräböjats.

Vittene den 16 juni 1947

Gunnar Larsson
Hagen
N. Björke

Bror Carlsson
Brandsborg
N. Björke

(Entreprenörer)

1947 den 29 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929.

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Vittene och Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Lån 1.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, och hemman	Mantal	Register- nummer	K g a r e
<u>Norra Björke socken</u>			
Vittene	1/8	1 ²	Erik Eliasson

Stockholm den 29 juli 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

20/6 46

16311
L. ARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1944

Uppgift

på fastighet och dess ägare, till vars anpart i kostnaderna för torr-
läggningsföretaget i Vittene och Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs
län lån från statens avdikningslånefond sökes:

Vittene 1², 1/8 mantal, ägare: Erik Eliasson. ✓

Göteborg den 9 augusti 1944.

W. Carlsson

SVENSKT NORMAL

1943