



Akt nr:

P-E1a-0988

AU\$P-E1a-0988

92 74 165 51

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN 1952
DIARIE Nr 87
SAK Nr

Företag: HESSEREDS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG 1948 i Seglora och Hyssna socknar, Älvsborgs län.

P 3-0988

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande: sjutusen sjuttio ✓	7.070 ✓	kr.
en första rensning: trehundrasextio ✓	360 ✓	kr.
Summa statsbidrag	7.430 ✓	kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 november 1951 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;
dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1952 i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt tillhanda-hålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bliva annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelse skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hessered den 9/1 1952

Johannes Johansson

namn

Jordbrukare

titel eller yrke

Hessered Löglova

adress

Gunnar Johansson

namn

Jordbruksarb.

titel eller yrke

Hessered Löglova

adress

Harald Johansson

Jordbrukare

Hessered Löglova

Att

Johannes Johansson Harald Johansson
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)
Gunnar Johansson

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

Harald Andersson

namn

Lurpedal Gylfena

adress

Orme Swickoall

namn

Lurpedal

Hysna

adress

★

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Löglova

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*

1974

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1949
DIARIE Nr. *J370*
SAK-Nr.

P 3-0988

B E T Ä N K A N D E


angående statsunderstöd till

Hessereds vattenavledningsföretag år 1948

i Seglora och Hyssna socknar, Älvsborgs län.

Förrättningsman: E.o.lantbruksing.G.Thorén.

Statsbidrag 9.290 kronor.



Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad ordförande i Hessereds vattenavlednings-
företag 1948 i Hyssna och Seglora socknar, Älvsborgs län,
vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som hand-
lagts av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén med biträ-
de av gode män och avslutades den 24 maj 1948, får härmed
enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga bidrag
av statsmedel till företagets utförande.

Seglora den 30/9 1948.

Lohmus Lohmusson

Genom beslut den 27 nov. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 18.580:84 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.730:— kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

L. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

7.370

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Hessereds vattenavledningsföretag 1948

(företagets namn samt socken och län)

Seglora och Hyssna socknar, Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen:
~~Förstoendeman~~
~~Edele intressent~~

Hemmansäg. Johannes Johansson, Hesserred, Seglora.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o.lantbruksingenjören Gunnar Thorén

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 13/5 1947. Förrättningen avslutad 24/5 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 januari 1958. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 januari 1952.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 17.788:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 18.580:84 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Sten, grus och block 8:-; Grusig pinnmo 4:50; Sand 2:- Dyjord 1.20-1.50
pr. m.³

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	15.830	47	1.049	53	800	84	17.680	84	900	18.580	84

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	12	30	12	27	24	57	17.788	20	2	18.580	84	755	1	9.290

Av bidraget belöper omkring 8.840 kr. på företagets utförande och omkring 450 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kostnadsfördelningslängden kol.7 överstiger ej den odlade arealen hos någon av de berörda fastigheterna 10 har. Flertalet fastigheter ha mindre biinkomster av skogsbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstödet icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt även i övrigt kommer att medföra sociala fördelar för den bygd, där det är beläget.

Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 9.290 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil.1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

Bil.2, sammanställning rörande förrättningskostnader o.dylikt.

Borås den 14 januari 1949.





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o.lantbruksingenjören Gunnar Thorén handlagd, den 24 maj 1948 avslutad syn-
vattenav-
förrättning rörande Hessereds ledningsföretag 1948 i Seglora och Hyssna socknar, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 augusti 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

e.o.Lantbruksingenjören Gunnar Thorén.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Hessereds vattenavledningsföretag 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Seglora och Hyssna socknar

Älvsborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945									
okt. 1.		Hantlangning						130	-
1948									
mars 23		Annons i Sjuhäradsbygdens Tidning						10	80
		Arvode till Statsverket räkning 29:7/48						601	36
maj 24		Arvode till gode män						28	-
		Vattendomstolsavgift						26	68
		Lagakraftbevis						4	-

Borås den 27 juni 1948.

I tjänsten.

Emanuel Thörn

Inkom den
31. JAN. 1949
till
Säkerhetspolisens värdshuset


Ser. E XIII *b*
1974

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1949
DIARIE Nr J 865
SAK Nr

P 3-0988

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Protokoll, fört vid sam-
manträde under laga synför-
rättning för föreläggning av
mark tillhörande Hesselred w. fl.
hemman i Löglova socknen, Mos-
togs län.

Idan underkennat blivit på dämnen gjord
ansökan (bil. A) av Länsstyrelsen förordnad (bil. B)
att förelägga ifrågakommande synförrättning, hade
quorn i församlingskyrkan avslagen och i utskidningen
införd kungörelse (bil. C) sammanträde i ärendet
utskatt att hållas den 19 april 1948 kl. 10.00,
hos lantbrukaren Johannes Johansson, Hesselred, var-
jämte underrättelsen blivit till kända sakägare
utskända (bil. D).

På sålunda utskatt tid och plats inställdes
sig underkennad, varjämte följande sakägare och
gode män infunnit sig:

Ottel Johansson, Bjärnåsen

Anders Larsson, Hesselred

Harald Johansson, "

Johannes Johansson "

Hilmer Karlsson stb., Bjärnåsen

Skiftesgodsmännen

Erik Olsson

Sven Larsson

Otto Johansson stb. Hesselred. som Larsson Jo-
hansson emb. fullm.

§1

Prisutskänningen och föreläggningen och det med
anledning därav utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2

Jär mest sjuemannen anmälles på fri-
prisan icke.

§ 3

Med anledning av det utfärdade förord-
nandet hade upprättade fjältadsten och mark-
rändurteckningar blivit restställda. Den där-
vid upprättade plantasten och profitutvecklingen
framkallades för delägarna.

§ 4

Sotandena uphöjdes på nya markens tornlägg-
ning till lagomligt och ekonomiskt djups.

§ 5

Det antogs, att skanden Levin Sand-
berg silt nu fastligat till Petter Johansson,
Björden.

§ 6

Markerna besiktades och värderades av
sjuemannen.

§ 7

Det intet vidare förekom, upptäcktes postulat-
het, som godkändes, samt beslöts, att nytt
sammanträde skulle hållas på tid och plats,
som skulle bekräftas i skriftlig ordning. Minda-
gen den 24 mars kl. 10.00 på samma plats.
Sammanträdet förklarades avslutad.

Sygnen den 19 april 1885

Levin

Ernst Larsson
Johansson.

Samuelsson
Johansson

Den 24 maj 1978 kl. 10 inställde sig under-
tecknad på samma plats för att intyga vad
som beslutades vid föregående sammankommande
förtälles ifrågasättande berättelse. Förtällden
skriftligen mannen Erik Starby och Sven Larsson
hade följande uttalande inför mig:

Peter Johansson

Anders Larsson

Harald Johansson

Johannes Johansson

Hilmar Karlsson stb. om Arvid Karlsson ent. fullt.

Otto Johansson stb. om Sverre Johansson ent. fullt.

Emilia, Rida, Maria och Ellen Johansson om

Johannes Johansson ent. fullt.

Johannes Larsson stb. om Anders Larsson
ent. fullt.

Värförslutningen i Riksbyggs Län om
värförslutningen S. Palmé ent. fullt.

§ 8

Förtälldingen mannen redogjorde för
det förslag, som upprättats sedan föregående
sammankommande.

§ 9

Beaktandet för Emma Johansson stb. Torsta.
föreligger, att inget därefter bekräftar sig upp
till Torsta.

§ 10

Det antecknades, att vissa uttalanden förenat
sig med uttalandena om förslaget (vil. F.)

§ 11

Redogjordes för värderingen, de väntade kostnaderna för företagets utfrående och för kostnadernas fördelning.

§ 12

Alla mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och utringas uträgs lantbrukaren Johannes Johansson, Hesseröd, Seglora.

§ 13

Uppplästes utlåtandet.

§ 14

Det beslutades, att, om till ärendets några förstärkningsarbeten vid trumman under allmänna vägen skulle behöva vidtagas, sedan företaget utförs, dessa skulle bekostas av vägförvaltningen.

§ 15

Da intet vidare förkom, förklarades föreläsningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Seglora den 24 maj 1946

Herman Thoren

Samuelsson

god man

Gerik Mörberg
god man

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 15 pag. 818

E.D. 1944.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder extra lantbruksingenjören A. Andersson, Östgötagatan 73 B, Stockholm, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 24 juli 1944.

På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson.

Förordnandet transporteras å e.o. lantbruksingenjören G. Thorén i Borås. Vänersborg i landskansliet den 13 maj 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Arne Decker
Arne Decker.

Nr 15 pag 818
ED 19.44



Till
Länstyreten i Vänersborgs län.

Härmed förmedelst denna
vårskrift anmäls om förordnande för stämman i
Länstyreten i Vänersborgs län. I Vänersborgs län
och i Vänersborgs län, södra del att i anslutning med
bestämmelserna i 10 kap. uttänks och utskickas
Svarskommittén med anseende i förslag för
förslagning av vissa av tillhöriga medlemmar i
Hessered i Södra socken i Vänersborgs län.

Förslaget synes komma att innehålla sök-
ning av Hessereden och förutom de underutskickade
följande medlemmar:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| Harald Andersson | Lurberdal |
| Alfons Persson | Grimmered |
| Per Persson | Grimmered |
| Karl Larsson sterbhus | Grimmered |
| Brödena Berggren | Pjätered |
| Helmer Karlsson sterbhus | Pjätered |

Hessereden angående förslagen kunna ställas
för underutskickas Johannes Johansson, Hessered
i Södra.

Hessered i Södra län

1944

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Harald Johansson | Johannes Johansson |
| Hessered N: 1.4 | Hessered N: 1.3 |
| Otto Johanssons sterbhus | Joh. Larsson sterbhus |
| Hessered N: 16/8 | Hessered N: 1.2/8 |

Kevin Samberg
Sundagor

Emma Johansson Dödsbo
Tanta N: 2 av 13 Hesselred

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen förande torrläggning av mark tillhörande Grimmered och Hesserred i Seglora socken samt Pjäta red i Hyssna socken, allt i Älvsborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Johannes Johansson, Hesserred, måndagen den 19 april 1948 klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 22 mars 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Kungjort i Seglora församlings kyrka den 4/4 1948; intygas

Eller Lennor

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Grimmered och Hesserred i Seglora socken samt Pjätared i Hyssna socken, allt i Älvsborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Johannes Johansson, Hesserred, måndagen den 19 april 1948 klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 22 mars 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

i laga ordning

Kungälv i Hyssna församling ~~kyrka~~ den 21/3 1948; intygas



H. Josefson
kommundirektör.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Grimmered och Hesserred i Seglora socken samt Pjätares i Hyssna socken, allt i Älvsborgs län, kommer sammantråde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Johannes Johansson, Hesserred, måndagen den 19 april 1948, klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 22 mars 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Infört i Sjuhäradsbygdens tidning den 23/3 1948; intygas

Sjuhäradsbygdens
tidning

FULLMAKT

för Johannes Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hessered m.fl. hemman
i Seglora och Hyssna socknar av Älvsborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hessered den 18/5 1948

Emilia Johansson
Manda Johansson

Alida Johansson
Karen Johansson

Bevittnas:

Per Persson

Ljgörlid Persson

FULLMAKT

för Anders Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande John Larssons Herbolus Herrerd
 i Seglva socken av Storbars län
 å när vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Herrerd den 19/4 1948

Lars Larsson Jenny Larsson
Auna Larsson Elin Larsson Agda Larsson

Bevittnas:

Bernh. Lundberg Levin Lundberg

FULLMAKT

för Gunnar Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Otto Johanssons stb.
 i Seglora socken av Åhusborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hennared den 17-4 1948

Anna Johansson
Olof Johansson

Sigfrid Johansson
Karl Johansson

Bevittnas:

Lars Larsson

Anders Larsson

FULLMAKT

för Arvid Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hersered och Pjetared
i Seglora Glyssna socknar av Älfsborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Pjetared den 19/4 1948
Annie Karlsson Arvid Karlsson
Arvid Karlsson

Bevittnas:

Otto Buggren , Yngve Gustafsson.

15
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I ÄLVSBORGS LÄN

Bil. D₅

Dnr 2393-43/48.

F u l l m a k t.

Vägmästaren i vägmästarområde P.2, Sigfrid p. Palmé, befullmäktigas härmed att vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Hesserred m.fl. hemman i Seglora och Hyssna socknar utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänerns borg den 13 maj 1948.

abgm
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

E. Blomquist

E. Blomquist

[Signature]

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde hos lantbrukaren Johannes Johansson, Hesserred, den 19 april 1948, rörande torrläggning av mark tillhörande Hesserred m.fl. fastigheter i Seglora och Hyssna socknar, Älvsborgs län, till nedanstående sakägare avsända den 25 mars 1948.

Axel Johansson	Ågården	Seglora
Anders Larsson	Hesserred	"
Harald Johansson	"	"
Johannes Johansson	"	"
Otto Johanssons stbh.	"	"
Hilmer Karlssons stbh.	Pjätaled	"
Bröderna Berggren	"	"
Alfons Persson	Grimmered	"
Per Persson	"	"
Karl Larssons stbh.	"	"

Borås den 25 mars 1948.

Summa Thörn

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Hesserred m.fl.
hemman i Seglora och Hyssna socknar, Älvsborgs län, och yrka vi på
företagets utsträckning, så att jämväl våra därav beroende marker
må på ändamålsenligaste sätt torrläggas.

Seglora den 24 maj 1948

Olle Johansson stb
gum

Johannes Larsson stb
gum

Gunnar Johansson

Anders Larsson

Emmy Johansson stb
gum

Axel Johansson

Johannes Johansson

Förstärkt förening i stället och
namnteckningarna skrivna

Gunnar Thorsén

Periklärde
gum

Andersson
gum

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1	SEGLORA SOCKEN.									
2	Hessered 1 ⁶ , 3/32 mtl									
3	Otto Johanssons stbh									
4	odlingsm., väl förmultn. torvj.				55	110	1.100	990	544	50
5	" " " "				1 07	110	1.100	990	1.059	30
6	" " " "				89	130	1.300	1.170	1.041	30
7	" " " "				1 32	110	1.100	990	1.306	80
8	mosse,				1 48	250	300	50	74	--
9	åker,		14			1.350	1.500	150	21	--
10	" " " "		08			600	1.500	900	72	--
11	" " " "		12			600	1.500	900	108	--
12	" " " "		61			450	1.500	1.050	640	50
13	" " " "		23			300	1.500	1.200	276	--
14	odlingsm., " " "			46		150	1.500	1.350	621	--
15	" " " "			30		110	1.100	990	297	--
16	" " " "			30		300	1.500	1.200	360	--
17	åker " " "		13			450	1.500	1.050	136	50
18	Summa	1	31	6	37				6.557	90
19										
20	Hessered 1 ⁷ , 3/32 mtl.									
21	Otto Johanssons stbh									
22	mosse, väl förmultn. torvj.	15		15		250	300	50	7	50
23	åker, " " "	16	22			1.350	1.500	150	33	--
24	" " " "	17	14			750	1.500	750	105	--
25	odlingsm. " " "	18		14		520	1.300	780	109	20
26	åker, " " "	19	12			1.350	1.500	150	18	--
27	" " " "	20	61			450	1.500	1.050	640	50
28	odlingsm. " " "	21		05		300	1.500	1.200	60	--
29	åker " " "	22	49			450	1.500	1.050	514	50
30	" " " "	23	52			1.280	1.600	320	166	40
31	Summa	2	10	34					1.654	10
32										
33										

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
<u>Hessered 1⁴, 3/16 mtl</u>													
Johannes Johansson													
äng, väl förmultn. torvjord				26			04	360	600	240	9	60	
åker, " " "				27	48			480	1.600	1.120	537	60	
" " " "				28	03			1.350	1.500	150	4	50	
" " " "				29	37			1.120	1.600	480	177	60	
" " " "				30	57			640	1.600	960	547	20	
" " " "				31	39			800	1.600	800	312		
äng, " " "				32			12	420	600	180	21	60	
" " " "				33			07	360	600	240	16	80	
åker " " "				34	07			600	1.500	900	63		
" " " "				35	04			1.350	1.500	150	6		
" " " "				36	14			1.280	1.600	320	44	80	
" " " "				37	1 65			1.120	1.600	480	792		
" " " "				38	45			1.280	1.600	320	144		
äng, " " "				39			12	480	600	120	14	40	
" " " "				40			04	480	600	120	4	80	
odlingsm.väl förm. torvjord				41			31	1.050	1.500	450	139	50	
" " " "				42			26	130	1.300	1.170	304	20	
åker, " " "				43	51			1.050	1.500	450	229	50	
" " " "				44	09			1.200	1.500	300	27		
Summa					4 79		96				3.396	10	
<u>Hessered 1³, 3/16 mtl</u>													
Harald Johansson													
äng, väl förmultn. torvjord				46			32	60	600	540	172	80	
åker " " "				47	10			1.280	1.600	320	32		
äng, " " "				48			10	240	600	360	36		
åker " " "				49	56			160	1.600	1.440	806	40	
odlingsm.väl förm. torvjord				50			07	1.425	1.500	75	5	25	
" " " "				51			51	300	1.500	1.200	632		
åker, väl förmultn. torvjord				52	30			800	1.600	800	240		
Summa					96	1 00					1.924	45	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Hessered 1 ² , 3/16 mtl										
2	Anders och Lars Larsson										
3	åker, väl förmultn. torvjord	59	55				1.120	1.600	480	264	--
4	äng, " " "	60			78		120	600	480	374	40
5	åker, " " "	61	14				300	1.500	1.200	168	--
6	" " " "	62	39				320	1.600	1.280	499	20
7	odlingsm. " " "	63			22		1.050	1.500	450	99	--
8	åker, " " "	64	20				1.050	1.500	450	90	--
9	Summa		1 28		1 00					1.494	60
10											
11	Grimmered 1 ³ , 15/96 mtl										
12	Axel Johansson										
13	åker, väl förmultn. torvjord	65	49				800	1.600	800	392	--
14	" " " "	67	13				800	1.600	800	104	--
15	odlingsm. väl " " "	68			02		640	1.600	960	19	20
16	Summa		62		02					515	20
17											
18	Grimmered 1 ⁴ , 15/96 mtl										
19	Axel Johansson										
20	odlingsm. väl förmultn. torvj.	69			09		640	1.600	960	86	40
21	åker, väl förmultn. torvjord	70	45				1.440	1.600	160	72	--
22	" " " "	71	20				320	1.600	1.280	256	--
23	" " " "	72	29				1.280	1.600	320	92	80
24	Summa		94		09					507	20
25	HYSSNA SOCKEN.										
26	Pjetared 1 ³ , 2/9 mtl										
27	Hilmer Karlssons stbh										
28	åker, väl förmultn. torvjord	73	30				1.350	1.500	150	45	--
29	odlingsm. " " "	74			50		330	1.100	770	385	--
30	" " " "	75			1 28		330	1.100	770	985	60
31	" " " "	76			26		845	1.300	455	118	30
32	" " " "	77			45		845	1.300	455	204	75
33	Summa		30		2 49					1.738	65

Wm. H. H. H.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			kronor	öre
	m ²	öre/m ²	kronor	öre	m ²	öre/m ²	kronor	öre		
1 <u>Sträckan A - B.</u>										
2 <u>SEGLORA SOCKEN.</u>										
3 <u>Grimmared 1³, 15/86 mtl</u>										
4 Alfons Persson	-	-	-	-	300	5,0	15	-	15	-
5 <u>Hessered 1⁶, 3/32 mtl</u>										
6 Otto Johanssons stbh	-	-	-	-	1.450	13,5	195	75	195	75
7 <u>Hessered 1⁷, 3/32 mtl</u>										
8 Otto Johanssons stbh	-	-	-	-	460	15,0	69	--	69	--
9 <u>Hessered 1⁴, 3/16 mtl</u>										
10 Johannes Johansson	"	"	-	"	550	15,5	82	25	85	25
11 Summa							365	--	365	--
12 <u>Sträckan B - C.</u>										
13 <u>SEGLORA SOCKEN.</u>										
14 <u>Hessered 1⁴, 3/16 mtl</u>										
15 Johannes Johansson	155	7,8	12	09	1.140	15,5	176	70	188	79
16 <u>Hessered 1³, 3/16 mtl</u>										
17 Harald Johansson	150	3,8	5	70	700	13,0	91	--	96	70
18 <u>Hessered 1², 3/16 mtl</u>										
19 And. o. Lars Larsson	260	3,9	10	14	970	14,0	135	80	145	94
20 <u>Grimmared 1³, 15/96 mtl</u>										
21 Axel Johansson	110	8,0	8	80	205	16,0	32	80	41	60
22 <u>Grimmared 1⁴, 15/96 mtl</u>										
23 Axel Johansson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 <u>HYSSNA SOCKEN</u>										
25 <u>Pjetared 1³, 2/9 mtl</u>										
26 Arvid Karlsson	-	-	-	-	1.230	5,0	61	50	61	50
27 Summa			36	73			497	80	534	53
28										
29 <u>SAMMANDRAG.</u>										
30 Sträckan A - B	-	-	-	-	-	-	365	--	365	--
31 " B - C	-	-	36	73	-	-	497	80	534	53
32 Summa			36	73			862	80	899	53
33										
34										

Seglora den 24 maj 1948

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet A - B - C.</u>								
2		<u>Sträckan A - B.</u>								
3	1+10-4+10	300 Sten, grus o. block	m ³	1200	8:-	9.600	-			
4	4+10-5	90 Dyjord	"	115	1:50	172	50			
5	5-9+80	480 "	"	250	1:50	375	-			
6	9+80-14+20	440 "	"	805	1:20	966	-			
7		Sten o. grus	"	70	4:50	315	-			
8		Sand	"	135	2:-	270	-	11.698	50	
9	13+40-43	Förstärkning av bro						300	--	
10		Jordersättning						365	--	
11		Ersättning för skada å								
12		skog 1+10-4+10						150	--	
13		Arbetsledn. o. oförutsett						1.166	50	13.680 --
14										
15		<u>Sträckan B - C.</u>								
16	14+20-19+23	503 Dyjord	m ³	520	1:50	780	-			
17		Grusig pinnmo	"	250	4:50	1.125	-	1.905	-	
18	15+5, 16+50, 18+66	Rörtrummor, betong ø600 st	3	190:-				570	-	
19		Jordersättning						534	53	
20		Arbetsledn. o. oförutsett						190	47	3.200 -
21										
22		Summa kronor								16.880 --
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Seglora den 24 maj 1948

Summa Thörn

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Odlad areal. ha.
					för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3	4	5	6	7					
1	SEGLORA SOCKEN.										
2	Grimmared 1 ³ , 15/96 mtl										
3	Alfons Persson		-	-		-	-	-			
4	Hessered 1 ⁶ , 3/32 mtl										
5	Otto Johanssons stbh	s	6.557	90		6.223	08	36,867	8		
6	Hessered 1 ⁷ , 3/32 mtl										
7	Otto Johanssons stbh	s	1.654	10		1.569	65	9,299	8		
8	Hessred 1 ⁴ , 3/16 mtl										
9	Johannes Johansson	s	3.396	10		3.222	71	19,092	8		
10	Hessered 1 ³ , 3/16 mtl										
11	Harald Johansson	s	1.924	45		1.826	19	10.819	8		
12	Hessered 1 ² , 3/16 mtl										
13	And. o. Lars Larsson	s	1.494	60		1.418	29	8,402	8		
14	Grimmared 1 ³ , 15/96 mtl										
15	Axel Johansson	s	515	20		488	90	2,896	6.5		
16	Grimmared 1 ⁴ , 15/96 mtl										
17	Axel Johansson	s	507	20		481	30	2,851	6.5		
18	HYSSNA SOCKEN.										
19	Pjetared 1 ³ , 2/9 mtl										
20	Hilmer Karlssons stbh		1.738	65		1.649	88	9,774	5.5		
21	Summa		17.788	20		16.880	-	100,000			
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

24/8

Hessered den 24 maj 1948

Summa Thors
Per Hållberg
got man
Andersson
got man

Hessered den 24 maj 1948

Summa Thörn
Pjetared
got man
Andersson
god man

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekomman dekeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dikes går i rågång, grävningen bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förfintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,


att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:

Fixpunkt +10,00 m., i berg inhuggen ring 70 m. i vinkelrät linje från punkt 5+30 i avloppet,

Fixpunkt +9,92 m., i jordfast sten inhuggen ring i vägkanten 100 m. i vinkelrät linje från punkt 17+48 i avloppet.

Seglora den 24 maj 1948.

Erman Thörn



Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Hesseröd m.fl. hemman i Seglora och Hyssna socknar, Älvsborgs län.

Förordnande att handlägga ifrågavarande förrättning har av Länsstyrelsen i Älvsborgs län utfärdats för undertecknad förrättningsman. Laga hinder mot förrättnings handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge. Företaget, som enligt bestämmelsen i 7 kap. vattenlagen är att anse såsom vattenavledning, tillhör nederbördsområde n:3 105 Viskan, sektion 4 Surteån, och är, såsom närmare framgår av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, beläget omkring 5 km NV Seglora kyrka.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatta dikessträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, atvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de därav beroende markerna avfattats på nivåkarta. De avlopp, som enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, ha utmärkts på plankartan, där dubbla röda linjer beteckna öppen kanal.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angivet för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet beräknats uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0,09 l/s/ha. Blivande vattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Beräkningen av dimensionerna har utförts efter tabeller och diagram, grundade på Ganguillet-Kutters formel ($n = 0,030$). Konstruktionen av förekommande brunnar, intag, rörutlopp och vägövergångar framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppen äro beräknade så, att all odlad jord som ingår i företaget och tillhör sökandena och med dem likställda skall kunna torrläggas till lagenligt och ekonomiskt djup.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till uppgrävning avsedda avsloppssträckor.

Vid uppskattningen av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synmännen verkställd undersökning.

Resultatet av värderingen föreligger detaljerat i värderingslängden.

Broar och trummor. Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av och bekosta vissa enskilda vägövergångar, såsom närmare framgår av kostnadsförslaget och typritningar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall icke åvila företaget.

Den till uppgrävning avsedda kanalen passerar genom en trumma genom allmän väg. Inga ändringsarbeten behöva göras för trumman, och vägen har ingen olägenhet av dikningsföretagets utförande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget.

Företaget utgör en samfällighet.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar enligt föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger icke.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på de olika fastigheterna efter vars och ens båtnad av företaget.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sist nämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena och dem likställda i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Ersättningar. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torrläggningen. Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av schaktmassorna, däri inräknat 1,0 m. frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För de relativt obetydliga mängder slam och dylikt, som komma att uppläggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

På sträckan 1+10 - 4+10 skall särskild ersättning utgå för skog, som förstöres genom dikningsarbetets utförande. Ersättningsbeloppet skall bestämmas enligt nedanstående. (= kostn. förskjut)

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos företagets styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter före-

tagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företags utförande ytterligare:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i dett utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänt förändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att broar och trummor utöver de föreslagna, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras,

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller, icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,

att arbetena för företags utförande böra genom entreprenad överlättas på härför skickad person,

att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och bör vara slutfört före den 1 januari 1958,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt

att företaget skall benämnas "Hessereds vattenavledningsföretag 1948".

Besiktning och avsyning. Besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande skall på företags bekostnad verk-

ställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur. Slambrunnar i det täckta avloppet skola rensas minst en gång om året.

Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Styrelse för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Det åligges styrelsen:

- att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete om så erfordras med hjälp av sakkunnigperson,
- att tillse, att erforderliga rensnings- och andra underhållsarbeten utföres,
- att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna räkenskaper.

Vattendomstolsavgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen med 26,68 kronor, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med 1,50 kronor för 1.000:- av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvåren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Seglora den 24/5 1948.

Periklar
god och

*Samman 12/5
Sundsvenskan
god man*

m/12

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Planläggning av Hessereds vattenavledningsföretag 1948 i Seglora och

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Hyssna socknar, Älvsborgs län.

DIARIE Nr 018

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 JUL 1948

Åtgärden omfattar tiden 26/9 1945 - 21/6 1948

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 24,57 ha.					
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver		230	-		
2,2 % av 16.880:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		371	36		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		601	36		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa..... ✓					
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
				601	36
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagervoden à 60 kr					
..... dagervoden à 40 kr					
..... dagervoden à 20 kr					
Transport:				601	36

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			601	36
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			601	36

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 23 juni 1948 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbrukaren Johannes Johansson, Hesserød, Seglora

(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i styrelsen

Borås den 30 juni 1948

Summa Thorsén

e.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 15/2 49 av *ES*

165
51

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1952
DIARIE Nr 2358
SAK Nr

över verkställd besiktning av första rensning

Företag: Hessereds vattenavledningsföretag 1948
(namn, socken och län)

i Seglora socken, Älvsborgs län. (Södra)

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Johannes Johansson
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Hessered Seglora.

SLUT

13 JAN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (7070+360) 7430 kronor
varav till en första rensning
~~Lån från statens avdikningslånefond~~ 360 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Företaget godkänt den 15 febr. 1952

~~Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen~~

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Erik Johansson

den 4 nov. 1952, har befunnits att första rensningen utförts.

Borås den 15 dec. 1952.

Danick Larsson
lantbruksingenjör.

*Godk. rensn.
Utbet. bidr. 360:-*

Kierred

betf. Hem. æg. Johannes Jo-^x
hannsen, Kierred, Seglora

Antag konto.

Godek. utf.

utbet. 7.070 kr i bidr.

SLUT

DEN 15 FEB 1952

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JAN 1952

DIARIE NR

87

SAK NR

över verkställd besiktning

Företag: Hessereds vattenavledningsföretag 1948
(namn, socken och län)

i Seglora och Hyssna socknar av Älvsborgs län

Ordf. i styrelsen: } Hemmansäg. Johannes Johansson

~~Förträdeman:~~

~~Ende intressent:~~

Hesserred

Seglora.

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den

27.11.1951

utf. godk.

DEN 15 FEB 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag

7.420 (7.070 + 360)

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1.9.1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Erik Johansson

den 24 juli 1950, har befunnits att företaget utförts enligt

av e.o.lantbruksingenjören Gunnar Thorén vid syn enligt vattenlagen

år 1948 upprättat förslag.

Borås den 25 juli 1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Godk.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUL. 1950

DIARIE Nr 370/49

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Hessereds vattenavledningsföretag 1948

(namn, socken och län)

i Seglora och Hyssna socknar av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: Hemmansäg. Johannes Johansson

Förtroendemann:

Ende intressent:

Hesserred, Seglora

SLUT

15 FEB 1952

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Erik Johansson

den 24 juli 1950, har befunnits att företaget utförts enligt av

e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén vid syn enligt vattenlagen år 1948 upprättat förslag.

Borås den 25 juli 1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammanträde
med intressenterna i torrlägnings-
företaget Hessereds vattenavlednings-
företag 1948 i Seglora socken av
Älvsborgs län.

SLUT
DEN 15 FEB 1952
1

her. 27 57
11

§:1.

Hos lantbrukaren Johannes Johansson den 26 januari 1952
kl.18. Närvarande samtliga intressenter i företaget.

§:2.

Att justera dagens protokoll utsågos Anders Larsson
och Axel Johansson.

§:3.

Till styrelse för företaget omvaldes

Johannes Johansson, Hessered, Seglora.

Harald Johansson " "

Gunnar Johansson " "

Vidare förekom ej.

Ort och dag som ovan.

Johannes Johansson

Justerat:

Anders Larsson.

Axel Johansson