



Akt nr:

P-E1a-1072

AU\$P-E1a-1072

5862-6

P 6-1072

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Stannums dikn.företag av år 1954

St. Lundby socken,

Älvsborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Stannums dikningsföretag av år 1954

St. Lundby socken, Älvsborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt V.L. av

G. Hezelham

Lantbruksingenjör.

Stk:n innehåller 45 skivna paginerade sidor.

Här till hör 6 st. ritningar.



Skala 1:100000

3

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1953 den 29 oktober kl. 10 inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Erik Eliasson i Torgestorp för att på grund av förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Stannum, Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Skeplaskog i St. Lundby socken. På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2-4) tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Olof Karlsson,

John Löfman,

Gustav Svensson,

Henry ^Henriksson, som efterträtt Algot ^Henriksson,

Valter Johansson,

Sven Johansson,

Erik Eliasson,

Olof Hansson, som efterträtt G.W. Nicander,

Albert Edvardsson.

Övriga sakägare och ombud:

Ernst Lundkvist,

Rut ^Bergstrand för egen del samt för sin make Gustav Bergstrand,

4
Ture Josefsson,

Algot Malm,

Gustaf Rydley för St. Lundby pastorat enl. protokollsutdrag (Bil.5),

arr. Knut Johansson för domänverket enl. fullmakt (Bil.6),

Karl Eriksson för St. Lundby brandkår,

Ing. A.Boberg för Lerums kommunala elverk,

Ivar Edvardsson för Edvard Olaussons stbh.

Såsom biträdande godemän:

Karl Ramert, Ramberg pr Stannum och

Folke Lundgren, Berg pr Stenkullen.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningsens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsföretaget.

§ 4.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt vattenlagens bestämmelser.

§ 5.

Ett flertal delägare ^{yrkade,} på ersättning för mark, som kommer att tagas i anspråk för jordupplag.

§ 6.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 7.

Under synegången träffades överenskommelse med ägaren till Torgestorp Bergsgården ¹ om ersättning med 300 kronor för försvårad överfart till ägofigur 38.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer

att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Tid och ort som ovan.

G. Hegeham

Lantbruksingenjör.

Karl Ramstedt

Pålke Lundgren

Biträdande godemän.

Den 19 november 1954 sammanträdde synemännen ånyo i Torge~~x~~storp, varvid på grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 4, 7-8) följande tillstädeskommo:

- Olof Hansson,
- Erland Karlsson,
- Albert Edvardsson,
- Erik Eliasson,
- Knut Johansson för Domänverket enligt fullmakt (Bil. 9),
- Valter Johansson,
- Henry Henriksson,
- Gustaf Rydley för St. Lundby pastorat,
- Gustav Svensson,
- John Löfman,
- Olof Karlsson,
- Ture Josefsson,
- Ragnar magnusson.

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade dikningsförslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 11.

Det beslöts, att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget, bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Gustaf Rydley, Gustav Svensson och Erik Eliasson. Därjämte valdes Knut Johansson och John Löfman till suppleanter.

§ 12.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Erik Eliasson, Torgestorp pr Gråbo till aktförvarare för företaget.

§ 13.

Denne fick dessutom i uppdrag av delägarna i företaget, att å deras vägnar hos vederbörande myndighet ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för dess utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna erfordras.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil.D), som upplästes, varefter

syneförrättningen förklarades avslutad.

Torgestorp den 19 november 1954.

G. Hegestam
.....

Carl Ramet

Salke Lundgren

Synemän.

Med hänvisning till stadgandena i § 4 av K.K. den 25 maj 1945
(nr 344) får Torrlägningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållnings-
sällskaps område såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande före-
tag föreslå tjänstgörande lantbruksingeniören i länet. (området)

Vänersborg den 7 aug. 1946.

Enligt uppdrag:

Carl Faust

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Vänersborg.



Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i gällande
vattenlag handlägga syneförrättning av vattenskadade marker tillhörande
Stannum, Gråbo och Torgårdstorp i St. Lundby socken i Älvsborgs län.

~~Av företaget väntas även följande fastigheter bli berör-~~

da:

~~3/8 mtl Jönsagården~~

1/8 " V. Högen

1/8 " Ö. Högen

1/8 " "

1/8 " V. Högen

1/8 " Björnsgården

1/8 " V. Högen

1/4 " Björnsgården

1/4 " Högen Ö.

1/8 " Ö. Högen

1/8 " Jönsagård

3/4 " Gråbo

1 " Torgårdstorp

1/4 " Torgårdstorp Skatteg

1/8 " Torgårdstorp Bergsg

3/16 " Hultensjöslätt

3/16 " Västergården

Torgårdstorp nr 5

Olof Karlsson

John Löfman

August Sörenson

St. Lundby pastorat

Kronan ~~Arvids~~ H. Johansson

Erik Eliasson

Jan. Johansson

Albert Edvardsson

Eg. Stenberg

Algot Henriksson

~~Meddelande angående förrättningen kan ställas till Erik Eliasson
Torrestorp, Gråbo. Telefon Gråbo 110.~~

~~Gråbo den 1946.~~

✓	<i>Valter Johansson</i>		<i>Torgestorp</i>
✓	<i>G. W. Nilander</i>		<i>Liljorps</i>
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruks-
ingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del här-
med förordnad att i laga ordning verkställa i ansökningen omförmälda
förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över-
emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 au-
gusti 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Arne Decker
Arne Decker.

K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Stannum, Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Sképplaskog i Stora Lundby kommun, Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos Erik Eliasson i Torgestorp, torsdagen den 29 oktober 1953 kl. 10, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Allm. vägen Bergum - Gråbo samt anslutningsväg till Stannums hållplats torde beröras av företaget.

Vänersborg den 8 oktober 1953.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Stora Lundby kyrka söndagen den . . // . oktober 1953 intygas av:

...
[Signature]
Riktshand

Bil. 3.

Kungörelse I

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Stannum, Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Skepplaskog i Stora Lundby kommun, Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos Erik Eliasson i Torgestorp, torsdagen den 29 oktober 1953 kl. 10, då sakägare häva att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Allm. vägen Bergum—Gråbo samt anslutningsväg till Stannums hållplats torde beröras av företaget.

Vänerns den 8 okt. 1953.

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn,

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs läns tidning torsdagen den 15 oktober 1953 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

Över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneför-
rättning enligt V. L. avseende torrläggning av mark till Stannum,
Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Skepplaskog i Stora Lundby kommun
Älvsborgs län.

Angående sammanträde den 29 oktober 1953.

Den 8 oktober 1953 kungörelse till Pastorsämbetet i Stora Lundby,

Gråbo

"	10	"	"	"	"	Elfsborgs Läns Tidning, Alingsås	
"	8	"	"	kallelser	"	skiftesgodemännen	
				Karl Ramert,		Ramberg,	Stannum
				Folke Lundgren,		Berg,	Stenkullen
"	13	"	"	meddelanden till			
				Ernst Lundkvist,		Jönsagården,	Stannum
				Robert Almberg,		Gården,	"
				Ragnar Magnusson,		Jönsagården,	"
				Olof Karlsson,		V. Högen,	"
				John Löfman,		Bergsäter,	"
				Gustav Bergstrand,		V. Högen,	"
				Ture Josefsson,		Björnsgården,	"
				Gustav Svensson,		Jönsagården,	"
				Henry Henriksson,		Torgestorp,	"
				Valter Johansson,		"	"
				Sven Johansson,		"	Gråbo
				Erik Eliasson,		"	"
				Olof Hansson,		Lekstorp,	"

14

Algot Malm,	Gråbo
Albert Edvardsson, Hultensjöslätt,	"
Hjalmar Stenberg, Johannebergsg. 24,	Göteborg
Mårten Johansson, Heden,	Gråbo
Oskar Johansson, Torgestorp,	"
St. Lundby pastorat:	
Kyrkoherde Alvar Riegnell,	"
Nils Olsson, Gråbo gård,	Stannum
Länsstyrelsen,	Vänersborg
Knut Johansson, Torgestorp,	Gråbo
Vägförvaltningen,	Vänersborg
Brandchefen för Stora Lundby brandkår:	
Snickare Karl Eriksson,	Gråbo
Lerums Kommunala Elverk	Lerum

Angående sammanträde den 19 november 1954.

Den 29 oktober 1954 kungörelse till Pastorsämbetet i Stora Lundby,
Gråbo.

" 2 november " " Elfsborgs Läns Tidning,
Alingsås.

" " " " meddelandentill
Domänintendent Eric Wiberg, Domänverket, Vänersborg
Erland Karlsson, Torgestorp, Gråbo

Vänersborg den 2 november 1954.

G. Högström

Utdrag ur protokoll, hållet vid ~~SKALLSJÖ FÖRSAMLINGAR~~
Pastoratsstämma med St.Lundby o.Skallsjö församlingar
den 26 maj 1953

§ 4

Till pastoratsombud vid under året förekommande
syner och förrättningar berörande pastoratets boställen
och egendom utsågos enhälligt

Förvaltaren Gustaf Rydley, Nämn, FLODA
och till suppleant för denne

Kyrkovärden Emil Johansson, Hagalund, GRÅBO

--- --- --- ---

§ 6

Till att justera protokollet utsågos hrr.David
Andersson, Gråbo och Arne Winqvist, Gråbo.

Som ovan

Alvar Riegnell
ordf.

Jus terat:D.Andersson
A.Winqvist

Rätt utdraget ur protokollet
betygar


Omförande.


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västergötland m. fl. områden
Vänersborg. Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Knut Johansson, Gråbo, att vid sammanträde rörande av Länsstyrelsen förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Stannum, Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Skepplaskog i St. Lundby kommun, Älvsborgs län avsett att hållas hos Erik Eliasson i Torgestorp torsdagen den 29 oktober 1953 kl. 10.00 vilket företag berör kronoegendomen Torgestorp min talan föra. Dock att egendomens eventuella deltagande i företaget skall först underställas Kungl. domänstyrelsen för prövning.

Vänersborg den 26 oktober 1953.


(Eric Wiberg)
Domänintendent

Bit. 7.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående torrläggning av mark till Stannum, Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Skepplaskog i St. Lundby kommun handlägges ånyo vid sammanträde hos Erik Eliasson i Torgestorp, fredagen den 19 november 1954 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 29 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i St. Lundby kyrka sönda-
gen den . . . 31 okt . . . 1954 intygas av:

Herzogtum
Rücknahme

Bil. 8.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av mark till Stannum, Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Skepplaskog i St. Lundby kommun handlägges ånyo vid sammanträde hos Erik Eliasson i Torgestorp fredagen den 19 november 1954 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 29 okt. 1954.

A tjänstens vägnar:
G. Hegethorn
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs läns tidning
den 4 november 1954 intygas ex officio:

G. Hegethorn

DOMÄNVERKET


Bil. 9.

Domänintendenten i
Västergötland m. fl. områden
Vänersborg. Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Knut Johansson, Torgestorp, Gråbo att vid sammanträde fredagen den 19 november 1954 kl. 10.00 hos Erik Eliasson i Torgestorp ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av mark berörande bl.a. kronoegendomen Torgestorp min talan föra.

Vänersborg den 8 november 1954


(Eric Wiberg)
Domänintendent

Sakord:

Stannums dikningsföretag av år 1954.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora Lundby socken</u>							
<u>Lekstorp med Skepplaskog 1¹⁵</u>							
Olof Hansson							
åker	1	0,05		3400	4000	600	30
"	2	0,18		3200	"	800	144
"	3	0,12		3000	"	1000	120
"	4	0,12		2600	"	1400	168
"	5	0,29		2400	"	1600	464
"	6	0,12		2600	"	1400	168
"	7	0,04		3200	"	800	32
"	8	0,98		1900	3200	1300	1274
"	9	0,30		2800	4000	1200	360
"	10	<u>0,12</u>		3200	"	800	<u>96</u>
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		2,32					2856
<u>D:o D:o 1⁴¹</u>							
Algot Malm							
tomtmark <i>Scopal</i>	11	0,11		10000	12000	2000	220
<u>D:o D:o 1⁷</u>							
Densamme							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torgestorp Skattegården 3²</u>							
Albert Edvardsson							
arr. Erik Eliasson							
<i>Lennart E.</i>							
åker	23	0,49		1200	4000	2800	1372
"	24	<u>0,21</u>		1400	"	2600	<u>546</u>
A:summa		0,70					1918
B:summa							<u>350</u>
T:summa							2268
<u>D:o D:o 3³</u>							
<i>Mariann</i>							
~~Hjalmar~~ Stenberg							
arr. Mårten Johansson							
åker	25	0,22		1400	4000	2600	572
"	26	<u>0,29</u>		"	"	"	<u>754</u>
A:summa		0,51					1326
B:summa							<u>350</u>
T:summa							1676
<u>D:o D:o 3⁴</u>							
Erland Karlsson							
<i>Olof Bengtson</i>							
åker	27	0,25		2000	4000	2000	500
"	28	<u>0,21</u>		"	"	"	<u>420</u>
trpt		0,46					920

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<i>Olof Asengren</i> Erland Karlsson							
kulturbete	35		0,99	2500	4000	1500	1485
åker	36	0,16		2800	"	1200	192
"	37	0,28		2400	"	1600	448
kulturbete	38		0,49	2600	"	1400	686
"	39		1,02	"	"	"	1428
<u>A: summa</u>		0,44	2,50				4239
<u>Torgestorp Olsgården 1¹</u>							
Domänverket							
arr. Knut Johansson <i>Lennart Eliasson</i>							
åker	40	1,48		2600	4000	1400	2072
kulturbete	41		1,32	2300	3500	1200	1584
"	42		0,69	"	3000	700	483
betesmark	43		0,07	2400	"	600	42
"	44		0,11	"	"	"	66
odlingsmark	45		0,09	2400	3200	800	72
åker	46	1,11		2600	4000	1400	1554
betesmark	47		0,24	2700	3000	300	72
<u>A: summa</u>		2,59	2,52				5945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torgestorp Olsgården 1⁶</u>	1:38						
Valter Johansson <i>Lars Pettersson</i>							
åker	48	0,15		3800	4000	200	30
odl. mark	49		0,98	2900	3200	300	294
"	50		0,14	"	3500	600	84
<u>A:summa</u>		0,15	1,12				408
<u>Torgestorp 5¹</u>							
Henry Henriksson <i>Lars Pettersson</i>							
odl. mark	51		0,21	2800	3000	200	42
"	52		0,15	2400	3200	800	120
åker	53	0,29		3600	4000	400	116
kulturbete	54		0,55	2600	3800	1200	660
"	55		0,10	"	"	"	120
<u>A:summa</u>		0,29	1,01				1058
<u>Gråbo 1¹</u>							
St. Lundby pastorat							
kulturbete	56		0,34	2500	3500	1000	340
betesmark	57		0,06	2400	3000	600	36
"	58		0,31	2700	"	300	93
<u>A:summa</u>			0,71				469

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stannum 11¹</u>							
Gustav Svensson							
åker <i>Lakow Eriksson</i>	59	0,77		2200	4000	1800	1386
"	60	1,32		2000	"	2000	2640
"	61	0,13		2200	"	1800	234
"	62	0,15		2200	"	"	270
<u>A: summa</u>		2,37					4530
<u>D:o 13¹</u>							
John Löfman							
åker <i>Lars Pettersson</i>	63	0,28		2200	4000	1800	504
"	64	0,49		2400	"	1600	784
"	65	0,10		2200	"	1800	180
"	66	0,11		2800	"	1200	132
"	67	0,19		"	"	"	228
"	68	0,11		3600	"	400	44
<u>A: summa</u>		1,28					1872
<u>D:o Högen Västra 2² 6:22</u>							
Olof Karlsson							
åker <i>Lars Pettersson</i>	69	0,36		2600	4000	1400	504
trpt		0,36					504

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt		0,36					504
åker	70	0,22		3200	4000	800	176
"	71	0,25		3000	"	1000	250
A:summa		0,83					930
<u>Stannum 9¹</u> 181							
Ture Josefsson <i>David Kult.</i>							
kulturbete	72		0,68	3000	4000	1000	680
åker	73	0,28		3400	"	600	168
"	74	0,44		3200	"	800	352
A:summa		0,72	0,68				1200
<u>D:o Högen Västra 2⁴</u>							
Edvard Olaussons stbh <i>Olof Edvardsson</i>							
åker	75	0,65		3400	4000	600	390
kulturbete	76		0,10	3000	3800	800	80
"	77		0,38	2800	3500	700	266
A:summa		0,65	0,48				736
<u>D:o D:o D:o 2⁵</u>							
Gustav o. Rut Bergstrand <i>Linné Pettersson</i>							
åker	78	0,51		3200	3800	600	306
trpt		0,51					306

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnod	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt		0,51					306
åker	79	0,17		3400	4000	600	102
"	80	0,13		"	"	"	78
A: summa		0,81					486
<u>Stannum 13¹</u>							
John Löfman <i>Lennart Pettersson</i>							
åker	81	0,29		3400	4000	600	174
kulturbete	82		0,55	3000	3800	800	440
A: summa		0,29	0,55				614
<u>D:o Högen Västra 2²</u> 6:22							
Olof Karlsson <i>Lennart Pettersson</i>							
kulturbete	83		0,58	3000	4000	1000	580
åker	84	0,18		3400	"	600	108
"	85	0,02		3600	"	400	8
A: summa		0,20	0,58				696
<u>D:o Jönsgården 6³</u> 6:22							
Ragnar Magnusson <i>Lennart Pettersson</i>							
åker	86	0,07		3500	4000	500	35
betesmark	87		0,15	3100	3500	400	60
A: summa		0,07	0,15				95

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stannum Gården</u> ² 6:22							
Robert Almberg <i>Lennart Pettersson</i>							
kulturbete	88		0,04	3500	3800	300	12
åker	89	0,07		3600	4000	400	28
<u>A: summa</u>		0,07	0,04				40
<u>Sammandrag.</u>							
Område I	7-11	1,55					1982
" II	32-34	0,49					886
" III	1-6, 12 -31, 35 -51, 58	8,74	6,73				24809
" IV	52-57 59-89	7,58	3,68				12591
<u>Summa</u>		18,36	10,41				40268
Torgestorp den 19 november 1954.							
<i>Karl Ramet</i>		<i>G. Hegelham</i> Lantbruksingenjör.					
		<i>Lasse Lundgren</i> Biträdande godemän.					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Område I.</u>				<i>Priser enl. S.P.</i>		
<u>C - F.</u>						
60-62 ⁺⁷⁶	276	Sandbl. lera m ³	350	2,75 3:-	1050:-	
61 ⁺⁶⁰ - ⁺⁶⁴		Trumma enl. typritn. D=1,0m 2/3 av kostn. påföres före- taget		375 450:-	300:-	1350:-
		Ersättning för intrång enl. utlåtande (Bil.D)				400:-
		För oförutsedda fall,arbets- ledning m.m.				150:-
	<u>276</u>	<u>Summa</u>		1337,50 <i>all. 1500</i>		1900:-
<u>Område II.</u>						
<u>D¹ - E.</u>						
42 ⁺¹⁵ - 43 ⁺¹⁰	95	10" lantbruksrör med frakt	95	5:- 4:50	427:50	
		Grävning, rörens läggning och höljning	95	2:- 1:50	142:50	
		Upptagande av igenrasad sten- bro		40:-	25:-	
42 ⁺¹⁵		Rörmykning enl. typritn.		15:-	20:-	
43 ⁺¹⁰		Brunn enl. typritn. B,D=0,6m	95		100:-	715:-
		För etc.				85:-
	<u>95</u>	<u>Summa</u>		815		800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Område III.						
B - C.						
24-27	300	Lerbl. sand med stubbar o. rötter samt enst. sten	600	3.50 4:-	2400:-	
27-30 ⁺²⁰	320	Ler- och grusbl. sand med stubbar o. rötter samt ngt sten	600	3.50 3:50	2100:-	
30 ⁺²⁰ -33 ⁺⁵⁶	336	Lerbl. sand o. sandbl. lera med enst. sten o. ngt rötter o. stubbar	900	3:- 2:50	2250:-	
31 ⁺⁸⁹ -93		Dubbeltrumma enl. ritn. 2000 kr varav $\frac{1}{2}$ påföres dikn. fö- retaget	1	1200 2000:-	1000:-	
33 ⁺¹⁹		Ersättn. för försvårad över- fart			300:-	
33 ⁺⁵⁶ -63	7	Landsvägsbro bibehålles oför- ändrad. Erforderlig slam- rensning åvilar vederbörande vägförvaltning				
33 ⁺⁶³ -36 ⁺²⁷	264	Sandbl. lera	900	2.50 2:-	1800:-	
34 ⁺⁹¹ -95		Dubbeltrumma enl. ritn. som ovan, varav $\frac{2}{3}$ kostn. på företaget	1	1200 2100:-	1400:-	
		Ersättn. för jordupplag enl. bil. D.			2000:-	
		För etc.			1350:-	
1227		Summa		11550 <i>helt 14000</i>		14600:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>C - D</u>				
36 ⁺²⁷ - +50	23	16" lantbruksrör med frakt	23	11:- 10:-	7.60 i Vägnad 230:-	
		Grävning, läggning o. höljning till 0,3 m över rören	23	4:-	92:-	
		Grävning o. släntning av flödesränna	23	3:- 2:-	46:-	
36 ⁺²⁷		Befästning av rörmynning		30:-	30:-	
36 ⁺⁵⁰		Kopplingsbrunn typritn. E, D=0,9 m		140:-	100:-	498:-
36 ⁺⁵⁰ - 37 ⁺⁹³	143	16" lantbruksrör	143	11:- 10:-	1430:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning <i>Uppstignande av rören vid 37⁺²⁸</i>	143	4:- 40:-	572:-	
37 ⁺⁹³		Brunn enl. typritn. A, D= 0,9 m		180	180:-	2182:-
		Rensning genom vägtrumma åvi- lar vederbörande vägförvalt- ning				
38 ⁺¹⁰ - 40	190	16" lantbruksrör	190	11:- 10:-	1900:-	
		Grävning etc.	190	3:- 3:50	665:-	
38 ⁺¹⁰		Befästning av rörmynning <i>Uppstignande av rören vid 39⁺²⁷</i>		20:- 40:-	20:-	
38 ⁺⁸² , 39 ⁺⁴⁰ , 40		Brunn enl. typritn. A, D= 0,9 m	3	180	540:-	3125:-
	356	trpt				5805:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	356	trpt				5805:-
40-D	80	16" lantbruksrör	80	11 10:-	800:-	
	68	10" "	68	5 4:50	306:-	
		Grävning etc.	80	6.50 4:-	320:-	
		" "	68	4.75 3:-	204:-	
40+80		Brunn enl. typritn. E, D= 0,9 m		180	100:-	
D		Brunn enl. typritn. C, D= 0,6 m		130	80:-	1810:-
		För etc.				985:-
	504	Summa		8582	8600	8600:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Område III.</u>				
	1227	B - C				14600:-
	504	C - D				8600:-
	1731	Summa				23200:-
		<u>Område IV.</u>				
		A - B				
5-12+8	708	Lerbl. sand med ngt sten samt stubbar	400	3.50 5:-	2000:-	
12+8+13	5	Landsvägstrumma bibehålles oförändrad. Erforderlig rensning åvilar vederbörande väg				
	713	trpt			2000:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	713	trpt			2000:-	
		förvaltning				
12 ⁺¹³ -17 ⁺⁸⁶	573	Lerbl. sand delvis med myc- ket stubbar	650	3.50 3:50	2275:-	
14 ⁺⁴ -+7		Ersättning för försvårad överfart			1000:-	
17 ⁺⁸⁶ -+90	4	Dubbeltrumma enl. typritn. 2/3 av kostn. åvilar före- taget	1	1200 2100:-	1400:-	
17 ⁺⁹⁰ -23 ⁺⁸⁰	590	Lerbl. sand med enst. sten och delvis mkt stubbar	500	3.50 4:-	2000:-	8675:-
		Ersättning för jordupplag enl. bil. D.				2200:-
		För etc.				1125:-
	1880	Summa		6625 9:100		12000:-
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	276	Område I				1900:-
	95	" II				800:-
	1731	" III				23200:-
	1880	" IV				12000:-
	2102	Summa				37900:-
		Torgestorp den 19 november 1954.				
		<i>T. Högstam</i> Lantbruksingenjör.				

Stannums dikningsföretag av år 1954.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad ~~kostnad~~ båtnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Område I.</u>					
<u>Lekstorp med Skepplaskog 1¹⁵</u>					
Olof Hansson	<i>ägo f 7-10</i>	S 1762:-	1689:10	88,90	
D:o	D:o				
<u>Algot Malm</u>					
	<i>ägo f 11</i>	220:-	210:90	11,10	
<u>Summa</u>		1982:-	1900:-	100,00	5,01
<u>Område II.</u>					
<u>Torgestorp Bergsgården 2¹</u>					
Erland Karlsson	<i>ägo f 32-33</i>	S 734:-	662:72	82,84	
D:o	<i>Olsgården 1⁵</i>				
Oskar Johansson	<i>ägo f 34</i>	152:-	137:28	17,16	
<u>Summa</u>		886:-	800:-	100,00	2,11
<u>Område III.</u>					
<u>Lekstorp med Skepplaskog 1¹⁵</u>					
Olof Hansson	<i>ägo f 1-6</i>	S 1094:-	1023:12	4,41	
D:o	D:o				
Algot Malm	<i>ägo f 12-13</i>	202:-	187:92	0,81	
D:o	D:o				
Albert Edvardsson	<i>ägo f 14</i>	130:-	120:64	0,52	
<u>trpt</u>		1426:-	1331:68	5,74	

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra		Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad <i>l. 20</i> kronor	Summa beräknad kostnad kronor	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	
	trpt	1462:-	1331:68	5,74		
<u>Torgestorp Skattegården</u> 3 ⁵						
Erik Eliasson <i>Lennart Eliasson</i>	<i>ägo f. 15-22</i> S	3032:-	<i>122,2</i> 2835:04	12,22		
D:o D:o	3 ²					
Albert Edvardsson, arr. Erik Eliassons	<i>23-24</i> S	2268:-	<i>914</i> 2120:48	9,14		
D:o D:o	3 ³					
<i>Mariann</i> Hjalmar Stenberg, arr. Mårten Johans- son	<i>25-26</i> S	1676:-	<i>.676</i> 1568:32	6,76		
D:o D:o	3 ⁴					
Erland Karlsson <i>Olof Isengren</i>	<i>27-28</i> S	1270:-	<i>512</i> 1187:84	5,12		
D:o <u>Bergsgården</u> 2 ¹						
Densamme <i>Olof Isengren</i>	<i>ägo f. 29-31 35-39</i> S	8649:-	<i>3486</i> 8087:52	34,86		
D:o <u>Olsgården</u> 1 ¹						
Domänverket, arr. Knut Johansson <i>Lennart Eliasson</i>	<i>ägo f. 40-42</i> S	5945:-	<i>2396</i> 5558:72	23,96		
D:o D:o	1 ⁶					
Valter Johansson <i>Lars Pettersson</i>	<i>ägo f. 48-50</i> S	408:-	<i>165</i> 382:80	1,65		
<u>Torgestorp</u> 5 ¹						
Henry Henriksson <i>Lars Pettersson</i>	<i>ägo f. 51</i> S	42:-	<i>17</i> 39:44	0,17		
<u>Gråbo</u> 1 ¹						
trpt		24716:-	23111:84	99,62		

37

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad båtnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
trpt		24716:-	23111:84	99,62	
St. Lundby pastorat	<i>ägr fig 58.</i>	93:-	³⁸ 88:16	0,38	
Summa		24809:-	23200:-	100:-	61,22
Område IV.			10400		1300.31
Torgestorp 5¹					
Henry Henriksson	<i>ägr fig 52-55</i> <i>Lars Pettersen</i>	S 1016:-	^{403,50} 968:40	8,07	
Gråbo 1¹					
St. Lundby pastorat	<i>ägr fig 56-57</i>	376:-	^{149,50} 358:80	2,99	
Stannum 11¹					
Gustav Svensson	<i>ägr. 59-62</i> <i>Hakons Eriksen</i>	S 4530:-	¹⁷⁹⁹ 4317:60	35,98	
D:o 13¹					
John Löfman	<i>ägr fig. 63-68</i> <i>81-82</i> <i>Lars Pettersen</i>	S 2486:-	⁹⁸⁷ 2368:80	19,74	
D:o Högen Västra 2²					
Olof Karlsson	<i>ägr. 69-71</i> <i>83-85</i> <i>Lars Pettersen</i>	S 1626:-	^{645,50} 1549:20	12,91	
Stannum 9¹					
Ture Josefsson	<i>ägr. 72-74</i> <i>David Hult</i>	1200:-	^{476,50} 1143:60	9,53	
D:o Högen Västra 2⁴					
Edvard Olaussons stbh	<i>ägr. 75-77</i> <i>Olof Edvardsson</i>	736:-	^{2.92,50} 702:00	5,85	
trpt		11970:-	11408:40	95,07	

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra		Sök. o. likst. =	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6
trpt			11970:-	11408:40	95,07	
Stannum Högen Västra 2 ⁵		ärf. 78-80		193		
Lennart Pettersson			486:-	463:20	3,86	
Gustav och Rut Bergstrand						
D:o Jönsgården 6 ³		ärf. 86-87		37.50		
Lennart Pettersson			95:-	90:-	0,75	
Ragnar Magnusson						
D:o Gården 4 ²		ärf. 88-89		16		
Lennart Pettersson			40:-	38:40	0,32	
Robert Almberg						
Summa			12591:-	12000:-	100,00	31,66
				5000		100,00

Torgestorp den 19 november 1954.

G. Hegelham
Lantbruksingenjör.

Karl Ramell

Eolke Lundgren

Biträdande godemän.

Bil.D.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Stannum, Gråbo, Torgestorp och Lekstorp med Skepplaskog i Stora Lundby socken, Älvsborgs län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1954.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 1.5-4 km väster om Gråbo jv.st. samt tillhör nederbördsområdet nr 108.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär vidgning och djupning av avloppen A-B-C och C-F samt nedläggande av rörledningarna C-D och D¹-E.

På grund av fallförhållanden har företaget delats i 4 av varandra oberoende dikningssamfälligheter sålunda:

Område	I,	omfattande	ägofig.nr.	7-11	med en areal av	1.55	hektar,
"	II,	"	"	32-34	" " " "	0.49	"
"	III,	"	"	$\left\{ \begin{matrix} 1-6, 12-31 \\ 35-51, 58 \end{matrix} \right\}$	" " " "	15.47	" och
"	IV,	"	"	52-57, 59-89	" " " "	11.26	"

Den areal, som enligt värderingslängden (Bil.A) anses vinna båtnad genom företagets utförande, uppgår sålunda till sammanlagt 28.77 hektar.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en blå linje och beräknats till sammanlagt 21.2 km². Med avseende till områdets topografi, arrondering m.m. har avrinningen pr sekund vid tillfällen för vanligt förekommande flöden skattats till 150 liter och vid ordinär avrinning till 12 liter från varje kvadratkilometer i genomsnitt. I förhållande härtill har flodvattenmängden i liter pr sekund för aktuella punkter beräknats sålunda:

Pkt. 12=3120,	pkt.12 ⁺⁵⁰ =2470,	pkt.21 ⁺⁶⁰ =2130,	pkt.23 ⁺³⁰ =1900,
" 35 ⁺⁷⁰ =1700,	" 38 =52,	" 43 =30,	" 62 ⁺⁷⁰ =450.

Med ledning härav samt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinande har det öppna avloppet föreslagits till utförande med de dimensioner

och bottenlutningar, som angivits å profilritningen, vilket innebär, att hög- och medelvattenstånden komma att svara mot vattendjup icke överstigande 1.2 resp. 0.40 meter. De täckta ledningarna beräknas kunna avleda flödesvatten utan uppdämning.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Med ledning av ytavvägningen m.m. har den i företaget ingående markens alstringsbåtnad beräknats på sätt som finnes angivet i värderingslängden (Bil.A). Genom att sträckorna C-D och D¹-E utföras som täckta ledningar erhålles ytterligare båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning m.m. Denna bruksbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för resp. fastigheter. Den totala båtnaden, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning, uppgår sålunda för områdena I-IV till resp. 1982, 886, 24809 och 12591 kr. och sammanlagt för hela företaget till 40268 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synmännen, att ersättning för jordupplag utefter öppet avlopp skall efter uppmätning utgå med den i anspråk tagna markens fulla värde efter dikningens utförande. Denna ersättning har för områdena I, III och IV beräknats till resp. 400, 2000 och 2200 kronor.

Enligt träffad överenskommelse skall dessutom såsom skälig ersättning för försvårad överfart utgå 1000 kronor till ägare av Stannum Högen Västra 2² och 300 kronor till ägaren av Torgestorp Bergsgården 2¹.

Broar och trummor.

Eftersom företaget berör 3 st. stentrummor å allm. väg, har det upprättade förslaget underställts vederbörande vägförvaltning, som intet har att erinra mot detsamma enligt å plankartan gjord anteckning. Erforderlig slamrensning i trummorna skall ombesörjas och bekostas av vägförvaltningen såsom ägare till desamma.

I företaget ingår ombyggnad av 4 st. trummor för ägo- och utfartsvägar i enlighet med upprättade ritningar och kostnadsförslag. Enär dessa arbeten anses medföra minskade underhållskostnader, äro delägarna i företaget jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen berättigade till gottgörelse härför av vägägarna och hava synemännen uppskattat och bestämt denna minskning till 1/3 av byggnadskostnaderna för trummorna vid pkt. 17⁺⁸⁶, 34⁺⁹¹ och 61⁺⁶⁰ samt till 1/2 för trumman vid pkt. 31⁺⁸⁹.

Broar eller trummor, som framdeles komma att ombyggas eller nyuppföras över avloppet, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till resp. 1900, 800, 23200 och 12000 kronor för områdena I-IV, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. C), som upprättats jämlikt 10 kap. 67 § vattenlagen och skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i enlighet med nu framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden,

att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktade massor läggas minst en meter från dikeskant med ej brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande diken eller svackor för ytvattens avrinnande,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att arbetena må utlämnas på entreprenad eller utföras i styrelsens egen regi så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1963,

att åverkan genom betande djur snarast avhjälpes av vederbörande äga-
re. Om så ej sker, åligger det företagets styrelse att på dennes
bekostnad låta bota skadan,

att företaget skall benämnas Stannums dikningsföretag av år 1954.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av
en styrelse jämlikt 7 kap. 61 i vattenlagen.

Avsättning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänst-
görande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när avsynings-
förrättaren lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna synförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma
föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio
(60) dagar från denna dag räknat.

Torgestorp den 19 november 1954.

Karl Ramert G. Kegelhorn Folke Lundgren

Synemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts för
fristående utlåtande; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 20 januari 1955.

J. Hänsen:
J. Branson

Stämpel Tor Eriksson

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Stannums dikningsföretag av år 1954 i Stora Lundby socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Alvsborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1951-1953		Hantlangningskostnader =889 kr.							
		Material = 11 "						900	-
1954		Förrättningskost. enl. räkn.nr 36608						1095	-
		Ersättn. till godman K.Ramert				41	60		
		" " " F.Lundgren				45	20		
		Annonskostnader,inb. och lösen				42	20	129	-
		Summa						2124	-
		Torgestorp den 19 november 1954.							
		<i>G. Hegetharn</i>							

50 ORE 50

STAMPEL

FEMTIO ÖRE

24/1955

50 ORE 50

50 ORE 50

STAMPEL

FEMTIO ÖRE

24/-55

50 ORE 50

50 ORE 50

STAMPEL

FEMTIO ÖRE

24/-55

50 ORE 50

50 ORE 50

STAMPEL

FEMTIO ÖRE

24/-55

50 ORE 50



GRÄVNINGSTABELL

[illegible]

GRÄVNINGSTABELL

[illegible]

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Grund Djup m	Botten- höjd m	Pål- höjd m	Längd m	Fall ‰	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Anmärkningar
						Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp		
									mark h.
12 +50			6,96		↑				
13	1,85	5,45	7,31		10‰				
14		5,55			↓				
15	2,05	5,65	7,70		8‰				
+55					↑				
16		6,15							
17	1,60	6,30	7,90						mark + 8,28
+78		6,26							rotht + 6,26
18		6,45							
19	1,35	6,60	7,93		1,5‰				
20		6,75							
21	1,95	6,90	8,84						
22		7,05							
+20									+8,15
23	1,90	7,20	9,08						Brötna c/a + 9,20
+20		7,23							Fix p. 8,17
23 +50		7,28			↓				
24		7,95			13,5‰				