



Akt nr:

P-E1a-1100

AU\$P-E1a-1100

6265-2

LANTBRUKSTYRELSEN

17 MAJ 1957

DIARIET NR

SAK NR

P 2-1100

Kongl. Lantbrukstyrelsen

SAK NR

Handlingar

angående

Bäsingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949

i Frändefors socken av Älvsborgs län.

Upprättat vid laga syneförrättning

åren 1947 - 1949.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid.	1	-	4
Förordnande	"	5	-	6
Inlämningsbevis	"	7		
Kungörelse	"	8		
Kungörelse, annons	"	9		
Förteckning, meddelande	"	10		
Inlämningsbevis	"	11		
Fullmakt	"	12		
Förening	"	13		
Inlämningsbevis	"	14		
Kungörelse	"	15		
Vägförvaltningens skrivelse	"	16		
Översiktskarta	"	17		
Värderingslängd	"	18	-	25
Jordersättningslängd	"	26	-	27
Kostnadsförslag	"	28	-	37
Kostnadsfördelningslängd	"	38	-	40
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	"	41	-	42
Utlåtande	"	43	-	47
Teckenförklaringar	"	48		
Typritningar	"	49	-	50
Till handlingarna höra:				
plankarta och profilritningar		2 blad		

Protokoll vid synesfirätt-
ning angående Förläggning av
åkerjord tillhörande Bäsingebr,
Kliverud och Sligen i Frändefors
socken, Åsbyborgs län.

Den 9 juni 1949 instände sig understeknad,
jordbunds-konsulent, hos lantbrukare Gillis
Bengtsson, Bäsingebr, för att jämlikt med den
nämnda förordnande verkställa ifrågakörande
förrättning.

Kan göras om förrättningen, som den
17 maj 1949 ansåts till vederbörande pastors-
ämbete, hade söndagen den 22 maj blivit
i laga ordning anslagen i Frändefors församling
samt tisdagen den 24 maj 1949 varit
infrid som annons i Åsbyborgs län's Annonsblad,
varjämte underlättas om förrättningen utställs
jämlikt föreskrift i väsentlagen 10 kap. 8 och
40 §§ till kända sakägare, bil. 2, 3, 4, 5.

På grund härav hade följande personer
kommit tillstädes:

lantbr. Gillis Bengtsson, Bäsingebr,
" A. B. Johansson, stb " gm. J. I. Andersson
enligt fullmakt, bil. 6.
" Gunnar Larsson, Kliverud,
" John Futhiof Ottosson, " "
insyns
direktör Folke Simonsson, Vänersborg

Såsom biträdande förrättningsmän instände
sig på grund av särskilda kallelser skiftes-
ordemännen J. I. Hansson, Berg, Frändefors,
och Johan Andersson, Ficksälva, Frändefors.

§ 1.

Förordnandet för förättningsmannen upplästes, bil. 1.

§ 2.

Mot synmännen anfördes ingen järs anmärkning, och synmännen själva visste sig ej heller stå i järsförhållande till sekägan i förslaget. Biträdande synmännen hade avlyst friekivens ed.

§ 3.

Mot förslaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förättningsmannen redogjorde för den förberedande undersökning, som i samråd med sökandena blivit verkställd, samt framlade för granskning därvid uppräpnade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av förslaget, framställdes följande yrkanden:

1. Sökandena yrkade att förslaget skulle genomföras i enlighet med förslaget.
2. John F. Ottosson yrkade att för ena sig med sökandena för att få största möjliga del av sin egendom Torstorp. Här om förklarades särskild förklaring, bil. 7.

§ 6.

Förättningsmannen meddelade, att synmännen omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Förättningsmannen meddelade, att nytt

sammanskade skulle i laga ordning kungöras.

Öfver som ovan
Olaus Dierberg
jordbrukskonsulent.
Johan Andersson
J. P. Hammar

Den 24 oktober 1949 inställda sig förrättnings-
männen åter i Bäsingebo för att vidare hand-
lägga synförretningen.

Kungörelse om förretningen, som den 3 oktober 1949
avänto till ordförande postens ämbete, hade söndagen
den 9 okt 1949 blivit i laga ordning auslagen i Frände-
fors församling, samt fredagen den 7 okt. 1949 varit
infrid som annons i Elfsborgs läns annonsblad, var-
jämte undersökelse om förretningen utänto jäm-
likt frieskiftarna i vämlagen 10 kap 8 o 40 §§ den
kända sakägaren, bil. 8, 9, 5, 5b, 4.

På grund härav hade följande personer kommit
till ställe:

lantbr. Gillis Bengtsson, Bäsingebo,

- " - A. B. Johansson stbl. " / gm J. A. Andersson, bil. 6.

- " - Gunnar Larsson, Klevend

- " - John Fritzjof Ottosson - " -

ingenjör. Folke Simonsson, Vänersborg

skiftesgodseman J. P. Olsson, Berg, Frändefors.

- " - Johan Andersson, Tricksäter - " -

arkch. John Mattsson, Vänersborg, samt.

lantbr. Märten Rosén, Vänersborg, den

senare i egenskap av köpare till fastigheten
Bäsingebo 14, med tillhålls dag den 14 mars
1950.

§ 8.

Förrettningsmännen redogjorde för det
uppräskade förslaget samt framlade till sak-
ägarnas granskning plankartor och profilritningar.

Trafikboud härmed gikade den nye ägaren till

Bäsingabo 1⁴, att han skulle ha rätt att lägga
 igen det öppna diket i stället 6⁺⁵⁷ - 4⁺³⁸
 eller delas därav.

Därför upplästes i kunnadsaktiga delar de uppräta-
 de längderna, vilka lades till protokollet:

Värderingslängd	ss. bil	12.
Kortnads förslag	- " - "	14.
Kortnads fridningslängd	- " - "	15.
Fordersättningslängd	- " - "	13.
Subst. och filpunktbeskrivning	- " - "	16.
Översiktskarta	- " - "	11.

§ 9.

Lagstadgat utlåtande angående förslaget
 upplästes, bil. 17.

§ 10.

De några ytterligare förändringar icke gjor-
 des, förklarade förordningsmannen synförstå-
 ningen avslutad.

Bäsingabo, Trändefors 27/10 49.

Hans Dienerberg.

John Andersson J. P. Gunnarsson

Ink. till Torrläggnings-
nämnden inom Älvsborgs
l. n. hushållningssällskaps
område den 28/3 1947



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande .Kleverud. 14..
(Kroken) m.fl. fastigheter i Frändefors socken
.....i..... sock..
av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdik-
ning.

Av företaget väntas även följande fastigheter
bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Sligen 1'	Folke Simonsson
Kleverud 14, Kroken	Carl Johan Larsson
Bälingebo 18	Gillis Bengtsson
Kleverud gård	
Bälingebo	

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
.....
adress..... Bälingebo pr..... Frändefors
telefon

..... Bälingebo den 12/4 1947.
..... Carl Johan Larsson
..... John Simonsson
..... Gillis Bengtsson

Med hänvisning till bestämmelserna i § 4 av K.K. den 25 maj 1945
(nr 344) får Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållnings-
sällskaps område såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande före-
tag föreslå jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg.

Vänersborg den 1 april 1947.


Enligt uppdrag:
Carl Faust


R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 2 april 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


Svante Gustafsson.


Arne Decker.

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Tillhoppa st med angivet värde av

Kronor _____ öre.

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur.)



Obs! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i Intel fall utgå med högre belopp än 36 kronor.

I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.

Beträffande sätet och tiden för framskickande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postansälternas.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av åkerjord tillhörande Bälingebo l², l⁴ och l⁵, Kleverud l¹ och l⁶ samt Stigen l¹ i Frändefors socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gillis Bengtsson, Bälingebo, torsdagen den 9 juni 1949, klockan 15.00.

Av företaget kommer jämväl allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 18 maj 1949.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning

i Frändefors församling

den 22 maj 1949
Görnelius
Kyrkoherde v. Pastör Komminister Kyrkodjunkt

Kungörelser**Kungörelse**

För torrläggning av åkerjord tillhörande Bälingebo 1², 1⁴ och 1⁵, Kleverud 1¹ och 1⁶ samt Stigen 1¹ i Frändefors socken av Älvsborgs län kommer syneför. rättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gillis Bengtsson, Bälingebo, torsdagen den 9 juni 1949 klockan 15.00.

Av företaget kommer jämväl allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 18 maj 1949.

Enligt förordnande:

HANS DJURBERG
jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införs som annons i Älvsborgs läns Annonsblad tisdagen den 24 maj 1949 betygas i tjänsten;

Hans Djurberg

Kungörelse

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Bälingebo, Kleverud och Stigen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Gillis Bengtson, Bälingebo, måndagen den 24 okt. 1949 klockan 17.00.

Vänersborg den 30 sept. 1949.

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Älvsborgs läns Annonsblad fredagen den 7 okt 1949 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg

F ö r t e c k n i n g

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka under rättelse avsänts angående

sammanträde hos lantbrukare Gillis Bengtsson, Bälingebo, Frändefors,
torsdagen den 9 juni, klockan 15.00:

Lantbr. Gillis Bengtsson, Frändefors,

" Anna Britta Johanssons stbh, Frändefors,

Avd.ch John Mattsson, Vänersborg,

Lantbr. Karl Johan Larssons stbh, Frändefors,

" Bröderna Ottosson, Frändefors,

Direktör Folke Simonsson, Vänersborg,

Arrendator Axel Olofsson, Frändefors,

Vägförvaltningen, Vänersborg,

Skiftesgodeman K. Eriksson, Frändefors,

" J. P. Hansson, "

Vänersborg den 20 maj 1949.

Hans Dörmberg.

Till nedanstående har underrättelse avsänts angående
sammanträde hos lantbrukare Gillis Bengtsson, Bälingebo, Frändefors,
måndagen den 24 oktober 1949, klockan 17.00:

Lantbr. Gillis Bengtsson, Frändefors,

" Anna-Brita Johanssons stbh, Frändefors,

Avd.ch John Mattsson, Vänersborg,

Lantbr. Gunnar Larsson, Kleverud, Frändefors,

" John Fritiof Ottosson, "

Direktör Folke Simonsson, Vänersborg,

Vägförvaltningen, Vänersborg, (rek),

Skiftesgodeman Johan Andersson, Frändefors,

" J. P. Hansson, "

Arrendator Axel Olofsson, Frändefors.

Vänersborg den 5 okt 1949.

Hans Dörmberg.

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

[illegible]

Tillhoppa st med angivet värde av

kronor  öre.

Bl. 302 a. (April 38.)
 Pv. tr. Sth. 1944

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur.)

Bilaga 6.

FULLMAKT

för J. Albert Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bäringöbo 15
i Frändefors socken av Elfsborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bäringöbo den 9-6 1949

Elin Andersson

Dorothea Andersson

Bevittnas:

Oscar Bengtsson

Richard Anderson

F Ö R E N I N G.

Med sökandena till Bäsingebo-Kleveruds dikningsföretag 1949
i Frändefors socken av Älvsborgs län önskar undertecknad förena sig
och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap. 58§
samt med det yrkandet, att mina marker förses med erforderligt av-
lopp för täckdikning.

Frändefors den 9 juni 1949.

.....*Frithjof Olsson*.....

Förestående förening vitsordas:

Hans D. Lundberg
Johan Ludersson
G. P. Hansen

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Obs! Ersättning för en *inriktas* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.

I fråga om ersättning för försändelse *ill utlandet* gälla särskilda föreskrifter.

Beträffande sättet och tiden för framskjutande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar i postanstaltstidna.

[illegible]

Tillhoppa st med angivet värde av

kronor öre.



K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Bälingebo, Kleverud och Stigen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Gillis Bengtson, Bälingebo, måndagen den 24 okt 1949 klockan 17.00.

Vänersborg den 30 sept 1949.

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning
i Frändefors församling
den 9 okt. 1949
Torsten L. Hultén
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoedjunkt

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 5610-43/49
✓

Till

Älvsborgs Läns norra hushållningssällskap,


V ä n e r s b o r g .Ang. förslag till Bäsingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949.

I anledning av Eder skrivelse den 5 dennes i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen åtager sig ombyggnaden av vägtrumman vid Bäsingebo.


Trumman utföres av 24" rör och förlägges på det djup, som i förslaget angives. Arbetet härmed kommer att utföras senast 2 månader efter det nedanför liggande torrlägningsarbete i förslaget utförts. Vänersborg den 24 oktober 1949.

K. VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Enligt uppdrag:


Ingvar Torbjörnson

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50 000.

Nederbördsområde vid H - 132,0 ha.

" " B - 40,0 ha.

Bäsiingebo den 24/okt 1949.

Haus Gimberg

John Anderson J. S. Gunnison

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Värderingslängd för Bäsingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949
i Frändefors socken av Älvsborgs län,
upprättad vid laga syneförrättning åren 1947 - 1949.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfällighet A. Frändefors socken. Kleverud 1 ¹ , 1/2 mtl., litt. A. John Fritjof Ottosson 56,0 ha åker 1. Alstringsbåtnad. åker, mullhaltig molättlera på lea										
" " " " "	1	0	31			680	1500	820	254	20
" " " " "	2	0	18			1350	1500	150	27	00
" " " " "	3	0	26			450	1500	1050	273	00
" " " " "	4	0	22			1050	1500	450	99	00
" " " " "	5	0	02			1440	1500	60	1	20
" " " " "	6	0	05			680	1500	820	41	00
" " " " "	7	0	07			1440	1500	60	4	20
" " " " "	8	0	21			680	1500	820	172	20
" " " " "	9	0	42			1270	1500	230	96	60
" " " " "	10	0	11			450	1500	1050	115	50
" " " " "	11	0	57			1050	1500	450	256	50
" " " " "	12	0	55			1440	1500	60	33	00
" " " " "	13	0	25			1270	1500	230	57	50
" " " " "	14	0	03			300	1500	1200	36	00
" " " " "	15	0	38			370	1500	1130	429	40
" " " " "	16	0	57			1050	1500	450	256	50
" " " " "	17	0	02			230	1500	1270	25	40
" " " " "	18	0	59			600	1500	900	531	00
" " " " "	19	0	40			370	1500	1130	452	00
" " " " "	20	0	16			900	1500	600	96	00
" " " " "	21	0	03			1440	1500	60	1	80
" " " " "	22	0	09			530	1500	970	87	30
" " " " "	23	0	03			1270	1500	230	6	90
" " " " "	24	0	68			750	1500	750	510	00
" " " " "	25	0	72			680	1500	820	590	40
" " " " "	26	0	08			830	1500	670	53	60
" " " " "	27	0	11			1440	1500	60	6	60
" " " " "	28	0	28			900	1500	600	168	00
" " " " "	29	0	06			230	1500	1270	76	20
" " " " "	30	0	05			530	1500	970	48	50
" " " " "	31	0	08			1120	1500	380	30	40
" " " " "	32	0	21			600	1500	900	189	00
" " " " "	33	0	31			1120	1500	380	117	80
" " " " "	34	0	07			600	1500	900	63	00
" " " " "	35	0	20			1120	1500	380	76	00
" " " " "	36	0	04			1440	1500	60	2	40
" " " " "	37	0	17			450	1500	1050	178	50
" " " " "	38	0	16			450	1500	1050	168	00

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	Åker, mullhaltig motlättlera på lera			39	0	61			680	1500	820	500	20
2	" " " " "			40	0	16			1270	1500	230	36	80
3	" " " " "			41	0	51			1200	1500	300	153	00
4	" " " " "			42	0	62			830	1500	670	415	40
5	" " " " "			43	0	16			1420	1500	80	12	80
6	" " " " "			44	0	04			90	1500	1410	56	40
7	" " " " "			45	0	04			90	1500	1410	56	40
8	" " " " "			46	0	89			530	1500	970	863	30
9	" " " " "			47	0	40			530	1500	970	388	00
10	" " " " "			48	0	56			1120	1500	380	212	80
11	" " " " "			49	0	11			230	1500	1270	139	70
12	A-summa				12	84						8466	40
13	2. Brukningsbåtnad.												
14	brukn.enheten ägofig. 1 - 37,												
15	44 - 45 och 49 - 56				B-summa	10	80				179	1933	20
16	Totalsumma kronor											10399	60
17	Kleverud 1 ⁶ , -mtl., litt. B + Aa.												
18	Gunnar Larsson, 12,0 ha åker												
19	1. Alstringsbåtnad.												
20	Åker, mullhaltig molättlera på lera			57	0	09			50	1500	1450	130	50
21	" " " " "			58	0	12			50	1500	1450	174	00
22	" " " " "			59	0	53			370	1500	1130	598	90
23	" " " " "			60	0	06			600	1500	900	54	00
24	" " " " "			61	0	05			1050	1500	450	22	50
25	" " " " "			62	1	42			450	1500	1050	1491	00
26	" " " " "			63	0	74			530	1500	970	717	80
27	" " " " "			64	0	36			530	1500	970	349	20
28	" " " " "			65	0	10			680	1500	820	82	00
29	" " " " "			66	0	11			1200	1500	300	33	00
30	" " " " "			67	0	21			230	1500	1270	266	70
31	" " " " "			68	0	17			750	1500	750	127	50
32	" " " " "			69	0	04			1270	1500	230	9	20
33	" " " " "			70	0	26			230	1500	1270	330	20
34	" " " " "			71	0	09			300	1500	1200	108	00
35	" " " " "			72	0	10			300	1500	1200	120	00
36	" " " " "			73	0	70			750	1500	750	525	00
37	" " " " "			74	0	31			1270	1500	230	71	30
38	" " " " "			75	0	12			230	1500	1270	152	40
39	" " " " "			76	0	06			300	1500	1200	72	00
40	" " " " "			77	0	06			300	1500	1200	72	00
41	A-summa				5	70						5507	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
2. Brukningsbåtnad.											
brukenheten ägofig. 57 - 59, 62 - 71 och 75 - 78	B-summa	4	54					31	140	74	
Totalsumma kronor									5647	94	
Stigen 1 ¹ , 1/8 mtl. litt. -											
Folke Simonsson 23,0 ha åker											
1. Alstringsbåtnad.											
åker, mullhaltig molättlera på lem	79	0	44			600	1500	900	396	00	
" " " " "	80	0	17			970	1500	530	90	10	
" " " " "	81	0	92			530	1500	970	892	40	
" " " " "	82	0	53			830	1500	670	355	10	
" " " " "	83	0	38			230	1500	1270	482	60	
" " " " "	84	0	50			970	1500	530	265	00	
" " " " "	85	0	09			1420	1500	80	7	20	
" " " " "	86	1	19			530	1500	970	1154	30	
" " " " "	87	0	84			1200	1500	300	252	00	
Totalsumma kronor		A-summa	5	06					3894	70	
Sammandrag											
Kleverud 1 ¹ , 1/2 mtl. litt A											
Fritjof Ottosson	1 - 49	12	84			10793:60	21193:20		10399	60	
Kleverud 1 ⁶ , mtl. litt. B + Aa											
Gunnar Larsson	57 - 77	5	70			3042:80	8690:74		5647	94	
Stigen 1 ¹ , 1/8 mtl. litt. -											
Folke Simonsson	79 - 87	5	06			3695:30	7590:00		3894	70	
Summa		23	60			17531:70	37473:94		19942	24	
						Summa alstringsbåtnad			17868	30	
						Summa brukningsbåtnad			2073	94	
Samfällighet H.											
Frändefors socken.											
Bäsingebo 1 ⁴ , 1/16 mtl. litt. A.											
John Mattsson 9,0 ha åker											
1. Alstringsbåtnad.											
åker, mullhaltig molättlera på lem	88	0	27			830	1500	670	180	90	
" " " " "	89	0	14			300	1500	1200	168	00	
" " " " "	90	0	25			900	1500	600	150	00	
" " " " "	91	0	35			680	1500	820	287	00	
" " " " "	92	0	04			900	1500	600	24	00	
" " " " "	93	0	03			970	1500	530	15	90	
" " " " "	94	0	86			370	1500	1130	971	80	
" " " " "	95	0	08			370	1500	1130	90	40	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1					2	3		4		5	6	7	8	
1	åker, mullhaltig molättlera på lera				96	0	21			680	1500	820	172	20
2	" " " " "				97	0	02			1350	1500	150	3	00
3	" " " " "				98	0	28			300	1500	1200	336	00
4	" " " " "				99	0	20			300	1500	1200	240	00
5	" " " " "				100	0	16			600	1500	900	144	00
6	" " " " "				101	0	04			1200	1500	300	12	00
7	" " " " "				102	0	20			450	1500	1050	210	00
8	" " " " "				103	0	02			1120	1500	380	7	60
9	" " " " "				104	0	05			970	1500	530	26	50
10	" " " " "				105	0	10			1120	1500	380	38	00
11	" " " " "				106	0	12			450	1500	1050	126	00
12	" " " " "				107	0	23			1200	1500	300	69	00
13	" " " " "				108	0	16			450	1500	1050	168	00
14	" " " " "				109	0	19			1050	1500	450	85	50
15	" " " " "				110	0	03			1420	1500	80	2	40
16	" " " " "				111	0	07			450	1500	1050	73	50
17	" " " " "				112	0	28			900	1500	600	168	00
18	" " " " "				113	0	04			1420	1500	80	3	20
19	" " " " "				114	0	26			370	1500	1130	293	80
20	" " " " "				115	0	13			970	1500	530	68	90
21	" " " " "				116	0	02			1420	1500	80	1	60
22	" " " " "				117	0	03			450	1500	1050	31	50
23	" " " " "				118	0	03			450	1500	1050	31	50
24	" " " " "				119	0	07			600	1500	900	63	00
25	" " " " "				120	0	07			600	1500	900	63	00
26	Totalsumma kronor				A-summa	5	03						4326	20
27	Bälingebo 1 ⁵ , 1/16 mtl. litt. B.													
28	Anna-Brita Johanssons stbh.,													
29	7,5 ha åker													
30	1. Alstringsbåtnad.													
31	åker, mullhaltig molättlera på lera				121	0	15			970	1500	530	79	50
32	" " " " "				122	0	05			1270	1500	230	11	50
33	" " " " "				123	0	18			970	1500	530	95	40
34	" " " " "				124	0	06			1270	1500	230	13	80
35	" " " " "				125	0	02			830	1500	670	13	40
36	" " " " "				126	0	07			1200	1500	300	21	00
37	" " " " "				127	0	48			830	1500	670	321	60
38	" " " " "				128	0	16			1350	1500	150	24	00
39	" " " " "				129	0	04			530	1500	970	38	80
40	" " " " "				130	0	04			530	1500	970	38	80
41	Totalsumma kronor				A-summa	1	25						657	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bälingebo 1 ² , 1/8 mtl. litt. C.										1
Gillis Bengtsson 16,0 ha åker										2
1. Alstringsbåtnad.										3
åker, mullhaltig molättlera på lem	145	1	54			830	1500	670	361	80
" " " " "	146	0	16			1350	1500	150	24	00
" " " " "	147	0	21			830	1500	670	140	70
" " " " "	148	0	27			1200	1500	300	81	00
" " " " "	149	0	23			830	1500	670	154	10
" " " " "	150	0	06			1350	1500	150	9	00
" " " " "	151	0	08			750	1500	750	60	00
" " " " "	152	0	03			1350	1500	150	4	50
" " " " "	153	0	02			830	1500	670	13	40
" " " " "	154	0	07			1200	1500	300	21	00
" " " " "	155	0	09			20	1500	1480	133	20
" " " " "	156	0	54			370	1500	1130	610	20
" " " " "	157	0	38			970	1500	530	201	40
" " " " "	158	0	02			1460	1500	40	0 0	80
" " " " "	159	0	06			30	1500	1470	88	20
" " " " "	160	0	41			450	1500	1050	430	50
" " " " "	161	0	76			970	1500	530	402	80
" " " " "	162	0	14			1050	1500	450	63	00
" " " " "	163	0	11			1420	1500	80	8	80
" " " " "	164	0	11			900	1500	600	66	00
" " " " "	165	0	46			830	1500	670	308	20
" " " " "	166	0	22			1350	1500	150	33	00
" " " " "	167	0	44			830	1500	670	294	80
" " " " "	168	0	22			1350	1500	150	33	00
Totalsumma kronor	A-summa	5	63						3543	40
Sammandrag						Markvärde				28
						nuva- rande	bli- vande			29
Bälingebo 1 ⁴ , 1/16 mtl. litt. A.										24
John Mattsson	88 - 120	5	03			3218:80	7545:00		4326	20
Bälingebo 1 ⁵ , 1/16 mtl. litt. B.										26
Anna-Brita Johanssons stbh.	121 - 130	1	25			1217:20	1875:00		657	80
Bälingebo 1 ² , 1/8 mtl. litt. C.										28
Gillis Bengtsson	145 - 168	5	63			4901:60	8445:00		3543	40
Summa		11	91			9337:60	17865:00		8527	40
						Summa alstringsbåtnad			8527	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1					2	3		4		5	6	7	8	
1	Samfällighet L.													
2	Frändefors socken.													
3	Bäsingebo 1 ² , 1/16 mtl. litt. B.													
3	Anna-Brita Johanssons stbh., 7,5 ha													
3	1. Alstringsbåtnad.													
4	åker, mullhaltig molättlera på lera				131	0	11			970	1500	530	58	30
5	" " " " "				132	0	11			970	1500	530	58	30
6	" " " " "				133	0	04			530	1500	970	38	80
7	" " " " "				134	0	29			970	1500	530	153	70
8	" " " " "				135	0	06			1350	1500	150	9	00
9	" " " " "				136	0	20			1120	1500	380	76	00
10	" " " " "				137	0	08			1420	1500	80	6	40
11	" " " " "				138	0	03			530	1500	970	29	10
12	" " " " "				139	0	26			900	1500	600	156	00
13	" " " " "				140	0	08			1420	1500	80	6	40
13	2. Brukningsbåtnad.													
14	bruken. enheten ägofig. 121 - 122,													
15	131 - 132													
16	bruken. enheten ägofig. 143 - 144					2	21					144	318	24
17	" " " 133 - 142					1	16					150	174	00
18	Totalsumma kronor												1084	24
20	Bäsingebo 1 ² , 1/8 mtl. litt. C.													
21	Gillis Bengtsson.													
22	1. Alstringsbåtnad.													
23	åker, mullhaltig molättlera på lera				169	0	36			600	1500	900	324	00
24	" " " " "				170	0	24			1440	1500	60	14	40
25	" " " " "				171	0	18			680	1500	820	147	60
26	" " " " "				172	0	10			1200	1500	300	30	00
27	" " " " "				173	0	07			530	1500	970	67	90
28	" " " " "				174	0	20			970	1500	530	106	00
29	" " " " "				175	0	09			1420	1500	80	7	20
30	" " " " "				176	0	06			370	1500	1130	67	80
31	" " " " "				177	0	04			370	1500	1130	45	20
32	" " " " "				178	0	06			370	1500	1130	67	80
33	" " " " "				179	0	28			900	1500	600	168	00
34	" " " " "				180	0	15			1350	1500	150	22	50
35	A-summa					1	83						1068	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad. brukn.enheten ägofig. 169 - 182 Totalsumma kronor	B-summa	2	72					53	144	16
									1212	56
Sammandrag. Bäsingebo 1 ⁵ , 1/16 mtl. litt. B. Anna-Brita Johanssons stbh. Bäsingebo 1 ² , 1/8 mtl. litt. C. Gillis Bengtsson	131—140 169 - 180 Summa	1	26			1298:00	2382:24		1084	24
		1	83			1676:60	2889:16		1212	56
		3	09			2974:60	5271:40		2296	80
						Summa alstringsbåtnad			1660	40
						Summa brukningsbåtnad			636	40
Totalsammandrag. Samfällighet A, " K, " L.		23	60			17531:70	37473:94		19942	24
		11	91			9337:60	17865:00		8527	40
		3	09			2974:60	5271:40		2296	80
	Summa	38	60			29843:90	60610:34		30766	44
						Summa alstringsbåtnad			28056	10
						Summa brukningsbåtnad			2710	34
Bäsingebo den 24 okt 1949.										
..... Johan Andersson J. P. Gunnarson										

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			Summa ersättning	
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12	Jordersättningslängd för Bäsingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949									
13	i Frändefors socken av Älvsborgs län									
14	upprättad vid laga syneförrättning åren 1947 - 1949									
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Hans Dierberg

Johan Ludvigsson J. P. Hansen

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11		Kostnadsförslag för Hisingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949								
12		i Frändefors socken av Älvsborgs län								
13		upprättad vid laga syneförrättning åren 1947 - 1949.								
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Samfällighet A.</u>								
		<u>Timpenning = 1:67 kronor.</u>								
		<u>Avloppsdiket A - B - C.</u>								
20 ⁺⁰⁰ - 23 ⁺⁶⁶	366	Öppna dikets rensning 20 ⁺⁰⁰ - 21 ⁺⁵⁰ m	150	0:30	45	-				
		Grävning, läggning och åter- fyllning 21 ⁺⁵⁰ - 23 ⁺⁶⁶ m	216	1:60	345	60				
		Inköp inkl. frakt av 15" betongrör m	216	7:01	1514	16				
		Öga (enl. ritn. typ C) jämte stensättning av öppna diket därstädes			50	-				
		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid 22 ⁺⁷⁰ och 23 ⁺⁶⁶ av 2 st., längd 0,81 m med 30" inre diameter, flänsrör st	2	100:-	200	-				
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	2164	76		
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges omkr. 10% av förestående					215	24	2380	-
		<u>Avloppsdiket C - D.</u>								
23 ⁺⁶⁶ - 25 ⁺⁹²	226	Grävning, läggning och åter- fyllning: 23 ⁺⁶⁶ - 25 ⁺⁹² m	226	2:20	497	20				
		Inköp, inkl. frakt, av 12" be- tongrör m	226	4:57	1032	82				
		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid 24 ⁺⁵⁰ , 25 ⁺²⁴ och 25 ⁺⁹² av 3 st längd 0,76 m med 24" inre dia- meter, flänsrör st	3	90:-	270	-				
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	1810	02		
		För arbetets tillsyn samt o- förutsedda utgifter tillägges omkr. 10% av förestående					179	98	1990	-
		<u>Avloppsdiket D - E.</u>								
25 ⁺⁹² - 27 ⁺¹⁶	124	Grävning, läggning och åter- fyllning: 25 ⁺⁹² - 27 ⁺¹⁶ m	124	3:15	390	60				
		Inköp, inkl. frakt, av 12" betongrör m	124	4:57	566	68				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Brunn (enl. ritn. typ A) vid								
2		27 ⁺¹⁶ av 3 st., längd 0,76 m								
3		med 24" inre diameter, fläns-								
4		rör st	1	90:-	90	-				
5		Grus till rörfogarna, körning								
6		och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	1057	28		
7		För arbetets tillsyn samt o-								
8		förutsedda utgifter tillägges								
9		omkr. 10% av förestående					102	72	1160	-
10		-								
11		<u>Avloppsdiket E - F.</u>								
12	27 ⁺¹⁶ -	164 Grävning, läggning och åter								
13	28 ⁺⁸⁰	fyllning: 27 ⁺¹⁶ - 28 ⁺⁸⁰ m	164	2:40	393	60				
14		Inköp, inkl. frakt, av 8"								
15		tegelrör st	580	0:78	452	40				
16		Brunn (enl. ritn. typ A) vid 28 ⁺⁰⁰ och								
17		28 ⁺⁸⁰ av 3 st., längd 0,80 m,								
18		med 18" inre diameter, fläns-								
19		rör - - st	2	80:-	160	-				
20		Grus till rörfogarna, körning								
21		och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	1016	-		
22		För arbetets tillsyn samt o-								
23		förutsedda utgifter tillägges								
24		omkr. 10% av förestående					104	-	1120	-
25		-								
26		<u>Avloppsdiket F - G.</u>								
27	28 ⁺⁸⁰ -	214 Grävning, läggning och åter-								
28	30 ⁺⁹⁴	fyllning: 28 ⁺⁸⁰ - 28 ⁺⁹⁴ m	14	2:10	29	40				
29		" : 28 ⁺⁹⁴ - 29 ⁺⁹⁴ m	100	2:-	200	-				
30		" - : 29 ⁺⁹⁴ - 30 ⁺⁹⁴ m	100	1:95	195	-				
31		Inköp, inkl. frakt, av 6"								
32		tegelrör st	400	0:52	208	-				
33		Inköp, inkl. frakt, av 5"								
34		tegelrör st	350	0,405	141	75				
35		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid								
36		29 ⁺⁹⁴ och 30 ⁺⁹⁴ av 3 st. längd								
37		0,80 m med 15" inre diameter,								
38		flänsrör st	2	60:-	120	-				
39		Grus till rörfogarna, körning								
40		och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	904	15		
41		För arbetets tillsyn samt o-								
42		förutsedda utgifter tillägges								
43		omkr. 10% av förestående					95	85	1000	-
44		-								
45										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Avloppsdiket C - C¹.</u>								
35 ⁺⁰⁰ - 37 ⁺⁶⁰	260	Grävning, läggning och åter- fyllning: 35 ⁺⁰⁰ - 36 ⁺⁴⁷ m	147	1:60	235	20				
		" : 36 ⁺⁴⁷ - 36 ⁺⁸⁵ m	38	1:35	51	30				
		" : 36 ⁺⁸⁵ - 36 ⁺⁹⁵ m	10	2:35	23	50				
		" : 36 ⁺⁹⁵ - 37 ⁺⁶⁰ m	65	1:35	87	75				
		Inköp, inkl. frakt, av 8" tegelrör st	520	0:78	405	60				
		Inköp, inkl. frakt av 6" tegelrör st	400	0:52	208	-				
		Brunnar (enl. ritn. typ A) 1. vid 35 ⁺⁷⁰ och 36 ⁺⁴⁷ av 3 st., längd 0,80 m med 18" inre diameter, flänsrör st	2	80:-	160	-				
		2. vid 36 ⁺⁸⁵ , 36 ⁺⁹⁵ och 37 ⁺⁶⁰ av 3 st., längd 0,80 m med 15" inre diameter flänsrör st	3	60:-	180	-				
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	1361	35		
		Förarbetets/tillsyn samt oför- utsedda-utgifter tillägges omkr. 10% av förestående					138	65	1500	-
		<u>Avloppsdiket D - D¹.</u>								
38 ⁺⁰⁰ - 39 ⁺⁸⁵	185	Grävning, läggning och åter- fyllning: 38 ⁺⁰⁰ - 38 ⁺⁵⁸ m	58	1:35	78	30				
		" : 38 ⁺⁵⁸ - 39 ⁺¹⁰ m	52	1:25	65	-				
		" : 39 ⁺¹⁰ - 39 ⁺⁸⁵ m	75	1:05	78	75				
		Inköp, inkl. frakt, av 6" tegelrör st	200	0:52	104	-				
		Inköp, inkl. frakt, av 5" tegelrör st	180	0,405	72	90				
		Inköp, inkl. frakt, av 4" tegelrör st	260	0:30	78	-				
		Brunnar: (enl. ritn. typ A) vid 38 ⁺⁵⁰ , 38 ⁺⁵⁸ , 39 ⁺¹⁰ och 39 ⁺⁸⁵ av 3 st., längd 0,80 m med 15"-inre diameter, fläns- rör st	4	60:-	240	-				
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	726	95		
		För arbetets tillsyn samt o- förutsedda utgifter tillägges omkr. 10% av förestående					73	05	800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppsdiket E - E¹.</u>								
2	41 ⁺⁰⁰ -	286	Grävning, läggning och åter-							
3	43 ⁺⁸⁶		fyllning: 41 ⁺⁰⁰ - 42 ⁺³⁰ m	130	2:40	312	-			
4			" : 42 ⁺³⁰ - 43 ⁺⁸⁶ m	156	2:10	327	60			
5			Inköp, inkl. frakt, av 8"							
6			tegelrör st	460	0:78	358	80			
7			Inköp, inkl. frakt, av 6"							
8			tegelrör st	550	0:52	286	-			
9			Brunnar: (enl. ritn. typ A)							
10			1. vid 42 ⁺³⁰ av 3 st., längd							
11			0,80 m med 18" inre diameter							
12			flänsrör st	1	80:-	80	-			
13			2. vid 43 ⁺⁸⁶ av 3 st., längd							
14			0,80 m med 15" inre diameter,							
15			flänsrör st	1	60:-	60	-			
16			Grus till rörfogarna, körning							
17			och spridning inberäknat m ³	1,50	10:-	15	-	1439	40	
18			För arbetets tillsyn samt oför-							
19			utsedda utgifter tilläggas om-							
20			kr. 10% av förestående					140	60	1580 -
21			<u>Avloppsdiket F - F¹.</u>							
22	44 ⁺⁰⁰ -	74	Grävning, läggning och åter-							
23	44 ⁺⁷⁴		fyllning: 44 ⁺⁰⁰ - 44 ⁺⁷⁰ m	70	1:05	73	50			
24			" : 44 ⁺⁷⁰ - 44 ⁺⁷⁴ m	4	1:80	7	20			
25			Inköp, inkl. frakt, av 4"							
26			tegelrör st	260	0:30	78	-			
27			Brunn (enl. ritn. typ A) vid							
28			44 ⁺⁷⁴ av 3 st., längd 0,80 m							
29			med 15" inre diameter fläns-							
30			rör st	1	60:-	60	-			
31			Grus till rörfogarna, körning							
32			och spridning inberäknat m ³	0,5	10:-	5	-	223	70	
33			För arbetets tillsyn samt							
34			oförutsedda utgifter tillägges							
35			omkr. 12% av förestående					26	30	250 -
36	Summa	1899								
37										
38			<u>Samfällighet H.</u>							
39			<u>Timpenning = 1:67 kronor</u>							
40			<u>Avloppsdiket H - I.</u>							
41	0 ⁺⁰⁰ -	141	Sprängning av berg i öppet di-							
42	1 ⁺⁴¹		ke 0 ⁺⁰⁰ - 0 ⁺⁴² m ³	6	30:-	180	-			
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Sprängning av berg i öppet dike 1 ⁺²⁰ - 1 ⁺⁴¹ m ³	5	30:-	150	-					1
		Grävning, mullhaltig molättle- ra på lera: 0 ⁺⁴² - 1 ⁺⁴¹ m ³	253	2:50	632	50	962	50			2
		För arbetets tillsyn samt o- förutsedda utgifter tillägges omkr. 10% av förestående					97	50	1060	-	3
		<u>Avloppsdiket I - J.</u>									4
1 ⁺⁴¹ - 5 ⁺⁷⁸	437	Grävning, mullhaltig molättle- ra på lera: 1 ⁺⁴¹ - 3 ⁺⁰⁵ m ³	420	2:50	1050	-					5
		Grävning, mullhaltig molättle- ra på lera med rötter: 3 ⁺⁰⁵ - 3 ⁺⁵⁵ m ³	97	3:-	291	-					6
		Grävning, mullhaltig molättle- ra på lera: 3 ⁺⁵⁵ - 5 ⁺⁷⁸ m ³	507	2:50	1267	50					7
		Trumma, enligt ritning, mellan 5 ⁺⁰² - 5 ⁺⁰⁹			250	-	2858	50			8
		För arbetets tillsyn samt o- förutsedda utgifter tillägges omkr. 10% av förestående					281	50	3140	-	9
		<u>Avloppsdiket J - K.</u>									10
5 ⁺⁷⁸ - 9 ⁺⁰¹	323	Grävning, mullhaltig, molättle- lera på lera: 5 ⁺⁷⁸ - 6 ⁺⁵⁷ m ³	154	2:50	385	-					11
		Ny 24" landsvägstrumma, mellan 6 ⁺⁵⁷ - 6 ⁺⁶⁵ , ombesörjas och be- kostas av vägförvaltningen									12
		Grävning, mullhaltig molättle- ra på lera 6 ⁺⁶⁵ - 7 ⁺⁹⁴ m ³	166	2:50	415	-					13
		Grävning, mullhaltig molättle- ra på lera med mycket sten: 7 ⁺⁹⁴ - 7 ⁺⁹⁸ m ³	29	5:-	145	-					14
		Grävning, mullhaltig molättle- ra på lera: 7 ⁺⁹⁸ - 9 ⁺⁰¹ m ³	178	2:50	445	-	1390	-			15
		För arbetets tillsyn samt oför- utsedda utgifter tillägges om- kr. 10% av förestående					140	-	1530	-	16
		<u>Avloppsdiket I - I¹.</u>									17
50 ⁺⁰⁰ - 50 ⁺³⁶	36	Grävning, läggning och åter- fyllning: 50 ⁺⁰⁰ - 50 ⁺³⁶ m	36	0:90	32	40					18
		Inköp, inkl. frakt, av 4" tegelrör st	130	0:30	39	-					19

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		Öga (enl. ritn. typ B) jämte								
3		stensättning av öppna diket								
4		därstädes			50	-				
5		Brunn (enl. ritn. typ A) vid								
6		50 ⁺³⁶ av 3 st., längd 0,80 m								
7	-	med 15" inre diameter fläns-								
8	-	rör	1	60:-	60	-				
9		Grus till rörfogarna, körning								
10		och spridning inberäknat m ³	0,25	10:-	2	50	183	90		
11		För arbetets tillsyn samt								
12		oförutsedda utgifter tillägges								
13		omkr. 9% av förestående					16	10	200	-
14		<u>Avloppsdiket J - J¹.</u>								
15	60 ⁺⁰⁰ -	Grävning, läggning och åter-								
16	60 ⁺⁸⁶	fyllning: 60 ⁺⁰⁰ - 60 ⁺⁸⁶ m	86	1:25	107	50				
17		Inköp, inkl. frakt av 5"								
18		tegelrör	300	0,405	121	50				
19		Öga (enl. ritn. typ B) jämte								
20		stensättning av öppna diket								
21		därstädes			50	-				
22		Brunn: (enl. ritn. typ A) vid								
23		60 ⁺⁸⁶ av 3 st., längd 0,80 m								
24		med 15" inre diameter fläns-								
25		rör	1	60:-	60	-				
26		Grus till rörfogarna, körning								
27		och spridning inberäknat m ³	0,50	10:-	5	-	344	-		
28		För arbetets tillsyn samt o-								
29		förutsedda utgifter tillägges								
30		omkr. 10% av förestående					36	-	380	-
31		<u>Avloppsdiket K - K¹.</u>								
32	70 ⁺⁰⁰ -	Grävning, läggning och åter-								
33	71 ⁺⁸⁸	fyllning: 70 ⁺⁰⁰ - 70 ⁺⁴⁰ m	40	2:10	84	-				
34		" : 70 ⁺⁴⁰ - 71 ⁺⁸⁸ m	148	1:55	229	40				
35		Inköp, inkl. frakt, av 6"								
36		tegelrör	140	0:52	72	80				
37		Inköp, inkl. frakt, av 5"								
38		tegelrör	520	0,405	210	60				
39		Öga (enl. ritn. typ B) jämte								
40		stensättning av öppna diket								
41		därstädes			50	-				
42		Brunnar: (enl. ritn. typ A)								
43		vid 70 ⁺⁴⁰ och 71 ⁺⁸⁸ av 3 st.								

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		längd 0,80 m med 15" inre diameter flänsrör st	2	60:-	120	-					1
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³	1,00	10:-	10	-	776	80			2
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tilläggas omkr. 10% av förestående					73	20	850	-	3
Summa	1211			Kronor					7160	-	4
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättnings- längd							762	28	5
				Summa kronor					7922	-	6
		Kostnad							7922	28	7
		Kostnad för en första rensning m	42	0:50			21	-			8
		" " " " " "	99	0:40			39	60	-		9
		" " " " " "	760	0:30			228	-	288	60	10
				Summa kronor					8210	88	11
		<u>Specificerade kostnadsförslag för trummans byggnad.</u>									12
		Rivning av gammal bro			20	-					13
		Vägrör: längd 1,0 m med 24" inre diameter, med frakt st	6	20:-	120	-					14
		3" plank (0,75x0,30x6,00) m ³	0,13	100:-	13	-					15
		Läggning, grusning, planering			40	-					16
		Torvsättning enligt ritning			15	-					17
		Stenbotten enligt ritning			15	-	223	-			18
		Tillägg för oförutsedda kost- nader					27	-	250	-	19
		<u>Samfällighet L.</u>									20
		<u>Timpenning = 1:67 kronor</u>									21
		<u>Avloppsdiket L - M.</u>									22
80 ⁺⁰⁰ - 81 ⁺⁶⁹	169	Grävning, läggning och åter- fyllning: 80 ⁺⁰⁰ - 80 ⁺⁵⁰ m	50	1:05	52	50					23
		" : 80 ⁺⁵⁰ - 81 ⁺⁶⁹ m	119	1:60	190	40					24
		Inköp, inkl. frakt, av 9" betongrör m.	50	2:94	147	-					25
		Inköp, inkl. frakt, av 8" tegelrör st.	420	0:78	327	60					26
		Öga (enl. ritn. typ B) jämte stensättning av öppna diket därstädes			50	-					27

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Brunnar: (enl. ritn. typ A)								
2		vid 81 ⁺⁰⁶ , 81 ⁺¹¹ och 81 ⁺⁶⁹ av 3 st.,								
3		längd 0,80 m med 18" inre								
4		diameter, flänsrör st	3	80:-	240	-				
5		Grus till rörfogarna, körning								
6		och spridning inberäknat m ³	1	10:-	10	-	1017	50		
7		För arbetets tillsyn samt oför-								
8		utsedda utgifter tillägges om-								
9		kr. 10% av förestående					102	50	1120	-
10		<u>Avloppsdiket M - N.</u>								
11	81 ⁺⁶⁹ -	Grävning, läggning och åter-								
12	82 ⁺⁸³	fyllning: 81 ⁺⁶⁹ - 82 ⁺⁰² m	33	2:10	69	30				
13		" : 82 ⁺⁰² - 82 ⁺⁸³ m	81	1:35	109	35				
14		Inköp, inkl. frakt av 6"								
15		tegelrör st	400	0:52	208	-				
16		Brunn: (enl. ritn. typ A) vid								
17		82 ⁺⁸³ - av 3 st., längd 0,80 m								
18		med 15" inre diameter, fläns-								
19		rör st	1	60:-	60	-				
20		Grus till rörfogarna, körning								
21		och spridning inberäknat m ³	0,50	10:-	5	-	451	65		
22		För arbetets tillsyn samt oför-								
23		utsedda utgifter tillägges om-								
24		kr. 10% av förestående					48	35	500	-
25		<u>Avloppsdiket M - M¹.</u>								
26	85 ⁺⁰⁰ -	Grävning, läggning och åter-								
27	85 ⁺⁴⁸	fyllning: 85 ⁺⁰⁰ - 85 ⁺⁴⁸ m	48	1:25	60	-				
28		Inköp, inkl. frakt av 5"								
29		tegelrör st	170	0,405	68	85				
30		Brunn: (enl. ritn. typ A) vid								
31		85 ⁺⁴⁸ av 3 st., längd 0,80 m								
32		med 15" inre diameter fläns-								
33		rör st	1	60:-	60	-				
34		Grus till rörfogarna, körning								
35		och spridning inberäknat m ³	0,25	10:-	2	50	191	35		
36		För arbetets tillsyn samt oför-								
37		utsedda utgifter tillägges om-								
38		kr. 10% av förestående					18	65	210	-
39	Summa	331		Kronor					1830	-

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
	1	2	3		4		5		6		7
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12	Kostnadsfördelningslängd för Bäsingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949										
13	i Frändefors socken av Älvsborgs län,										
14	upprättad vid laga syneförrättning åren 1947 - 1949.										
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Samfällighet A.</u>										
Frändefors socken.										
<u>Kleverud 1¹, 1/2 mtl., litt. A</u>										
John Fritjof Ottosson	S	10399	60	6143	10	6143	10	52,14855		
ägofig. 1 - 56										
<u>Kleverud 1⁶, - mtl., litt. B +</u>										
<u>Aa</u>										
Gunnar Larsson	S	5647	94	3336	27	3336	27	28,32147		
ägofig. 57 - 78										
<u>Stigen 1¹, 1/8 mtl. litt. -</u>										
Folke Simonsson	S	3894	70	2300	63	2300	63	19,52998		
ägofig. 79 - 87										
Summa:		19942	24	11780	-	11780	-	100,00000		
<u>Samfällighet H.</u>										
Frändefors socken										
<u>Bäsingebo 1⁴, 1/16 mtl., litt. A</u>										
John Mattsson	S	4326	20	4897	71	4897	71	61,82197		
avd. II, ägofig. 88 - 120										
<u>Bäsingebo 1⁵, 1/16 mtl., litt. B</u>										
Anna-Brita Johanssons stbh.										
avd. I, ägofig. 129 - 130		77	60	41	18					
" II, " 121 - 128		580	20	580	20	621	38	7,84345		
<u>Bäsingebo 1², 1/8 mtl. litt. C</u>										
Gillis Bengtsson	S	2673	90	1418	82					
avd. I, ägofig. 155 - 168		869	50	984	37	2403	19	30,33458		
" II, " 145 - 154										
Summa:		8527	40	7922	28	7922	28	100,00000		
<u>Samfällighet L.</u>										
Frändefors socken										
<u>Bäsingebo 1⁵, 1/16 mtl., litt. B</u>										
Anna Brita Johanssons stbh.										
ägofig. 121 - 122, 131 - 144		1084	24	863	88	863	88	47,20656		
<u>Bäsingebo 1², 1/8 mtl., litt. C</u>										
Gillis Bengtsson	S	1212	56	966	12	966	12	52,79344		
ägofig. 169 - 182										
Summa:		2296	80	1830	-	1830	-	100,00000		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Sök. o. lkst.	Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad		Andel i gemensam kostnad inom samfälligheterna A, H, L.	
Arbete att utföra			kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2		3	4	5	6		
Frändefors socken.								
<u>Kleverud 1¹, 1/2 mtl., litt. A.</u>								
John Fritjof Ottosson	S		6143	10	28,52972			
<u>Kleverud 1⁶, - mtl., litt. B + Aa.</u>								
Gunnar Larsson	S		3336	27	15,49428			
<u>Stigen 1¹, 1/8 mtl., litt. -</u>								
Folke Simonsson	S		2300	63	10,68456			
<u>Bäsingebo 1⁴, 1/16 mtl., litt. A.</u>								
John Mattsson	S		4897	71	22,74589			
<u>Bäsingebo 1⁵, 1/16 mtl., litt. B.</u>								
Anna-Brita Johanssons stbh.			1485	26	6,89783			
<u>Bäsingebo 1², 1/8 mtl., litt. C.</u>								
Gillis Bengtsson	S		3369	31	15,64772			
Summa:			21532	28	100,00000			
Bäsingebo den 24 okt 1949.								
Karl G. Jönberg								
Johan Andersson J. P. Gunnarsson								

Bäsingebo den 24^{de} 1949.

Karl Jönberg
.....
John Andersson J. P. Hummer
.....

Arbets- och fixpunktsbeskrivning till Bäsingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949.I. Arbetsbeskrivning.a. Beträffande öppna diken.

Vidgningen av det gamla diket skall ske på följande sätt: diket gräves lika å ömse sidor, dock skall i förekommande krökar vidgningen ske å krökens insida.

Upplag må icke läggas närmare nya kanten än 0,75 m. Upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1. Vid vägar, diken och i svackor på marken, samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, skola i upplagen lämnas väl avsläntade öppningar. Uppgrävd eller sprängd sten sammanföras så mycket som möjligt i lämpliga rösen. Uppläggning må ej ske på väg eller på bankett utefter väg. Djupsiffrorna å profilen (och grävningslista) angiva djupet från avvägningspålens (helt nedslagen) överkant till blivande botten.

På egen bekostnad skola vederbörande fastighetsägare ha rätt att lägga igen diket å sträckan 6⁺⁶⁵ - 9⁺⁰¹ eller delar därav med betongrör. Härvid skola användas 18" rör. Brunnar skola i så fall placeras vid 7⁺⁵⁰ - 8⁺³⁴ samt 9⁺⁰¹. Till brunnarna skola 36" rör användas. Rörsträngen läggas så djupt, att rörens inre kaliber sammanfaller med den i förslaget angivna bottenlinjen. ✕

b. Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och vara tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag.

Dikena avväges och uppålas före grävningen, och botten skopas sedan omsorgsfullt, så att ledningarna överallt erhålla den lutning och det djup, som föreskrives i förslaget.

Brunnar och rörutlopp (ögon) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typ-ritningar, bil. 19. och föreskrifter i kostnadsförslaget.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

Eventuellt kloakvatten får icke insläppas i företagets ledningar, med mindre det passerat tillförlitlig rensningsbrunn.

Trumman utföras i noggrann överensstämmelse med upprättade ritningar.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 12,86 inhugget kors i sten c:a 170 m. V Kleveruds 1⁶ och Stigens 1¹ västra gränshörn,

✕ Samma län tillkommer ägaren av Bäsingebo 1⁴ beträffande sträckan 6⁺⁵⁷ - 4⁺³⁸ med brunnar vid 6⁺⁵⁷, 5⁺⁷⁸, 5⁺⁰⁹. 18" rör till ledningen och 36" till brunnar.

F.P. 12,34 inhugget kors i sten c:a 180 m. V Kleveruds l⁶ och Stigens l¹ östra

• gränshörn,

F.P. 11,90 inhugget kors i sten c:a 160 m. N.V. 15" - ledningens utlopp,

F.P. 10,79 inhugget kors i brunnens lock 150 m. N.O. 15" ledningens utlopp,

F.P. 7,03 inhugget kors i landsvägstrummans överkant,

F.P. 6,73 inhugget kors i sten c:a 60 m. S boningshuset å Bäsingebo l⁴,

F.P. 5,95 inhugget kors i sten vid dikeskanten mellan påle l⁺⁹⁰ - 2⁺⁴⁰.

Bäsingebo den 24 okt 1949.

.....Hans Gierberg

Johan Andersson J. P. Hammar

Utlåtande angående förslag till torrlägningsplan för ägor tillhörande Kleverud, Stigen samt Bäsingebo i Frändefors socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag, få synmännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre brukningsförhållanden för ett åkerområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras anläggande av 1051 m. öppna diken och 2390 m. täckta avlopp genom området.

Synmännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej hellre ha synmännen kunnat utröna, att något sådant föreligger.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas till sjön Vänern. Nederbördsområdet nummer är 108, sektion 1.

Företagets nederbördsområde, som å hithörande översiktskarta, bil. //, är inritat med streckad blå linje, omfattar 132 ha. Det utgöres till c:a 53 % av åker och tomt samt i övrigt av skogsmark. Under större delen av vegetationsperioden är diket icke vattenförande.

Närma högsvattenavrinning har antagits uppgå till 1,75 liter per sekund och hektar från åker och till 0,75 liter per sekund och hektar från skogsmark.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställt med ledning av i följande tabell angivna data:

Tabell I.

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga liter/sek.
43 ⁺⁸⁶	7,5	8,1	4,00	6	11,0
42 ⁺³⁰	9,5	11,6	2,00	8	17,0
44 ⁺⁷⁴	2,0	3,5	4,00	4	3,6
39 ⁺⁸⁵	2,0	1,5	2,00	4	2,5
39 ⁺¹⁰	3,4	4,0	2,00	5	4,7
38 ⁺⁵⁸	4,2	5,4	2,00	6	7,5
37 ⁺⁶⁰	2,0	3,5	1,50	6	6,5
36 ⁺⁹⁵	4,0	6,1	1,50	6	6,5
36 ⁺⁴⁷	4,6	7,1	1,50	8	14,0
35 ⁺⁷⁰	5,6	8,9	1,50	8	14,0
30 ⁺⁹⁴	2,5	3,4	2,00	5	4,7
29 ⁺⁹⁴	3,8	5,7	2,00	6	7,5
28 ⁺⁸⁰	6,8	10,9	2,00	8	17,0
28 ⁺⁰⁰	8,5	13,3	2,00	8	17,0
27 ⁺¹⁶	19,5	27,7	1,286	12	39,0

Läge	Nederbörds- område hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Botten- lutning promille	Rörled- ning tum	Föreslagen rör- lednings avbörds- ningsförmåga liter/sek.
25 ⁺⁹²	26,0	37,1	1,286	12	39,0
25 ⁺²⁴	26,5	37,9	1,286	12	39,0
24 ⁺⁵⁰	27,0	38,8	1,286	12	39,0
23 ⁺⁶⁶	34,0	50,0	1,00	15	65,0
22 ⁺⁷⁰	40,0	59,0	1,00	15	65,0
50 ⁺³⁶	3,5	2,6	4,00	4	3,6
60 ⁺⁸⁶	4,2	5,2	5,00	5	7,5
71 ⁺⁸⁸	3,2	4,7	4,80	5	7,2
70 ⁺⁴⁰	6,2	9,9	4,80	6	11,5
82 ⁺⁸³	2,3+slaskl. 2,0	2,0	1,50	6	6,5
81 ⁺⁶⁹	7,2	8,1	1,50	8	14,0
81 ⁺⁰⁶	8,2	9,9	1,50	8	14,0
80 ⁺⁵⁰	8,2	9,9	1,50	9	20,0
85 ⁺⁴⁸	3,5	3,7	3,00	5	5,6

Nederbördsområdet för det i företaget ingående öppna diket är relativt obetydligt, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningarna.

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Synemännen anse, att företaget lämpligen bör benämnas Hälingebo - Kleveruds dikningsföretag 1949 och dikningssamfälligheterna ha givits den omfattning, som hithörande plankarta närmare utvisar.

På grund av yrkanden i protokollet § 5 ha till utförande bestämts följande arbeten, nämligen:

öppna diket H - I - J - K jämte nya landsvägstrummorna å sträckorna 5⁺⁰² - 5⁺⁰⁹ och 6⁺⁵⁷ - 6⁺⁶⁵,

öppna diket A - B,

täckta ledningen I - I¹,
 " " J - J¹,
 " " K - K¹,
 " " L - M,
 " " M - N¹,
 " " M - M¹,
 " " B - C,
 " " C - D,
 " " D - E,
 " " E - F,
 " " F - G,
 " " F - F¹,
 " " E - E¹,
 " " D - D¹ samt
 " " C - C¹

allt som närmare framgår av tillhörande plankarta och profilritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivningen.

Mom. 5.Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives ha synemännen företagit på sätt, som närmare framgår av hithörande värderingslängd bil.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn på stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet har uträknats på sedvanligt sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter praktiskt bedömande på så sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per meter av de avlopp som igenläggas. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5 %, och kapitalet har fördelats å berörd areal. Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "blivande värde", som synemännen fastställt för brukning av alstringsbåtnaden.

Mom. 6.Kostnadsfördelning.

Företaget har uppdelats i tre olika samfälligheter: A = omfattande ledningarna: A - B - C - D - E - F - G, F - F¹, E - E¹, D - D¹, C - C¹, H = omfattande ledningarna H - I - J - K, I - I¹, J - J¹, K - K¹ samt L omfattande ledningarna L - M - N och M - M¹.

De tre samfälligheternas kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställningar:

Tabell II.

Samfällighet:	Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
A	11.780:-	19942,24	0,590705
H	7,922:28	8527,40	0,929038
L	1,830:-	2296,80	0,796761
<u>Hela företaget:</u>	21,532:28	30766,44	0,69986

För samfälligheterna A och L föreligger ej anledning till avdelningsbildning. Samtliga i respektive samfällighet ingående dikessträckor utföras fördelaktigast gemensamt.

Samfälligheten H har däremot uppdelats i två avdelningar. Dessas omfattning, kostnad och relativa kostnad framgår av följande sammanställning.

Tabell III.

Avdelning	Omfattning dikessträckor:	Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
I	K - K	850:-	2751:50	0,30892
II	H - I ¹ , I - J, J - K, I - I ¹ samt J - J ¹	7072:28	5775:90	1,22445
<u>Hela samfälligheten</u>		7922:28	8527:40	0,929038

Avdelning I kan dock icke utföras ensamt för sig utan kräver en tilläggskostnad för grävning av en del av sträckan J - K. Kostnaden härför uppgår till 610 kronor. Avdelningens kostnad stiger härigenom till 1460 kronor och dess jämkade relativtal blir 0,530620. Återstående belopp, kronor 6462:28, påföres avdelning II, vars relativa kostnad härigenom blir 1,118835. Av den totala kostnaden för hela samfälligheten betalar

$$\text{avdelning I : } \frac{1460}{7922:28} \cdot 100 = \underline{18,42903 \%} \text{ och}$$

$$\text{" II : resten} = \underline{81,57097 \%}.$$

Med användande av de funna relativtalen ha kostnaderna inom samfälligheterna och avdelningarna fördelats och uppförts i kostnadsfördelningslängden. De däri angivna procentiska talen äro direkt proportionella mot den sammanlagda beräknade anläggningskostnaden för varje fastighet.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas efter nyssnämnda procenttal med den inskränkningen dock, att den som icke sökt förrättningen eller med sökanden gjort gemensam sak, icke behöver vidkännas högre kostnad för arbetets utförande än det för honom uppskattade båtnadsvärdet.

Kostnaderna för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skola också dylika kostnader utan någon inskränkning fördelas efter nämnda procenttal.

Mom. 7.

Ersättningar och yrkanden.

Ersättning för marklösen och intrång om vilka yrkanden framställdes under synegången har av synemännen uppskattats på sätt, som framgår av jordersättningslängden bil.

Mom. 8.

Förhållandet till allmän väg.

Företaget berör allmän väg. På ett ställe fordras genomgång av landsvägen Grinstads kyrka - Vänersborg, varvid avses ersättning för befintlig men otillräckligt djup vägtrumma av sten.

Det är klarlagt, att trumman byggts senare än 1880, samt att ovanför liggande mark jämväl vid tiden för trummans tillkomst varit att hänföra till åker. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 7, 8 §§ skall i detta ^{fall} ombyggnaden bekostas av allmänna vägväsendet, som jämväl ~~kan~~ ombesörja arbetets utförande, därest ej annan överenskommelse träffas med den dikande.

Tillrinningen vid trumman beräknas uppgå till 170,0 liter per sekund vid normalt högvatten. Vid utförande enligt profilritningarna och med användande av 24" betongrör, blir avbördningsförmågan 370,0 liter per sekund.

Mom. 9.

Avgift till vattendomstolen.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall utgå med kronor 46,15 beräknat efter 1:50 kronor för 1000 kronor av det uppskattade båtnadsvärdet, kronor 30.766,44. Beloppet skall insändas till Länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 10.

Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art är jordförbättring och därmed följande framtida underhålls- och betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom 11.

Allmänna bestämmelser.

angående företagets utförande stadgas:

att utförandet skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att styrelsen skall tillse, att de bestämmelser, som finnes angivna i arbetsbeskrivningen, bil. 16 lända till efterrättelse vid företagets utförande,

att det åligger styrelsen att tillse, att diken och samlingstrummar^{brunnar} vid behov rensas och underhålls,

att styrelsen bemyndigas vidtaga alla de åtgärder, som äro ägnade att befordra företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 12.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad som sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall vara slutfört senast den 1 november 1958.

Arbetena med genomgången av landsvägen (jfr. mom. 8) skola, därest de utföras i vägförvaltningens regi, fullbordas senast 2 månader efter det företagets styrelse inför vägförvaltningen i Vänersborg styrkt, att nedanför liggande torrlägningsarbete är förslagsenligt utfört.

För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som förmäles i vattenlagen 13 kap. 1 § efter anmodan verkställas av förrättningsmannen eller annan behörig person.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivit utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiwa sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.

Verkställighet.







Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, ^{utan} ~~utan~~ jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härovan i mom. 13 stadgad tid besvär mot förrättningen anføres, och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Häringebo den 24 okt 1949.

.....Hans G. Wiberg

Johan Andersson J. P. Gunnarsson

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grenäike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1,5:1000 Täckdikens bottenlutning.
 50.75.100, o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell)*. Angiven dimension bör-
 4, 5, 15 jar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 0,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid
 0,00 förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i örtrumma i meter över jämförelseplanet vid
 0,00 förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid
 0,00 förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelsepla-
 0,00 net vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter }  Bottenläge.
 0,00 över jämförelseplanet vid platsen för siffran }
 (0,00 Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00 Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från mark-
 ytan räknat, vid platsen för siffran.
 Typ A Täckdikensöbrunn. d = diametern i mm.
 15...30 Stensil.
 Grusfilter.
 1.2.3. o.s.v. Täckdikessystem n.r.
 0. 0.50 o.s.v. Pålnummer
 A.B.C. el a.b.c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1.2.3. o.s.v. Ägofigursbeteckning.
 F.P. + 0,00 Fixpunkt.
 Tegriktning.


Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelse-
 planet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.

Ytvattenöbrunn.

Sidorna beklä-
das med grän-
ris el. dyl. om
jorden utgöres
av finsand.

Intagshälens sam-
manlagda area 3 d
4 ggr utgående rör-
ledningens area.

0,5 m.

Grus.

typ B.

Större ytvattenöbrunn.

Grus.

typ C.

Kopplingsöbrunn.

Minst 0,5 m.

Lock av betong.

0,80 m.

Botten av betong.

typ D.

Kopplingsöbrunn i avloppsdikey.

Lock av betong.

0,5 m.

Stensättning.

typ E.

Bräddavloppsöbrunn
i botten av avlopp.

Stensättning.

Gallerlock.

0,2

0,5 m.

Stensättning

Botten av betong.

typ F.

Bräddavloppsöbrunn.

Perforerat lock.

Stensättning


0,50

Slänt och
botten stenbe-
klädas till en
längd av 2 m.

Fogarna tätas i brunnen
samt i ledningen till
en sträcka av 3 m.

Detalj i plan.

Detaljritning av lock med hål.

Galler av 10 mm ϕ 

typ G.

Kontrollöbrunn.

d.

0,5 m.

Stensättning

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.


Täckdikningsavdelningen.

Skara.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikesöga.

typ A.




Rörutlopp.

typ B.



typ C.



typ D.

