



Akt nr:

P-E1a-1181

AU\$P-E1a-1181

Västerbygdens Vattendemeter

20 DEC 1927

Kungl. Landbruksstyrelsens
Kulturmuseum, Byggnadsavd.

P 2-1181

Handlingar

rörande torrlägningsföretaget MARYD MEL-
LANGÅRD NILSAGÅRD och ÖSTERGÅRD i Alings-
ås landsförsamling, Älvsborgs län, upprätta-
de vid syneförrättning enligt vattenlagen


åren 1925-26 av

Nils Gustafsson.
@ Lantbruksingenjör.

Nederbördsmått Väner - Göta älv (108) i Hälsjön (B)

V. B. III. 16

Översiktskarta



Skala 1:100000.

1.
1
Protokoll för vid synföreläsning
enligt rättslagen Kap 10. och an-
gående tecknning av mark höra-
de till fastigheten: Maryd Mellan-
gård och Maryd Nilsagård inom
Mingsås landsförsamling av Mös-
borgs län.

Den 8 juni 1926 kl. 10 fm. inställdes sig efter förord-
nande av Konungens Befallningshållare i Mösborgs
län underskild status c. lantbruksingenjör hos lant-
brukaren Albert Olsson: Maryd. Såsom biträdande
synemän tillkommo tillkallade skiftesgrannmännen
J. A. Andersson Nygård och Gustaf Andersson Holmen
Såsom sakägare inställdes sig.

Förhånder till föreläsningen:

Albert Olsson

Nilsagård Maryd

Mingsås

Av örniga sakägare:

Alfred Nilsson

Nilsagård Maryd

Mingsås.

Emanuel Andersson

Mellangården "

"

Johan Gustafsson

"

"

"

Iredrik Olssons sterbhus orskiftat genom Karl Olsson Maryd. Mingsås

Gustaf Jönsson

Nilsagård Maryd

"

Gustaf Anderssons sterbhus orskiftat Mellangård Maryd genom

Emanuel Gustafsson.

§ 1.

Förordnandet för föreläsningarna, uppläst vid sam-
manträdet öppnades bilades protokollet.

§ 2.

Något jär mot synemännen kunde icke utlösas. Bi-
trädande synemännen förklarade, att de arlagt föreskriven ed
och förfarande innehade uppgiften att vara skiftesgrann-
män.

§3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§4.

Förordningsmannen förelade profilritning öfver arlppet från ifrågasatta rattenskadade ägor. Förhållandena yrkade med anledning av detta att arlppet ifråga skulle upptagas till ägringsbom vid i⁷⁶ i Albert Olesons fastighet och till det djup som profilen utvisade, eller så att möjlighet till lagstadgad teroljgning erhålles för skadadeas mark.

§4.

Öfriga intressenter i företaget hade intet att invända mot att deltaga i kostnaden för arlppets upptagande genom bergst i förhållande till den nytta som genom företaget beredes deras mark.

§5

För upplåtelse av mark till diket utvidgning så och för utdräng och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningens arbetet kräddes ingen ersättning.

§6

Broar och tunnlar av enskild natur afstod sig intressenterna att ombygga och underhålla på egen bekostnad.

§7.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skulle enligt saksägarens mening uppskattning av kostnaden i laga ordning verkställas och resultatet föreläggas intressenterna.

§8.

Så intet vidare anfördes genomfick dagens protokoll och sammankommet upplöstes.

Mågd den 8 juni 1926.

Karl Gustafsson

Gustaf Andersson

J. A. Andersson

Den 17 aug 1926 inställdes sig synemännen i Merga
 och lantbrukaren Albert Olsson för en jämbildt kungörande,
 som vill införas i Klippas kyrketid den 28 juli 1926, dels
 och uppläst i Klippas landsfiskeribets kyrka söndagen
 den 1 augusti. vidare handläggas denna synemänning
 till var fortsätta behandlings denna dag sakägarna och
 tilläts genom särskilda brev. och inställdes sig
 skanden och den, som enligt församlingen gjort gemensamt
 sak med denna.

Albert Olsson Maryd Nilsagård Klippas
 Mfr. Nilsson " "

Av övriga intressenter.

Nat. Gustafsson som ombud för G. Anderssons storbhus.
 Maryd Mellengård Klippas.
 Gustaf Ivarsson Maryd Nilsagård "
 Karl Olsson som ombud för. Erikas Olssons storbhus
 Johan Gustafsson Maryd Mellengård "
 Emanuel Andersson " "

§ 9.

Förslag till bäckens upprättning förleddes tillika om
 kostnadsberäkning.

§ 10.

Efter är synemännen verkställd uppskattning av den
 för tilläggning berorade marken hade värderingslängd
 uppräntats, som nu upplästes i sammanhang.

§ 11.

Jedem synemännen örelagt om lögstadgat utlåtande
 upplästes delsumma. Till utlåtandet fogades jämbildt
 förskrift i kap 10 § 67 vattenlagen den uppläste kostnads-
 fördelningslängden.

§ 12.

Att emottaga avskrift av syneprotokoll och tillhörande
 handlingar samt kopia av plankar och profilritningar
 utsägs lantbrukare Albert Olsson Maryd Nilsagård.

§ 13.

Att Albert Olsson uppdrags ären att i förskrivna ordning kalla delägarna till sammankommande för val av styrelse.

§ 14.

Da icke något vidare anförande gjordes, genomgicks och godkändes dagens protokoll, varpi förutläggningen förklarades avslutad.

Skedd den 17 aug. 1926
Nils Gustafsson

Gustaf Andersson J. A. Anderson

1924



Till Konungens Befallning ha-
ande i Åhusboez län
Vänersboez

Underbeknad för kunnad vändsamt
ankålla om förordnande för behö-
rig föruttningsman att jämlikt 10
Kaps. Vattenlagen verkställa syn på
eggetående av vattenavlopps i an-
darnit att tælliga av slotten be-
svärd mark bekåande kemma
nen Mayd Kilozäiden och Mayd
Mellanzäiden i Klingzäs socken
och Kulling härad

Lärotaget förmenas beäna följande
festigheter med medverkande ågar:
3/32 mtl Mayd Kilozäiden; ågar Alf. Nilsson
3/16 " " " " Albert Olsson
1/8 " " Mellanzäiden; Emanuel Andersson
1/4 1/8 " " " " Johan Gustafsson
3/16 " " Kilozäiden; Nede Olsson skickar
3/32 " " " " Gustav Svensson
1/8 " " Mellanzäiden; E. J. Andersson skickar.

Mayd på Klingzäs den 27 sept. 1924

Albert Olsson

ågar an 3/16 mtl Mayd Kilozäiden

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 38 Pag. 92

Ass.D. 1924.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad
att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga
ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 1 oktober 1924.

Helomheimern

Sven Roth

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Sedan kungl. Lantbruksstyrelsen för att underlätta fullgörandet av mig i egenskap av lantbruksingeniör åvilande uppdrag medgivit att extra lantbruksingeniören N.G. Gustafsson finge hanlägga åtskilliga förrättningar inom mitt tjänstgöringsdistrikt, får jag härigenom vörd samt anhålla att de för nedanskrivna förrättningar utfärdade och härmed jämte ansökningar överlämnade förordnanden måtte bliva överflyttade på bemälda lantbruksingeniör, på det förrättningar i fråga måtte av honom kunna handläggas, nämligen:

1/ 53/290 Ass.D.	avseende förrättning i Sandängen m.fl. St.Lundby s:
1923	
2/ N:o 38 Pag. 92	
Ass. D. 1924	" " " Maryd i Alingsås socken, sam
3/ N:o II pag. 81	
1926	" " " " " "

Och torde, därest framställningen bifalles, handlingarna lämpligen tillställas lantbruksingeniören i fråga under min adress.

Vänersborg den 14 april 1926

C B Carlsson

R E S O L U T I O N .

Med stöd av bestämmelserna i 10 Kap 32 och 33 par. Vattenlagen jämförda med II par. 1 mom. fjärde stycket första punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruksingeniörer, extera lantbruksingeniörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar Länsstyrelsen härigenom, att ifrågavarande förrättningar skola verkställas av extra lantbruksingeniören N. Gustafsson.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 5 maj 1926.

På länsstyrelsens vägnar :

R. Sanden

Malm

Förteckning

jämlikt bestämmelesena i § 40 kap 10 Vattenlagen om
 i posten orsända inmanierade angående sammanträde för
 förteckning av vattenkaddade marker hörande till Nersyd
 Mellengård, Nersyd och Östergård inom Nersyds
 landsfiskalsdistrikt, Nersyds län.

Den 16 maj 1926

Kungörelse orsakad till Pastorsamtet i Nersyds landsfiskalsdistrikt.

Namns till Fideicommissum Nersyds Byggnad Nersyds

Skiftesgodsejendomen Gustaf Andersson, Holmen, Nersyds

J. A. Andersson Nersyd

Em Emma Andersson Mellengården Nersyd Nersyds

Herr Nat Gustafsson " " "

Fruen Emma Gustafsson " " "

" Inga Gustafsson " " "

" Hanna Gustafsson " " "

Lantbr. Gustaf Ericson Nersygården " "

Em Johanna Olsson " " "

Herr Karl Olsson " " "

Fruen Alfrida Olsson " " "

Herr Elos Olsson " " "

Lantbr. Johan Gustafsson Mellengården " "

" Emanuel Andersson " " "

" Albert Olsson Nersygård " "

" Alfred Nilsson " " "

Vänerborg den 26 maj 1926
 Ad. Gustafsson

Den 26 juli 1926

Kungörelse orsakad till Pastorsamtet i Nersyds landsfiskalsdistrikt

Namns till Fideicommissum Nersyds Byggnad Nersyds

Skiplesgodemannen	Luitof	Andersson	Holmen	Alingsås
"	J. A.	Andersson	Agård	"
Luittr.	Nat.	Luitofsson	Marya	Mellangård Alingsås
"	Luit.	Freunson	"	Mellagård "
"	Karl	Oleson	"	" "
"	Joh	Luitofsson	"	" "
"	Emanuel	Andersson	"	Mellangård "
"	Alfr.	Kilsson	"	Mellagård "
"	Albert	Oleson	"	" "
Bröder	Emilia	Luitofsson	"	Mellangård "
Herr	Albin	Luitofsson	Hagazalen 4.	Köleborg.

Vännsborg dag som ovan
 Mellagårdssön.

Fullmakt

för innehavaren att under laga synförrättning rörande terrälläggning
 av mark... *kränk till Marya Melengara och Marya Melengara*
 uti... *Kuopas landsförsamling*... sock... av *Kuusko*... län
*vår*... talan föra och...*vår* rätt bevaka, hållande... för gillt vad om-
 budet lagligen gör och låter, ~~Och bef *linäktigas* ombudet jämväl att~~
~~å *vår* vägnar ingå förening för ökande av län och anslag av statens-~~
~~del till företagets utförande.~~

...*Marya*... den 8. Jani. 1926

Johanna Olsson

Myrida Olsson Elias Olsson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

John Johansson Albert Olsson

Innehavare:

Karl Olsson

för innehavaren att under laga synförrättning rörande torrläggning
 av mark tillhörande... *Marya Maryara och Marya Mellangare*
 uti ... *Alusais landfrånlycksock* av... *Alusborgs* lan
talen föra och rättbevaka, hållande... för giltigt vad ombu-
 det lagligen gör och låter, och befullmäktigas ombudet jämval att å
~~.... vägnar ingå förening för sökande av lån och anslag av statens-~~
del till företagets utförande.

..... *Marya* den *3/8 1926*

Albin Gustafsson.

Emma Andersson.

Emelia Gustafsson. Frida Gustafsson.

Hanna Gustafsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

H. Kören

Johan Gustafsson

Innehavare: *Katacell Gustafsson.*

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning (genom upptagande av avloppsdike) av mark hörande till fastigheter i Maryd Mellangård och Maryd Nilsagård inom Alingsås landsförsamling av Älvsborgs län kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Albert Olsson i Maryd tisdagen den 8 juni 1926 kl. 10 fm. ,vartill vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande an sin talan.

Vänersborg den 16 maj 1926

På tjänstens vägnar

Nils Gustafsson

*Uppläst i Alingsås landsförs.
kyrka den 23/5 1926*

Karl Petri

Till Pastorsämbetet i Alingsås landförsamling .

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bli uppläst i Alingsås landförsamlings kyrka instundande söndag och därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg , Södergatan 8, dag som ovan.

Nils Gustafsson

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning för torrläggning (genom upptagande av avloppsdikey) av mark hörande till fastigheter i Maryd Mellengård, Maryd Östergård och Maryd Nilsagård inom Alingsås landsförsamling av Älvsborgs län handlägges ånyo hos lantbrukaren Albert Olsson i Maryd tisdagen den 17 augusti 1926 kl. 11 fm. vartill vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 juli 1926

Nils Gustafsson.

Statens o. lantbruksingenjör

Till Pastorsämbetet i Alingsås landsförsamling.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bli uppläst i Alingsås landsförsamlings kyrka instundande söndag och därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg, Södergatan 8, dag som ovan.

Uppläst vid gemensam gudstjänst med landsförsamling i Alingsås stadskyrka den 1/8 26.
Nils Gustafsson.
 av Erik Persson

Förtekt 10 kap 58 § väntelagen förenar sig
 undertecknad med skanden till det förty som anser upp-
 tagande av väntelopp genom ågor till Merya kluzira i
 Alupais landsförsamling Ålströms län och
 åsyftas med denna anslutning att få arloppet upptaget
 till sidan omfärsning att ^{med} sin förtighet höra de saken
 erbjuda möjlighet till beaktadad taveligging

Merya den 8 juni 1926

Alfred Nilsson

Att Alfred Nilsson egenhändigt undertecknad
 denna handling betyga:

Nils Gustafsson

J. A. Andersson
 Gustaf Andersson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Värderingsplan</i> för förslagning av vattenmjuka marker hörande till hemmanen Maryd Kilsagård Maryd Mell- gård och Maryd Östergård i Klingsås lands- församling ar Mörbys län, upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926.									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Summa	Kanttal	Littera i kistan	Lyfjagruvans summa	Årse och årbeskrifning
<u>Marya Östergård</u>	1 ⁷	1/16	1/16		<u>Alfred Nilsson</u>
				1	åker mylla på sand.
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	arlopsgrar.
				5	åker mylla på sand
				6	" " " hera
					Summa
<u>Marya Nilsgård</u>	4 ²	3/16	6/16		<u>Albert Olsson</u>
				7	åker mylla på sand
				8	" " " "
				9	våg
				9a	arlopsgrar
				10	åker mylla på sand
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	våg
				15	åker " " "
				16	" " " "
				17	arlopsgrar
				18	åker " " "
				19	" " " "
					Summa
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-r-e-a-l				D-ä-r-d-e					
årg och annan impedi				före företaget		efter företaget		Bäl-	
odlings- duglig munt och för				för ågr.		för ågr.		nads-	
åker mark mark högl. mark				har figur		har figur		värde	
ku ar	ku ar	ku ar	ku ar	ter.	ter.	öre	ter.	ter.	öre
30.0				760	228		1700	510	282
04.5				600	27		1600	72	45
11.0				"	66		"	176	110
			05.5						
07.0				570	39 90		1500	105	65 10
11.0				750	82 50		1800	198	115 50
63.5			05.5		443 40			1061	617 60
08.5				1260	107 10		1800	153	45 90
13.0				710	92 30		1600	208	115 70
			02.0						
			04.0						
14.5				750	108 75		1700	246 50	137 75
10.0				750	75		"	170	95
12.5				1020	127 50		1600	200	72 50
12.5				1170	146 25		"	200	53 75
			03.0						
13.0				1020	132 60		1600	208	75 40
17.5				760	133		1700	297 50	164 50
			02.5						
09.0				880	79 20		1700	153	73 80
11.5				1150	132 25		1800	207	74 75
122.0			11.5		1133 95			2043	909 05

1	2	3	4	5	6
					Transport.
<u>Marya Mellengård</u>	2^2	$\frac{1}{8}$	B_1		<u>Emanuel Andersson</u>
				20	våg mylla på sand
				21	åker " " "
				22	arlobbsgrar
				23	åker mylla på sand
				24	" " " "
					Summa
<u>Marya Mellengård</u>	2^3	$\frac{1}{8}$	B_{II}		<u>Johan Gustafsson</u>
				25	våg
				26	åker mylla på sand
				27	arlobbsgrar
				28	våg
				29	åker <u>mylla på sand.</u>
					Summa
<u>Marya Östergård</u>	1^4	$\frac{1}{8}$	A_1		<u>Johan Gustafsson</u>
				30	åker mylla på sand
				31	arlobbsgrar
				32	åker <u>mylla på sand.</u>
					Summa
<u>Marya Nilsgård</u>	4^3	$\frac{3}{16}$	E_{II}		<u>Erik Olsson Stenhus.</u>
				33	våg
				34	åker mylla på lera
				35	arlobbsgrar
				36	våg
				37	åker <u>mylla på sand</u>
					Summa
<u>Marya Nilsgård</u>	4^4	$\frac{3}{32}$	E_{III}		<u>Gustaf Jönsson</u>
					Transport

1	2	3	4	5	6
					Transport
				38	äker mylla på sand
				39	avloppsgrar
				39a	väg.
				40	äker mylla på sand
				41	" " " "
					Summa
<u>Marya Mellangård</u>	2 ²	1/8	B _I		<u>Kustaf Anderssons storbhus</u>
				42	äker mylla på sand
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	avloppsgrar
				46	äker mylla på sand
				47	" " " "
					Summa
					Lamman-
<u>Marya Östergård</u>	1 ⁷	1/16	A _{IV}		<u>Marya Nilsson</u>
" Nilsgård	4 ²	3/16	C _I		Albert Olsson
" Mellangård	2 ²	1/8	B _I		Emanuel Andersson
" "	2 ³	1/8	B _{II}		Johan Kustafsson
" Östergård	1 ⁴	1/8	A _I		" "
" Nilsgård	4 ³	3/16	C _{II}		Ernst Olsson storbhus
" "	4 ⁴	3/32	C _{III}		Kustaf Olsson
" Mellangård	2 ²	1/8	B _I		<u>Kustaf Anderssons storbhus</u>
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.0				1000	120 -	1600	192 -	72 -	
			02.0 01.0						
06.0				960	57 60	1600	96 -	38 40	
25.0				960	240 -	1600	400 -	160 -	
43.0			03.0		417 60		688 -	270 40	
02.0				1200	24 -	1600	32 -	8 -	
02.0				.	24	.	32 -	8 -	
32.0				1280	409 60	.	512 -	102 40	
			06.0						
03.5				1200	42 -	.	56 -	14 -	
19.5				1280	249 60		312 -	62 40	
59.0			06.0		749 20		944	194 80	
<u>drag</u>									
63.5			05.5		443 40		1061 -	617 60	
122.0			11.5		1133 95		2043 -	909 05	
64.0	05.5		04.0		633 75		1095 50	461 75	
29.0			06.0		289 75		493 -	203 25	
38.5			02.5		380 -		654 50	274 50	
108.5			09.5		1021 25		1736 -	714 75	
43.0			03.0		417 60		688 -	270 40	
59.0			06.0		749 20		944	194 80	
527.5	08.5		48.0		5068 90		8715 -	3646 10	

Maga den 17 aug. 1926
 K. Gustafsson Gustaf Andersson J. Brorsson

Benämningstabell.

för tilläggning av vattenmjuka marker hörande till hemmanen
Marryd Nilsagård, Marryd Mellengård och Marryd Östergård
i Klingsås landsförsamling av Skövde län, upprättad vid syn
enligt vattenlagen år 1925-1926.

Längd. Stops.	Kontroll Längd.	Stops Längd.	Bottn Längd.	Stops Längd.	Bottn Längd.	Benämning	Anmärkingar.
Sköppesgraven A-B.							
0	-	-	1.0	-	1:15	Bottnläge vid 0 = +2.45 m. Bottnlutning i	
0 ⁺²⁰	20	1.80	2.8	2.8	-	sträckan 0-1 = 1.0:1000. Fier. + i berg omkring	
0 ⁺⁴⁰	20	1.40	1.0	5.30	1:15	10 m. norr om pile 0 ⁺²⁵ ; höjdläge = +5.00 m.	
1	60	1.40	"	5.20	"	Bottnläge vid 1 = +2.55 m. Bottnlutning i	
1 ⁺⁵⁰	50	1.50	"	5.50	"	sträckan 1-1 ⁺⁷⁴ = 2.5:1000. Bottnläge vid 1 ⁺⁷⁴	
1 ⁺⁷⁴	24	1.50	"	5.50	"	+ 2.69 m.	
Sum	174						
Många den 17 augusti 1926 Nils Gustafsson							

Marryd den 17 augusti 1926
Nils Gustafsson

Kostnadsfördelingslämning

för tilläggning av rättensjuka marker förändrade till
hemmanen Maryd Nilsen, Maryd Mellan, och
Maryd Österberg i Skingsås landsförsamling av
Skingsås län, upprättad vid syn enligt rättenslagen år
1925-1926.

Fastighetens namn registernummer och ägare	S - afskatte och omr. som liestället.	Areal			Markens uppskattade värde.			
		Stor	Låg och odlings- mark	Summa mark	Förvarande värde		Bliwande värde	
					Kronor och öre			
					kar	kar	kar	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Marya Östergård 1 ⁷ Alfred Nilsson	S.	0.635			443	40	1061	-
Marya Nilsgård 4 ² Albert Olsson	S.	1.220			1133	95	2043	-
Marya Mellengård 2 ² Emanuel Andersson		0.640	0.055		633	75	1095	50
Marya Mellengård 2 ³ Johan Gustafsson		0.290			289	75	493	-
Marya Östergård 1 ⁴ Johan Gustafsson		0.385			380	-	654	50
Marya Nilsgård 4 ³ Frank Olssons storbhus		1.085			1021	25	1736	-
Marya Nilsgård 4 ⁴ Gustaf Persson		0.430			417	60	688	-
Marya Mellengård 2 ² Gustaf Anderssons storbhus.		0.590			749	20	944	-
Summa		5.275	0.055		5068	90	8715	-

Utlåtande.

i fråga om utvidgning av arloppsdike i och för tilläggning av vatten-skadade marker hörande till Meryd Kilegård, Meryd Mellaugård och Meryd Östergård i Alingsås landsförsamling av Malmö län.

Vattnemängd, fallförhållanden och föreslagna dimensioner m. m.

Nederbördsområdet stolk uppgår till 15.6 kvadratkilometer samt består av såväl odlade fält, som berg, skogs- och sjöar. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess beskaffenhet samt till nederbörds-mängden i trakten kan höjdvattnemängden skattas till 2.4 kubikmeter i sekunden samt medelvattenvattnemängden till 0.24 kubikmeter, vilket motsvarar en avrinning av 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod och 15 liter vid medelvattenföring.

Med beaktaende av dessa till avrinning kommande vattenvattnemängder samt av sökandenas krav för befräddande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till förbättrad tilläggning av deras av vatten bevägrade mark med iakttagande av deras önskan om arloppets utsträckning, har förslag till detsamma uppgöring gjorts. Detta förslag innebär, att arbetet med arloppets fördjupning skall börja vid punkt 1⁺⁷⁴ omedelbart nedanför ågränsningen vid samma punkt, och ^{från denna och nedströms uppgöring arloppets} fortsätta med en bottenlutning av 2.5:1000 till punkt 1, från vilken punkt lutningen minskas till 1.0:1000. Bottenbredden i arloppet har föreslagits till 10 meter och sidolutningen till 1:1.5. I bergskärningen är bottenbredden 2.8 meter och sidolutningen vertikala.

Flodvattenvattnemängden har beräknats kunna avrinnas vid ett största vattendjup av 1.2 meter och medelvattenvattnemängden vid ett djup av 0.4 meter.

I förslaget ingående vatten-skadad mark finns upptaget i den vid förvärtningen nyupprättade plan-

kerstan. I densamma har jämför med dubbla sida linier
muntats den sträcka av arloppet, som enligt detta utlåtande
de skall uppgöras.

Förteget beskaffenhet

Synemånnen ante förteget vara sidan vätnarled —
ning varom anföras i 7 Kap 37 par. vätnelagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta tilläggningsförteget
har icke anmälts, ej heller har synemånnen kunnat finna,
än något sådant förligger.

Broar och trummor.

Genom förteget beivras icke någon bro eller trumma
av allmän natur och ej heller skall i förning med gräv-
ningsarbetet ombyggas bro eller trumma tillhörig an-
skild, då enligt önskan från ägaren till fastigheten Ma-
nyd Nilsagård 4² grävningensarbetet skall ^{sluta} följa ^{sluta} nedan
ägrägstumman vid punkt 1⁷⁴. För äre i det längsta be-
vara ovanstående trumma föreskriva synemånnen äre bröta
i arloppet och slänterna upp till en höjd av 1.3 meter
skola stensättas till en längd av 2 meter nedanför trumman.
Ifrågavarande trumma har en bredd av 1.4 meter och en höjd
av 1.0 meter.

Beträffande anställda broar eller trummor som kunna
bliva uppförda öre arloppet bestämmes allena, äre de
icke få uppföras på sådant sätt, äre de uppdämnas vätn-
et. Överbyggna får sålunda icke ligga på mindre
höjd än 1.3 meter öre arloppets botten och vertikala land-
fästet icke närmare varandra än 3 meter.

Jordsværing, bildad av förteget och kostnadsfördel- ning.

Det område, som i tilläggningshänseende sines in-
flytande av delens upptagande från och genom söndens
marker, och vilket område finnes uppteget i kasten utgör
en tilläggnings-samfällighet. För äre utörna om den stor
andel ägarna till marken inom denna samfällighet skola

deltaga i kostnaderna för upplagandet av de sträckor av arloppet, vilka erfordras för tilläggning av mark till sökandenas fastigheter och till dem, som förunt sig med sökanden om företaget, har bitnaden enligt i F. Kap. 22 par. vattenlagen stadgade grunder uppskattats under förutsättning att hela arloppet blev föremål för upplagande i hela dess sträckning genom ardlämningsområdet. Den bitnad finnes för varje fastighet uträknad i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget berörde hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter öfrs nuvarande medel vattenstånd i närmaste del av arloppet. Tyngnämnden hava ämnt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full tilläggning, inför i värderingslängden under rubiken "värde efter tilläggnigen". Det nuvarande värdet eller "värdet före tilläggnigen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt tillagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen i jord med olika tilläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn utslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättningsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning av företaget i andelningar föreligga ej. Varje ägare till fastighet med mark, som söker bitnad genom företaget är förty pliktig taga del i företaget och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna bitnad.

Den slutliga fördelningen av kostnaderna för arloppets upplagande, beräknat på sätt efterföljande utredning anger finnes närmare angiven i den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden.

I kostnaden för upptagande av arloppet sträckan A-B deltaga ägarna till mark utmed detta med så stor del, som svarar mot deras andel i den beräknade kostnaden för upptagande av hela arloppet A-B-C. efter värdet av bättnaden för deras mark såkualt.

I samma kostnad deltaga ägarna av mark ovanför ågrvägstrumman vid 1⁷⁴ med deras för liknande sätt beräknade andelar i kostnaden för hela arloppets A-B-C upptagande efter värdet av bättnaden för deras mark, minskad med andelen efter bättnadsvärdet enbart för deras mark i den beräknade kostnaden för upptagande av arloppet B-C.

I ovannämnda kostnadsfördelningssläpda hava jämval markvärdena före och efter tomläggningen införts och de intressenter, som äro äre äure som sökande till förvärdningen enligt 10 kap. 82 § sättningsen hava angivits med beteckningens S.

Erstatningar.

För upplåtelse av mark till diktets utridning, liksom för inträng genom uppläggning av jord och sten från grävningarbetet skall ersättning till intressenterna icke utgå.

Argäld, varom förmåles i 11 Kap. 95 par. sättningsen skall icke utgå.

Underhållet av arloppet bestrides efter samma grunder, som bestämts för deltagande i detsamma uppgörning. Tågtrummor och örrar underhållas av den eller dem, som haft äre vidmakthålla befämliga byggnader av detta slag.

Kostnaden för synförordningen gäldas av delägarna efter samma grunder, som fastställes för arbetets utförande, men förskjutes om så erfordras av sökandena till företaget.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnas så som i rubriken angives, skall utföras i örnusstämmelse med det vid denna förordning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. I fråga om dess utförande och framtida underhåll för synemånen på grund av stadgandena i rätts-

lagen kap 10 par. 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

1. För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förknipade angelägenheter skola intressenter-
na utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Kongens Befallningshövding i länet.
2. Äu uppgjörd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från arloppets kantar och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0.
3. Äu där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från avgränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.
4. Äu upplagda jordmassor böra vara fria arloppets närhet bortförda senast fyra år efter det vatten-
avledningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsägare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
5. Äu till åren utgå uttruffade ras oförloirat böra afhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
6. Äu broar och trummor öre ditet bygges på sätt, äu ingen inskränkning i arloppets vattenförande sektion äger rum.
7. Äu arbetena för företgets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.
8. Äu samma förfaringsätt bör tillämpas vid framtida rensningar av arloppet.
9. Äu arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt och

10/ an arbetena för anseas av lantbruksingenjör.

Besvärskänning.

Jämligt stadgandena i gällande rättslag Kap 10. § 73 och Kap 11 § 85 äliggen det den, som till anseas är missnöjd med åtgärd eller beslut vid synföreläggning eller vill för talan mot argint utlåtande an inom 60 dagar från dag då synföreläggning avslutas, ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörlig rättsdomstol, som i detta fall är Västergårdens rättsdomstol, adress Västergård och skola i besvären fullständigt upptegs klagandens alla påståenden och skäl därtill, samt vid besvären fogas de Landhugor, klaganden vill åberopa till stöd för åldningsrätt.

Då i denna sak någon underställning till rättsdomstolen icke skall ske, kommer jämligt rättslagen Kap. 10. § 75 detta utlåtande an gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för si icke icke inom den oran angivna tiden besvär anföres mot denna synföreläggning.

Karya den 17 aug. 1926

Kie Gustafsson. Gustaf Andersson, J. A. Persson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 33
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har har	581	0,52	3 02	
		avvägda punkter st.	33	0,04	1 32	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	18	2,50	4 50	20 84
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,119 har, ... st.	49	0,05	2 45	
		har	581	0,10	0 58	3 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	49	0,03	1 47	
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1/2	12	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd . . . km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal . . . st.	33	0,06	1 98	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer . . . "	33	0,12	3 96	17 41
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall "	/	3,50		3 50
		b) antal ritningar st.	/	3,00		3 -
		Tvärsektion § 22, 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion "		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ... "	21	0,25	5 25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		,, ... "				5 25
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp "			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	15,6	0,02	31	2 31
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50		3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1	1,00		1
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 3,4 m ² sektion på "	1			1 70
		,, ,, ,, ... "				
		,, ,, ,, ... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) ,, ,, över ,, ... "		10,00		
		Överföres				92 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 87
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	7	0,03	12	1 12
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.	3.4		1 70	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) . .			3 25	8 95
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning „				
		c) för grundförstärkning „				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning . st.		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	33	0,01	0 33	
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		0 33
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	6	3,00	18 -	
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dag.	1 1/2	12,00	18 -	
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 „		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	1	12,00	12 -	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets-				
		gränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15, dagar	1/2	12,00	6 -	
		Översiktskarta, § 41	1	4	4 -	58 -
		Summa kronor				164 27
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.118 har ägofigurer . . . st.	49	0.07	3 43	
		har 5.81 0.14			0 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 26	12 50
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12 50
		3) insättning av höjdlägestal st.	33	0,02		0 66
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	4	0,05	20	1 95
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 83	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		12 83
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	29	0,75		21 75
		Översiktskarta, § 41, ...	1	4 -		4 -
		Summa kronor				53 69
		Övriga förrättningskostnader:				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				12 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				1 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				65 68
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				103 68
		Sammandrag:				
		Förrättningsmannens arvode				164 27
		Lösen för kopior och avskrift				53 69
		Övriga förrättningskostnader				103 68
		Summa kronor				321 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Kullings* häradsrätt.

den

19

Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den

19