

Akt nr:

P-E1a-1536


AU\$P-E1a-1536

Västerbygdens Vattendomstol 12 JAN 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskolekas byrås arkiv

B & M 17/1928

P 2*1536



2 p. (1. vatten)

-ÖVERSIKTSKARTA-



-Skala 1:100000-

1
Protokoll vid synemå-
ning^{enligt} vattenlagen kap 10
och angående fördelning
av mark föränd till
Östby och Risa i Småls
socken, Årösborgs län.

Den 30 oktober 1928 inställdes sig efter
förordnande av Konungens Befallningshavande
i Årösborgs län under tecknad status c. lant-
bruksingenjör hos lantbrukare K. J. Nilsson i
Östby. Länens biträdande synemän tillkommo
tillkallade skiftesordningsmännen H. Nordholm Ka-
seberg och Karl Johansson Berga. Länens sek.
ägare inställdes sig.

Karl Johan Nilsson
Valfrid Lundström
N. Petersson

Östby
Risa
" "

§ 1.

Förordnandet för förordningsmännen uppläst
och sammantidets öppnande sålades protokollet.

§ 2.

Styrelsen gav mot synemännen hade ingen
än anföra.

§ 3.

Styrelsen lade till mot det ifrågasatta förslaget
anfördes icke.

§ 4

Styrelsen önskade att arlorsordningarna skulle upp-
tages till sådan omfattning att trygghet mot oör-
sämningar och möjlighet till betydlig fördelning
kunde vinnas.

§5

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning
så och för intrång och annan skada genom upplegs
jord och sten från grävningens arbetet kräddes ersättning

§6

Öfver prövning av förkommande frågor med
delade synpunkter uttalande i ärendet.

§7

Här förvara till fristaget utskick Landhögarna
och utskick utskick N. J. Nilsson Östby pr. kvartal.

§8

Här arbetsstyrelse för fristaget utskick N. J. Nilsson
Östby kvartal och N. Petersson Risa pr. kvartal.

§9

Här arbetsstyrelsen uppdrags att för fristaget
söka statsbidrag för fristaget i fråga.

§10.

Förklarades förväningen avslutad.

Östby den 30 oktober 1928

Nils Juntarsson

N. Johansson.
Jordman.

H. Nordholm
Jordman

N:o 13 pag. 70


Maj. 1928.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen jämförda med 11 § 1 mom. fjärde stycket första punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruksingeniörer, extra lantbruksingeniörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar Länsstyrelsen härigenom, extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, i laga ordning att verkställa i denna ansökning omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 30 maj 1928.

rub

24.8.

Eggenar Stenström



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingeniören i Göte-
~~land Älvsborgs län~~ *Älvsborgs län* och Bohus län, som härigenom lämnas till-
 fälle att inkomma med de erinringar, vilka till
 äventyrs kunna förefinnas mot extra lantbruksin-
 geniören Nils Gustafssons förordnande att verk-
 ställa häri omförmälda förrättning. Remisshand-
 lingarna återförväntas. Vänersborg i landskansliet
 den 21 maj 1928.

På tjänstens vägnar:

Wenroth

*Utl. förordnande av extra lantbruksin-
 geniören Nils Gustafsson att verkställa
 förrättningen i fråga härvid intet att
 erinras. Vänersborg den 26 maj 1928*

W. Harlow



Länsstyrelsen i Vänersborg.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för e. lantbruks-
ingenjören N.Gustafsson.

Av Eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte.
Stockholm den 8 maj 1928.

Leopoldine

Auf Veran-
föredragande.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

1

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 13 pag. 70
Ans. 2. 1928.

DIARIE Nr

9528

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 APR. 1928



RESOLUTION.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

beviljande
~~anmodas att~~ med remisshandlingarnas återställande hit in-
komma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet
den 21 april 1928.

K. Lantbruksstyrelsen

K. Lantbruksstyrelsen



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
e. lantbruksingeniör N. Gustafsson. Vänerns borg)
för ~~konungens befallningsman~~ att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkstäl-
la syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten
besvärad mark tillhörande hemmanen Östby och Rise i Åmåls socken av Älvs-
borgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-
skrivne ägare:

Östby; ägare Karl J. Nilsson,
Rise; " N. Pettersson och
" ; " K. W. Gustavsson.
Östby pr Åmål den ^{5 april} ~~1928~~. 1928.

Karl Johan Nilsson

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad e. lantbruksingeniör förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Östby och Rise i Åmøls socken Älvsborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukare K.J. Nilsson i Östby tisdagen den 30 okt. 1928. kl. 12.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 8 okt. 1928.

Karl Johan Nilsson

Att ett lika lydande exemplar av kungörelsen erhållits betyga:

Karl Johan Nilsson

Östby

Patrik Gustafsson

Rise

K. Pettersson

Rise

Förstående egenhändiga namnteckningar
bevitnas.

Joh. Skudersson
Stämningssman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
 Fri upptagande av vattenarloop genom ågor hörande till
 Östby, lägmåheten Karlshund N: 1 samt Risa i Snills
 socken, Årströms län; upprättad vid synföraktning en-
 ligt vattenlagen år 1928.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Östby	1 ¹⁰		$\frac{1}{16}$		<u>K. J. Nilsson.</u>	
				1	äker	97
				2	.	96
				3	.	95
				4	.	97
				5	.	97
				6	.	97
				7	.	85
				8	.	85
				9	.	90
				10	.	76
				11	.	55
Lagårdstena Kyrkslund No 1.	1 ¹⁶			12	arlagsgras	
					<u>Summa</u>	
				13	arlagsgras	
				14	äker	50
				15	.	55
Risa	1 ⁴		$\frac{1}{24}$	16	.	60
					<u>Summa</u>	
				17	äker	90
				18	.	90
					<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
10.40	02.5						1060	26 50		1100	27 50		40	1 -		
10.30	06.5						1040	67 60		"	71 50		60	3 90		
10.35	07.5						"	78 -		"	82 50		"	4 50		
10.40	02.0						1060	21 20		"	22 -		40	- 80		
10.40	04.0						"	42 40		"	44 -		"	1 60		
10.40	05.5						"	58 30		"	60 50		"	2 20		
10.00	08.0						930	74 40		"	88 -		170	13 60		
9.60	15.0						600	90 -		"	165 -		500	75 -		
10.00	13.0						1000	130 -		"	143 -		100	13 -		
9.85	16.0						820	131 20		"	176 -		280	44 80		
9.60	39.0						600	234 -		"	429 -		500	195 -		
					0/5		-	-		-	-		-	-		-
Σ 120.0	119.0				0/5			953 60			1309 -			355 40		
					0/0											
10.30	24.0						550	132 -		1100	264 -		550	132 -		
10.40	12.0						600	72 -		"	132 -		500	60 -		
10.50	15.0						650	97 50		"	165 -		450	67 50		
Σ 52.0	51.0				0/0			301 50			561 -			259 50		
10.00	27.0						1000	270 -		1100	297 -		100	27 -		
9.80	03.0						"	30 -		"	33 -		"	3 -		
Σ 29.5	30.0							300 -			330 -			30 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Risa	1 ⁵		105/ 1056	19	<u>A. Pettersson.</u> äker
				20	.
				21	.
				22	.
				23	.
				24	arlagsgras
				25	äker
				26	.
				27	.
				28	.
				29	.
					<u>Summa</u>
					<u>Samman-</u>
Östby	1 ¹⁰		1/16		A. J. Nihlén
Laj. Karlshamn N:o 1	1 ¹⁶				.
Risa	1 ⁴		1/24		G. Lundström
"	1 ⁵		105/ 1056		A. Pettersson.
					<u>Summa.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	

9.75	02.0							930	27	90	1100	33	-	170		510
9.10	19.0							550	104	50	"	209	-	550		104 50
9.20	17.5							600	105	-	"	192	50	500		87 50
9.60	21.0							870	182	70	"	231	-	230		48 30
9.55	14.0							930	130	20	"	154	-	170		23 80
							11.5									
9.50	17.0							750	127	50	"	187	-	350		59 50
9.40	20.0							"	150	-	"	220	-	"		70 -
9.70	11.0							950	104	50	"	121	-	150		16 50
9.85	50.0							1050	525	-	"	550	-	50		25 -
9.60	08.0							"	84	-	"	88	-	"		4 -
291	180.5						11.5		1541	30		1985	50		444	20

drag.

119.0						0/5		953	60			1309	-			355 40
5/0						0/0		301	50			561	-			259 50
30.0								300	-			330	-			30 -
180.5						11.5		1541	30			1985	50			444 20
380.5						14.0		3096	40			4185	50			1089 10

Örebro den 30 oktober 1929

Nils Sjöström

A. Johansson
Sodman.

H. Nordholm
+ Godmans

Kostnadsförslag.

för upptagande av vattenarloop genom ägrs lörände till Östby,
Risa och Ljénsteden. Rasklund, upprättad vid synförmäring enligt vatten
lagen år 1928

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Norlöpssdiken A-B-C</u>						
10 ⁺⁴⁰ - 13 ⁺²⁷	287	Schaktning av lera	600	0.70	420	-		
13 ⁺²⁷ - 14 ⁺²⁴	97	" " "	200	0.70	140	-	560	-
		För arbetets tillämpn ofärdtredde färd						
		m.m. tilläggas c:a 10% av förest.					50	-
	384	Summa.					610	-
		<u>Lödodiken B-D</u>						
20 - 20 ⁺⁷⁰	70	Schaktning av lera	100	0.70	105	-	105	-
		För arbetets tillämpn ofärdtredde färd						
		m.m. tilläggas c:a 5% av förest.					5	-
	70	Summa					110	-
		<u>Sammandrag.</u>						
	384	Norlöpssdiken A-B-C					610	-
	70	Lödodiken B-D.					110	-
	454	Summa.					720	-
		Erstatning för jordslag till N. Pettersson, Risa					225	-
		" " " " K. J. Nilsson, Östby.					75	-
		Summa komor					1020	-

Östby, den 30 oktober 1928.
Nils Gustafsson

Grävningstabell.

För fortläggningsföretaget Risa och Östby i snitt socken, Årstorps län.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar	
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Årstorpsgröva A-B-C.</u>							
10+40	—	—	0.30	—	1:1.25	Bottenläge vid 10+40 = +7.20 m. Bottenlutning	
11	60	0.60	"	1.80	"	a° sträckan 10+40-13+27 = 1.79:1000	
12	100	1.30	"	4.10	"		
12+50	50	2.50	"	6.55	"		
13	50	1.45	"	3.95	"		
13+27	27	1.25	"	3.50	"	Bottenläge vid 13+27 = +7.70 m.	
14	73	1.20	"	3.30	"	Bottenläge vid 14 = +9.00 m.	
14+24	24	0.90	"	2.55	"	Bottenläge vid 14+24 = +9.05 m.	
<u>Summa</u>	<u>384</u>						

Lidellidet B-D.

20	—	1.25	0.30	3.30	1:1.25	Bottenläge vid 20 = +7.70 m.	
20+70	70	1.30	"	3.90	"	" 20+70 = +8.10 m.	
<u>Summa</u>	<u>70</u>						

Östby den 30 oktober 1928.

Nic Gustafsson.

Utlåtande.

avgivet vid synföreläsning enligt vattenlagen i och för upptagande av vattenavlopp genom Östby och Risa i Småls socken, Malmö län.

Torrslämningsområdets läge m.m.

Torrslämningsområdet är beläget omkring 5 km. norr om staden Småland och utgöres av åker. Arealen är 7.85 hektar åker. Jordmånen består av lermygla på botten av den.

Förtegets beskaffenhet.

Torrslämningsförteget är av ena som sidan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrslämningsförteget har icke anmälts, icke heller hava synföreläsningen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna synföreläsning eller mot utförandet av här föreslagna torrslämningsåtgärder.

Vattnemängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågasattade vattenkadede marker är obetydligt och uppgår icke till 1 km². Bestämmande för dikens djup och storlek har varit sökandens krav på trygghet mot översvämningar och möjlighet till ^(se på god, sid. 1) undanflyktsväg torrslämnings av lags av vatten besvärade mark. Detta förslag innebär att för områdets torrslämnings skall upptagas en avloppsdikey A-B-C samt en sidodikey B-D. Det första skall börja vid punkten 10⁺⁴⁰ och fortsätta med en minsta bottenlutning av 1:79:1000 till punkten 14⁺²⁴. Marklet med det square skall börja vid punkten 13⁺²⁷ 20

och fortsätta med en minsta betäckning av 20:1000 till punkten 20⁺⁷⁰, där arbetet skall sluta. Bottenbredden i diken har förslagits till 0.30 meter och sidoblutningen till 1:1.25. Dikens dimensioner i öfrigt vid de olika anläggningpunkterna lyd. liggoras av profil och siktningsskizningar samt av grävningstabellen.

I företaget ingående väteuskadad mark finnes uppteget i den via synförteckningen uppräntade plankartan. I denna har jämsät med dubbla röda linjer märkats de dikessträckor som enligt detta utlåtande skola uppräntas.

Broar.

Allmän väg köras icke av företaget. Icke heller skall i förning med grävningssarbetet uppföras bro eller trumma efter i ritning eller i kostnadsförslaget angivna grunder. Be- träffande enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över frågarande avloppodiken bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdrämsa vätnet.

Kostnad.

Evidt till synförteckningarna bifogat kostnadsförslag som är uppräntat med hänsyn till en timprering av 0.70 kronor. Uppgår kostnaden för schaktningsarbetet till 720 kronor. i vilken summa då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Vuaderhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget erädda tämningens resultatet skola diken för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna vätebildningar och islämningar av-

lägnas och dikena återställas till sin förskrivna dimensioner.

Jordvärdering, värnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utvärderande av den värnad som uppstår för den vattenrika marken genom dikens upptagande enligt ovan avhandlade förslag har ^{upp}skattning av denna mark ägt rum jämligt i 10 kap. 60 per vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget berörde hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det anmärkande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Tyngnadsnummen hava äran dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning, införts i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det anmärkande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som erinrats beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markens naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och anmärkande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämligt bestämmelserna i vattenlagen kap 7 par 24 förbligger ej. Vissa ägare till fastighet som söka värnad genom företaget äro förpliktiga taga del

nödigt
anförs?

i delsamman och därmed förerade kostnader i förhållande till denna bättnad. Sådan den blivit uträknad i nys sammanta värderingslängd.

I den till förslaget förande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter terrasseringen, förbättrings värdet och all procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter som äro anse som sökande till förarrättningen enligt kap. 10. § 82 vattenlagen betraktas med 3.

Besättningar.

För upplämnade av mark till diketets utvidgning liksom för intäning och annan skada genom upplaggnung av jord och sten från grävningsarbetet, skall ersättning utgå med 225-kr. till ägaren av Riva 1^o N. Pettersson och med 75-kr. till ägaren av Östby 1^o och 1⁶ K. F. Nikkan.

Skulda varon förmedlas i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Underhållet av diket beträffas efter samman grunder, som bestämt för deltagande i delsammanets upprättning. Vagnrummet och bror underhålles av den eller den som haft och vidmakthålla befärliga byggnader av detta slag. Kostnaden för synförarrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samman grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget jämblikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80 men förskjutes om så erfordras av sökanden till förarrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket bestämmes så som i rubriken angifves skall utföras i ömsesidighet med det vid denna förarrättning

upprätaade förslaget ritningar och arbetsbeskrifning).
Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de i
plan- och profilritningarna angivna fräpunk-
terna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida
underhåll få synemeningen på grund av stad-
garden i vattenlagen kap 10 par 62 ytterligare
meddela följande bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetenas ut-
förande och underhåll förknäade angelägenhe-
ter skola intressenterna utse en arbets-
styrelse och skall jämlikt bestämmelserna i
vattenlagen uppkommande ändringar i
styrelsens sammansättning omedelbart an-
mälas till Konungens Befallningshåande
i länet.
- 2) Styrelsen åligger å en öfver inkomster och
utgifter föra ordentliga räkenskaper, år-
ligen avsluta dessa samt upprätta detsamma
längder.
- 3) å en uppgrävd jord och sten skall ligga
minst (1) en meter från diketas kantar
och med en lutning mot dessa rike brantare
än 1:1.0.
- 4) å en där uppläggandet sker i strängar
öppningar för degratuet från angämnade
terräng anordnas vid svackor i markytan,
vid fräckommade öppna diken och i ömrigt på
var 40-50 meter.
- 5) å en upplegda jordmarkers fria rår från di-
ketas närhet bortförda senast 7 år efter
det dikningsarbetet blivit fullbordat, samman-
de varje fastighetsinnehavare för bortföran-
det av den på hans mark upplegda jorden.
- 6) det åligger evvar jordinnehavare å en genomsnitt

slängel eller vakt skydda dikeva från anskan
av betande kreatur; skulle likväl skada upp-
stå genom kreaturens söndertrampande av dike-
slant eller boten äligger det innekvarnen till
den mark, i vilken kreaturen utsläppts att
skyndsammast bota skadan.

- 7) att till åren utlys inträffade ras oförlovat
båa arbjälps och värda fristående ar-
beten vidtagas om så erfordras.
- 8) att broar och trummor öfver diken byggas
på så sätt att ingen inkränkning i de-
sammas vattenförande sektion äger rum.
- 9) att arbetena för företgets utförande bås in-
låtes till därför skickad person, med vil-
ken kontrakt om utförandet enligt bestämmel-
serna i detta utlåtande bås upprättas.
- 10) att samma förfaringsätt bås tillämpas vid framtida
rensningar av diket.
- 11) att arbetena må begynna omedelbart efter
det att detta utlåtande rummit laga kraft
samt skola vara slutförda senast 2. år efter
samma tidpunkt.
- 12) att avgränsning av det slutförda arbetet eller
beräkning av dessamma under dess fort-
gång skall verkställas av i länet hänst-
görande lantbruksingenjör om någon av in-
tressenterna så påskas.

Bevärshållning.

fänelikt stadgandena i gällande vatten-
lag kap 10 § 73 och kap 11 § 85 äligger det den, som
till åren utlys är missnöjd med åtgärd eller be-
slut vid synförhållning eller vill för talan
mot argiert utlåtande att inom 60 dagar från
dag då synförhållning avslutas ingiva sina
besvär i tre exemplar till vederbörande vatten-

domstol som i detta fall är Västerbygdsens Vätten-
domstol, adress Vänersborg och skola i Tessåren full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skålen därtill samt vid Tessåren fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för an-
dringsöskandet.

Om i denna sak någon underställning till
rättsdomstolen icke skall ske kommer jämlikt
rättslagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i
verketställighet i den ordning, som för laga kraft å-
gande dom är stadgat för så vitt icke inom den
ovan angivna tiden besvär anföres emot denna
synesförställning.

Örebro den 30 oktober 1928
Rikspolisstyrelsen

E. Nordholm
Godman.

A. Johansson.
Godman.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$		Örtby K. F. Nilsson	5	1-12	953.60	1309.-
	$\frac{1}{16}$		Kerkelund M. L.	5	13-16	301.50	561.-
$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{14}$		Risa V. Gustafsson		17-18	300.-	330.-
$\frac{105}{1056}$	$\frac{1}{15}$		A. Pettersson		19-29	1541.30	1985.50
			Summa.			3096.40	4185.50

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	beräknad fordringar beräknad fordringar beräknad fordringar						företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
355.40	234.95	97.90					332.85	32.632	54	44
259.50	171.58	71.48					243.03	23.827	39	75
30.-	19.84	8.26					28.10	2.755	4	60
444.20	293.66	122.36					416.02	40.786	68	04
1089.10	720.-	300.-					1020.-	100.000	166	83
Östby den 30 oktober 1928 <i>Nils J. Johansson</i> <i>A. Johansson</i> <i>Godman.</i>										

ARVODESRÄKNING.

för laga syneförrättning angående torrläggning av mark hörande till Östby och Risa i Ämås socken, Älvsborgs län, upprättad enligt taxan för Lantbruksingeniörer av den 31 december 1920:

FÖRRÄTTNINGSMANNENS ARVODE:

Kallelser och kungörelser § 5.	5 st à 0,50	2 50	kr
Ägomätning §§ 6-9 1:4000 a)b)	$4.42 + 4.03 + 0.19$	8 64	"
Textning, skala o.d.		4 -	"
Avvägning §44 1)a)b)c) den 27/6 28	$6 + 3.35 + 3-$	12 35	"
Arealuträkning § 13.		1 84	"
Ägobeskrivning § 14.		1 50	"
Markvärdering §§ 44,17 den 30/10-28	$6 + 4 + 4.68$	14 68	"
Längdprofil § 20		4 75	"
Tvärsektioner § 22		3 75	"
Hydrografisk utredning		2 -	"
Dimensionsberäkning § 25.		3 50	"
Inritning å kartan av avlopp och vallar		1 33	"
Arbetsbeskrivning § 28.		3 -	"
Kostnadsberäkning § 29.		4 72	"
Broar §§ 34-36			
Införande av höjdsiffror		0 42	"
Ersättningslängd § 42			
Utlåtande		21 -	"
Sammanträde och upprättande av protokoll §44 den 30/10-28		6 -	"
Kostnadsfördelningslängds upprättande den	den 12/11 28	3 -	"
Utredning i lantmäterikontoret	22/10 28	3 -	"
Översiktskarta		4	"
	Summa	105 98	"

LÖSEN:

Kopia av plankartan § 49	$7 + 2.03 + 0.55 + 0.64 + 0.84 + 2.30$	13 36	"
" av profil, tvärsekt. förslag till broar	$2.72 + 4.87$	7 59	"
Avskrift av synehandlingarna		16 50	"
Översiktskarta		4 -	"
	Summa	41 45	"

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER:

Annonskostnad angående sammanträde

Inbindning av förrättningshandlingarna 1 - kr

Arvode till godemännen enligt egna räkningar. 18.40

Hantlangningskostnad.

Summa 19.40

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode 105.98


Lösen av kopior och avskrift. 41.45

Övriga förrättningskostnader 19.40

Summa kronor 166.83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander dära anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänersborg den 24 november 1928.



e. lantbruksingeniör.

Räkning

i gästgästgärdet vid tilläggens förtäring Rie och Odby.

Thifles gästgärdet H. Nordholm

Lagavord 8-

Skjutels. 4 km i 300 1.20

Lun 9.20

Kvitteras:

H. Nordholm

Godman:

Thifles gästgärdet H. Johansson

Lagavord 8-

Skjutels. 4 km i 300 1.20

Lun 9.20

Kvitteras

H. Johansson.