



Akt nr:

P-E1a-1558

AU\$P-E1a-1558

DIARIE Nr 15527
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1940

P 2*1558

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

0.8
10 122 Bw. 20/8 37

H A N D L I N G A R

angående *F2.o.nr 103.*

RÅNNÄVÄGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1936

i Gällstads socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt Vattenlagen av

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

innehåller 26 pag. st. d. o.

2 ritningar tillhör förslaget

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Ansökan och Länsstyrelsens resolution

Bilaga 1 - 2,

Förening mellan markägarna

" 3,

Kallelse

" 4,

Grävningstabell

" 5,

Kostnadsförslag

" 6,

Graderingstabell

" 7,

Beskrivnings - och värderingslängd

" 8,

Kostnadsfördelningslängd

" 9,

Synemännens utlåtande

" 10,

Arvodesräkning

" 11.

Protokoll fört vid samman-
träde för nyinrättningen enligt rätts-
lagen angående inläggning av mark
till Råmmarv; Gårdsteds socken, av
Årsofverbohus län.

På 1936 den 5 november, inställd sig undersök-
are, Statens lantbruksingenjör, hns Ragnar Per-
derson i Råmmarv för förutläggningens hand-
läggning och hade till dess genom personliga med-
delanden utsett sammanträdande tillstånds beviljat
Ragnar Persson, Råmmarv Brjögården
och Johan Rindén . Lgt Grönblad för Råmmarv
Larsgården.
Ett Örtom . Råmmarv Gunnarviken.
Godt man hade icke kallats att biträda
vid förutläggningen.

§1.
Lupplästa förutläggningsman som ingiörda
avskän om förutläggningen och det av Länssty-
relsen i Årsofverbohus län på grund beviljat med-
delande förordnandet, vilkas 1 och 2.

§2.
Förutläggningsman mellan förutläggningsman-
nen och sättningsman anfördes på förfrågan
icke och kunde heller inte utrovas för-
lägg.

§3.
Laga tvister av något slag mot förutläggningen
anfördes icke.

§4.

Framlädd och framlädd förfrågningsmannen
och upprättade förfrågningsman.

§5.

Förklarar förfrågningsmannen, att skrift
skärgår, såsom om givande för arbetenas ut-
från och framtid, undersökta och friga om
sättningar, icke förekommer, så mycket jäms-
likt bestämmelserna i lag den 24 febr. 1927 om
ändras lydelse om 95 och 74 §§. 1 kap. uttänkt
icke binder för förfrågningsmannens handläggande
utan biträde av goda män.

§6.

Bestämmer att förfrågningar av något slag ej
skola utgå.

§7.

Träffas mellan påtagarna överenskommande
om givande för arbetenas utfrån och fram-
tida undersökta m.m. som förfrågningshandling
upprättas, som av påtagarna undersöks
och som tillförlitlighet utvärderas av förfrågnings-
mannen med det lönens påskrift, bilaga 3.

§8.

Rogar förfrågningsmannen gott till lydelse ut
biträde, bilaga 10.

§9.

Bestämmer att numrerat §2. Rogar utgå
för utgående för vilken gottgörelse för förfrågnings-
mannen utgår efter lydelse av beaktning.

§ 10

Dä intet vidur var att anför upplärdes
 Azens protokoll, varför förutskänningen för
 blivande anställdas.

Det var då som var
 på tjänstens riktning.
 Uppskattning

LÄNSSTYRELSEN

ALVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 21 pag. 120

Ass.D. 1934



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 17 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Ar. Ericson

6.F. H.S.
Neustad

No. 21 pag. 121

Ass. D. 1934.

Till

Länstypelsen till Älvsborgs län.



Undertecknade får vörresamt anhålla om förordnande
 för Statens lantmätarsingenjör att förätta syn enligt
 vattenlagen för ^(Rämnings) torrläggning av mark till Kvitjagården och
 Grövelid, till Gäddstads socken av Väners härads.

Undertecknade är sammans intressenter till före-
 taget.

Kvitjagården för Gäddstad den 14 Maj 1934.
Peter Andersson Johan Rundén

Förening ingången, vi representera
enligt Vattenlagen angående Förtägg-
ning av mark till Rännary, Gäddstads
socken, av Årsborgs län.

Undersökande, mätningar, inom Rännary
i Gäddstad socken, hava varit af öfverenskom
mit följande.

1. Att utfrin och fullbord i följande för-
tättningsföretag i samband med det, att
Staten lantbrukningsstyrelse i Uppsala, Berget vi
representera enligt Vattenlagen uppmätt
företag i den omfattning uträknas fastställes
den uträttelse och under förtätnings att
statstidag beviljas till förtätnings utfrinande.
2. Grunden för arbetens utfrinande och fram-
tid mätning skall vara den att sträckan
2+72 - 3+42 bekräftas och mätas av Johan
Runden, som under det, att i kottas och mät-
ningen för sträckan 0-2+72 Johan Runden och
Ragnar Anderson utgå i proportion till de
förtätningsmännens approximativt beaktat
bitarsträde.
3. Förtätningskostnader och öfriga med förtätnings-
företaget beaktade kostnader, stora följande efter andel i
den för förtätnings beaktade avräkning kostnader.
4. Till förtätnings förtätnings ritningar och hand-
lingar stora mätningar och förtätnings av beaktad.
Ragnar Anderson, adress Björjagården på Gäddstad.
5. Uppdrags vi till förtätningsmännens att
upprätta de för förtätnings av statstidag, erforder-
liga ritningar och handlingar.

Såsom öfverenskommet förtätnings
Björjagården den 5 november 1936.

Ragnar Anderson Johan Runden Erik L. Olsson
Lämp.

lighetsas en föreståndare av företaget
 intussentid frivilligt insägnad och i
 min värdas egenbändigt underteck-
 nade försäkring, såsom grund för försäkring
 av företaget för arbetarnas utförande
 och framtida underhåll, ännu en för-
 rättning företaget och säga med för-
 laget företaget, i förordet

Borgegården den 5 november 1936
 På tjänstens vägnar.
 Axel Erik Berger

KALLELSE




Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Rånnaväg, Börjagården och Grönelid i Gällstads socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Ragnar Andersson i Rånnaväg Börjagården torsdagen den 5 november 1936 kl. 9.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 10 oktober 1936.

På tjänstens vägnar:


Statens lantbruksingenjör.


Kallelsen emottagen, erkännes:

Rånnaväg Börjag., Ragnar Andersson 
Grönelid nr 1, Johan Rundén 
Rånnaväg Gunnag., Erik Olsson 

Anhålles att hem.äg. Ragnar Andersson underrättar samtliga ovanstående sakägare om förestående kallelse och erhåller deras skriftliga erkännande härovan om densamma.

Kallelsen torde efter här åtecknat erkännande återsändas till Lantbruksingenjörsexpeditionen, adress Halmstad.


Som ovan



Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7
	M e t e r					
	STRÄCKAN A - B					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0	-	0,60	0,50	2,00	1:1,25	<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+25	25	1,00	"	3,00	"	<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter
+50	25	0,95	"	2,90	"	eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+75	25	1,20	"	3,50	"	<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på
1	25	1,15	"	3,40	"	varje 30 meters sträcka av diket;
+19	19	1,15	"	3,40	"	<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
+50	31	1,85	"	5,15	"	<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
+64	14	1,65	"	4,65	"	<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter förändra att dikena icke kunna godkännas;
+80	16	1,60	"	4,50	"	<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvidförrän heladet åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
2	20	1,55	"	4,40 3,60	1:1,25 1:1,00	
+25	25	1,55	"	3,60	1:1,00	
+50	25	1,55 1,45	0,50 0,30	3,60 3,20	1:1,00 1:1,00	
+72	22	1,00	0,30	2,30	1:1,00	
	272					
Vid 0+88 fixpunkt = 6,00 meter över jämförelseplanet, omkr. 20 meter väster diket. Kors i jordfast sten.						
	STRÄCKAN B- C					
2 +72	-	1,00	0,30	2,80	1:1,25	
+85	13	0,80	"	2,30	"	
3	15	0,80	"	2,30	"	
+25	25	0,80	"	2,30	"	
+42	17	0,75	"	2,20	"	
	70					
Vid 3+42 fixpunkt = 8,08 m. över jämförelseplanet invid diket. Kors i block.						

Rånnaväg den 5 november 1936.



Dagsv. pris: 4:50.....Kronor.

[illegible]

GRADERINGSTABELL

0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
0,37	0,10	0,08	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,18

STRÄCKAN A - B - C

1	7,00	6,63	6,53	6,45	6,40	6,33	6,24	6,13	6,00	5,82
+19	7,05	6,68	6,58	6,50	6,45	6,38	6,29	6,18	6,05	5,87
+80	7,30	6,93	6,83	6,75	6,70	6,63	6,54	6,43	6,30	6,12
2	7,35	6,98	6,88	6,80	6,75	6,68	6,59	6,48	6,35	6,17
+50	7,45	7,08	6,98	6,90	6,85	6,78	6,69	6,58	6,45	6,27
+72	7,45	7,08	6,98	6,90	6,85	6,78	6,69	6,58	6,45	6,27
+85	7,55	7,18	7,08	7,00	6,95	6,88	6,79	6,68	6,55	6,37
3	7,90	7,53	7,43	7,35	7,30	7,23	7,14	7,03	6,90	6,72
+25	8,15	7,78	7,68	7,60	7,55	7,48	7,39	7,28	7,15	6,97

Rännaväg den 5 november 1936.



Plaga 8.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Beskrivnings- och värderingslängd</u>																

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Gäststad s:n</u> <u>Rännarväg Börjag</u>	2 ³	A	1/8		<u>Ragnar Andersson</u> 1 Odlingssmark, stenig mark (ej toul.) 2 " " " " " " " " " " " " 3 Åker, 0.30 m. mylla, lerbl. 4 " " " " " " " " " " " " 5 " " " " " " " " " " " " 6a Odlingssmark, djup mylla, (ej toul.) 6b " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>
<u>Rännarväg Larsag.</u> <u>Lag. Grönelid nr 1</u>	37	B	ans.		<u>Johan Rundén</u> 7 Åker, 0.30 m. mylla, lerbl. 8 Ang, ngt sten, 0.30 m. mylla, lerbl. 9 " " " " " " " " " " " " 10 " " " " " " " " " " " " 11 Åker, " " " " " " " " " " " " 12 " " " " " " " " " " " " 13 " " " " " " " " " " " " 14 " " " " " " " " " " " " 15 " " " " " " " " " " " " 16 " " " " " " " " " " " " 17 " " " " " " " " " " " " 18 " " " " " " " " " " " " 19 " " " " " " " " " " " " 20 " " " " " " " " " " " " 21 " " " " " " " " " " " " 22 Odlingssmark, 0.30 m. mylla, lerbl. 23 " " " " " " " " " " " " 24 " " " " " " " " " " " " 25 Åker, 0.25-0.30 m. mylla, lerbl. <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03.5					50	175	200		7 -		150	525	
			01.-					150	150	600		6 -		450	450	
	02.-							500	10 -	1000		20 -		500	10 -	
	13.-							350	4550	"		130 -		650	8450	
	18.-							600	108 -	"		180 -		400	72 -	
			02.-					80	160	700		14 -		620	1240	
			09.-					280	2520	800		72 -		520	4680	
	33.-		15.5						193	55		429 -			235	45
	05.-							700	35 -	1000		50 -		300	15 -	
			03.5					400	14 -	600		21 -		200	7 -	
			13.-					480	6240	800		104 -		320	4160	
			09.-					120	1080	~~800~~ 780		7020		660	5940	
	08.-							150	12 -	~~800~~ 780		6240		630	5040	
	13.-							450	5850	1000		130 -		550	7150	
	17.-							450	7650	"		170 -		550	9350	
	05.-							450	2250	"		50 -		550	2750	
	04.5							350	1575	"		45 -		650	2925	
	03.5							300	1050	"		35 -		700	2450	
	06.-							800	48 -	"		60 -		200	12 -	
	03.-							950	2850	"		30 -		50	150	
	05.-							450	2250	"		50 -		550	2750	
	06.-							920	5520	"		60 -		80	480	
	10.-							400	40 -	"		100 -		600	60 -	
			02.-					160	320	400		8 -		240	480	
			07.5					120	9 -	"		30 -		280	21 -	
			01.5					80	120	~~400~~ 380		570		300	450	
	07.-							900	63 -	1000		70 -		100	7 -	
	93.-		36.5						588	55		1151	30		562	75

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansfäst	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Impedimenter:

26 Högl. mark

Summa

Sammandrag:

Gällstad s:n

Rännarväg Börjag. 2³ A 1/8 1-66 Ragnar Andersson

Rännarväg Larrag,

Låg. Grönsled nr 1 3⁷ B ars 7-25 Johan Rundén

Summa

Rännarväg den 5 november 1906.
 Gustaf v. Bror

Rännarväg den 5 november 1906.
 Gustaf v. Bror

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>GÄLLSTAD SOCKEN</u>				
			<u>Rånnaväg Börjagården</u>				
1/8	2 ³	A	Ragnar Andersson	sök.	1-6b	193:55	429:-
			<u>Rånnaväg Larsagården,</u>				
			<u>lägenh. Grönelid n:r 1</u>				
avs.	3 ⁷	B	Johan Rundén	sök.	7-25	588:55	1151:30
					Summa	782:10	1580:30

Bilaga 10.

UTLÅTANDE avgivet vid laga syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark inom RÅNNAVÄG i Gällstads socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget strax norr om Rånnavägssjön omkring 4 kilometer ostnordost om Gällstads kyrka och tillhör Ätrans vattensystem nr 103.

I enlighet med sökandenas yrkanden skall företaget innefatta utförandet av de dikessträckor, som å hithörande plan -och profilritningar betecknats med A-B och B-C.

Företaget, vilket skall benämnas RÅNNAVÄGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1936 är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Förrättningens handläggning m.m.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 17 maj 1934, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller kunnat utrönas föreligga.

Då företagets intressenter genom ingången förening /bilaga 3/ träffat överenskommelse om grunderna för arbetenas utförande och framtida underhåll och fråga om ersättning icke förekommit, så har förrättningen jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kapitlet vattenlagen blivit verkställd utan biträde av gode män.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Företagets omfattning m.m.

Det område, som kommer att av företaget beröras och som genom detsammias utförande kommer att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avloppsdike och med vederbörligt tillägg på grund av avståndet från detta.

För att kunna ernå mest ekonomisk torrläggning av sökandenas marker har förrättningsmannen funnit lämpligt att föreslå arbetenas utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, rådande lutningsförhållanden och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 5. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Det vattensamlingsområde, som genom föreslaget avloppsdike skall avbördas, utgör i dettas nedersta del omkring 500 har. På grund härav samt nederbördsområdets beskaffenhet beräknas vid högvatten avrinna omkring 500 lit/sek. och vid medelvatten omkring 50 lit/sek. Vid föreslagen bottenlutning av 2:1000, bottenbredd 0.5 meter och släntlutning 1:1.0 beräknas högvattenmängden avbördas vid vattendjup av omkring 0.65 meter och medelvattenmängden vid vattendjup av omkring 0.20 meter.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsdjup hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävnings-tabellen.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden eller jordförbättringen har av förrättningsmannen uppskattats med hänsyn till jordens av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende alstringsförmåga. För äng -och odlingsmark har därvid genom direkt uppskattning fastställts värdet såväl i nuvarande som efter företagets utförande blivande skick. Beträffande odald mark har det nuvarande värdet ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagd graderingstabell (bilaga 7). Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör båtnadsvärdet. För varje ägofigur beräknade nuvarande, blivande och båtnadsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden (bilaga 8).

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Den mellan företagets intressenter ingångna föreningen (bilaga 3) i vad överenskommits om grunderna för arbetenas utförande och framtida underhåll ävensom om fördelning av förrättningskostnader och övriga med företaget förenade kostnader, finner förrättningsmannen lämplig fastställa såsom del av detta utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

I det föreliggande förslaget innefattas icke utförandet av bro eller trumma av något slag.

Mom. 8. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena kunna omedelbart påbörjas och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1939.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna äro lagligen skyddade och få icke vare sig övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Utöver de i grävningstabellen lämnade föreskrifterna å vad, som skall iakttagas vid arbetenas utförande lämnas följande stadganden:
att, om statsbidrag sökes och erhålles till företagets utförande, skola de bestämmelser lända till efterrättelse, som av vederbörande myndighet kunna komma att lämnas;

att, ordentlig rensning av i företaget ingående dike skall företagas i regel varje år och i övrigt så ofta rensning tarvas;
att, arbetena skola anses lagligen avslutade då godkännande bevis lämnas av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Mom. 9. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen är styrelse icke erforderlig vid företaget.

Mom. 10. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härtill och skola här-

jämte bifogas de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 11 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Rånnaväg den 5 november 1936.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga synesförrättning angående

Kämmavägs äkmingsföretag av år 1936

socken och

Hosborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	3	0,50			1 50	
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0.6	3,00	1 50			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.15	6,00	0 90			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 7 ar	st.	16 00	0 80			
		har	har	1.26 20	2 54			
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar	st.	10 00	0 50			
		har	har	0.52 1.46	0 76			
		annan mark och impediment, medelareal	ar	1 00	0 05			
		har	har	0.01 0.78	—			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4 -			
		övriga regalarck blad	st.				11 15	
		Överföres					12 65	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12 65
1935		Avvägning.				
Sept.	3	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	178	0,50	0 89	
		avvägda punkter	47	0,03	1 41	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,6	2,00	1 20	
		i annan mark	0,15	5,00	0 75	16 25
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 6,6 ar,				
		st.	27	0,05	1 35	
		har	479	0,10	0 18	1 53
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minimiarood				1 50
		st.		0,04		
1936		Markvärdering:				
Nov.	5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	16	0,06	0 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	26	0,12	3 12	11 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta minimiarood			1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,281	3,50	0 98	2 48
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	14	0,25	3 50	
		"				
		"				3 50
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	5	0,02	0 10	
		dagar		12,00		2 10
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	855	0,03	0 26	1 26
		Överföres				58 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 85
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.061	2,50	0 15	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp minirör		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			0 63	4 78
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	47	0,01		0 47
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	1	0,20	0 20	2 80
1936 110.	5	Utlåtande och betänkande, § 45	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	44	12,00		3 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				87 90
		1 a) 1:sta regalarket				
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 6.6 ar ägofigurer st.	27 0.07		1 89	
		har	1.79 0.14		2 51	
		Överföres			11 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 10	
		3) insättning av höjdlägestal st.	47	0,02	0 94	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	8 85	0,05	0 43	15 62
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0 61	5:-	0 30	
		ändring av befintligt avlopp	0 28	6:-	1 68	
					9 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		5 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				94 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				2 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				87 90
		Lösen för kopior och avskrifter				34 30
		Övriga förrättningskostnader				2 -
		Summa kronor				124 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Kammar* häradsrätt.

den 5 nov. 1936

Karl Johan Jørgen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 124 20 kvitteras:

Kammar den 5 nov. 1936