


Akt nr:
P-E1a-1562

AU\$P-E1a-1562

DIARIE Nr 24148
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1940

P 2*1562

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv



Till akten hör: 44 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid styreförvärtning
beträffande vattenaropp för torr-
läggning av mark hörande till hem-
manen Borsle i Våne-Säcker socken
och Hästen i Nora Rönne socken,
Årsborgs län.

§ 1.

Den 30 september 1938 i Borsle Västergården
Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlsson
förvärtningssman;
Gunnar A. Rolander i H. E. Brändäng och
Carl Aug. Svensson i Säcker Storgården
godemän samt
Karl Johansson i Borsle Västergården
såsom erredateras $\frac{1}{2}$ nyl. - - - och
såsom ombud, enligt fullmakt, för:
Kristina Brigg och } ägare till $\frac{1}{2}$ nyl. Borsle Västergården
Selma Johansson }
vid tidus för ansökingen ägd av sådana Lant Brigg
Karl Johansson, ägare till $\frac{1}{6}$ nyl. Hästen nr. 1
jämväl såkande till företaget, ärensom
Hilmer Nordblom, ägare till 1 nyl. Borsle Östergården
Ejell Svensson, del - - - i $\frac{1}{2}$ - - - Mellongården
Johan Andersson, ägare till $\frac{1}{4}$ - - - Trälsgården
och $\frac{1}{4}$ - - - Västergården
Johan Bengtsson, ägare till lågareheten Högen
~~samt Borsle~~
Bodfränden i Våne och Åle vägotyrelse, såsom ombud
enligt protokollsutdrag för de väghämningsstyfve.
Leonard Jönberg såsom ombud, enligt fullmakt, för
Agda Grönberg, ägare till lågareheten Nybyggat
under Borsle Mellongården

Projekter och sektionens ritningar över den orolops-
sträcka, sökandena avsett för förorterna samt över
ett tillägg till denna sträcka förutreddes jämte nio-
karta över den av rätten beskrivade marken ut-
med loppet i fråga, ritningar och karta upprättade
de vid förundersökning.

Sökanden Karl Johansson i Hästehä samt Karl
Johansson i Borsle såsom rubric för sökanden Kan-
te Briggs efterträdare sade ut att de inskrivna
tälldelarna vidgat och djupat på sätt att möjlig-
het till nöjaktig förläggning av älskfärd till
de av dem ^{äga resp.} representerade fastigheterna kunde er-
nas samt förbrukarna för stora arbeten fördelade
mellan de fastigheterna, som kunde röra nytta av
vattenkraftsarbete.

För upplåtelse av mark till loppets vidgning
yrades inga anspråk på ersättning. Där och en
ansökte sig att upplåta vad som efterträdades för värd-
da ändamål utan vederlag. För intåg genom skatt-
ningsmassornas upplåtning ställdes däremot an-
språk på skälig ersättning.

Broar och tunnlar för ömsesidighet och för vägar
av enbils natur ansågos ~~intressanta~~ värd om-
byggas av fastighetsägarna, var och en på sina
ägar, samt de närliggande ägarna och anbudet
förklarade sig villige mot en ersättning av Fjugo kor-
nar för två av två och av fyrtio tunnlar för bro av
sten.

J' frågs om tårnman för allmännes vägen över
huvudloppet i gränsen mellan ägornas till Börsle
Östergården och Hellonigården förmenades att den
är byggd i ett orörd något hinder mot den ifrå-
gasatta rällesövergången. Vägen tades vara av
gemensamt datum men tårnman i fråga var om-
byggd 1925.

Johan Bengtsson i Högers höll för att han icke kunde göra sig till godo den bättnad, som kunde befrä-
nas uppåt för hans fastighet och sade att han på den
en grund icke önskrade deltaga i några bättnaders för-
företaget.

Johan Andersson. Börsle Trälöganden, gämnas till rikens gård det underökta sidoloppet hade sin väg, förlorade att han, sedan loppet i fråga för icke så länge sedan blivit föremål för uppskränning, icke hade uttryckt på dess ytterligare upptagning i samband med huvudloppet.

Stolopp och mark tviststygades och undersöktes
av styremännen varpå sammanträd² avslutades
med beslutet att förslag till vattenledning
tillika med botten- och bottenberäkningar
komme att förläggas intressenterna och att andra
sammanträd² i stadens ordning.
S/10

Marxom

Marston
Gunnar Holander & Paul Aug. Thomsen

Den 22 februari 1939 i Rönne.

Närvarande: förestående styrelsemedlemmar och följande åskådare

och ombud:

Kilmer Nordblom i Borsle Östergården
 Johan Andersson i - " - Frälsögården
 Ulaja Stina Benson: - " - Mellongården
 Edvin Larsson i Åvaka Lubbegården i egenskap
 af förmyndare för delägare i Dag Bensons ställe;
 Leonard Ljöberg i Göteborg
 Karl Johansson i Borsle Västergården, jämte
 honom ombud, enligt fullmakt för Kristina Brigg
 och Selma Johansson i Borsle Västergården; -
 Karl Johansson i Håsta.

Förslag till rattningsordning för stads-
 samt bostads- och bostadsberäkningar, mot
 vilka åtgärder inget erinran försvorades.

Utlåtande i ärendet samt meddelat
 och bostadsfördelningslängden uppläst.

Att förnär företaget nämnde handla-
 gar och ritningar uträgs Karl Johansson
 i Borsle Västergården per Åvaka.

Att samme Karl Johansson länades
 uppdraget att kalla delägare till sammankom-
 st för val av styrelse för företaget, samt
 för förutläggning förklarades avslutad.

Dag som ovan.

Marsson

Gunnar Kolander, Erik Aug. Larsson

5

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 13 pag. 117

Ass.D. 1935.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen var-
der lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad a tt i innelig-
gande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verk-
ställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i
landskansliet den 9 april 1935.

Ant.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Jönsson

Willestam

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.



N:o. 13 pag. 117
Ass. D. 1935

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning angående vattenavlopp med ändamål att bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Håsten i Norra Björke socken och Börsle i Väne-Åsaka socken överlämnas härmed.

Göteborg den 8 april 1935.

W. Carlsson



Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för vidgning och fördjupning av vattenavlopp med ändamål att bereda möjlighet till bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen *Hästen i Narra Björke och Börsle* i väne Åsaka socken.

Börsle per Åsaka den 5 mars 1935.

Leante Bruggare till $\frac{1}{2}$ mantal *Börsle, Västergård*
Karl Johansson " $\frac{1}{16}$ " *Hästen M.F.*

Förutom mark till förenämnda hemman kan företaget komma att beröra ägor till:

$\frac{1}{2}$... mantal *Börsle Mellom* ägare: *B. A. Bernsson*
 $\frac{1}{2}$... " *Fräsegård* " *Johan Andersson*
f. d. soldat " " *Johan Bengtson*
 " " *Styda Grönberg*
Kronogården Börsle Västergården

8.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Börsle Västergården i Väne-Åsaka socken och Håsten i Norra Björke socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Svante Brüggs i Börsle Västergård^{-en} fredagen den 30 september 1938 kl. 10,45 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl beröra ägor till Börsle Östergården, Mellomgården och Frälsegården i Väne-Åsaka socken ävensom vägar av allmän och enskild natur över avloppen ifråga. Göteborg den 8 september 1938.

W. H. H. H.
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Väne-Åsaka och Norra Björke den 8 september samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 13 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 september 1938 till:

Lantbrukaren Hilmer Nordblom,	Börsle Östergården,	<u>Åsaka.</u>
" Aug. Bernssons sterbhus,	" Mellomgården,	"
" Johan Andersson,	" Frälsegården,	"
Fröken Agda Grönberg,	"	"
Lantbrukaren Svante Brüggs sterbhus,	" Västergården,	"
" Johan Bengtsson,	"	"
" Karl Johansson,	Håsten,	<u>Norra Björke.</u>

och den 24 september 1938 till:

Ordföranden i Väne och Ale vägstyrelse Claes Olsson, Ången, Trollhättan 2.

betygar:

W. H. H. H.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Börsle Östergården, Mellomgården, Frälsegården och Västergården samt till Högen i Väne- Åsaka socken ävensom till Håsten i Norra Björke socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Svante Brüggs i Börsle Västergården onsdagen den 22 februari 1939 kl. 3 e.m. Göteborg den 31 januari 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Väne-Åsaka och Norra Björke den 31 januari samt införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 7 februari varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 februari 1939 till:

Fröken	Maja-Stina Bernsson	Börsle Mellomgården	<u>Åsaka.</u>
Lantbrukaren	Edvin Svensson	Gubbegården	"

betyg av P. Carlsson

Utdrag av protokoll fört vid
sammanträde med Väne och Ale väg-
styrelse å Nya Hotellet i L. Edet
den 27 september 1938.

§ 10.


Föredrogs en skrivelse från Lantbruksingenjör C. B. Carlsson, dagtecknad Göteborg den 24 september 1938, i vilken meddelades att sammanträde rörande torrläggning av mark varvid allmän väg kan komma att beröras, är utsatt att hållas fredagen den 30 september 1938 kl. 10.45 hos Svante Brygg i Börsle.

Efter föredragning av ärendet beslöt vägstyrelsen enhälligt att uppdraga till undertecknad vägstyrelsens ordf. att på ovannämnda sammanträde föra de väghållningsskyldiges talan och deras rätt bevaka.

Denna paragraf förklarades genast justerad.

Som ovan
Claes Olsson

Rätt utdragit betygar:



Fullmakt för Karl Johansson från
 Börre Lestergården att vid sammanträde.
 den 30 onde sept. 1938 angående dikningsföretag
 vår talan föra och storbhusets menn skriva

Börre Lestergården den 30 sept. 1938

Kristina Brigg

Selma Johansson.

Bevittnas
 Gunnar Brander Karl Johansson

Tullmakt för Herr Leonard Jöberg
i Göteborg att vid synförrättning be-
träffande vattenverks genom ågar till
Börle och Hästen i Väner-Söndra och Nor-
ra Byrke trakter m. m. talen för. hållande
jag för giltigt och oinbjudet i talen lag-
ligen gör och låter

Börle den 30 september 1938.

Agda Grönberg.

Egenhändiga namnteckningat bevitnat:
Gunnar Holander Carl-Aug Petersson

Fullmakt för Karl Johansson från Börsle
 Ystergård att i sammanträde den 22-2. 1939
 angående dikningsföretag på talan föra samt
 om så påfodras Herbhuse's ~~namn~~ skriva

Börsle Ystergård den 22-2. 1939
 Kristina Brigg. Selma Johansson

Berittnas
 Gunnar Holander
 Carlberg Svensson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Börsle och Högen i Väne-Åsaka socken samt till Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, ledande i västlig och nordlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare västerut till Hullsjön, vars vatten avbördas till Göta älv. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde n:o 108 sektionen 1/2/ huvudälven.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D-E. Ett tilllopp västerifrån, vilket varit föremål för undersökning såsom ett led i utredningen om deltagandet i kostnaderna för företaget men om vars upptagande i samband med huvudloppet icke är fråga, är betecknat med C-F.

Nedre sträckan av huvudloppet A-B-C avbördar vatten från ett omkring 1,5 kvadratkilometer stort område, vilket består av såväl åkerfält som av skogbevuxen till dels bergig mark. Med avseende till denna omständighet och till nederbördsmängden i trakten samt till områdets topografiska gestaltning skattas avrinningen vid flöden till omkring 200 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i nämnda sträcka av 300 liter och en me-

delvattenmängd under växttiden av 18 liter i sekunden. Sträckan C-E har att avleda vattnet från omkring hälften så stort område som sträckan A-C och vattenmängderna kunna antagas utgöra ungefär hälften av sistnämnda sträckas.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 0,5:1000, bottenbredd 0,50 m. för sträckan A-B-C och 0,30 m. för sträckan C-D-E samt slänt 1:1,25 för hela sträckan A-E. Sträckan C-F har, därest den komme till upptagande, beräknats erfordra en bottenbredd av 0,30 m., lutning 1:1000 samt släntlutning 1:1.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,7 m. å sträckan A-B och icke 0,55 m. å övriga sträckor samt medelvattenmängden mellan 0,20 och 0,15 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst 1,0 meters täckdikning av den vattenbesvärade marken kan ernås.

I befintligt skick utgör trumman för allmänna vägen vid B intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning av beskaffenhet att föranleda ombyggnad. Övriga trummor för vägar över vattenloppet äro för grunda för att kunna bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnda förslag och måste förty ombyggas liksom ock befint-

liga broar för överfart. Förslaget förutsätter att vattenloppet i byggnader med stenlandfästen erhåller en bredd av minst 1,2 m. å sträckan A-B-C, 1,0 m. å sträckan C-D och minst 0,4 m. å sträckan D-E.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till broar och trummor utvisa dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har under förutsättning att såväl huvudsträckan A-E som sidogrenen C-F komme till upptagande uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Värkställd undersökning har givit för handen att något område inom torrläggningssamfälligheten icke kan under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Skulle företaget hava innefattat upptagande av jämväl sträckan C-F skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostna-

den för företaget hava fördelats mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för sträckorna A-E och C-F uträknad. Men vid det förhållandet att ägaren till de fastigheter, genom vilkas ägor sträckan C-F har sitt lopp, icke är sökande till företaget och icke önskat förena sig med sökandena, kommer sträckan ifråga, vilken saknar betydelse för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter, icke till upptagande i samband med sträckan A-E från och genom sistnämnda fastigheter. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfattat jämväl sträckan C-F, som enligt ovan uträknats för marken till fastigheterna Börsle Västergården ² 1 och Frälsegården ² 4 drages därför kostnaden för sträckan ifråga, varefter återstoden utgör nämnda fastigheters anpart i kostnaden för den till upptagande ifrågakommande sträckan A-E. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för sistnämnda sträcka deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, samt ersättning för ombyggnad av broar och trummor i vattenloppet ävensom för intrång.

Enligt åtagande från fastighetsägares och ombuds sida ombesörjes och bekostas ombyggnaden av broar och trummor i vattenloppet av ägaren till den fastighet, varå dylik byggnad finnes, mot en såsom skälig ansedd ersättning av 20 kr. för byggnad av trä och 40 kr. för byggnad av sten, vilken ersättning utbetalas när byggnad blivit uppförd.

För upplåtelse av mark för vidgning av avloppet hava fastighetsägarna och deras ombud förklarat att de icke hade några anspråk, varför ersättning för markupplåtelse icke kommer i fråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas mängd och beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,25 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa som upplägges på åker och 0,15 kronor för uppläggning på ängs- och betesmark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Uppläggning på skogsmark leder icke till intrång av betydighet att böra ersättas.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskju-

tes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna avloppssträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för vägar och överfarter underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-E, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40 meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffade ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att landfästena till vägen byggas av tillämpligt material i goda förband;

att virket till vägen skall vara frikt och vinsten till vägen samt till

att vid avloppets slutpunkt nödig stensättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbeten må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillmätt ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad:

Vid ombyggnaden av broar och trummor i avloppet tillses att någon inkräktning i dettas vattenförande sektion ej äger rum och vad beträffar trummorne att dessa erhålla genom-lopp för vattnet icke byggnader i snävtare än vad ovan angivits för de särskilda sträckorna samt stensättning eller torvsättning vid mynningarna till förebyggande av utskärning.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan
 föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att kom-
 ma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskri-
 va dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat
 angående besvårs ingivnade.

Rövde den 22 februari 1939.
 Wästerbygdens Vattendomstol, Gunnar Klander

[illegible]

Socken, hemman	Registrnummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Boisle Östergården	3 ¹	1		Hilmer Nordblom
			1	äker 0,25-0,30 mylla på sand. lera
			2	" " "
			3	" " "
			4	" " "
			5	" " "
			6	" 0,20-0,25 m. " "
			7	" " "
			8	" " "
			9	" " "
			10	" " "
			11	" " "
			12	" " "
			13	" " "
			14	" " "
			15	" " "
			16	" " "
			17	" högl.
18	avlägg	Summa		
Boisle Västergården	1 ²	1/4	19	Johan Andersson
" Frälsegården	4 ²	1/4		äker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
		20		" " "
		21		" " "
		22		" " "
		23		" " "
		24		" " "
		25		" " "
		26		" " "
				Överför

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,4							1290	30	96	1300	31	20	-	24	
	14,3							1270	181	61	"	185	90	4	29	
	10,2							1170	119	34	1250 (1300)	127	50	8	16	
	12,0							1170	140	40	1250 (1300)	150	-	9	60	
	12,4							1130	140	12	1250 (1300)	155	-	14	88	
	21,6							1000	216	-	1100 (1200)	237	60	21	60	
	16,0							1020	163	20	1150 (1200)	184	-	20	80	
	19,8							1000	198	-	1120 (1200)	221	76	23	76	
	16,4							1020	167	28	1150 (1200)	188	60	21	32	
	19,6							1100	215	60	1200	235	20	19	60	
	17,3							"	190	30	"	207	60	17	30	
	19,0							"	209	-	"	228	-	19	-	
	08,0							1050	84	-	1170 (1200)	93	60	9	60	
	24,8							1100	274	80	1200	297	60	24	80	
	10,0							1050	105	-	1150	115	-	10	-	
	80,0							1000	800	-	1100 (1150)	880	-	80	-	
						12,5										
						05,0										
303,8						17,5			3233	61		3538	56	304	95	
	02,8							950	26	60	1100	30	80	4	20	
	02,9							900	26	10	"	31	90	5	80	
	02,7							1000	27	-	"	29	70	2	70	
	02,4							950	22	80	"	26	40	3	60	
	06,4							1050	67	20	"	70	40	3	20	
	03,5							"	36	75	"	38	50	1	75	
	05,2							"	54	60	"	57	20	2	60	
	06,6							1000	66	-	"	72	60	6	60	
	32,5								327	05		357	50	30	45	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>överfört</i>
			27	kärr, gles trädbes. torvjord
			28	betesmark
			29	"
			30	bagmark gles trädbes.
			31	" " "
			32	äng 0,20-0,25 m. nylla på sand. lera
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	åker 0,20-0,25 m. nylla på sand. lera
			36	" 0,30-0,35 " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	" " " " "
			41	" 0,20-0,25 m. sand o. sand. lera
			42	" 0,30-0,35 " " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" 0,25-0,30 m. " " "
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	" " " " "
				<i>överförs</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
32,5									327	05			357	50	30	45
				19,9				250	49	75	³⁵⁰ (400)		69	65	19	90
		06,2						500	31	-	⁷⁵⁰ (800)		46	50	15	50
				02,1				250	5	25	⁶⁵⁰ (800)		13	65	8	40
				08,0				250	20	-	⁵⁵⁰ (600)		44	-	24	-
				08,7				400	34	80	600		52	20	17	40
		08,8						250	22	-	⁷⁰⁰ (1100)		61	60	39	60
		08,2						"	20	50	⁷⁵⁰ (1100)		61	50	41	-
		04,8						"	12	-	⁷⁰⁰ (1100)		33	60	21	60
24,0								650	156	-	¹¹⁰⁰ (1150)		264	-	108	-
11,3								850	96	05	1250		141	25	45	20
04,7								750	35	25	¹²⁰⁰ (1250)		56	40	21	15
04,3								"	32	25	¹²⁰⁰ (1250)		51	60	19	35
05,0								"	37	50	¹²⁰⁰ (1250)		60	-	22	50
07,0								800	56	-	1250		87	50	31	50
29,8								900	268	20	1100		327	80	59	60
09,8								850	83	30	1250		122	50	39	20
05,1								1000	51	-	"		63	75	12	75
05,8								1100	63	80	"		72	50	8	70
07,6								1000	76	-	"		95	-	19	-
08,2								800	65	60	"		102	50	36	90
08,7								750	65	25	¹²⁰⁰ (1250)		104	40	39	15
08,0								600	48	-	¹⁰⁵⁰ (1200)		84	-	36	-
06,9								800	55	20	1200		82	80	27	60
03,4								850	28	90	"		40	80	11	90
10,6								800	84	80	1250		132	50	47	70
05,7								1000	57	-	"		71	25	14	25
05,7								800	45	60	"		71	25	25	65
13,9								"	111	20	"		173	75	62	55
11,7								1000	117	-	"		146	25	29	25
2 29,7		28,0		38,7					2156	25			3092	-	935	75

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>översikt</i>
			56	åker 0,25-0,30 m. mylla på sand. lera
			57	" " " "
			58	" 0,15-0,20 m. " "
			59	" 0,20-0,25 " "
			60	avlopp
			61	"
			62	högl.
				<i>Summa</i>
Börse Mellomgårdens	2'	1/2		Aug. Bernströms storbhus
			63	äng
			64	åker 0,20-0,30 mylla på sand. lera
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" 0,15-0,20 m. " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	betesmark
			73	" kärr, torv o. slanjudd på " "
			74	" 0,20-0,30 m. mylla på " "
			75	åker 0,20-0,25 " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
				<i>översikt</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	29,7		28,0		38,7				2156	25		3092	-	935	75	
	09,8							1000	98	-	1250	122	50	24	50	
	10,9							"	109	-	"	136	25	27	25	
	09,9							"	99	-	1100	108	90	9	90	
	16,7							850	141	95	1150	192	05	50	10	
							16,1									
							07,7									
							01,0									
2	77,0		28,0		38,7		24,8		2604	20		3651	70	1047	50	
			06,0					750	45	-	⁹⁰⁰ (1000)	54	-	9	-	
	09,0							1050	94	50	1250	112	50	18	-	
	28,2							1200	338	40	"	352	50	14	10	
	68,5							950	650	75	¹²⁰⁰ (1250)	822	-	171	25	
	11,9							1000	119	-	1250	148	75	29	75	
	40,9							1050	429	45	"	511	25	81	80	
	27,8							850	236	30	1100	305	80	69	50	
	06,9							1050	72	45	"	75	90	3	45	
	03,5							650	22	75	¹⁰⁰⁰ (1100)	35	-	12	25	
			04,0					450	18	-	⁷⁰⁰ (800)	28	-	10	-	
			22,0					350	77	-	⁵⁵⁰ (600)	121	-	44	-	
			04,0					400	16	-	⁹⁰⁰ (1000)	36	-	20	-	
	03,3							650	21	45	¹¹⁰⁰ (1200)	36	30	14	85	
	06,6							400	26	40	¹⁰⁰⁰ (1200)	66	-	39	60	
	07,5							650	48	75	1200	90	-	41	25	
	10,9							500	54	50	¹⁰⁵⁰ (1200)	114	45	59	95	
	13,0							550	71	50	¹¹⁰⁰ (1200)	143	-	71	50	
	13,4							400	53	60	¹⁰⁰⁰ (1200)	134	-	80	40	
	09,7							600	58	20	¹¹⁵⁰ (1200)	111	55	53	35	
	06,9							800	55	20	1200	82	80	27	60	
2	68,0		36,0						2509	20		3380	80	871	60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>översikt</i>
			83	äker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			84	" " " "
			85	" 0,25-0,30 " "
			86	" " " på sand
			87	kärr
			91	väg
			92	arlogg
			93	träla
			94	arlogg
				<i>Summa</i>
Böråle Mellomg.	2 ⁴	avs.		Agda Grönberg
			95	äker 0,20 m. mylla på sand. lera
			96	" " " "
			97a	" " " "
			98	" 0,20-0,25 m. " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101 a	" " " "
" Frälsögården	4 ⁶	avs.		Agda Grönberg <i>Summa</i>
			88	äker 0,20-0,30 m. mylla på sand o. lera
			89	bekersm., glast kiädder. 0,20 mylla " " "
			90	äker högl.
			97b	" 0,20 m. " " "
			101b	" 0,20-0,25 m. " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" 0,15-0,20 m. " " "
			105	" 0,20-0,25 m. " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
				<i>Översikt</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
268,0		36,0							2509	20		3380	80	871	60	
06,5								700	45	50	1200	78	-	32	50	
16,2								"	113	40	"	194	40	81	-	
11,1								650	72	15	1200 (1250)	133	20	61	05	
05,2								900	46	80	1000	52	-	5	20	
		04,7						300	14	10	600	28	20	14	10	
						01,6										
						06,6										
						05,5										
						05,0										
307,0		40,7				18,7			2801	15		3866	60	1065	45	
08,0								750	60	-	1150	92	-	32	-	
11,0								"	82	50	"	126	50	44	-	
05,4								650	35	10	"	62	10	27	-	
05,1								1000	51	-	1200	61	20	10	20	
07,2								1100	79	20	"	86	40	7	20	
10,3								900	92	70	"	123	60	30	90	
03,0								850	25	50	"	36	-	10	50	
50,0									426	-		587	80	161	80	
15,6								750	117	-	1150	179	40	62	40	
		23,0						300	69	-	500	115	-	46	-	
						01,9										
01,3								900	11	70	1150	14	95	3	25	
06,0								850	51	-	1200	72	-	21	-	
05,0								"	42	50	"	60	-	17	50	
03,7								900	33	30	"	44	40	11	10	
04,8								600	28	80	1100	52	80	24	-	
12,1								1050	127	05	1200	145	20	18	50	
04,2								850	35	70	"	50	40	14	70	
05,9								"	50	15	"	70	80	20	65	
05,6								1000	56	-	"	67	20	11	20	
04,6								900	41	40	"	55	20	13	80	
68,8		23,0				01,9			663	60		927	35	263	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>överfört</i>
			110	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			111	" " " "
			112	" 0,15-0,20 " "
			113	" 0,20-0,30 " "
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	avlopp
			118	frädder. mark
				<i>Summa</i>
Börsle Västergården	13	1/2		Lante Brüggs skerblus
			119	åker 0,20-0,30 m. mylla på sand. lera
			120	" " " "
			121	" " " "
			122	" " " "
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	kärr
			128	f.d. åker " " " "
			129	bagmark
			130	f.d. åker luv. gläsk buskber. 0,25 m. " "
			131	skogbärande mark
			132	avlopp
				<i>Summa</i>
Högen	1	ans.		Johan Fredrik Bengtsson
			133	f.d. åker 0,20-0,30 m. mylla på sand. o. sand. lera
			134	" " " " " "
				<i>överskrif</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	68,8		23,0				01,9		663	60		927	35	263	75	
	05,9							900	53	10	1200	70	80	17	70	
	08,2							1000	82	-	"	98	40	16	40	
	06,3							750	47	25	1100	69	30	22	05	
	04,0							650	26	-	1150	46	-	20	-	
	11,2							"	72	80	"	128	80	56	-	
	13,6							"	88	40	"	156	40	68	-	
	02,4							"	15	60	"	27	60	12	-	
							05,0									
							04,4									
1	20,4		23,0				11,3		1048	75		1524	65	475	90	
	33,9							700	237	30	1250	423	75	186	45	
	25,0							"	175	-	"	312	50	137	50	
	08,9							950	84	55	"	111	25	26	70	
	08,0							600	48	-	1200 (1250)	96	-	48	-	
	08,7							"	52	20	1200 (1250)	104	40	52	20	
	40,2							750	301	50	1250	502	50	201	-	
	12,9							700	90	30	"	161	25	70	95	
	12,9							800	103	20	"	161	25	58	05	
						03,0		100	3	-	200	6	-	3	-	
			11,0					450	49	50	1100 (1150)	121	-	71	50	
						04,0		200	8	-	400	16	-	8	-	
			19,6					300	58	80	900	176	40	117	60	
						11,0		150	16	50	200	22	-	5	50	
							07,9									
1	50,5		30,6		18,0		07,9		1227	85		2214	30	986	45	
			06,9					450	31	05	950 (1000)	65	55	34	50	
			08,0					400	32	-	900 (1000)	72	-	40	-	
			14,9						63	05		137	55	74	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>överfört</i>
			135	f.d. åker 0,20-0,25 mylla på sand. o. lera
			136	åker 0,20-0,30 " " lera
			137	" " " "
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	" " " "
			141	arlaggr
				<i>Summa</i>
<i>Flåsten</i>	<i>12</i>	<i>1/6</i>		<i>Karl Johansson</i>
			142	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			143	" " " "
			144	" " " sand. lera
			145	" 0,20-0,25 " " "
			146	" " " " "
			147	" 0,20 " på sand. o. "
			148	" 0,20-0,30 " " sand. lera
			149	" " " " "
			150	" " " " "
			151	" 0,20-0,25 " " "
			152	" " " " "
			153	" 0,10-0,15 " o. grus
			154	" 0,20-0,30 " lera
			155	" 0,15-0,25 " " "
			156	" " " " "
			157	" " " " "
			158	" " " " "
			159	" " " " "
			160	" " " " "
			161	" " " "
				<i>överfört</i>

Areal								Värde						Bättnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			14,9						63	05		137	55	74	50	
			07,0					450	31	50	950 (1000)	66	50	35	-	
09,3								650	60	45	1250	116	25	55	80	
08,6								600	57	60	1150 (1250)	98	90	47	30	
10,0								650	65	-	1200 (1250)	120	-	55	-	
08,2								700	57	40	1250	102	50	45	10	
14,9								750	111	75	"	186	25	74	50	
						04,2										
51,0		21,9				04,2			440	75		827	95	387	20	
32,1								750	240	75	1300	417	30	176	55	
75,8								700	530	60	1250 (1300)	947	50	416	90	
72,2								800	577	60	1200 (1250)	866	40	288	80	
05,4								1100	59	40	1200	64	80	5	40	
08,5								850	72	25	"	102	-	29	75	
12,6								1000	126	-	1100	138	60	12	60	
14,0								1050	147	-	1250	175	-	28	-	
09,9								850	84	15	"	123	75	39	60	
03,8								1200	45	60	"	47	50	1	90	
31,5								850	267	75	1200	378	-	110	25	
24,7								650	160	55	1100 (1200)	271	70	111	15	
03,9								700	27	30	800	31	20	3	90	
23,6								800	188	80	1250	295	-	106	20	
13,5								1000	135	-	1150	155	25	20	25	
10,5								850	89	25	"	120	75	31	50	
05,1								950	48	45	"	58	65	10	20	
08,0								750	60	-	"	92	-	32	-	
12,3								600	73	80	1050 (1150)	129	15	55	35	
19,8								550	108	90	1050 (1150)	207	90	99	-	
11,0								600	66	-	1050 (1150)	115	50	49	50	
3 98,2									3109	15		4237	95	1628	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Agofigures nummer	Agare och ägobeskrivning
				<i>översikt</i>
			162	<i>väg</i>
			163	<i>"</i>
			164	<i>arlaggr</i>
				<i>Summa</i>
				<u><i>Lammandrag</i></u>
<i>Dörsle Östergården</i>	<i>3'</i>	<i>1</i>	<i>1-18</i>	<i>Hilmer Nordblom</i>
<i>" Västergården</i>	<i>12</i>	<i>1/4</i>	<i>19-62</i>	<i>Johan Andersson</i>
<i>" Frättegården</i>	<i>42</i>	<i>1/4</i>		
<i>" Mellomgården</i>	<i>2'</i>	<i>1/2</i>	<i>63-87, 91-94</i>	<i>Aug. Bernsons sterblus</i>
<i>" "</i>	<i>24</i>	<i>ars.</i>	<i>95-101a</i>	<i>Agda Grönberg</i>
<i>" Frättegården</i>	<i>46</i>	<i>ars.</i>	<i>88-90</i> <i>976</i> <i>1016-118</i>	<i>" "</i>
<i>" Västergården</i>	<i>13</i>	<i>1/2</i>	<i>119-132</i>	<i>Lraute Brüggs sterblus</i> <i>sök.</i>
<i>Högen</i>	<i>1'</i>	<i>ars.</i>	<i>133-141</i>	<i>Johan Fredrik Bengtsson</i>
<i>Hästen</i>	<i>12</i>	<i>1/6</i>	<i>142-164</i>	<i>Karl Johansson</i> <i>"</i>
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	98,2								3109	15		4737	95	1628	80	
							04,6									
							03,8									
							11,0									
3	98,2						19,4		3109	15		4737	95	1628	80	
3	03,8						17,5		3233	61		3538	56	304	95	
2	77,0		28,0		38,7		24,8		2604	20		3651	70	1047	50	
3	07,0		40,7				18,7		2801	15		3866	60	1065	45	
	50,0								426	-		587	80	161	80	
1	20,4		23,0				11,3		1048	75		1524	65	475	90	
1	50,5		30,6		18,0		07,9		1227	85		2214	30	986	45	
	51,0		21,9				04,2		440	75		827	95	387	20	
3	98,2						19,4		3109	15		4737	95	1628	80	
16	57,9	1	44,2		56,7	1	03,8		14891	46		20949	51	6058	05	
Kontrollerat den 22 februari 1959																
W. Larsson Carl Hugo Lundström Gunnar Rönnerberg																

Kontrollen den 22 februari 1939

[Signature] Carl Hugo Svensson Gunnar Petersen

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Börsle
och Högen i Väne-Åsaka socken samt till Håsten i Norra Björke socken
Älvsborgs län.

L ä g e .	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	à kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
0+50-4+50	400	<u>Sträckan A-B-C.</u> Lera " med sten Berg	3 m. 450 80 1	0:75 1:25 15:-	337 100 15	50 - -	452	50
4+50-8+04	354	Lera Berg	" 510 24	0:75 12:-	382 288	50 -	670	50
8+04-9+02	98	Lera och lergyttja För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % För intrång enl.ersättnings- längden	" 170	0:75	.		127	50
							126	75
							262	75
S u m m a							1640	-
9+02-10+24	122	<u>Sträckan C-D-E.</u> Lera o.lergyttja ngt.rötter Sand med ngt.sten Sand, grus och sten Berg	3 m. 180 25 40 12	0:80 1:20 2:50 12:-	144 30 100 144	- - - -	418	-
10+24-12+86	262	Lera Berg	" 360 38	0:75 12:-	270 456	- -	726	-
12+86-15+10	236	Lera " med ngt. rötter Berg	" 200 70 44	0:75 0:85 12:-	150 59 528	- 50 -	737	50
15+10-17+42	232	Lera Berg	" 420 1	0:75 15:-	315 15	- -	330	-
17+42-17+80	38	Lera	" 55	0:75			41	25
17+80-19+54	174	"	" 330	0:75			247	50
19+54-22+87	333	"	" 430	0:75	322	50		
Ö v e r f ö r e s					322	50	2500	25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t			322 50	2500 25
		Lera med ngt. sten ³ m.	80	1:-	80 -	402 50
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 %				314 25
		För försvårad överfart, trä-				
		broar å 4 ställen st.	4	20:-	80 -	
		För försvårad överfart, sten-				
		trummor å 3 ställen st.	3	40:-	120 -	200 -
		För intrång enl. ersättnings-				
		längden				423 -
		S u m m a				3840 -
		<u>Sträckan C-F.(utföres ej).</u>				
25-27+60	260	Lera ³ m.	430	0:75	322 50	322 50
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 %				30 -
		För försvårad överfart, träbro	1			20 -
		För intrång enl. ersättnings-				
		längden	430	0:25		107 50
		S u m m a				480 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				1640 -
		" C-D-E.				3840 -
		" C-F.(utföres ej).				480 -
		S u m m a				5960 -
		Börsle den 22 februari 1939.				
		<i>W. Larsson</i>				

Kostnadsfördelningslängd

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägafi- gurar- nas num- mer.
Börste Östergården	3'	1	Hilmar Nordblom	1-18
" Västergården	12	1/4	Johan Andersson	19-62
" Fälsögården	42	1/4		
" Mellomgården	2'	1/2	Aug. Bernsons sterbhus	63-87, 91-94
" " "	24	avs.	Agda Grönberg	95-101a
" Fälsögården	46	-18-	" "	88-90, 976, 1016-118
" Västergården	13	1/2	Lranka Brüggs sterbhus	119-132
Högen	1'	avs.	Johan Fredr. Bengtsson	133-141
Hästen	12	1/6	Karl Johansson	142-164
			Summa	

Bätnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppsräckorna.						Andel i reblig kostnad för företaget.	Andel i förvärt- nings- kostnad.	
		A-E och C-F.		C-F.		A-E.				
Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
304	95	300	01			300	01	5,475		
1047	50	1030	55	480	-	550	55	10,046		
1065	45									
~~1173~~	~~85~~	1048	21			1048	21	19,128		
161	80	159	18			159	18	2,905		
~~529~~	~~20~~									
475	90	468	20			468	20	8,544		
986	75	970	48			970	48	17,709		
387	20	380	93			380	93	6,951		
1628	80	1602	44			1602	~~44~~	29,242		
6058	05	5960	-	480	-	5480	-	100,000		

På
Börse den 22 februari 1939.

W. Hartwig Gunnar Holander Carl Hugo Petersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägor till Boörle och Högen i Värn-Åsaka socken samt Håsten i Norra Björke socken och Silsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	6,5	3,00	19	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1,5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13 ar	127	0,17	21	59		
		har	16,579	1,06	17	57		
		äng och odlingsmark, medelareal 9,5 ar	15	0,05	-	75		
		har	1,442	1,46	2	11		
		annan mark och impediment, medelareal 6,7 ar	24	0,05	1	20		
		har	1,605	0,78	1	25		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	0,18	3-	-	54		
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad					77	51
		Överföres					85	51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 51
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2,5 12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15,5 punkter pr har	har	16,579 0,50	8 29	
		avvägda punkter	st.	260 0,03	7 80	
		i annan mark, medelantal 15 punkter pr har	st.	2009 1.-	2 01	
		avvägda punkter	st.	30 0,06	1 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,10 2,00	6 20	
		i annan mark	"	0,50 5,00	2 50	58 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar,	st.	166 0,05	8 30	
			har	1966 0,10	1 96	10 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	166 0,04		6 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	2/3 12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1	4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,35 1,50	2 03	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		149 0,06	8 94	
				48 "	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		149 0,12	17 88	43 73
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,55 3,50		8 93
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	60 0,22	13 20	
		0,55 m. ²	"			13 20
			"			3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	1,5 0,02	- 03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	0,26 3,50	- 91	
		" ~~tillägg för~~ med särskild beräkning av dimensionerna	"	2,24 4,50	10 08	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 0,55 m. ² sektion på	"	2,24 0,27	- 60	
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		11 59
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	62,5 0,03	1 88	2 88
		Överföres				246 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				246 37
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2,5	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			— 60	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 17	15 77
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38.				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 3	3	3—	9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		9 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	290	0,01		2 90
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	— 20	4 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	5/6	12,00		10 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				326 64
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 1/2 ar ägofigurer st.	166	0,07	11 64	
		har	19626	0,14	2 75	
		Överföres			21 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	290	0,02	5 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	625	0,05	3 13	32 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	25	6 -	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	60	0,22	13 20	
		3) broar och trummor, " "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		37 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slanficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				87 40
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				12 94
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			90 75	129 15
		Summa kronor				142 09
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			326 64	
		Lösen för kopior och avskrifter			87 40	414 04
		Övriga förrättningskostnader				142 09
		Summa kronor				556 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Väner häradsrätt.

Göteborg den 18 juli 1939

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 426:98 kvitteras:

Göteborg den 18 augusti 1939

Statens lantbruksingenjör.