



Akt nr:

P-F2a-LS245/73

AU\$P-F2a-LS245/73

245

Lillåns torrlägningsföretag

år 1973

i Bolstads socken, Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Lillåns torrlägningsföretag år 1973

i Bolstads socken

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 56 skrivna och paginerade sidor

Härtill hör 30 blad ritningar

Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 3 - 9
Ansökningshandling m.m.	" 10 - 13
Kungörelse	" 14
Förteckning	" 15
Utdrag ur protokoll från Karlstads Stiftsnämnd	" 16
" " " " " "	" 17
Kungörelse	" 18
Förteckning	" 19
Fullmakt	" 20
Skriftväxling med Statens Vägverk	" 21 - 24
Bilaga A Värderingslängd	" 25 - 38
" B Kostnadsförslag	" 39 - 40
" C Arbetsföreskrifter	" 41 - 42
" D Kostnadsfördelningslängd	" 43 - 47
Översiktskarta	" 48
Utlåtande	" 49 - 55
Sammanställning av förrättningskostnaderna	56

protokoll fört vid samman-
träde under synförrätt-
ning för bätters torrlägg-
ning och brukning - genom
uppgrävning av diken - av
med tillhörande Tillägen
stolmen, Väsby, Slöga,
Hålsöby, Kärby,
Nygården, Nygårdsäker
och Prästgården i Bolsteds
socken, Ålvsborgs län

Sedan undertecknad förrättningsman
på lärens gjord ansökan av länsstyrel-
sen förordnats, bilaga 1, att handlägga
denne synförrättning hade samman-
träde utsetts att hållas i Hembygdsgrä-
den, Bolstad onsdagen den 18 oktober
1972 kl. 10

Sammanträdet hade tillkännagivits
genom kungörelse införd i Ålvsborgs Läns
Annonssblad torsdagen den 30 september
1972, bilaga 2, varjämte avskrift av
kungörelsen avsåts till kända sakäga-
re enligt bilagd förteckning, bilaga
3.

På grund härav hade följande per-
soner tillstädeskommit

Olof Karlsson stolmen

Mina Kristina Berbergs ab. Holmen genom
Asker Berberg

Gunnar Eriksson Kärebyn

Nils Gustavsson Nygärden

Conway Råtensson "

Gustav Adolf Rudesson " genom

Karl Erik Rudesson utan fullmakt

Poland Eriksson Nygärden för egen del
samt för Torga Brita Eriksson utan full-
makt.

Stiftsnämnden, Karlstad, genom

Johan Tyck, Torp Karlstad enligt fullmakt
bilaga 4 och 5

Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Blös-
borgslän, genom ingenjör Gerhard Johansson
utan fullmakt

Att biträda vid förrätningen hade på
förrättningsmannens särskilda kallelse in-
funnit sig skiftesgodsmännen

Olafsson Ragnarsson, Nordtorp, Brälands och
Olof Lundberg, Åkerud, Mellared

§1

Ansökan om förrätningen samt på grund
därav utfärdet förordnande upplästes

§2

För mot synnerligen anmärktes ej. Förelägg
visste dessa med sig något jäms föreläggande
till någon av sakägarna. Goda männen hade
avlagt förskrifven ed.

§3.

Förätningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningarna som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framställde tre gravstenens därtill uppkädda förslagsritningar

§4

Sedan sökägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden.

Sökanden hade under hand yrkat företagets utförande i huvudsaklig överensstämmelse med förslagsritningarna så att möjligst fullbörjad beredes deras i företaget ingående mark angående bevara överfarten (2 st 81000) uttalade Nils Gustafson sig nöjd med liknande överfart efter företagets utförande och förutsett att ingen försämring sker för ~~utöfningen~~ ^{utöfningen} av framkomligheten

Conway Karlsson hävdade att han hade föga eller ingen nytta av företaget. Roland Wikström yrkade ^{inneh} behålla sin överfart över ån

§5

Förätningsmannen meddelade att erforderliga undersökningar och värderingar nu ommedelbart kommer att verkställas

56.

Conway-kåteressor och Vils Gustavsson
frankade att värtigheter består av normal-
vattenståndet och att det ^{vattenstånd} ska ligga till
grund för Gåteads beräkningar.

57

Öfverligare fram-~~st~~ställningar icke gjordes med-
delade förtäringsskatten att nytt samman-
träde kommer att i laga ordning beviljas.

58

Sist upplästes dagens protokoll varpå samman-
trädet avslutades

Det var dag som var
Tingens Ölsp

Rafaelsson

Hedbergsson

Den 28 februari 1983 kl. 10⁰⁰ instände sig
synsammanen ånyo i Hembeggsgården
Bolstad för förtäringens fortsatta hand-
läggning.

Sammanträdet hade tillkännagivits
genom kungörelse införd i Årjöbores Läns
Inneblad torsdagen den 8 februari 1983
bilaga 6, varjämte avskrift av kungörelsen
avsänts till båda sakägare enligt bilagd
förtäring, bilaga 7.

Till sammanträdet hade på grund härav
följande personer tillstädeskommit

Sambrakes nämnden i Årsvogs län genom assistent
Grip Vaudström enligt fullmakt, bilaga 8

Aska Berberg Holmen för egen del samt
för Anna Kristina Berbergs dödsbo, utan fullmakt
Sven Åke Karlsson Holmen för egen del samt
för Bengt Karlsson utan fullmakt.

Gunnar Eriksson Kårebyn

Conway Mårtensson Nygårdan

Roland Eriksson Nygårdan för egen del samt
för Inga Britt Eriksson utan fullmakt

Gösta Eriksson Nygårdan

Grip Karlsson Rödåsen (ny ägare till Bolstadskästgård)

Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Årsvogs län
genom ing. Hans Eriksson utan fullmakt.

§ 9

Förvärdningsnämnden uppläste en till Statens
Vägverk den 28 november 1972 avsänd skrivelse
bilaga 9, angående bes i allmän väg över
denna samt vägförvaltningens uttalande i
ärendet, bilaga 10

§ 10

Därefter redogjorde förvärdningsnämnden
för det upprätaade förslaget och framvisade
den granskning tillhörande ritningar och
kartor. Upprätaade lades upp på listan i
tillämpliga delar och fogades till proto-
kollat

Värderingslängd

såsom bilaga A

Kostnadsförslag	såsom	belopp	B
Arbetsföreskrifter	"	"	C
Kostnadsfördelningslängd	"	"	D

§11

Dagstadgat utlåtande om förslaget upplästes

§12

Särskilt påminnades ordet frukt varvid
föreläsningens uppgifter framställdes.
Vägförvaltningens representant uppkallade
en största möjliga försiktighet skall iakt-
tagas vid arbeten i anslutning till broar
samt att dessa arbeten bör ske i samråd
med vägförvaltningen.

Conway rådgivaren anförde att om båtarna
inte beräknats efter en väntetid så
vattenståndet böras godkänna han ej
båtarnas beräkningen.

§13

Synvården underkastades utlåtandet
utan ändring.

§14

Föreläsningens val av styrelse varvid bestämdes att
denna skulle bestå av 3 personer.

Den ordinarie uträkningen till Kändström, Väst-
buktens nämnden och de övriga ledamöterna
Gösta Eriksson Nygård och Åke

Karlsson, Holmen

S15

Till aktförvarare utlägs Gösta Carlsson,
Nygårdsåker, Brälanda, tel 0521: 36008

S16

Så ytterligare framställningar icke gjordes
modellade förändringar innan att till för-
taget hörande handlingar och ritningar kommit
att sändas till aktförvararen inom tre till
dagar.

Dagens protokoll upplästes varpå förändringar
förelämnades avslutad.

Det var dag som ovan
Tingens Ordförande

Stef Carlsson

Hälsningar

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
LANDSKANSLIET

FÖRORDNANDE

10.5.1971

För 1903
IIIM9 4 71

Kopia:
Akten
Lantbruksnämnden
Gösta Eriksson
Nygårdsåker,
Bolstad
460 65 Brålanda

13 MAJ 1971

Ingenjören Ingemar Carlson
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 93
462 00 VÄNERSBORG

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrätt-
ning enligt 10 kap vattenlagen

På framställning av Gösta Eriksson, Nygårdsåker, Bolstad, 460 65 Brålanda, med flera, varöver lantbruksnämnden i länet avgett yttrande, förordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vattenlagen, Er att som förrättningsman i laga ordning handlägga syneförrättning för torrläggning av mark (rensning och rätning av den s k Lillån) inom fastigheterna Kårebyn 1:19 och Nygårdsåker 1:29 i Bolstads socken, Melleruds kommun.

./.

Ansökningshandlingen samt kopia av riksantikvarieämbetets skrivelse 3.2.1956 angående fasta fornlämningar biläggs här-
jämte.
in

På länsstyrelsens vägnar:


E Carlstoft


Bengt Caping

RMJ

om till lantbruksnämnden
Älvsborgs län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

DEN - 3. MAJ. 1971

Der 448/71

Saker 171
41-163 m. fl.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 04. 05. 71

179 - 4-71 län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Kårebyn och Nygårdsåker i Bolstads socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser rensning och rätning av den s.k. Lillån

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Gösta Eriksson, Nygårdsåker,

Bolstad, Brålanda tel. 0521:36008

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vänersborg

den 15 mars

19 71

Sökandes namn:

LANTBRUKSNÄMNDEN I
ÄLVSBOGERS LÄN

Fastighet:

Gösta Eriksson för fastigheten

Kårebyn 1:19

Nygardeåker 1:29

Lantbruksnämnden äger del av berörda fastigheter / D

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingeniör Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Vänersborg

den

3.5.

19. *H*

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Hellsten
Curt Hellsten

Curt Hellsten

Alvsborgs län

DEN 13. MAJ 1971

Dea

41-163 m. fl.

Feb. 1903

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Lars J. J. J. J.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning — genom uppgrävning av Lillån — av marker tillhörande Tillhagen, Holmen, Låssbyn, Höga, Håkonebyn, Kårebyn, Nygården, Nygårdsåker och Prästgården i Bolstads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Hembygdsgården, Bolstad, onsdagen den 18 oktober 1972 kl. 10.


Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 27 sept. 1972

På tjänstens vägnar
Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad
lördagen den 30 september 1972 intygas ex officio


Ingemar Carlson

Ingenjör


F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare och myndigheter till vilka under rättelse angående sammanträde för bättre torrläggning - genom uppgrävning av Lillån - av mark tillhörande Tillhagen, Holmen, Låssbyn, Höga, Håkonebyn, Kårebyn, Nygården, Nygårdsåker och Prästgården i Bolstads socken, Älvsborgs län översänts. Sammanträde den 18 oktober 1972.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län		Vänersborg
Karl Johansson	Tillhagen	Brålanda
Gustav Einar Svensson	"	"
Erik G. Andersson	"	"
Anna Kristina Brobergs dödsbo	Holmen	"
Sven Åke Karlsson	"	"
Bengt Karlsson	"	"
Arvid Sigvard Johansson	Låssbyn	"
Ingeborg Kristina Johansson	"	"
Johan Erland Johansson	"	"
Lars Gunnar Johansson	"	"
Karl Erik Elofsson	"	"
Oskar Adolf Andersson	Höga	"
Ruth Andersson	"	"
Erik Andersson	Tillhagen	"
Albin Lundberg	Kårebyn	"
Gunnar Eriksson	"	"
Anders Welanders	Håkonebyn	"
Nils Gustavsson	Nygården	"
Conway Mårtensson	"	"
Anders Gustav Andersson	"	"
Gustav Adolf Andersson	"	"
Inga Britt Eriksson	"	"
Gösta Eriksson	Nygårdsåker	"
Stiftsnämnden		Karlstad
Bolstads Pastorat		Brålanda
Statens Vägverk		
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 27 september 1972 intygas.

I tjänsten


Ingemar Carlsson
Ingenjör

KARLSTADS STIFTSNÄMND

Utdrag
PROTOKOLL
29.9.1972

B34-28-72

§ 57

Ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden i Älvsborgs län, Box 93, 462 01 Vänersborg 1, hade anmält, att sammanträde för synerförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning - genom uppgrävning av Lillån - av marker tillhörande Tillhagen, Holmen, Låssbyn, Höga, Håkonebyn, Kårebyn, Nygården, Nygårdsåker och Prästgården i Bolstads socken, Älvsborgs län, komme att hållas i Hembygdsgården, Bolstad, onsdagen den 18 oktober 1972 kl 10,00. Allmän landsväg liksom Prästgården 1:1 skulle komma att beröras av företaget. Stiftsnämnden förordnade stiftsjägmästaren Helmer Jansson, Karlstad, med rätt för honom att sätta annan i sitt ställe, att närvara vid förrättningen och därvid bevaka ecklesiastik fastighets rätt och bästa.

In fidem

Gösta Nilsson.
Gösta Nilsson

TUMBA 1966

Utdrag
PROTOKOLL
29.9.1972

B 4-28-72

§ 57

Ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden i Älvsborgs län, Box 93, 462 01 Vänersborg 1, hade anmält, att sammanträde för synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning - genom uppgrävning av Lillån - av marker tillhörande Tillhagen, Holmen, Låssbyn, Höga, Håkonebyn, Kårebyn, Nygården, Nygårdsåker och Prästgården i Bolstads socken, Älvsborgs län, skulle komma att hållas i Hembygdsgården, Bolstad, onsdagen den 18 oktober 1972 kl 10,00. Allmän landsväg liksom Prästgården 1:1 skulle komma att beröras av företaget. Stiftelsen förordnade stiftsjägmästaren Helmer Jansson, Karlstad, med rätt för honom att sätta annan i sitt ställe, att närvara vid förrättningen och därvid bevaka ecklesiastik fastighets rätt och bästa.

In fidem

Gösta Nilsson.

Gösta Nilsson

*Såsom Jägmästare Tyll, Torp, Bolstad,
46065 Bolstad, inrättad för*

Helmer Jansson

Kungörelse

Syneförrättning för torrläggning — genom rensning av Lillån — av marker tillhörande Tillhagen, Holmen, Låssbyn, Höga, Håkonebyn, Kårebyn, Nygården, Nygårdsåker i Bolstads socken, Älvsborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Hembygdsgården, Bolstad, onsdagen den 28 februari 1973 kl. 10.00.

Allmän väg beröres av företaget.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 6 febr. 1973.

På tjänstens vägnar

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 8 februari 1973 intygas ex officio


Ingemar Carlson

Ingenjör


F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare och myndigheter till vilka under rättelse angående sammanträde för bättre torrläggning - genom uppgrävning av Lillån - av mark tillhörande Tillhagen, Holmen, Låssbyn, Höga, Håkonebyn, Kårebyn, Nygården, Nygårdsåker och Prästgården i Bolstads socken, Älvsborgs län översänts. Sammanträde den 28 februari 1973.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län		Vänersborg
Karl Johansson	Tillhagen	Brålanda
Gustav Einar Svensson	"	"
Erik G. Andersson	"	"
Anna Kristina Brobergs dödsbo	Holmen	"
Sven Åke Karlsson	"	"
Bengt Karlsson	"	"
Arvid Sigvard Johansson	Låssbyn	"
Ingeborg Kristina Johansson	"	"
Johan Erland Johansson	"	"
Lars Gunnar Johansson	"	"
Karl Erik Elofsson	"	"
Oskar Adolf Andersson	Höga	"
Ruth Andersson	"	"
Erik Andersson	Tillhagen	"
Albin Lundberg	Kårebyn	"
Gunnar Eriksson	"	"
Anders Welanders	Håkonebyn	"
Nils Gustavsson	Nygården	"
Conway Mårtensson	"	"
Anders Gustav Andersson	"	"
Gustav Adolf Andersson	"	"
Inga Britt Eriksson	"	"
Gösta Eriksson	Nygårdsåker	"
Erik Karlsson	Rödjan	"
Statens Vägverk		
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 6 februari 1973. intygas.

I tjänsten


Ingemar Carlson
Ingenjör

Fullmakt

för Erik Landström att föra Lantbruksnämndens talan och rätt bevaka, ävensom att ingå förening i frågor som vid förrättningen förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fullmakten avser samtliga förrättningar i samband med torrläggningsföretaget för mark tillhörande Tillhagen, Holmen, Låssbyn, Höga, Håkonebyn, Kårebyn, Nygården, Nygårdsåker i Bolstads socken i Älvsborgs län.

Erik Landström.....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

1972-11-28

Ärendet handlägges av ingenjör
I Carlson, BS

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
462 01 VÄNERSBORG

Ang. Lillåns torrlägningsföretag i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Vid utredning angående rubr. företag, som omfattar upprepning av Lillån, har det framkommit att detsamma kommer att beröra bro å allmänna vägen 1161 Kårebyn - S. Åsebro, se bifogad översiktskarta.


Befintlig bro, som är en stenvalvbro med 4,5 m bredd och uppförd omkring år 1897 förmår ej avbörda framrinnande högvattenmängd.

För att nå full effekt av den tilltänkta rensningen bör bron ombyggas i enlighet med Edert förslag P-2823-1161 ritning nr 5.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed anhålla om Edert yttrande i ärendet.

Då jag ämnar avsluta förrättningen inom kort hemställes om ärendets snara handläggning.

I tjänsten






Ingemar Carlson
Ingenjör

P-2823-1161. Väg 1161 Kårebyn - S.Åsebro, delen
bro över Lillälven vid Kårebyn.

ÖVERSIKTSKARTA.



Kartblad 52 (Mellerud)
Skala 1:100 000

Elevation
1:100Plan
1:100Sektion A-A
1:100


Bron utföres enl. standardritn nr 561: 15-b

Fix:

Järndubb i betongplint i sekt 0/107
höger 14.25 m från stakningslinjen
Höjd + 48.41 (RAK)

Vattenuppgifter:

Nederbådsområde:	58 km ²	enl. SMHI
Sjöprocent	0.0	
Högsta högvattentföring:	14 m ³ /s + 50%	2.7 3.6
	2.1 m ³ /s	

Situationsplan.
1:2000

P-F2a-LS245/73

Väg 1161 Käreby-S. Åsebro, delen bro över Lillälven vid Käreby.
Vänersborg den 11/10/73
Vägförvaltningen i Vänersborgs län. Plan. kont.

Förteckningsnr
P-2823-1161
Ritning nr 519.
5

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
VFPPa, ing Hans Eriksson, Uj

Datum
1973-01-24

Vår referens
✓ VFP 514-72: 4066

- Lantbruksnämnden

Kungsgatan 17
462 00 VÄNERSBORG

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 29. JAN. 1973

Dnr

C reg nr

Er referens

Angående Lillåns torrlägningsföretag i Bolstads socken,
Älvsborgs län

Med anledning av Er skrivelse i rubricerade ärende får vi
härmed meddela följande.

Enligt vattenlagen 7 kap 8 § torde vägverket vara skyldigt
att ombygga bron över Lillån å väg 1161 vid Kårebyn. Kost-
naden för dessa arbeten, som beräknats till ca 300 000 kro-
nor bör dock ställas i relation till den skada som uppstår
om bron ej ombyggs (enligt Vb 7 kap 17 §).

I tidigare flerårsplan för byggande av länsvägar har ombygg-
nad av bron varit aktuell men på grund av reducerade medels-
tilldelningar har företaget måst skjutas på framtiden. Så-
vitt nu kan bedömas kan företaget inte komma till utförande
under den närmaste tioårsperioden.


Arne Gustafsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Holmen 4¹</u>							
Bengt och Åke Karlsson							
åker lermylla på lera	1	0,05		750	3000	2250	113
" " " "	2	0,17		1800	"	1200	204
" " " "	3	0,18		600	"	2400	432
" " " "	4	0,20		1800	"	1200	240
" " " "	5	0,09		2700	"	300	27
Summa		0,69					1 016
<u>Holmen 2¹⁶</u>							
Oskar Broberg							
åker lermylla på lera	6	0,15		600	3000	2400	360
" " " "	7	0,26		1800	"	1200	312
" " " "	8	0,13		2700	"	300	39
" " " "	9	0,03		2700	"	300	9
" " " "	10	0,09		1800	"	1200	108
" " " "	11	0,12		600	"	2400	288
strandslänt " "	12		0,13	500	600	100	13
åker lermylla på lera	13	0,19		2700	3000	300	57
Summa		0,97	0,13				1 186
<u>Holmen 3¹</u>							
Bengt och Åke Karlsson							
åker lermylla på lera	14	0,15		2700	3000	300	45
" " " "	15	0,10		1800	"	1200	120
" " " "	16	0,32		600	"	2400	768
strandslänt " "	17		0,06	500	600	100	6
" " " "	18		0,10	500	"	100	10
åker lermylla på lera	19	0,25		1800	3000	1200	300
" " " "	20	0,16		1800	"	1200	192
" " " "	21	0,21		2700	"	300	63
" " " "	22	0,20		2700	"	300	60
Summa		1,39	0,16				1 564

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
					åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Låssbyn 1²</u> Syskonen Johansson										
strandslänt lermylla på lera				23		0,11	500	600	100	11
åker " " "				24	0,21		1800	3000	1200	252
" " " "				25	0,14		2700	"	300	42
" " " "				26	0,11		1800	"	1200	132
strandslänt " " "				27		0,04	500	600	100	4
Summa					0,46	0,15				441
<u>Låssbyn 1⁶</u> Syskonen Johansson										
strandslänt lermylla på lera				28		0,14	500	600	100	14
åker " " "				29	0,28		2700	3000	300	84
Summa					0,28	0,14				98
<u>Höga 3:1</u> Oskar Adolf Andersson o.h.h.										
Strandslänt lermylla på lera				30		0,14	500	600	100	14
åker " " "				31	0,29		1800	3000	1200	348
" " " "				32	0,28		2700	"	300	84
" " " "				33	0,48		2700	"	300	144
" " " "				34	0,09		2700	"	300	27
" " " "				35	0,34		1800	"	1200	408
strandslänt " " "				36		0,01	500	600	100	1
" " " "				37		0,10	500	600	100	10
åker " " "				38	0,06		2700	3000	300	18
" " " "				39	0,32		2700	"	300	96
" " " "				40	0,13		1800	"	1200	156
strandslänt " " "				41		0,13	500	600	100	13
åker " " "				42	0,02		1800	3000	1200	24
Summa					2,01	0,38				1 343

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kårebyn 1²¹</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län							
strandslänt lermylla på lera	43		0,03	500	600	100	3
åker " " "	44	0,24		1800	3000	1200	288
" " " "	45	0,13		2700	"	300	39
Summa		0,37	0,03				330
<u>Kårebyn 1¹⁹</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län							
åker lermylla på lera	46	0,15		2700	3000	300	45
" " " "	47	0,12		1800	"	1200	144
strandslänt " "	48		0,03	500	600	100	3
Summa		0,27	0,03				192
<u>Kårebyn 1⁵¹</u>							
Erik Andersson, Tillhagen							
strandslänt lermylla på lera	49		0,01	500	600	100	1
åker " " "	50	0,06		1800	3000	1200	72
" " " "	51	0,04		2700	" "	300	12
Summa		0,10	0,01				85
<u>Kårebyn 1⁵⁰</u>							
Albin Lundberg							
åker lermylla på lera	52	0,08		2700	3000	300	24
" " " "	53	0,06		1800	3000	1200	72
strandslänt " "	54		0,02	500	600	100	2
Summa		0,14	0,02				98
<u>Kårebyn 1⁴⁸</u>							
Albin Lundberg							
strandslänt lermylla på lera	55		0,02	500	600	100	2
åker " " "	56	0,20		600	3000	2400	480
" " " "	57	0,16		1800	3000	1200	192
" " " "	58	0,14		2700	"	300	42
" " " "	59	0,08		600	" "	2400	192
strandslänt " " "	60		0,10	500	600	100	10
åker " " "	61	0,34		1800	3000	1200	408
" " " "	62	0,14		2700	"	300	42
strandslänt " " "	63		0,03	500	600	100	3
Summa		1,06	0,15				1 371

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kårebyn 1</u> ³⁴							
Gunnar Eriksson							
strandslänt lermylla på lera	64		0,03	500	600	100	3
åker " " "	65	0,02		1800	3000	1200	24
" " " "	66	0,15		2700	"	300	45
" " " "	67	0,11		2700	"	300	33
" " " "	68	0,25		1800	"	1200	300
" " " "	69	0,15		1800	"	1200	180
" " " "	70	0,08		2700	"	300	24
Summa		0,76	0,03				609
<u>Kårebyn 1</u> ³⁸							
Gunnar Eriksson							
åker lermylla på lera	71	0,05		2700	3000	300	15
" " " "	72	0,11		1800	"	1200	132
" " " "	73	0,22		1800	"	1200	264
" " " "	74	0,14		2700	"	300	42
" " " "	75	0,03		2700	"	300	9
" " " "	76	0,02		1800	"	1200	24
strandslänt " "	77		0,02	500	600	100	2
Summa		0,57	0,02				488
<u>Kårebyn 1</u> ²⁰							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län							
strandslänt lermylla på lera	78		0,11	500	600	100	11
åker " " "	79	0,08		1800	3000	1200	96
" " " "	80	0,07		2700	"	300	21

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt förbättras ej	92	-					
åker lermylla på lera	93	0,31		2700	3000	300	93
" " " "	94	0,16		1800	"	1200	192
strandslänt lermylla på lera	95		0,11	500	600	100	11
åker " " "	96	0,06		1800	3000	1200	72
Summa		1,32	0,22				940
<u>Kårebyn 1⁵²</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län							
åker lermylla på lera	97	0,48		600	3000	2400	1 152
" " " "	98	0,20		2700	"	300	60
" " " "	99	0,11		2700	"	300	33
" " " "	100	0,11		2700	"	300	33
" " " "	101	0,06		2700	"	300	18
" " " "	102	0,16		1800	"	1200	192
" " " "	103	0,08		1800	"	1200	96
" " " "	104	0,13		2700	"	300	39
Summa		1,33					1 623
<u>Kårebyn 1⁷</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län							
åker lermylla på lera	105	0,17		2700	3000	300	51
" " " "	106	0,05		1800	"	1200	60
" " " "	107	0,08		1800	"	1200	96
" " " "	108	0,07		2700	"	300	21
" " " "	109	0,08		2700	"	300	24
" " " "	110	0,11		2700	"	300	33
" " " "	111	0,08		1800	"	1200	96
strandslänt " "	112		0,06	500	600	100	6
" " " "	113		0,05	500	"	100	5
åker lermylla " "	114	0,11		1800	3000	1200	132
" " " "	115	0,05		2700	"	300	15
" " " "	116	0,07		2700	"	300	21
" " " "	117	0,05		1800	"	1200	60
" " " "	118	0,02		1800	"	1200	24
Summa		0,94	0,11				644

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kårebyn av 1⁴</u>							
Gunnar Eriksson							
åker lermylla på lera	119	0,09		2700	3000	300	27
" " " "	120	0,14		1800	"	1200	168
strandslänt " "	121		0,05	500	600	100	5
Summa		0,23	0,05				200
<u>Kårebyn 1²²</u>							
Gunnar Eriksson							
strandslänt lermylla på lera	122		0,02	500	600	100	2
åker " " "	123	0,33		2700	3000	300	99
Summa		0,33	0,02				101
<u>Kårebyn 1¹⁹</u>							
Gunnar Eriksson							
åker lermylla på lera	124	0,22		2700	3000	300	66
strandslänt " "	125		0,03	500	600	100	3
Summa		0,22	0,03				69
<u>Kårebyn 1³⁸</u>							
Gunnar Eriksson							
åker lermylla på lera	126	0,16		2700	3000	300	48
" " " "	127	0,30		1800	"	1200	360
strandslänt " "	128		0,11	500	600	100	11
Summa		0,46	0,11				419
<u>Nygården 3¹</u>							
Conway Mårtensson							
åker lermylla på lera	✓ 129	0,29		2700	3000	300	87
strandslänt " "	130		0,08	500	600	100	8
åker lermylla " "	✓ 131	0,12		1800	3000	1200	144
" " " "	✓ 132	0,25		2700	"	300	75
" " " "	✓ 133	0,13		1800	"	1200	156
" " " "	✓ 134	0,24		600	"	2400	576
strandslänt " "	135		0,12	500	600	100	12
" " " "	136		0,14	500	"	100	14
åker lermylla " "	137	0,10		600	3000	2400	240
" " " "	✓ 138	0,31		2700	"	300	93
" " " "	✓ 139	0,15		2700	"	300	45
" " " "	✓ 140	0,22		1800	"	1200	264

Fastighet och ägare Ägobeskrivning					Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
						åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt											
strandslänt lermylla på lera					141		0,14	500	600	100	14
" " " "					142		0,20	500	"	100	20
åker " " "					143	0,13		600	3000	2400	312
" " " "					144	0,16		1800	"	1200	192
" " " "					145	0,39		2700	"	300	117
" " " "					146	1,18		2700	"	300	354
" " " "					147	0,27		1800	"	1200	324
" " " "					148	0,28		1800	"	1200	336
" " " "					149	0,59		2700	"	300	177
" " " "					150	0,20		2700	"	300	60
äng, bete " " "					151		0,25	400	2000	1600	400
strandslänt " " "					152		0,11	500	600	100	11
åker " " "					153	0,16		1800	3000	1200	192
" " " "					154	0,14		2700	"	300	42
" " " "					155	0,25		2700	"	300	75
" " " "					156	0,23		1800	"	1200	276
strandslänt " " "					157		0,06	500	600	100	6
åker " " "					158	0,04		1800	3000	1200	48
" " " "					159	0,51		600	"	2400	1 224
" " " "					160	0,12		1800	"	1200	144
" " " "					161	0,24		2700	"	300	72
Summa						6,70	1,10				6 110
Nygården 2 ¹⁶											
Nils Gustavsson											
äng, bete lermylla på lera					162		0,18	400	2000	1600	288
" " " "					163		0,10	400	"	1600	160
" " " "					164		0,11	1800	"	200	22
åker " " "					165	0,71		2700	3000	300	213
" " " "					166	0,33		2700	"	300	99
" " " "					167	0,53		2700	"	300	159
" " " "					168	0,10		1800	"	1200	120
äng, bete lermylla på lera					169		0,05	1200	2000	800	40
" " " "					170		0,20	400	"	1600	320
åker " " "					171	0,35		1800	3000	1200	420
strandslänt " " "					172		0,08	500	600	100	8
åker " " "					173	0,18		1800	3000	1200	216
Summa						2,20	0,72				2 065

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Nygården 2⁶</u>							
Nils Gustavsson							
strandslänt lermylla på lera	174		0,13	500	600	100	13
åker " " "	175	0,19		1800	3000	1200	228
" " " "	176	0,22		2700	"	300	66
" " " "	177	0,28		2700	"	300	84
" " " "	178	0,04		2700	"	300	12
äng, bete " " "	179		0,27	400	2000	1600	432
åker " " "	180	0,03		1800	3000	1200	36
" " " "	181	0,12		2700	"	300	36
" " " "	182	0,18		1800	"	1200	216
äng, bete " " "	183		0,11	1200	2000	800	88
" " " " "	184		0,09	400	"	1600	144
" " " " "	185		0,36	400	"	1600	576
" " " " "	186		0,18	400	"	1600	288
" " " " "	187		0,19	400	"	1600	304
" " " " "	188		0,20	400	"	1600	320
" " " " "	189		0,08	1200	"	800	64
åker " " "	190	0,16		2700	3000	300	48
" " " " "	191	0,14		1800	"	1200	168
" " " " "	192	0,17		1800	"	1200	204
" " " " "	193	0,06		600	"	2400	144
" " " " "	194	0,46		2700	"	300	138
Summa		2,05	1,61				3 609
<u>Nygården av 2⁷</u>							
Anders Gustav Andersson							
åker lermylla på lera	195	0,65		2700	3000	300	195
" " " "	196	0,20		1800	"	1200	240
" " " "	197	0,05		600	"	2400	120
äng, bete " " "	198		0,45	400	2000	1600	720
" " " " "	199		0,04	1200	"	800	32
åker " " "	200	0,16		1800	3000	1200	192
" " " " "	201	0,48		600	"	2400	1 152
" " " " "	201a	0,15		2700	"	300	45
" " " " "	202	0,22		600	"	2400	528
" " " " "	203	0,12		1800	"	1200	144
" " " " "	204	0,30		2700	"	300	90
" " " " "	205	0,32		1800	"	1200	384
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt äng, bete lermylla på lera	206		0,25	400	2000	1600	400
Summa		2,65	0,74				4 242
<u>Nygården av 2⁷</u>							
Gösta Eriksson							
äng, bete lermylla på lera	207		0,44	400	2000	1600	704
åker " " "	208	0,08		1800	3000	1200	96
" " " "	209	0,15		2700	"	300	45
" " " "	210	0,41		2700	"	300	123
" " " "	211	0,32		2700	"	300	96
äng, bete " " "	212		0,07	400	2000	1600	112
" " " " "	213		0,37	400	"	1600	592
" " " " "	214		0,26	1200	"	800	208
" " " " "	215		0,19	1800	"	200	38
åker " " "	216	0,28		2700	3000	300	84
Summa		1,24	1,33				2 098
<u>Nygården 2²⁴</u>							
Inga Britt Eriksson							
åker lermylla på lera	217	0,28		2700	3000	300	84
äng, bete " " "	218		0,20	1200	2000	800	160
" " " " "	219		0,58	400	"	1600	928
" " " " "	220		0,15	400	"	1600	240
" " " " "	221		0,60	400	"	1600	960
" " " " "	222		0,11	1800	"	200	22
Summa		0,28	1,64				2 394
<u>Nygården 2⁹</u>							
Gustav Adolf Andersson							
åker lermylla på lera	223	0,20		2700	3000	300	60
" " " " "	224	0,08		1800	"	1200	96
äng, bete " " "	225		0,21	400	2000	1600	336
" " " " "	226		0,14	400	"	1600	224
" " " " "	227		0,12	400	"	1600	192
" " " " "	228		0,06	1200	"	800	48
åker " " "	229	0,15		1800	3000	1200	180
" " " " "	230	0,43		2700	"	300	129
" " " " "	231	0,26		2700	"	300	78
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
äng, bete lermylla på lera	232		0,19	400	2000	1600	304
" " " " "	233		0,45	400	"	1600	720
åker " " "	234	0,32		1800	3000	1200	384
" " " "	235	0,18		2700	"	300	54
Summa		1,62	1,17				2 805
Nygårdsåker 1 ²⁹							
Gösta Eriksson							
åker lermylla på lera	236	0,05		2700	3000	300	15
" " " "	237	0,13		1800	"	1200	156
äng, bete lermylla på lera	238		0,58	400	2000	1600	928
" " " " "	239		0,64	400	"	1600	1 024
" " " " "	240		0,09	1200	"	800	72
åker " " "	241	0,12		1800	3000	1200	144
" " " "	242	0,24		2700	"	300	72
" " " "	243	0,18		2700	"	300	54
" " " "	244	0,08		1800	"	1200	96
äng, bete " " "	245		0,45	1200	2000	800	360
" " " " "	246		0,06	800	"	1200	72
" " " " "	247		0,21	800	"	1200	252
" " " " "	248		0,05	1800	"	200	10
" " " " "	249		0,07	1800	"	200	14
" " " " "	250		0,18	1200	"	800	144
" " " " "	251		0,02	1800	"	200	4
" " " " "	252		0,80	1200	"	800	640
" " " " "	253		0,22	400	"	1600	352
åker " " "	254	0,26		2700	3000	300	78
" " " "	255	0,12		2700	"	300	36
äng, bete " " "	256		0,20	1200	2000	800	160
" " " " "	257		0,05	400	"	1600	80
åker " " "	258	0,13		2700	3000	300	39
" " " "	259	0,31		2700	"	300	93
" " " "	260	0,78		1800	"	1200	936
Summa		2,40	3,62				5 831

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Prästgården 1⁵</u>							
Gösta Eriksson							
äng, bete lermylla på lera	261		0,25	1800	2000	200	50
" " " " "	262		0,37	1200	"	800	296
" " " " "	263		0,37	1200	"	800	296
" " " " "	264		0,13	1800	"	200	26
" " " " "	265		0,18	1200	"	800	144
" " " " "	266		0,13	800	"	1200	156
åker	267	0,23		1800	3000	1200	276
" " " " "	268	0,05		1800	"	1200	60
" " " " "	269	0,09		2700	"	300	27
" " " " "	270	0,35		2700	"	300	105
" " " " "	271	0,21		1800	"	1200	252
Summa		0,93	1,43				1 688
<u>Prästgården 1¹</u>							
Erik Karlsson, Rödjan							
åker, lermylla på lera	272	0,05		2700	3000	300	15
äng, bete " " "	273		0,05	1200	2000	800	40
" " " " "	274		0,08	1200	"	800	64
" " " " "	275		0,26	1800	"	200	52
" " " " "	276		0,06	1200	"	800	48
" " " " "	277		0,08	1800	"	200	16
" " " " "	278		0,10	1200	"	800	80
" " " " "	279		0,15	1800	"	200	30
" " " " "	280		0,27	1200	"	800	216
" " " " "	281		0,29	1800	"	200	58
" " " " "	282		0,44	1800	"	200	88
" " " " "	283		0,39	1800	"	200	78
" " " " "	284		0,14	1800	"	200	28
" " " " "	285		0,32	1800	"	200	64
" " " " "	286		0,38	1800	"	200	76
" " " " "	287		0,09	1200	"	800	72
åker	288	0,05		2700	3000	300	15
äng, bete " " "	289		0,34	1800	2000	200	68
" " " " "	290		0,15	1200	2000	800	120
åker	291	0,14		2700	3000	300	42
Summa		0,24	3,59				1 270

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Holmen 4¹</u>							
Bengt och Åke Karlsson	1-5	0,69					1 016
<u>Holmen 2¹⁶</u>							
Oskar Broberg	6-13	0,97	0,13				1 186
<u>Holmen 3¹</u>							
Bengt och Åke Karlsson	14-22	1,39	0,16				1 564
<u>Låssbyn 1²</u>							
Syskonen Johansson	23-27	0,46	0,15				441
<u>Låssbyn 1⁶</u>							
Syskonen Johansson	28-29	0,28	0,14				98
<u>Höga 3¹</u>							
Oskar Adolf Andersson o.h.h.	30-42	2,01	0,38				1 343
<u>Kårebyn av 1²¹</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	43-45	0,37	0,03				330
<u>Kårebyn 1¹⁹</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	46-48	0,27	0,03				192
<u>Kårebyn 1⁵¹</u>							
Erik Andersson, Tillhagen	49-51	0,10	0,01				85
<u>Kårebyn 1⁵⁰</u>							
Albin Lundberg	52-54	0,14	0,02				98
<u>Kårebyn 1⁴⁸</u>							
Albin Lundberg	55-63	1,06	0,15				1 371
<u>Kårebyn 1³⁴</u>							
Gunnar Eriksson	64-70	0,76	0,03				609
<u>Kårebyn 1³⁸</u>							
Gunnar Eriksson	71-77	0,57	0,02				488
<u>Kårebyn 1²⁰</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	78-96	1,32	0,22				940
<u>Kårebyn 1⁵²</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	97-104	1,33					1 623
<u>Kårebyn 1⁷</u>							
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	105-118	0,94	0,11				644
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Kårebyn av 1</u> ⁴ Gunnar Eriksson	119- 121	0,23	0,05				200
<u>Kårebyn 1</u> ²² Gunnar Eriksson	122- 123	0,33	0,02				101
<u>Kårebyn 1</u> ¹⁹ Gunnar Eriksson	124- 125	0,22	0,03				69
<u>Kårebyn 1</u> ³⁸ Gunnar Eriksson	126- 128	0,46	0,11				419
<u>Nygården 3</u> ¹ Conway Mårtensson	129- 161	6,70	1,10				6 110
<u>Nygården 2</u> ¹⁶ Nils Gustavsson	162- 173	2,20	0,72				2 065
<u>Nygården 2</u> ⁶ Nils Gustavsson	174- 194	2,05	1,61				3 609
<u>Nygården av 2</u> ⁷ Anders Gustav Andersson	195- 206	2,65	0,74				4 242
<u>Nygården av 2</u> ⁷ Gösta Eriksson	207- 216	1,24	1,33				2 098
<u>Nygården 2</u> ²⁴ Inga-Britt Eriksson	217- 222	0,28	1,64				2 394
<u>Nygården 2</u> ⁹ Gustav Adolf Andersson	223- 235	1,62	1,17				2 805
<u>Nygårdsåker 1</u> ²⁹ Gösta Eriksson	236- 260	2,40	3,62				5 831
Trpt							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Avloppet A-B-C</u> <u>Lillån</u>					
		<u>Sträckan A-B</u>					
8-10	200	bottenrensning	m	200	8:-	1 600	
10-12	200	"	m	200	8:-	1 600	
12-14	200	"	m	200	8:-	1 600	
14-16	200	"	m	200	8:-	1 600	
16-18	200	"	m	200	8:-	1 600	
18-20	200	"	m	200	8:-	1 600	
20-22	200	"	m	200	8:-	1 600	
22-24	200	"	m	200	8:-	1 600	
24-26	200	"	m	200	8:-	1 600	
26-28	200	schaktning av lera	m ³	640	2:50	1 600	
28-30	200	" " "	m ³	850	2:50	2 125	
30-32	200	bottenrensning	m	200	8:-	1 600	
32-34	200	"	m	200	8:-	1 600	
34-35+45	145	schaktning av lera	m ³	510	2:50	1 275	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	5030	0:60	3 018	
		för arbetsledning, kontroll extra ersättningar, oförut- sedda utgifter m.m. till- lägges				1 382	27 000
		<u>Sträckan B-C</u>					
35+45-38	255	schaktning av lera	m ³	620	2:50	1 550	
38-40	200	bottenrensning	m	200	5:-	1 000	
40-42	200	"	m	200	5:-	1 000	
42-44	200	"	m	200	5:-	1 000	
44-46	40	schaktning av lera	m ³	510	2:50	1 275	
46-48+75	275	bottenrensning	m	275	5:-	1 375	
48+75-50+40	35	schaktning av lera	m ³	470	2:50	1 175	
50+40-51	60	bottenrensning	m	60	5:-	300	
51-52+50	40	schaktning av lera	m ³	390	2:50	975	
52+50-54	150	" " "	m ³	430	2:50	1 075	
54-57	300	bottenrensning	m	300	5:-	1 500	
57-60	300	"	m	300	5:-	1 500	
		utplanering av uppschaktad massa	m ³	3920	0:60	2 352	
		Trpt					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Trpt för arbetsledning, kontroll extra ersättningar, oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges				923	17 000
	4800	<u>Summa</u>					44 000

Bolstad den 28 februari 1973

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Lillåns torrlägningsföretag upprättat år 1973 i Bolstads socken.

Innan arbetet påbörjas bör avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet och om så är fallet underätta vederbörande verk innan arbetet påbörjas.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa utan skall i görigaste mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya dikeskanterna än 2,0 meter;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket dock ej brantare än 1:1,0
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor i marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande dock minst på var 50:de meter;
- att alla schaktmassor på de sträckor där rätning företagits skall användas till att igenfylla den gamla åfåran och att vid grävningen massorna placeras så att detta möjliggöres. Överblivna massor liksom massor på andra sträckor skall utplaneras i den mån detta anges i kostnadsförslaget. Utplaneringen skall i första hand ske så att svackor och ojämnheter utjämnas och i övrigt ett ca 25 cm tjockt lager;
- att där utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;
- att sten, stubbar o.dyl. så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att lös jord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord såvida ej i synehandlingarna därom särskilt stadgas. Om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med


jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande samt


att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Bölstad den 28 februari 1973



Ingemar Carlsson

Ingenjör



Leif Landberg

Gode män



Håkan Magnusson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bolstads socken</u>						
<u>Holmen 4¹</u>						
Bengt och Åke Karlsson						
Ägofig. 1-5		1 016		995	2,261	
<u>Holmen 2¹⁶</u>						
Oskar Broberg						
Ägofig. 6-13		1 186		1 161	2,639	
<u>Holmen 3¹</u>						
Bengt och Åke Karlsson						
Ägofig. 14-22		1 564		1 532	3,482	
<u>Låssbyn 1²</u>						
Syskonen Johansson						
Ägofig. 23-27		441		432	0,982	
<u>Låssbyn 1⁶</u>						
Syskonen Johansson						
Ägofig. 28, 29		98		96	0,218	
<u>Höga 3¹</u>						
Oskar Adolf Andersson o.h.h.						
Ägofig. 30-42		1 343		1 315	2,989	
<u>Kårebyn av 1²¹</u>						
Lantbruksnämnden i						
Älvsborgs län	s					
Ägofig. 43-45		330		323	0,734	
<u>Kårebyn 1¹⁹</u>						
Lantbruksnämnden i						
Älvsborgs län	s					
Ägofig. 46-48		192		188	0,427	
<u>Kårebyn 1⁵¹</u>						
Erik Andersson, Tillhagen						
Ägofig. 49-51		85		83	0,189	
<u>Kårebyn 1⁵⁰</u>						
Albin Lundberg						
Ägofig. 52-54		98		96	0,218	
<u>Kårebyn 1⁴⁸</u>						
Albin Lundberg						
Ägofig. 55-63		1 371		1 343	3,052	



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Kårebyn 1</u> ³⁴ Gunnar Eriksson Ägofig. 64-70		609		596	1,355	
<u>Kårebyn 1</u> ³⁸ Gunnar Eriksson Ägofig. 71-77		488		478	1,086	
<u>Kårebyn 1</u> ²⁰ Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	s					
Ägofig. 78-96		940		921	2,093	
<u>Kårebyn 1</u> ⁵² Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	s					
Ägofig. 97-104		1 623		1 589	3,611	
<u>Kårebyn 1</u> ⁷ Lantbruksnämnden i Älvsborgs län	s					
Ägofig. 105-118		644		631	1,434	
<u>Kårebyn av 1</u> ⁴ Gunnar Eriksson Ägofig. 119-121		200		196	0,445	
<u>Kårebyn 1</u> ²² Gunnar Eriksson Ägofig. 122, 123		101		99	0,225	
<u>Kårebyn 1</u> ¹⁹ Gunnar Eriksson Ägofig. 124, 125		69		68	0,155	
<u>Kårebyn 1</u> ³⁸ Gunnar Eriksson Ägofig. 126-128		419		410	0,932	
<u>Nygården 3</u> ¹ Conway Mårtensson Ägofig. 129-161		6 110		5 984	13,600	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Nygården 2¹⁶</u> Nils Gustavsson Ägofig. 162-173		2 065		2 022	4,595	
<u>Nygården 2⁶</u> Nils Gustavsson Ägofig. 174-194		3 609		3 534	8,032	
<u>Nygården av 2⁷</u> Anders Gustav Andersson Ägofig. 195-206		4 242		4 154	9,441	
<u>Nygården av 2⁷</u> Gösta Eriksson Ägofig. 207-216	S	2 098		2 055	4,671	
<u>Nygården 2²⁴</u> Inga-Britt Eriksson Ägofig. 217-222		2 394		2 345	5,330	
<u>Nygården 2⁹</u> Gustav Adolf Andersson Ägofig. 223-235		2 805		2 747	6,243	
<u>Nygårdsåker 1²⁹</u> Gösta Eriksson Ägofig. 236-260	S	5 831		5 710	12,977	
<u>Prästgården 1⁵</u> Gösta Eriksson Ägofig. 261-271	S	1 688		1 653	3,757	
<u>Prästgården 1¹</u> Erik Karlsson, Rödjan Ägofig. 272-291		1 270		1 244	2,827	
Summa		44 929		44 000	100,000	
Sammandrag						
<u>Holmen 3¹, 4¹</u> Bengt och Åke Karlsson		2 580		2 527	5,743	
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Holmen 2¹⁶</u>						
Oskar Broberg		1 186		1 161	2,639	
<u>Låssbyn 1², 1⁶</u>						
Syskonen Johansson		539		528	1,200	
<u>Höga 3¹</u>						
Oskar Adolf Andersson o.h.h.		1 343		1 315	2,989	
<u>Kårebyn av 1²¹, 1¹⁹, 1²⁰, 1⁵², 1⁷</u>						
Lantbruksnämnden i						
Älvsborgs län	s	3 729		3 652	8,299	
<u>Kårebyn 1⁵¹</u>						
Erik Andersson, Tillhagen		85		83	0,189	
<u>Kårebyn 1⁴⁸, 1⁵⁰</u>						
Albin Lundberg		1 469		1 439	3,270	
<u>Kårebyn 1³⁴, 1³⁸, av 1⁴, 1²², 1¹⁹, 1³⁸</u>						
Gunnar Eriksson		1 886		1 847	4,198	
<u>Nygården 3¹</u>						
Conway Mårtensson		6 110		5 984	13,600	
<u>Nygården 2⁶, 2¹⁶</u>						
Nils Gustavsson		5 674		5 556	12,627	
<u>Nygården av 2⁷</u>						
Anders Gustav Andersson		4 242		4 154	9,441	
<u>Nygården av 2⁷, Nygårdsåker 1²⁹, Prästgården 1⁵</u>						
Gösta Eriksson	s	9 617		9 418	21,405	
<u>Nygården 2²⁴</u>						
Inga Britt Eriksson		2 394		2 345	5,330	
<u>Nygården 2⁹</u>						
Gustav Adolf Andersson		2 805		2 747	6,243	
<u>Prästgården 1¹</u>						
Erik Karlsson, Rödjan		1 270		1 244	2,827	
Summa		44 929		44 000	100,000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD⁴⁷

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
			Bolstad den 28 februari 1973			
			 Ingemar Carlsson Ingenjör			
			 Leif Landberg Gode män			
			 Håkan Magnusson			

Översiktskarta



Generalstabens karta över Sverige

52 Mellerud

Skala 1:100 000

625
435
100
9
160

Utlåtande

angående Lillåns torrlägningsföretag år 1973 i Bolstads socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge

Företaget vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter genom upprepning av Lillån - för åker och ängsmark är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män. Den har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritning och höjdsystem.

Såsom grundkarta har använts en skalriktig uppförstoring i skala 1:4000 av Rikets Allmänna Kartverks, R.A.K:s flygfotobild i skala 1:10000. Genom fältundersökningar har denna grundkarta kompletterats med de detaljer såsom byggnader, ägogränser och dylikt som äro erforderliga för bedömande av företaget dess ändamål och verkningar. Beträffande ytavvägningen har tillgängligt kartmaterial från tidigare mätningar kontrollerats och kartan i övrigt kompletterats genom nymätningar, som därefter införts på ovannämnda grundkarta. Såsom av företaget beroende har ansetts de fastigheter, som genom dess utförande erhåller förbättrade torrlägnings- och brukningsmöjligheter. Den mark, som ur torrlägningsynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva inom vilken siffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem.

Över avloppet har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter

inhuggits och avvägts. Dessa beskrivs på plan- och profilritningarna. Höjdsystemet är anslutet till Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem. Som utgångspunkt har använts en fixpunkt med höjdläge + 54,99 belägen å fastigheten Torp 3⁵ 6 m norr om norra kanten av vägen Högstorp - Bodane.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning.

Företaget omfattar rensning och rätning av Lillån mellan Dalbergså och Bolstads Prästgård med på ritningarna angiven beteckning A-B-C. Sammanlagd längd 4 800 meter.

4. Laga hinder.

Laga hinder har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

5. Hydrografisk utredning.

Sveriges Meteorologiska och Hydrografiska Institut SMHI har lämnat uppgift på de karakteristiska avrinningsförhållandena uppströms allmänna vägen vid punkt 35+45. Med ledning härav har avrinningsförhållandena för övriga delsträckor beräknats. Vattenmängd och dimension framgår av nedanstående

Sträcka	NO km ²	HHQ m ³ /s	NHQ m ³ /s	NMQ m ³ /s	I o/oo	Botten- bredd m	Slänt	tmax norm m	tmed m
8-12	65,5	24	12	1,2	0,24	7,0	1:2	1,85	0,52
12-35+45	58	21	11	1,1	0,24	7,0	1:2	1,80	0,50
35+45-60	57	20	10	1,0	0,6	3,5	1:2	1,75	0,52
	49	18	9,5	0,95	0,6	3,5	1:2	1,70	

6. Allmänna intressen.

Företaget berör bro å allmänna vägen 1161 Kårebyn - S. Åsebro. Befintlig bro, som är en stenvalvbro med 4,5 meters bredd och uppförd omkring år 1897 förmår ej avbörda framrinnande högvattenmängd. Här för erfordras att bron ombygges och gives fri spännvidd av 9,0 m och ett bottenläge på höjden +44,2 allt i enlighet med av Vägförvaltningen uppgjord plan P-2823-1161 ritning nr 5. Förrättningsmannen har jämlikt

föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § i skrivelse, bilaga 9 , hos vägförvaltningen anhållit om yttrande i ärendet.

Av yttrandet, bilaga 10, framgår att vägförvaltningen har för avsikt att bygga om bron så snart medel kan ställas till förfogande. Då syneför-rättningen endast avser uprensning av ån och fördjupning under bron därför ej är aktuell har särskild av vägförvaltningen äskad skadeberäk-ning ej ansetts erforderlig. Synemännen vill emellertid rekommendera att ifrågasatt ombyggnad såväl ur torrlägnings- som trafiksäkerhets-synpunkt prioriteras.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång på grund av företaget skall utgå. Då ingen förändring av nuvarande förhållanden föreslagits vid av företa-get berörda enskilda broar och trummor skall ej heller ersättning för försvårad överkörsel utgå. Andra skador, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § t.ex. skördeskador, skall till fulla värdet ersättas därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas. Ersättningsens storlek bör bestämmas en-ligt åsämjande eller av två av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

8. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemän-nen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets ut-förande. Betalningsskyldiga till företaget är ägare till den mark, som å ovannämnda karta intagits och som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden. Vid markvärderingen har synemännen åsatt var-je ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge över nuvarande vattenstånd d v s nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde per hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) per hektar som respektive ägo-fi-gurer tillskyndas genom företagets utförande.

Den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 44 929:- kronor.

Av företaget berörd areal uppgår till 52,95 hektar.

9. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har kostnaderna inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till 44 000:- kronor.

10. Kostnadsfördelning.

Anledning att enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas företaget i avdelningar föreligger icke. Kostnaderna för företagets utförande såväl som för framtida underhållet skall därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal, som i överensstämmelse härmed äro uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga D.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader bestrides av de sökande i proportion till delaktighetstalen. Vid underhållskostnadernas och andra för företaget gemensamma kostnaders fördelning skall däremot ingen begränsning enligt vattenlagen 7:24 ske, varför dessa kostnader skall fördelas enligt de procenttal, som äro införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Vilka av delägarna, som är att betrakta som sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängden kolumn 2.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas enligt kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

11. Vattendomstolsavgift.

Enligt vattenlagens bestämmelser i 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden 44 929:- kronor.

Omförmälda avgift 90:- kronor skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart syneförrättningen vunnit laga kraft. Beloppet förskotteras av sökanden och, om företaget kommer till stånd, fördelas på delägarna med 2:- kronor för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde. Vid inbetalningen skall företagets namn och ovannämnda lagparagraf åberopas.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda före utgången av år 1978 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman.

13. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas om någon av sakägarna det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Broar underhålls dock av vederbörande ägare eller den det åligger enligt tidigare laga kraftvunnet beslut.

De rensningsmassor, som uppschaktas vid framtida underhåll skall utplaneras på företagets bekostnad om jordmassorna från första grävningen utplanerats på den aktuella sträckan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Det åligger styrelsen bl.a.

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena
utförs i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja avloppets upprensning och vidmakthållande,
att innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Konungens
befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde där varje delägare har rösträtt efter sitt andelstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda å sammanträdet företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skall förvaras av där- till särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter och anteckningar.

15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Lillåns torrlägningsföretag år 1973.

16. Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, Box 71, 462 01 Vänersborg 1, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

17. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven

tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Bolstad den 28 februari 1973




Ingemar Carlson

Ingenjör



Leif Landberg

Gode män




Håkan Magnusson

Sammanställning

av förrättningskostnaderna till Lillåns torrlägningsföretag år 1973 i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Ersättning till statsverket	7 928:40
Hantlangningskostnad	621:50
Stakkäppar	43:50
Moms	7:67
Annonskostnad	223:25
Vattendomstolsavgift	90:00
Lokalhyra	90:00
Gode mans arvode	457:00
Diverse utgifter	8:68
<u>Summa</u>	<u>9 470:00</u>

Vänersborg den 5 mars 1973


Ingemar Carlson
Ingenjör

Handläggare

Företagets namn

Lillåns torrlägningsföretag år 1973

Socken

Bolstad

Länsbet

Älvsborg

Ordf. i styrelsen - förtroendemän - ende intressent

Erik Landström, Lantbruksnämnden, Vänersborg

Arbets-
tid jml. VL 10:62

Styrelseledamot och aktförvarare: Gösta Eriksson, Nygårdsåker, Brålanda

Förlängning jml. VL 7:58

Utgången av år 1978

Förlängt genom VD till utgången av år 1979

Ant. om statligt stöd

Avsytning verkställd den 20 oktober 1978

Bortsett från nedan angivna avvikelser var företaget utfört i nära överensstämmelse med fastställd arbetsplan.

På begäran av ägaren till Prästgården 1:5 har rätning utförts av öppna avloppet på sträckan 56+50-57+76. Ändringen medför bättre bruksbetingelser för berörda marker. Merkostnaden i samband med rätningen har erlagts av vederbörande markägare.

Efter samråd mellan entreprenör (förslag till rätning togs av grävmaskinisten), arbetsstyrelse och berörd markägare har en viss rätning utförts på sträckan 26-26+50.

Då ändringarna, vilka införts på plankartan med grön beteckning, ej påverkar en ändamålsenlig torrläggning, godkännes företaget med ovannämnda avvikelser.

Vänersborg den 7 november 1978.


Erik Pehrsson
Ingenjör.

Besiktningsmannens namnunderskrift

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

DOM

DVU 1

Aktbil. 7

s.1

Vattendomstolen

29.11.1974

VU 2/73

Inkom till lantbruksskärmen
i Älvsborgs län

Vänersborg

SEN 09 JAN 1975

Dat

Öreg nr

DOMSTOLEN

Vattenrättsdomaren Inger Källoff, tekniske ledamoten Sven Svensson samt nämndemännen Hugo Svensson i Vänersborg och Gunnar Johannesson i Färgelanda.

KLAGANDE

Conway Mårtensson, Nygården, Brålanda.

Ombud: Civilingenjören Knut Norén, Mölndal.

SAKEN

Besvär över utlåtande rörande Lillåns torrlägningsföretag år 1973 i Bolstads socken, Älvsborgs län.

ÖVERKLAGADE UTLÅTANDET

Ingenjören Ingemar Carlson, Vänersborg, med biträde av gode män avslutade den 28 februari 1973 syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker hörande till Holmen 4:1 m.fl. fastigheter.

Av det sistnämnda dag avgivna utlåtandet rörande företaget, som benämnts Lillåns torrlägningsföretag år 1973, framgår följande.

Företaget skall omfatta rensning och rätning av Lillån på sträckan mellan Dalbergså och Bolstads Prästgård, med en sammanlagd längd av 4.800 m.

Företaget har dimensionerats för en högsta högvattenföring av $24 \text{ m}^3/\text{s}$ och en medelvattenföring av $1,2 \text{ m}^3/\text{s}$ i åns nedre del, varvid vattenföringarna baserats på av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) i viss punkt av avloppet läm-

VU 2/73

nade uppgifter om karakteristiska avrinningsförhållanden. Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 44.000 kr. Båtnad har ansetts uppkomma för den mark vid ifrågavarande åsträcka som för närvarande ej kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårfloder. Den av företaget uppkommande nyttan utgöres helt av alstringsbåtnad och har uppskattats till 44.929 kr på en areal av 34,21 ha åkermark samt 18,74 ha ängsmark och strandslänter. Grundvärdet på dessa markslag har i fullt torrlagt skick satts till respektive 3.000, 2.000 och 600 kr/ha. Av utlåtan- det framgår vidare, att för fastigheten Nygården 3:1 båtnaden uppskattats till 6.110 kr och på grund därav fastighetens andel i samfällighetens verkliga kostnad till 13,600 procent eller 5.984 kr. Av i företaget ingående areal till fastigheten utgör 6,70 ha åkermark, 0,25 ha ängsmark och 0,85 ha åslänter. Arbetena på företaget skall vara slutförda före utgången av år 1978.

KLAGANDENS TALAN

Över utlåtan- det har Conway Mårtensson, ägare av Nygården 3:1 i skrift den 27 april 1973 anfört besvär hos vattendomstolen rörande beräkningsunderlaget för båtnad m.m.

I skrift den 22 augusti 1973 och vid huvudförhandlingen har den klagande vidare utvecklat sin talan och därvid bl.a. anfört: Förrättningshandlingarna lämnar ej besked om hur de bestämmande vattenstånden erhållits. Det har upplysts att nuvarande vatten- stånd bestämts genom utfrågning av markägare och genom en flygel- mätning med tillhörande vattenståndsobservation. Detta leder till högst subjektiva och osäkra resultat. Vattenståndsuppgifter och förutsatta vattenståndsändringar kan ej vitsordas. De är för stora och ligger på för hög nivå.

Beträffande båtnadsuppskattningen innehåller handlingarna icke några gradkurvor utvisande inom vilka olika höjdregister det

VU 2/73

uppstår alstrings- och brukningsbåtnad. Värderingslängden utvisar icke heller hur stor båtnad av det ena eller andra slaget som uppstår för varje enskild ägofigur.

Klaganden har anfört att han såsom icke sökande till förrättningen ej har någon skyldighet att taga del i kostnaden för företaget i de delar det eventuellt fått större omfattning än som erfordras för en torrläggning till 1,2 m djup.

Någon alstringsbåtnad intill nämnda i vattenlagen för deltagningsskyldighet angivna torrlägningsdjupet torde ej uppstå genom företagets utförande för annan mark än åstränderna. Dessa är smala och sluttande och kan därför ej brukas tillsammans med intilliggande mark och ej heller betas vare sig enskilt eller i samband med ovanför liggande områden. Åfåran hindrar ej kreaturen att gå över ån varför det är nödvändigt med hägnad mot ån. De sålunda erforderliga elstängslen kan icke med fördel sättas upp nere utmed ån, då isen förstör dem. Av dessa skäl är det icke rationellt att bruka ifrågavarande slänter varför det ej uppstår båtnad av något slag genom de i förrättningen föreslagna åtgärderna.

Företaget medför ej heller någon brukningsbåtnad genom underlättad brukning. Vidare är i förrättningen ingående åkermark i stor utsträckning täckdikad. Dessa diken har torkat ut markerna mycket snabbt varför brukningen ej hindrats eller försvårats.

Företagets genomförande bestrides ej men på ovan angivna grunder yrkas att fastigheten befrias från betalningsskyldighet eller att denna nedsättes väsentligt.

Klaganden har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader avseende dels biträde av Norén enligt kostnadsräkning den 19 maj 1974 med tretusensexhundrasex (3.606) kr, varav 3.361 kr

VU 2/73

utgör arvode och arbetsgivareavgift, dels eget arbete med 600 kr. Han har slutligen yrkat ersättning för doms- och protokolls-lösen.

MOTPARTENS TALAN

Styrelsen för torrlägningsföretaget har bestritt yrkandena och hemställt att utlåtandet måtte fastställas i oförändrat skick. Vidare yrkas att den för syneförrättningen fastställda arbets-tiden förlänges med motsvarande tid som förrättningen fördröjts genom överklagandet.

Styrelsen har vid bifall till klagandens talan i huvudsaken i fråga om rättegångskostnader för Mårtenssons egen del vitsordat ersättning för inställelsen vid huvudförhandlingen och överlämnat till vattendomstolen att pröva skäligheten av det för Noréns arbete fordrade beloppet.

DOMSKÄL

Vid en förrättning för fastställande av deltagningsskyldigheten i samband med rensning och framtida underhåll av ett naturligt vattendrag, är avsikten att all den mark som kan tänkas vara beroende av vattenförhållandena på den aktuella avloppssträckan skall medtagas. För att uppnå detta måste utöver gällande vattenföringar och dimensioner i ån även fastställas de vattenstånd som skall ligga till grund för båtnadsberäkningen. De nuvarande vattenstånden bör därvid bedömas med utgångspunkt från förhållanden som skulle råda om avloppet vore helt orensat och igenväxt. I avlopp, där officiella uppgifter om vattenstånden saknas, användes bl.a. metoden att utfråga personer med kännedom om vattenstånds-förhållandena för att erhålla riktvärden i fråga om vattenstånden. Med ledning av de sålunda utvisade vattenstånden och övriga hydrologiska data bestäms därefter de s.k. nuvarande vattenstånden. - Vid vattendomstolens syn konstaterades att

VU 2/73

avloppet på den berörda sträckan i sin helhet men framför allt i nedre delen var orensat och att vattenspegeln på långa sträckor helt doldes av vegetation. Nedströms om företaget saknades vegetation i vattnet. Med hänsynstagande till avloppets utseende och lämnade uppgifter angående nederbördsområden, vattenföringar och vattenstånd nedströms företaget synes de av synemännen angivna nuvarande vattenytorna vara representativa för avloppet i helt orensat skick och kunna läggas till grund för en bedömning av omfattningen av den mark som bör ingå i företaget. De blivande vattenstånden synes med hänsyn till de nedanför företaget på profilritningen angivna vattenstånden på motsvarande sätt kunna representera förhållandena efter utförd rensning.

Den genom företagets utförande uppkommande värdeökningen utgöres enligt utlåtandet i sin helhet av alstringsbåtnad. Med utgångspunkt från förhållandena i orensat skick har all mark liggande lägre än 1,4 m över vegetationsmedelvattenståndet och 0,5 m över högsta högvattenståndet ansetts beroende av företaget. För att medge torrläggning till 1,2 m djup av mark där grunden utgöres av lera måste med hänsyn till täckdikning m.m. medelvattenytan förläggas djupare. Det av synemännen bestämda läget för mark som kan anses fullt torrlagd och oberoende av medelvattenstånden i avloppet synes med hänsyn härtill kunna godtagas liksom inverkningsgränsen för mark som påverkas av högvattnet.

Vid vattendomstolens syn på fastigheten iaktogs att där kreaturstängsel uppsatts längs avloppet, dessa i stort sett följde strandlinjen samt att inom vissa områden som betades, något stängsel ej var uppsatt. Slänterna är gräsbevuxna och lutningen utgör ej hinder för kreaturen att beträda dem. Emot det av synemännen för ifrågavarande områden åsatta grundvärdet liksom för övriga i förrättningen ingående grundvärden saknar vattendomstolen anledning till erinran.

VU 2/73

På grund av vad sålunda anförts bör klagandens talan ogillas såväl i fråga om huvudsaken som angående rättegångskostnaderna.

Arbetstiden för företagets genomförande bör på av styrelsen anförd grund förlängas med ett år.

DOMSLUT

Av klaganden anförda besvär ogillas liksom yrkandet om ersättning för rättegångskostnader.

Arbetena med företagets utförande skall vara slutförda före utgången av år 1979.

Det åligger klaganden att gälda i 11 kap. 97 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 13 december 1974 hos vattenrättsdomaren, adress Box 71, 462 01 Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 27 december 1974 fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

DOM

s.7

Vattendomstolen

VU 2/73

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Inger Källoff
Inger Källoff

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

BEVIS 8 . 1 . 19 75

☐ Beslutet ☒ Domen

har vunnit laga kraft.

Exp avg kr

Brita Ljungqvist