



Akt nr:

P-F2a-LS54 / 59

AU\$P-F2a-LS54/59

54

Råskogs dikningsföretag år 1959

Brålanda socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Råskogs dikningsföretag år 1959

i Brålanda socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 77 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 4 blad ritningar.

2.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Råskog i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Den 19 december 1958 klockan 9,00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Albert Johansson, Råskog, Brålanda. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad samt anslagits i Brålanda församling, varjämte särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 2. - 4/

Till sammanträdet hade infunnit sig,

godemän:

Lantbrukaren Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda och

" Götrik Johansson, Åttersrud, "

såsom sökande:

K. Albert Johansson, Råskog, Brålanda,

Erik Andersson, " "

Carl Gustavsson, " " för egen del och så-

som ordförande i vägsamfälligheten Råskogs utfartsväg,

såsom övriga sakägare:

Tage Johansson, såsom ombud för Herbert Johansson enligt fullmakt, bil.

Karl Karlsson, Råskog, Brålanda,

Karl Herbert Pettersson, Postlåda 535, "

Bengt Larsson, såsom ombud för Johan Larsson, Björkhagen, Brålanda
enligt fullmakt, bil.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade
förrordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig
något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet
och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dik-
ningsförslag.

§ 4.

Karl Karlsson förenade sig med sökandena till syneförrättningen
genom att underteckna särskild föreningshandling, bilaga,

§ 5.

Av företaget beröres två trummor till enskilda vägsamfälligheten
Råskogs utfartsväg. Trummorna hade tillkommit efter år 1921. Vidare
uppgavs att trumman vid 31+24 är lagd före år 1921.

§ 6.

De sökande yrkade, att avlopp skulle beredas deras i företaget

4.
ingående marker.

§ 7.

Yrkades ersättning för skada å växande gröda och för eventuell skada på vägar.


§ 8.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 18 mars 1959 klockan 9,30, såvida ny kungörelse dessförinnan icke meddelats om ändrad sammanträdesdag.

§ 9.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet på förrättningsstället avslutades.

Råskog, Brålanda den 19 december 1958.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.





Den 18 mars 1959, klockan 9.30 inställde sig åter undertecknad för-
rättningsman hos lantbrukare Albert Johansson, Råskog, Brålanda enligt
meddelande vid föregående sammanträde.

Närvarande:

Godemän:

Lantbrukare Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda och

" Götrik Johansson, Åttersrud, Brålanda.

Intressenter:

K. Albert Johansson, Råskog, Brålanda

Erik Andersson " "

Carl Gustavsson " "

för egen del och såsom ordförande i vägsamfälligheten
Råskogs utfartsväg.

Karl Karlsson, Råskog, Brålanda

Karl Herbert Pettersson, postlåda 535 "

Bengt Larsson

såsom ombud för Johan Larsson enl. fullmakt bil

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande
längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Vägsamfällighetens ordförande hade i särskild skrivelse godkänt
i
förrättningsmannens förslag om deltagande kostnader för två trummors
omläggning, bil.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

6.
§ 13.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Albert Johansson, Råskog, Brålanda, tel. Brålanda 386 och till övriga ledamöter Erik Andersson och Karl Gustavsson

ordföranden fick i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.


§ 14.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 15.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Råskog, Brålanda den 18 mars 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta forn-
lämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruks-
ingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.
Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Kallgren dt. Lönnberg

8.
Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
-------	------------------------------	--------	------------------------------

III M 5. 57

Råskog

Brålanda

6. 2. 1957

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kallén

dt. Lövenberg

Landskammaret i Vänersborg
- 6 FEB 1957
M 5 57.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. till Lantbruksnämnden, Vänersborg

den - 4 FEB. 1957

Den 2d 47.

län. 43-234

Till Länsstyrelsen i *Älfsborgs*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{enig} tillhörig mark inom

Brälanda socken(-nar) av *Älfsborgs* län.

Förrättningen avser *ett förbättringsdike som rinner ut till ett större avloppsdike, som för närvarande*
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

är under grävning. Råskog, Källeberg
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Faktiskt längd ut till ca 1,000 m. gränsdike
Carl Andersson Lotten & Nilda Persson, Ulf Johansson

Närmaste järnvägsstation *Brälanda*

Meddelanden om förrättningen ställas till *lantb. Ulf Johansson*
Råskog Brälanda. Nr 386

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Råskog den *1 feb* 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Peter Johansson för fastigheten
Erin Andersson » »
Carl Gustafsson » »

Råskog 1:31
Råskog 1:22, 1:23
Råskog 1:24, 1:41, 1:45

Förutom nämnda sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

..... ägare av fastigheten Till Länstyrelsen i
 » » »
 » » »
 Härmed anmäles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga saken förordning enligt 10
 kap. vattenlagen för förläggning av
 220 m² tillhörig mark inom
 socken(-part) av
 Förrättningen avser
 Här uppvisas så tillståndigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjögräskning, invallning o. d.) vidare
 företagets omfattning (areal som skall förläggas, avloppens längd o. d.) om hölje, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.
 Närmaste järnvägsstation
 Meddelanden om förrättningen ställas till
 titel, namn och tillståndigt adress samt telefon.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg

Fastighet:

Sökandes namn:

Vänersborg den 4 feb. 1957

På Lantbruksnämndens vägnar:

John Rödén

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 6 februari 1957.

På länstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson
 Åke Paulsson

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Råskog i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Albert Johansson, Råskog, Brålanda, fredagen den 19 december 1958 kl. 9.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den

30 nov. 1958, betygas:

Erik D. Måll

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Råskog i Brälanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Albert Johansson, Råskog, Brälanda, fredagen den 19 december 1958 kl. 9.00.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 nov. 1958

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 2 december 1958 intygas ex officio:




F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Råskog i Brålanda socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 19 dec. 1958 kl. 9.00.

K. Albert Johansson,	Råskog,	Brålanda
Erik Andersson	"	"
Carl Gustavsson	"	"
Herbert Johansson	"	"
Karl Karlsson	"	"
Ida Karlsson	"	"
Alma Andersson	"	"
Axel Karlsson	"	"
Karl Herbert Pettersson,	postlåda 535	"
Johan Larsson,	Björkhagen	"
Bengt Larsson	"	"
Ordförande för Råskogs utfartsväg		
Carl Gustavsson,	Råskog	"
Ordförande för Råskogs dikningsföretag 1956		
Johan Pettersson,	Källeberg	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 december 1958, intygas.

I tjänsten:



Fullmakt

Fullmakt för min bröder Tage
Johansson Raskog Brälunda
att vid sammanträdet angående
syncförrättningen rörande
förvärfning av marker tillhörande
Raskog i Brälunda socken
den 19 december, 7 mitt ställe
närvara och därvid bevaka min
rätt, och föra min sak,
alnöjande jag mig med vad
dessa mitt ombud gör och
låter

Raskog den 19. 12. 1958

Herbert Johansson

Egentliga namnteckning bevis

Anna Larsson

Axel Olsson

Fullmakt

För min son Bengt Larsson
att föra min talan vid
Synesförretningen i Råskog

Esslingefors den 18/12 1958

Johannes Larsson

Bevitnas av:

Ant Eriksson

Augusta Eriksson

Bevitnas

Förening.

Undertecknad markäg-are förenar mig härmed med sökandena till det dikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Råskog i Brålanda socken, Älvsborgs län, angående det begärda dikningsföretaget.

Råskog, Brålanda den 19 december 1958.

Karl Karlsson
.....

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Anders Lundberg *Gösta Johansson*
Sten Kallgren

Till Ordföranden för Råskogs utfartsvägs vägsamfällighet

Herr Carl Gustavsson,

Råskog,

Brålanda.

Ang. Råskogs dikningsföretag år 1959 i Brålanda socken.

Av förrättningen, som avser torrläggning av åkermarker, beröres Råskogs utfartsväg på två ställen.

Första korsningen mellan vägen och diket är belägen intill vägskället för infartsvägen mot Råskog l³¹, Albert Johansson, och den andra är belägen c:a 60 m.söder om ovannämnda plats.

Undersökning har visat, att uppströms trummorna liggande åkermarker icke kan torrläggas till erforderligt djup, om nuvarande trumbottenlagen bibehålles. Enligt uppgift är båda vägtrummorna byggda efter år 1921, varför vägsamfälligheten jämlikt vattenlagen 7 kap. 8 § är skyldig att utföra och bekosta trummornas sänkning till nu föreslaget bottenläge. Om så önskas, kan arbetet överlätas på den dikande.

Föreslagna trummor utgöres av 250 respektive 200 mm. betongrör (lantbruksrör) och kostnaden beräknas till 180 och 120 kr. eller tillhopa 300 kr.

Jag får därför föreslå, att vägsamfälligheten inbetalar ovannäm-

da summor till Råskogs dikningsföretag år 1959, när trummornas utförande godkänts av lantbruksingenjör i länet.

Anhåller om vägsamfällighetens yttrande i ärendet.

Vänersborg den 9 februari 1959.


Lantbruksingenjör.

Vägsamfällighetens yttrande:

Emot ovanstående förslag har vägsamfälligheten intet att erinra.

Råskog, Brålanda den 11-2 1959


Ordförande.

Fullmakt

För min son Bengt Larsson
att föra min lalan vid
förrättningen hos Albert
Johansson i Råskog

Johan Larsson

Bevittnas:

O. Södergren

Hulda Södergren

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samf. I</u>							
<u>Råskog 1</u> ²²							
Karl Erik Leander Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	1	0.70		700	2200	1500	1050
A:summa							1050
B. Brukningsbåtnad							
Str 0+00-1+62 B:summa							162
T:summa							1212
Avgår båtnad för Råskogs df av år 1956							252
<u>Slutsumma</u>		0.70					960
<u>Råskog 1</u> ²³							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	2	0.17		500	2200	1700	289
" " " "	3	0.35		500	"	"	595
" " " "	4	0.71		400	"	1800	1278
" " " "	5	0.38		1300	"	900	342
" " " "	6	0.34		1400	"	800	272
" " " "	7	0.53		1500	"	700	371
" " " "	8	0.06		1100	"	1100	66
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på på mellanlera	9	0.34		1200	2200	1000	340
" " " "	10	0.46		2100	"	100	46
" " " "	11	0.06		"	"	"	6
" " " "	12	0.32		1600	"	600	192
" " " "	13	0.26		2100	"	100	26
A:summa							3823
B. Brukningsbåtnad							
Str 1+62-2+69							107
" 2+69-4+18							149
" 4+18-5+40							61
" 50+00-52+14							1498
B:summa							1815
T:summa							5638
Avgår båtnad för Råskogs df av år 1956							19
Slutsumma		3.98					5619
Råskog 1 ³¹							
Karl Albert Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	14	0.17		1800	2200	400	68
" " " "	15	0.26		1600	"	600	156
trpt							

22.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på mellanlera							
" " " "	16	0.43		1600	2200	600	258
" " " "	17	0.39		800	"	1400	546
" " " "	18	0.67		300	"	1900	1273
" " " "	19	0.49		1200	"	1000	490
" " " "	20	0.29		1400	"	800	232
" " " "	21	0.28		900	"	1300	364
tomt, mullrik " "							
på mellanlera	45	0.42		2400	4400	2000	840
åker, " " " "	46	0.05		800	2200	1400	70
" " " "	47	0.20		500	"	1700	340
" " " "	48	0.17		1300	"	900	153
" " " "	49	0.58		500	"	1700	986
" " " "	50	0.20		600	"	1600	320
" " " "	51	0.18		"	"	"	288
" mullh. mo på grövmo	52	0.19		100	2000	1900	361
" " " "	53	0.08		300	"	1700	136
A: summa							6881
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 2+69-4+85							216
" 30+60-31+18							290
" 30+60 till gränsen 153							542
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Str 9+32-9+72							80
" 9+72-10+15							172
" 10+15-10+59							308
" 20+00-20+39							273
B:summa							1881
T:summa		5.05					8762
<u>Råskog 1²⁴</u>							
Äg. Johan Larsson (ej lagfart)							
Br. Bengt Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	22	0.70		1000	2200	1200	840
A:summa		0.70					840
<u>Råskog 1⁴¹</u>							
Äg. 1) Karl A. Gustavsson							
2) Ellen Larsson f. Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	23	0.42		400	2200	1800	756
" " " " "	24	0.59		600	"	1600	944
" " " " "	25	0.66		1700	"	500	330
" " " " "	26	0.28		1000	"	1200	336
" " " " "	27	0.47		2100	"	100	47
A:summa							2413

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
B. Brukningsbåtnad							
Str 31+24-32+00							456
" 32+00-32+28							95
B:summa							551
T:summa		2.42					2964
<u>Råskog 1²⁵</u>							
Äg. 1) Johan Albert Karlssons dödsbo, 2) Anne Maria Jonassons dödsbo							
Br. Karl Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	28	0.82		400	2200	1800	1476
A:summa		0.82					1476
<u>Råskog 1²⁶</u>							
Äg. Desamma							
Br. Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	29	0.53		300	2200	1900	1007
A:summa		0.53					1007
<u>Råskog 1⁵³</u>							
Karl Herbert Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	30	0.40		2000	2200	200	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	31	0.30		2100	2200	100	30
" " " " "	32	0.20		2000	"	200	40
" " " " "	33	ingen förbättring					
" " " " "	34	0.31		2000	2200	200	62
" " " " "	35	0.28		"	"	"	56
" " " " "	36	0.23		1500	"	700	161
" " " " "	37	0.31		1100	"	1100	341
" " " " "	38	0.26		2100	"	100	26
" " " " "	39	0.17		1500	"	700	119
" " " " "	40	0.22		1200	"	1000	220
" " " " "	41	ingen förbättring					
" " " " "	42	0.57		2100	2200	100	57
" " " " "	43	0.35		1200	"	1000	350
" " " " "	44	0.14		600	"	1600	224
A: summa							1766
B. Brukningsbåtnad							
Str 5+40-6+30							630
" 6+34-7+00							462
" 7+00-8+38							552
" 40+00-40+36							144
B: summa							1788
T: summa		3.74					3554

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Råskog 1</u> ³⁴							
Karl <u>Albert</u> Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på grovmo	54	0.16		400	2000	1600	256
" " " " "	55	0.51		300	"	1700	867
" " " " "	56	0.07		200	"	1800	126
<u>A:summa</u>		0.74					1249
<u>Råskog 1</u> ⁴⁸							
Br. Karl <u>Albert</u> Johansson (ej lagfart)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på grovmo	57	0.24		700	2000	1300	312
<u>A:summa</u>		0.24					312
<u>Råskog 1</u> ³⁹							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på grovmo	58	0.10		1100	2000	900	90
<u>A:summa</u>		0.10					90
<u>Råskog 1</u> ³⁸							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på grovmo	59	0.16		600	2000	1400	224
<u>A:summa</u>		0.16					224
<u>Råskog 1</u> ³²							
Densamme							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på sand	60	0.20		1100	2000	900	180
A:summa		0.20					180
<u>Råskog 1</u> ⁵⁰							
Karl <u>Albert</u> Johansson o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	61	1.00		500	2200	1700	1700
åker, mullh. lättlera på mellanlera	62	0.29		1300	"	900	261
" " " " "	63	0.03		2100	"	100	3
A:summa		1.32					1964
<u>Råskog 1</u> ⁵¹							
Johannes Oskar <u>Herbert</u> Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	64	0.32		600	2200	1600	512
åker, mullrik lättlera på mellanlera	65	0.70		300	"	1900	1330
" " " " "	66	0.82		100	"	2100	1722
" mullh. lättlera på mellanlera	67	0.10		900	"	1300	130
åker, mullh. mo på grovmo	68	0.50		200	"	2000	1000
" " " " lättlera	69	0.62		100	"	2100	1302
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt åker, mullh. lättlera på mellanlera åker, mullh. lättlera på mellanlera	70	0.20		100	2200	2100	420
	71	0.13		700	2200	1500	195
" mullrik " "	72	0.15		1500	"	700	105
" mullh. " "	73	0.67		600	"	1600	1072
" mullrik " "	74	0.28		100	"	2100	588
" mullh. " "							
lättlera	75	0.85		100	"	"	1785
A:summa							10161
B. Brukningsbåtnad							
Str 41+16=42+00 B:summa							168
T:summa							10329
Avgår båtnad för egen dikning							2254
Slutsumma		5.34					8075
Råskog 1 ⁵⁰							
Johannes Oskar Herbert Johansson (ej lagfart)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på sand	76	0.56		200	2000	1800	1008
A:summa		0.56					1008
Råskog 1 ³⁷							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på sand	77	0.07		600	2000	1400	98
A:summa		0.07					98

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Råskog 1⁴⁰</u>							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på sand	78	0.14		500	2000	1500	210
A:summa		0.14					210
<u>Råskog 1³⁶</u>							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på sand	79	0.26		500	2000	1500	390
A:summa		0.26					390
<u>Råskog 1³⁵</u>							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på sand	80	0.09		300	2000	1700	153
A:summa		0.09					153
<u>Råskog 1³³</u>							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på sand	81	0.11		400	2000	1600	176
A:summa		0.11					176
<u>Råskog 1⁵³</u>							
Karl Herbert Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mullrik lättlera på mellanlera	82	0.40		900	2200	1300	520
" " " " "	83	0.70		800	"	1400	980
A: summa							1500
B. Brukningsbåtnad							
Str 0+00-2+69							269
T: summa							1769
Avgår båtnad för Råskogs dikningsföretag av år 1956							231
Slutsumma		1.10					1538
<u>Samf. II</u>							
<u>Råskog 1</u> ⁵³							
Karl Herbert Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	84	0.20		1990	2200	210	42
" " " " "	85	0.23		1933	"	267	61
" " " " "	86	0.65		1918	"	282	183
" " " " "	87	0.86		1883	"	317	273
" " " " "	88	0.06		2000	"	200	12
A: summa							571
B. Brukningsbåtnad							
Str 70+41-71+91							600
" 71+91-72+60							69
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Str 0+00-71+41							360
B:summa							1029
T:summa		2.00					1600
<u>Råskog 1</u> ³¹							
Karl <u>Albert</u> Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	89	0.66		1500	2200	700	462
" " " " "	90	0.28		1800	"	400	112
" " " " "	91	0.76		900	"	1300	988
" " " " "	92	0.90		800	"	1400	1260
A:summa							2822
B. Brukningsbåtnad							
Str 71+91-72+60							69
" 72+60-73+08							72
B:summa							141
T:summa		2.60					2963
<u>Råskog 1</u> ²³							
Karl Erik Leander Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	93	0.40		1200	2200	1000	400
" " " " "	94	0.82		1600	2200	600	492
A:summa							892
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
Str 73+12-74+10 B:summa							98
T:summa		1.22					990
<u>Råskog 1</u> ²⁴							
Äg. Johan Larsson (ej lagfart)							
Br. Bengt Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	95	0.42		700	2200	1500	630
" " " "	96	0.38		1600	"	600	228
A:summa		0.80					858
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Råskog 1</u> ²²							
Karl Erik Leander Andersson 1		0.70					960
<u>D:o 1</u> ²³							
Densamme	2-13	3.98					5619
<u>D:o 1</u> ³¹							
Karl Albert Johansson	14-21; 45-53	5.05					8762
<u>D:o 1</u> ²⁴ (ej lagfart)							
Johan Larsson							
Br. Bengt Larsson	22	0.70					840
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Råskog 1</u> ⁴¹							
Karl A. Gustavsson och Ellen Larsson f. Gustavsson	23-27	2.42					2964
<u>D:o 1</u> ²⁵							
Johan Albert Karlssons och Anne Maria Jonassons dödsbo							
Br. Karl Karlsson	28	0.82					1476
<u>D:o 1</u> ²⁶							
Desamma	29	0.53					1007
<u>D:o 1</u> ⁵³							
Karl Herbert Pettersson	30-44	3.74					3554
<u>D:o 1</u> ³⁴							
Karl Albert Johansson	54-56	0.74					1249
<u>D:o 1</u> ⁴⁸							
Karl Albert Johansson(ej lagfart)	57	0.24					312
<u>D:o 1</u> ³⁹							
Densamme	58	0.10					90
<u>D:o 1</u> ³⁸							
Densamme	59	0.16					224
<u>D:o 1</u> ³²							
Densamme	60	0.20					180
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Råskog 1</u> ⁵⁰							
Karl Albert Johansson o.h.h. Anna	61-63	1.32					1964
<u>D:o 1</u> ⁵¹							
Johannes Oskar Herbert Johansson	64-75	5.34					8075
<u>Råskog 1</u> ⁵⁰							
Johannes Oskar Herbert Johansson (ej lagfart)	76	0.56					1008
<u>Råskog 1</u> ³⁷							
Densamme	77	0.07					98
<u>D:o 1</u> ⁴⁰							
Densamme	78	0.14					210
<u>D:o 1</u> ³⁶							
Densamme	79	0.26					390
<u>D:o 1</u> ³⁵							
Densamme	80	0.09					153
<u>D:o 1</u> ³³							
Densamme	81	0.11					176
<u>D:o 1</u> ⁵³							
Karl Herbert Pettersson	82-83	1.10					1538
Summa		28.37					40849
A:summa							34688
B:summa							6161

Biträdande gode män.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samf. I</u>				
		<u>Avlopp A - B - C - D - E - B¹</u>				
		<u>Sträckan A = 0+00-2+69</u>				
0+00-0+72	72	Lantbruksrör D=375 inkl. frakt m	72	8.10	583	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	72	4.50	324	
0+72-2+69	197	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	197	5.80	1143	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	197	4.30	847	
0+00		Utloppsskydd U-1			25	
0+72		Brunn B-1 D=800			150	
1+62;2+69		" B-1 D=600 st	2	155.0	310	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			338	3720
	269					
		<u>Sträckan 2+69 - 3+38 = B</u>				
2+69-3+38	69	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	69	5.80	400	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	69	4.50	311	
3+38		Brunn B-1 D=600			155	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			94	960
		<u>Sträckan B - C</u>				
3+38-4+18	80	Lantbruksrör D=225 inkl. frakt m	80	3.60	288	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
4+18		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	80	3.30	264	
		Brunn B-1 D= 500			95	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			73	720
		<u>Sträckan C - 5+76</u>				
4+18-5+76	158	Lantbruksrör D=225 inkl. frakt m	158	3.60	569	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	158	3.00	474	
4+88		Upptagn. av stentrumma			50	
4+85;5+40		Brunn B-1 D=500 st	2	95:-	190	
4+88		stensil D=300			30	
5+76		Brunn B-3 D=500			40	
4+88-5+40		Skyddsåtgärd för inträngande av rötter i ledningen. An- vändes underhållsfri tjär- papp eller kolstybb m	52	1.50	78	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			99	1530
		<u>Sträckan 5+76-8+17=D</u>				
5+76-8+17	241	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	241	4.20	1012	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	241	3.10	747	
6+34		Upptagn. av stentrumma			50	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
6+34;8+17		Brunn B-1 D=500 st	2	95.00	190	
6+30		stensil D=300			30	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			201	2230
		<u>Sträckan D - E</u>				
D-8+78	50	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	50	4.20	210	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	50	3.40	170	
8+78-9+05	27	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	27	4.20	113	
		Grävn.,läggn. o. åter-fylln. m	27	2.80	76	
9+05-9+13	8	Rörledn. genom enskild väg D=250 inkl. upptagn. av bef. ledning, grävn. och läggning, bekostas av väg- samfälligheten			180	
9+13-9+32	19	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	19	4.20	80	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	19	3.70	70	
9+32-9+72	40	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	40	4.20	168	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	40	3.40	136	
9+72-10+15	43	Lantbruksrör D=225 inkl. frakt m	43	3.60	155	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	43	3.50	151	
9+76		Upptagn. av stentrumma			30	
8+78		stensil D=300			30	
9+20; 9+72; 10+15		Brunn B-1 D=500 st	3	95.00	285	
9+20-9+72		Skyddsåtgärd för inträngande av rötter i ledningen. An- vändes underhållsfri tjär- papp eller kolstybb m	52	1.62	84	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			172	2110
		<u>Sträckan E - E¹</u>				
10+15-10+59	44	Lantbruks- eller tegelrör D=100 inkl. frakt m	44	1.70	75	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	44	2.10	92	
10+59		Brunn B-1 D=400			75	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			38	280
	1048	<u>Avlopp A-B-C-D-E-E¹ tillhopa</u>				11550
		<u>Avlopp E - E²</u>				
100+00-100+50	50	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	50	3.10	155	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	50	4.00	200	
100+50		Brunn B-3 D=400			30	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För arbetsledn. etc. till- lägges			45	430
		<u>Avlopp E² - E³</u>				
100+50-101+24	74	Lantbruks- eller tegelrör D=150 inkl. frakt m	74	2.40	178	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	74	3.00	222	
101+24		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			50	530
		<u>Avlopp E² - E⁴</u>				
110+00-110+38	38	Lantbruks- eller tegelrör D=125 inkl. frakt m	38	2.10	80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	38	3.30	125	
110+38		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			35	320
		<u>Avlopp E - F</u>				
20+00-20+42	42	Lantbruks- eller tegelrör D=125 inkl. frakt m	42	2.10	88	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	42	2.30	97	
20+42		Upptagning av stentrumma			50	
20+42		Brunn B-14 D=400			80	
20+39		stensil D=300			30	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För arbetsledn. etc. till- lägges			<u>35</u>	380
		<u>Avlopp D - D¹</u>				
8+17-8+38=40- 40+36	57	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	57	3.10	177	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	57	3.60	205	
40+36-40+41	5	Rörledn. genom enskild väg D=200 inkl. upptagn. av bef. trumma, grävn., lägn. och återfylln. bekostas av väg- samfällighet			120	
40+41		Brunn B-1 D=400			75	
40+36		stensil D=300			30	
40+41-41+16	75	Lantbruks- eller tegelrör D=150 inkl. frakt m	75	2.40	180	
		Grävn., lägn. o. återfylln. lägges bredvid den befintliga ledningen D=100 m	75	3.00	225	
		Skyddsåtgärd för inträngande av rötter i ledningen. Användes underhållsfri tjärpapp el- ler kolstybb m	75	1.00	75	
41+16		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			<u>113</u>	1280
		<u>Avdragsdike. Avlopp D¹-D²</u> (ej föreslaget till utförande)				
41+16-42+00	84	Lantbruks- eller tegelrör D=150 inkl. frakt m	84	2.40	202	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	84	3.30	277	
		Skyddsåtgärd för inträngande av rötter i ledningen. Använ- des underhållsfri tjärpapp eller kolstybb m	84	1.00	84	
41+55		Upptagn. av stentrumma			50	
42+00		" av träbro			20	
42+00		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning etc. till- lägges			<u>87</u>	800
		<u>Avlopp C - C¹</u>				
30+00-31+24	124	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	124	3.10	384	
30+00-30+60		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	60	3.50	210	
30+60-31+24		" " " " "	64	2.90	186	
31+24		Upptagn. av stentrumma			50	
31+24		Brunn B-1 D=400			75	
31+18		stensil D=300			30	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			<u>95</u>	1030
		<u>Avlopp C¹ - C²</u>				
31+24-32+00	76	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	76	3.10	236	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
32+00		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	76	3.50	266	
		Brunn B-3 D=400			30	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			58	590
		<u>Avlopp C² - C³</u>				
90+00-90+86	86	Lantbruks- eller tegelrör D=125 inkl. frakt m	86	2.10	181	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	86	4.40	378	
90+86		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			71	710
		<u>Avlopp C² - C⁴</u>				
120+00-120+53	53	Lantbruks- eller tegelrör D=100 inkl. frakt m	53	1.70	90	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	53	2.50	133	
120+53		Brunn B-1 D=400			75	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			32	330
		<u>Avlopp B - B¹</u>				
50+00-52+14	214	Lantbruks- eller tegelrör D. 150 inkl. frakt m	214	2.40	514	
50+00-51+62		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	162	2.50	405	
51+62-52+14		" " " " "	52	3.30	172	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
51+90; 51+62, 52+14		trpt Brunn B-1 D=400 st	3	75.00	225	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			<u>134</u>	1450
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Samf. I</u>				
	1048	Avlopp A-B-C-D-E-E ¹			11550	
	50	" E-E ²			430	
	74	" E ² - E ³			530	
	38	" E ² - E ⁴			320	
	42	" E - F			380	
	137	" D - D ¹			1280	
	124	" C - C ¹			1030	
	76	" C ¹ - C ²			590	
	86	" C ² - C ³			710	
	53	" C ² - C ⁴			330	
1942	<u>214</u>	" B - B ¹			<u>1450</u>	18600
<u>84</u>		Avdragsdike D ¹ -D ² (utföres ej)				<u>800</u>
<u>2026</u>		Summa				19400
Råskogs vägsamfällighet betalar kr 300:- för omläggning av 2 st vägtrum-						
mor (se utlåtande)						
		<u>Samf. II</u>				
		<u>Avlopp G - G¹</u>				
70+00-71+91	191	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	191	3.10	592	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
70+00-70+41		Grävn.,läggn. o. åter-fylln. m	41	3.50	144	
70+41-71+91		" " " " "	150	2.60	390	
70+00		Utlöppsskydd U-1			15	
70+41;70+91		Brunn B-1 D=400 st	2	75.00	150	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			139	1430
		<u>Avlopp G¹ - G²</u>				
71+91-73+12	121	Lantbruks- eller tegelrör D=150 inkl. frakt m	121	2.40	290	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	121	3.00	363	
73+12		Upptagn. av stentrumma			50	
72+60; 73+12		Brunn B-1 D=400 st	2	75.00	150	
73+08		stensil D=300			30	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			107	990
		<u>Avlopp G² - G³</u>				
73+12-74+14	102	Lantbruks- eller tegelrör D=100 inkl. frakt m	102	1.70	173	
		Grävn.,läggn. o. åter-fylln. m	102	2.10	214	
74+12		Upptagn. av vägtrumma D=100			30	
74+14		Brunn B-1 D=400			75	
74+10		stensil D=300			30	
		För arbetsledn, etc. till- lägges			58	580


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Samf. II</u>				
	191	Avlopp G - G ¹				1430
	121	" G ¹ - G ²				990
	102	" G ² - G ³				580
	<u>414</u>	<u>Summa</u>				<u>3000</u>
		<u>S l u t s a m m a n d r a g</u>				
	1942	Samf. I			18600	
2356	<u>414</u>	" II			<u>3000</u>	21600
84		Avdragsdike i samf. I D ¹ - D ² (utföres ej)				800
<u>2440</u>		<u>Slutsumma</u>				<u>22400</u>
Råskog, Brålanda den 18 mars 1959.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör.						


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN




Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm



$d^1 = d^2$ där ej annat anges


Om $d = 0.90\text{m}$ eller 1.00m skall översta
brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning,
att pinnar och kvistar stannar i brunnen och för-
hindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. I</u>						
<u>Råskog 1²²</u>						
Karl Erik Leander Andersson	S					
Avd. I. Ägofig. 1		960		547	2,989	
<u>D:o 1²³</u>						
Densamme	S					
Avd. I. Ägofig. 2-11, 13		5366	3058			
" III. " 12		253	347	3405	18,607	
<u>D:o 1³¹</u>						
Karl Albert Johansson	S					
Avd. I. Ägofig. 16-19		2716	1548			
" II. " 14, 15, 20-21		1574	697			
Avd. III. Ägofig. 15		145	199			
" IV " 45-53		4327	1537	3981	21,754	
<u>D:o 1²⁴</u>						
Johan Larsson (ej lagfart)						
Br. Bengt Larsson						
Avd. II. Ägofig. 22		840		372	2,033	
<u>D:o 1⁴¹</u>						
Karl A. Gustavsson och Ellen Larsson född Gustavsson	S					
Trpt						


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Avd. II. Ägofig. 23-27		2964		1312	7,169	
<u>Råskog l²⁵</u>						
Johan Albert Karlssons och Anne Maria Jonassons dödsbo						
Br. Karl Karlsson	S					
Avd. II. Ägofig. 28		1476		653	3,568	
<u>Råskog l²⁶</u>						
Desamma	S					
Avd. II. Ägofig. 29		1007		446	2,437	
<u>D:o l⁵³</u>						
Karl Herbert Pettersson						
Avd. III. Ägofig. 30-31, 42		419	574			
" IV. " 32-41, 43-44		3135	1113	1687	9,219	
<u>D:o l³⁴</u>						
Karl Albert Johansson	S					
Avd. IV. Ägofig. 54-56		1249		443	2,421	
<u>D:o l⁴⁸</u>						
Densamme (ej lagfart)	S					
Avd. IV. Ägofig. 57		312		111	0,607	
<u>D:o l³⁹</u>						
Densamme	S					
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Avd. IV. Ägofig. 58		90		32	0,175	
<u>Råskog 1³⁸</u>						
Karl Albert Johansson	S					
Avd. IV. Ägofig. 59		224		80	0,437	
<u>D:o 1³²</u>						
Densamme	S					
Avd. IV. Ägofig. 60		180		64	0,350	
<u>D:o 1⁵⁰</u>						
Densamme och h.h. Anna	S					
Avd. IV. Ägofig. 61-63		1964		698	3,814	
<u>D:o 1⁵¹</u>						
Johannes Oskar Herbert Johansson						
Avd. IV. Ägofig. 64-75		8075		2868	15,672	
<u>D:o 1⁵⁰</u>						
Densamme (ej lagfart)						
Avd. IV. Ägofig. 76		1008		358	1,956	
<u>D:o 1³⁷</u>						
Densamme						
Avd. IV. Ägofig. 77		98		35	0,191	
<u>D:o 1⁴⁰</u>						
Densamme						
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Avd. IV. Ägofig. 78		210		75	0,410	
<u>Råskog l³⁶</u>						
Johannes Oskar Herbert Johansson						
Avd. IV. Ägofig. 79		390		139	0,760	
<u>D:o l³⁵</u>						
Densamme						
Avd. IV. Ägofig. 80		153		54	0,295	
<u>D:o l³³</u>						
Densamme						
Avd. IV. Ägofig. 81		176		63	0,344	
<u>D:o l⁵³</u>						
Karl Herbert Pettersson						
Avd. I. Ägofig. 82-83		1538		877	4,792	
<u>Summa</u>		40849		18300	100,000	86,111
<u>Samf. II</u>						
<u>Råskog l⁵³</u>						
Karl Herbert Pettersson						
Ägofig. 84-88		1600		749	24,957	
<u>D:o l³¹</u>						
Karl Albert Johansson	S					
Ägofig. 89-92		2963		1387	46,217	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Råskog 1²³</u>						
Karl Erik Leander Andersson	S					
Ägofig. 93-94		990		463	15,443	
<u>D:o 1²⁴</u>						
Johan Larsson (ej lagfart)						
Br. Bengt Larsson						
Ägofig. 95-96		858		401	13,383	
Summa		6411		3000	100,000	13889
<u>Sammandrag</u>						
Samf. I		40849		18600 x)		86,111
" II		6411		3000		13,889
Summa		47260		21600		100,000
x) Av denna summa skall vägsamfälligheten Råskogs utfartsväg erlägga kr. 300:- för omläggning av 2 st. vägtrummor, se utlåtande pkt 5. Råskog, Brålanda den 18 mars 1959.  Kurt Dahlgren. Lantbruksingenjör.  Anders Lundberg Göstaf Johansson Biträdande godemän.						

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Råskogs dikningsföretag år 1959 upprättat år 1958-59.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;

Beträffande täckta avlopp.

- att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm. tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½"-3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

Beträffande samtliga diken.

- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;
- att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;
- att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Råskog, Brälanda den 18 mars 1959.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.


Lars Lundberg.

Biträdande godemän.

Bil. E.Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Mellerud 52

U t l å t a n d e

angående Råskogs dikningsföretag år 1959 i Brålanda socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr. 130, ca 2,0 km SV om Brålanda station.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och med ledning av förefintliga äldre kartor. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå

61.
streckad kurva, inom vilken svarta siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring. Rörledning, som dimensionerats men ej skall utföras, s.k. avdragsdike, betecknas med streckad röd linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådlig-gjorda.

Till ledning vid företags utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt vid Nuntorps lantmannaskola med höjden +62.298 m i rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget är indelat i 2 st samfälligheter:

- a) samf. I med dikessträckorna $A-B-C-D-E-E^1$; $E-E^2$; E^2-E^3 ; E^2-E^4 ; $E-F$; $D-D^1$; $C-C^1-C^2-C^3$; C^2-C^4 ; $B-B^1$

Dessutom har för kostnadsfördelningens skull dikessträckan D^1-D^2 dimensionerats och kostnadsberäknats, men sträckan skall ej ingå i företaget.

- b) samf. II med dikessträckorna: $G-G^1-G^2-G^3$

Båda samfälligheternas avlopp utmynnar i Råskogs dikningsföretag av år 1956 i punkterna A och G.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av

1,75 - 2,0 l/s ha för åkermark och 1,2 - 1,5 l/s ha för skogsmark.

Avrinningen i olika punkter blir då:

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
110+38	2,2	0,1	4,6		2,00	125	4,7					
101+24	3,4	0,1	6,7		3,0	150	9,0					
100+50	6,1	0,1	12,3		1,5	200	14,0					
20+42	1,6	0,3	4,0		4,5	125	7,0					
10+59	1,0	-	2,0		3,0	100	3,0					
10+15	9,5	0,4	19,1		1,5	225	19,2					
9+72	9,8	0,4	19,7		1,5	250	26,0					
9+20	10,4	0,4	21,0		1,5	250	26,0					
8+78	12,5	0,9	22,3		1,0	250	26,0					
42+00	2,2	0,1	4,6		1,5	150	6,5					
41+16	2,8	0,3	6,1		1,5	150	6,5					
40+41	3,2	0,4	7,0		1,5	200	14,0					
40+36	3,6	0,4	7,8		1,5	200	14,0					
8+17	14,7	1,3	26,5		1,5	250	26,0					
7+00	15,9	1,9	29,2		1,5	250	26,0					
6+34	17,0	2,1	31,2		1,5	250	26,0					
5+40	19,4	2,3	36,0		11,0	225	52,0					
4+85	19,6	2,4	36,5		11,0	225	52,0					
90+86	1,4	2,2	6,1		5,0	125	7,0					
32+00	3,4	2,8	11,0		3,0	200	20,0					
120+53	0,7	-	1,4		1,5	100	2,1					
31+24	4,7	2,8	13,6		3,0	200	20,0					
31+18	5,0	2,8	14,2		3,0	200	20,0					
30+60	5,4	2,8	15,0		3,0	200	20,0					
4+18	26,0	5,2	52,0		11,0	225	52,0					
52+14	0,2	-	0,4		17,0	150	21,0					

25 cm
upp-
dämning

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
51+62	2,4	0,1	4,0		11,0	150	17,0					
50+90	4,0	0,2	7,3		4,0	150	10,0					
3+38	31,0	5,4	61,0		5,0	300	75,0					
2+69	32,5	5,4	64,0		5,0	300	75,0					
1+62	36,2	5,4	70,0		5,0	300	75,0					
0+72	38,6	5,4	74,0		1,5	375	75,0					
74+14	0,9	-	1,8		10,0	100	5,5					
74+10	1,1	-	2,2		10,0	100	5,5					
73+12	2,5	-	5,0		6,0	150	13,0					
73+08	2,5	-	5,0		6,0	150	13,0					
72+60	4,4	-	8,8		5,0	150	11,8					
71+91	6,0	-	12,0		4,0	200	23,0					
70+41	6,9	-	13,8		4,0	200	23,0					

5. Broar och trummor.

Företaget berör Råskogs utfartsväg mellan sektionerna 9+05-9+13 och 40+36-40+41. Arbetet bekostas av vägsamfälligheten, se vägsamfällighetens yttrande i ärendet, bil.

Samtliga vägtrummor underhålls av respektive väghållare.

Allmänna intressen berörs icke av företaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å ^{vägar och} växande grödor, därest skada å dylika skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämligen skiftesgodemän.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter och extra ersättningar, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats för samf. I till kronor 18.300:- och för samf. II till kronor 3000:-, sammanlagt kronor 21.300:-. Råskogs vägsamfällighet betalar dessutom för rörledningen genom Råskogs utfartsväg kronor 300:-. Sammanlagda kostnaderna blir således kronor 21.600:-.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synemännen uppskattats för samf. I till kronor 40.849:- och för samf. II till kronor

6.411:-, sammanlagda båtnaden uppgår till kronor 47.260:-.

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd. Nedanstående utredning ligger till grund för denna.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheterna, har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. Avdragsdikenas kostnad och båtnad är medräknad i utredningen.

Samf. I

De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av följande

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
2* 1	A - B	1-4; 17-18; 82-83	4680	6705	0.698	
3	B - C	½5; 13; 16; 19	720	1105	0.652	
4	C-C ¹ -C ²	14; ½15; 20-21; 23 ½(24-25) 26, ½27	1620	3782	0.428	
5	C ² -C ³	½25, ½27; 28-29	710	2767	0.257	
6	C ² -C ⁴	22; ½24	330	1312	0.252	
7	C-5+76	½15; 12; 30-31; 42	1530	817	1.873	
8	5+76-D	32-38; ½(39-40)	2230	2164	1,030	
9	D-E-E ² -E ³ E ² -E ¹ , E-F, E ² -E ⁴	½39; ½44, 2/3 45; 46-63; 68-81	3870	16739	0.231	
* 2	B - B ¹	½5; 6-11	1450	2770	0,523	
10	D-D ¹ -D ²	½40; 43; ½44, 1/3 45; 64-67	1960 19100	4942 43103	0,397 0,443	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt följande

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad för erhållande av fall kr
1	-
2	2290
3	2290
4	820
5	510
6	2440
7	820
8	410
9	2640
10	2640

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad samt relativkostnaden, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig, framgår av följande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm
1	4680	6705	0.698	
2	3740	2770	1.350	
3	3010	1105	2.724	
4	2440	3782	0.645	

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
5	1220	2767	0.441	
6	2770	1312	2,111	
7	2350	817	2,876	
8	2640	2164	1,220	
9	6510	16739	0,389	
10	4600	4942	0,931	

De olika avdelningarna sammförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som i sammandrag framgår av

Tabell 5.

Avd.	kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
1+2	6130	9475	0.647
1+3	5400	7810	0.691
2+3	4460	3875	1.151
1+2+3	6850	10580	0.647
4+3	4630	4887	0.947
4+3+1	7020	11592	0.606
4+3+2	6080	7657	0.794
4+3+2+1	8470	14362	0.590
4+5	3150	6549	0.481
4+6	2770	5094	0.544
5+6	3480	4079	0.853
4+5+6	3480	7861	0.443
3+4+5+6	5760	8966	0,642
2+3+4+5+6	7210	11736	0,614

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
1+3+4+5+6	8060	15671	0.514
1+2+3+4+5+6	9510	18441	0.516
8	2640	2164	1.220
8+9	6510	18903	0,344
8+10	4600	7106	0,647
9+10	8470	21681	0,391
8+9+10	8470	23845	0,355

Utredningen visar att avdelningarna 8+9 erhåller den billigaste torrläggningen med relativtalet 0,344. Kombination av avdelningarna 8+9+10 ger en relativkostnad 0,355, som skiljer sig så obetydligt från ovannämnda kombination, att av praktiska skäl avdelningarna 8+9+10 kan sammanslås till en avdelning med en kostnad av 8470:- kronor, båtnad 23.845:- kronor och relativ kostnad 0,355. Likadant bildar avdelningarna 4+5+6 en avdelning för sig med en kostnad av 3480:- kronor, båtnad 7861:- kronor och relativ kostnad 0,443. Den fortsatta utredningen av de återstående avdelningarnas kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av följande tabell 6.

Tabell 6.

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	4470	6705	0,667	
2	3530	2770	1,274	
3	2190	1105	1,982	
7	1120	817	1.371	

De återstående avdelningarna sammanförda i kombination med varandra ger en relativ kostnad enligt

Tabell 7.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2	5920	9475	0,625	
1+3	4580	7810	0,586	
2+3	3640	3875	0,939	
1+2+3	6030	10580	0.570	
1+3+7	5700	8627	0.661	
3+7	3310	1922	1,722	
2+3+7	4760	4692	1,014	
1+2+3+7	7150	11397	0,627	

Utredningen visar, att avdelningarna 1+2+3 erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås som en avdelning. Avdelning 7 bildar således ensam en avdelning. Slutresultatet framgår av nedanstående.

Tabell 8.

Avd.	Slutlig avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2+3	I	6030	10580	0.570	
4+5+6	II	3480	7861	0.443	
7	III	1120	817	1.371	
8+9+10	IV	8470	23845	0.355	
	Summa	19100	43103		

Inom vardera av de slutliga avdelningarna skall kostnaderna fördelas i proportion till varje fastighets andel på sätt som nedan anges.

Med anledning av ^{att} dikessträckan $D^1 - D^2$ icke skall utföras av företaget skall emellertid båtnaden för fastigheten Råskog 1^{51} minskas med dikessträckans kostnad dividerad med relativtalet för avdelningen, d.v.s. $\frac{800}{0,355} = 2254$ kr. Detta avdrag har införts i värderingslängden. Därefter återstår för avdelning IV en kostnad av 7670:- kronor och en båtnad av 21.591:- kronor.

Samf. II

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7:24 har även samfällighet II uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av följande

Tabell 9.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	70+00-72+60	84-89; 91-92	1930	4379	0,441	
2	72+60-73+08	90	320	184	1,739	
3	73+08-73+12	93-94	170	892	0,191	
4	73+12-74+14	95-96	580	956	0,607	
Summa			3000	6411	0,468	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanför liggande avlopp till kostnaden enligt följande

Tabell 10.

Avd.	Kostnad för erhållande av fall kr	Anm.
1	-	
2	1550	
3	560	
4	-	

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig, framgår av följande

Tabell 11.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	1930	4379	0,441	
2	1870	184	10,163	
3	730	892	0,818	
4	580	956	0,607	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som framgår av följande

Tabell 12.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2	2250	4563	0,493	
1+2+3	2420	5455	0,444	
2+3	2040	1076	1,896	
3+4	1310	1848	0,709	
2+4	2450	1140	2,149	
2+3+4	2620	2032	1,289	

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2+3+4	3000	6411	0.468	
1	1930	4379	0.441	
4	580	956	0.607	

Utredningen visar att avdelning 1 erhåller den billigaste torrläggningen om den dikas ensam med relativ kostnaden 0.441. Samfällighetens gemensamma relativ kostnad är 0,468. Skillnaden utgör endast 2,7 % varför av praktiska skäl alla avdelningarna kan sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 0.468. Kostnaderna skall således inom samfälligheten fördelas i proportion till fastigheternas båtnad.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom särskild avdelning fördelats och införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna (proportionell inom respektive samfällighet) mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal fördelas samfällighetens verkliga kostnader.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom viss samfällighets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader bestrides av de sökande i proportion till delaktighetstalen.

Vid underhållskostnadernas fördelning skall däremot ingen begränsning enligt vattenlagen 7:27 ske, varför dessa kostnader skall fördelas enligt de procenttal, som är införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. C.

För samfälligheterna gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskottas de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

9. Vattendoms tolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, efter anmodan från Länsstyrelsen, erläggas med 61:- kronor, vilket belopp förskottas av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna i samf. I med 1 krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, ut-

föras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att arbetsföreskrifterna, bil. D, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1966 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av sakägares enskild åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bland annat:

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställ-
 lande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av där-
 till särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar,
 som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Råskogs dikningsföretag år 1959.


14. Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar
 föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina
 till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exem-
 plar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
 och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åbe-
 ropa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven
 tid enligt ovan, kommer förrättningen, när utlåtandet icke skall under-
 ställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10
 kap. 75 § vinna laga kraft.

Råskog, Brålanda den 18 mars 1959.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör.

 
 Biträdande godemän.


Sammanställning över förrättningskostnader

till

Råskogs dikningsföretag år 1959.

	<u>Kronor</u>
Ersättning till statsverket	1243:-
Godemännens rese- och arvodeskostnader	136:-
Annonser m.m.	30:-
Hantlangning 37 tim. à 3.50	130:-
Vattendomstolsavgift	61:-
	<u>Summa 1600:-</u>

Råskog, Brålanda den 18 mars 1959.



Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besträ icke
anförts över denna synreförättning; bekräftar Vänersborg i
Västerbyggs vattendomstols kansli den 23 juni 1959.

J. Ljånsten:
J. Aronson.



Stämpel Två kronor.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Råskogs dikningsföretag år 1959			
Socken Brålanda		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendemän~~ — ~~Ende intressent~~			
Lantbrukare Albert Johansson, Råskog, Brålanda			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 23/6 1959	Bidrag till utförandet, kr 7730:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 6 november 1960		Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Verkliga kostnaden har för Samf. I uppgått till 18560:- kr mot beräknat 19686:- kr och för Samf. II 3120:- kr mot beräknat 3214:- kr. För Samf. I föreslås det till företagets utförande beviljade bidraget sänkt med 390:- kr till 6380:- kr. Bidraget tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 7 november 1959.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Falken

B. Torgstöm

Lantbruksnämnden, Vänersborg. Lantbruksnämnden, Vänersborg.