



Akt nr:
R-E1a-0773

AU\$R-E1a-0773

289
Lånet indrages.

382
41

R 2-0773
15641

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
Nedergatans dikningsföretag av år 1940 i Fyrunga socken av
SKARABORGS LÄN

R. Carlström
Skriftl.

beviljat dels *statsbidrag* med Fyratusen /4.000/
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med Tretusensexhundrasextio /3.660/. +

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+Lånet indraget enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 25 augusti 1944

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nedergatan den *13 juli* 19*44*
Valfrid Svantesson

Att

*Lantbrukaren Valfrid Svantesson,
Nedergatan, Fyrunga*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av hit inkommet, av Eder upprättat förslag till Nedergatans dikningsföretag av år 1940 i Fyrunga socken av Skaraborgs län har följande varit att erinra.

Av betänkandet angående företaget framgår, bland annat, att statsbidrag eller lån för torrläggning av i företaget ingående mark tidigare icke utgått från i sagda betänkande närmare angivna anslag och lånefonder. Det har emellertid icke angivits huruvida statsbidrag från anslaget till täckdikningar utgått till utförande av någon av de i förslaget upptagna täckta ledningarna, av vilka vissa sträckor synas vara avsedda att användas såsom stamdiken för täckdikessystem. Av en utav jordbrukskonsulenten Erik Almlöf å ansökningen till länsstyrelsen om förordnande för Eder att handlägga syneförrättning vid företaget gjord blyertsanteckning framgår, att täckdikningsbidrag av hushållningssällskapet beviljats till utförande av vissa stamdiken inom området.

Av ovanstående föranledd undersökning bör så snart ske kan

vidtagas och bifogade 2 häften handlingar och 2 blad ritningar vid besvarande av denna skrivelse hit återställas.

./4

Stockholm den 11 oktober 1941.

Enligt uppdrag

T. Waring

Med anledning av Kungl. Lantbrukshögskolans skrivelse den 11 oktober 1941 angående "Nedergröten dikningsföretag" av år 1940 i Tympa socken af Skaraborgs län får jag värdasamt meddela, att den i skrivelsen omnämnda blyertsanteckningen ~~tecknade~~ gäller ständiken vilka ~~icke ingår i~~ inom ~~ett område~~ ^{vilka} områden, ~~som icke berör~~ ^{ingår i} dikningsföretaget. ~~Förändrade~~ ~~anteckningen~~ ~~ifråga.~~

Skars den 15 oktober 1941

E. Ö.

S. e. l.

W. J.

R

2*0773

DIANE

15641

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1944

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Nedergatans dikningsföretag av år 1940

i Fyrunga socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Arshöfd.

*Genom Kungl. Landtbesittningens
beslut denna dag fastställes till efter-
riktelse vid arbetets utförande.*

Stockholm den 9 december 1941

På Kungl. Landtbesittningens vägnar

Albert Lundin

Bestyrkas: tjänsten

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Nedergatans dik-
ningsföretag av år 1940" i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget omedelbart väster om Fyrunga kyrka.
Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta,
där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens
alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvatten-
stånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ända-
målsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 5 april 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till
täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats
redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från näm-
den. Besvär mot förrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

2

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av syneförrättningen beröres allmän väg, därigenom att en 15" rörledning, vilken skall bekostas av dikningsföretaget, skall anläggas under vägen.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Företagets delägare hava överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Ingen delägare har förklarat sig vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond. Bifogade tabell /Bil. V/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsbidrag kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 4000 kronor från statens avdikningsanslag.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

3

Bilaga IV. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad.

Bilaga V. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i
företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Bilaga VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakter, bestående av 1 häfte
handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 15 juli 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Sedan förestående betänkande avgavs, hava ägarna av Nedergatan
4³, 4⁴ och 4⁷, bröderna Valfrid och Sven Svantesson, förklarat sig
vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till
sin andel i företagets kostnader. Lånesökandenas andel i företagets
kostnader är 91.469 procent eller kronor 7323:58. /Bilaga VII/

Enligt gällande bestämmelser synes lån från statens avdiknings-
lånefond kunna utgå till företaget med 3660 kronor.

Skara den 3 september 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad

7590:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen

380:17

Kostnad för utredning angående statsunderstöd

36:45

416:62

Summa kronor:

8006:62

Skara den 15 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ärshyttan.


Vid arbetsplanens förstatställande har kostnaden
för förstatst. beräknats till 8.006 kr. 62 öre,
varav å lanttagarnas andel 7.323 kr. 58 öre.

Storckberg den 9 december 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:



REDOGÖRELSE

för Nedergatans diknings- företag av år 19 40
i Fyrunga socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 21.08 har
Äng och odlingsmark 0.06 "
Annan duglig mark "
Tillsammans 21.14 har

Markens blivande värde i medeltal 895 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 8018:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 7590:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lermylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 5 april 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Valfrid Svantesson

Adress: Nedergatan, Fyrunga

Anm.:

Skara den 9 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.


Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:



Bilaga III.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 5 april 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nedergatan i Fyrunga socken, Skaraborgs län /Nedergatans dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 juli 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre. e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	21.08	0.06	21.14	8006:62	8018:40	1.00
Skara den 15 juli 1940. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Fyrunga socken</u>							
1/16	4 ³		Fyrunga Nedergatan	Valfrid och Sven						
				Svantesson	5	87		06	5	93
1/16	4 ⁴		D:o	D:sma	7	07			7	07
1/128	4 ¹⁸		D:o	Anton Johansson	1	23			1	23
1/128	4 ¹⁹		D:o	Erik Brönander	1	22			1	22
1/128	4 ²⁰		D:o	D:sme		28				28
3/64	4 ⁷		D:o	Valfrid och Sven						
				Svantesson	5	41			5	41
				Summa:	21	08		06	21	14

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		belänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2286	90	2164	74	108	43	10	40	2283	57	1.00	50.00	1140	84	1141	23
2999	60	2839	34	142	22	13	63	2995	19	"	"	1496	36	1496	87
336	70	318	70	15	96	1	53	336	19	"	"	167	96		
288	60	273	17	13	68	1	31	288	16	"	"	143	96		
58	80	55	64	2	79	0	27	58	70	"	"	29	32		
2047	80	1938	41	97	09	9	31	2044	81	"	"	1021	56	1021	90
8018	40	7590	-	380	17	36	45	8006	62			4000	-	3660	-
Skara den 15 juli 1940. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.															

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Nedergatens dikningsföretag av år 1940" i Fyrunga socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 4 sid. à 3:-	12:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	4:40
Avskrift av betänkandet med bilagor, 10 sid. à 0:55	5:50
Inhäftning, två band	2:-
Ansökningshandlingar och expedition	<u>6:-</u>

Summa kronor: 36:45

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 10, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Bilaga VII.

Härmed förklara vi oss önska komma i åtnjutande av lån från
statens avdikningslånefond till kostnaderna för utförandet av "Neder-
gatans dikningsföretag av år 1940" i Fyrunga socken av Skaraborgs län
och lämna lantbruksingenjör Ernst Öfverholm i uppdrag att upprätta
här för erforderliga handlingar.

Nedergatan den 3 september 1940.

Valfrid Svantesson

Sven Svantesson.

Egenhändiga namnteckningarna intygar:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ernst Öfverholm', with a large, stylized flourish at the end.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid av undertecknad den 13 juli 1944 företagen kontroll-
avvägning av den lagda rörledningen på sträckan 0 - 2+70 i
"Nedergatan dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen
kunde godkännas.

Skara den 14 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 24 oktober 1945 företagen
kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

C-D-E-F-G-H-J,

B-K,

C-L-M,

L-N.

D-O,

F-P,

G - 70+91 och

H-S

i "Nedergatans dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 25 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör

genom

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 28 oktober 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör levererade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, avsedda för Nedergatans dikningsföretag av år 1940 i Fyrunga socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	80 cm	1942	1496 kg	1550 kg	
15"	"	"	"		1550 kg
12"	80 cm	1942	1408 kg	1410 kg	
12"	"	"	"	1410 kg	
10"	80 cm	1942	1353 kg	1400 kg	
10"	"	"	"	1400 kg	
9"	80 cm	1942	1320 kg		1110 kg
9"	"	"	"	1400 kg	
9"	"	"	"	1400 kg	
8"	80 cm	1943	1200 kg	1400 kg	
8"	"	"	"		1380 kg

Till dikningsföretaget erforderligt antal betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 28 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr. 15642
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 december 1941 beviljat statsbidrag med 4.000 kronor från statens ordningsanslag och lån med 3.660 kronor från statens ordningslånefond till "Nedergatans dikebyggnadsförening" av år 1940's fyrmånga socken av Skaraborgs län.

Under tecknade, som sökt länst., föreläsa härmed att de beslutat avstå från länst. ifråga.

Föreningens beaktas bliva fullbordad instundande böst. Anspråk göres icke på att få lyfta statsbidraget, föreningsföreningens blivit utgjort och godkänt.
Nedergatan, Fyrmånga den 13 juli 1944.

Valfrid Svantesson
Sven Svantesson

Reko. g. mth.

382
41

Godk. 4/1 46

DIARIE Nr 30436
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Nedergatans
dikningsföretag av år 1940 i Fyrunga
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Reko. g.~~ Lantbruksstyrelsen den 9 dec. 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.660:-

Lån från statens avdikningslånefond " 4.000:-

Kontrakt angående arbetenas utförande ~~av företaget~~ kvarliggert i Kungl. Lantbruks-
styrelsen

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Valfrid Svantesson

Adress: Nedergatan pr Fyrunga


Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 7 december 1945 företagen
avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordnas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda
kostnadsbeloppet.

Statsbidraget skall sändas till Valfrid Svantesson, Neder-
gatan, Fyrunga.

Skara den 20 december 1945.




e.o. lantbruksingenjör.

Stämpel Två kronor.

9/12 41


DIARIE Nr 18284
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1940

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Nedergatans dikningsföretag av år 1940" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Register- nummer	Län, socken och hemman	Ägare:
		Skaraborgs län	
		<u>Fyrunga socken</u>	
1/16	4 ³	Nedergatan	Valfrid och Sven Svantesson
1/16	4 ⁴	D:o	D:sma
3/64	4 ⁷	D:o	D:sma

Skara den 3 september 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

2-0773

1406

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JAN 1941

Handlingar angående
Nedergatans dikningsföretag av år 1940
i Fyrunga socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Nedergatan

1 Fyrunga

socken av Skaraborgs län.

Den 9 oktober 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 13.30 hos Valfrid Svantesson,
Nedergatan , varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Nils A. Larsson, Badened, Kvänum, och

Johan Ullberg, Fårtorp, Öttum,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Valfrid Svantesson, Nedergatan,

Erik Brenander, Nedergatan,

såsom övriga sakägare:

Sven Svantesson, Nedergatan, och

Anton Johansson, Nedergatan,

42
21
13

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 5 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 25:-.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att ~~synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.~~

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ant. Kjöpholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Leuberg
Biträdande gode män.

4

Den 5 april 1940.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Valfrid och Sven Svantesson, Nedergatan, Fyrunga,		
Erik Brenander,	"	"
Anton Johansson,	"	"
August Karlsson, Görstorp,		"

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Valfrid Svantesson, Nedergatan, Fyrunga, vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Förtroendemannen fick även i uppdrag

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande,

att uppdraga åt undertecknad att upprätta alla härför erforderliga handlingar och ritningar m.m.,

att med vederbörande myndighet upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande, samt

att uppbära och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 12.

Till revisorer att granska förtroendemannens räkenskaper valdes

Enik Brenander, Nedergatan, och Anton
Johansson, Nedergatan

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Nedergatan den 5 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Lillberg

 Biträdande gode män.

J. ö. V. D. N. 72-82
1938.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nedergatan i Pyrnå socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Kara Kof

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Valfrid Leantesson, Nedergatan

adress Nedergatan

pr Pyrnå

Telefon: Bad. Kara Kof 12

Nedergatan den 5/10 1938


för 1/6 okt. Nedergatan
13/192. -c-

Valfrid Leantesson
Erik Grenander.

Kontor finnes i Hushållnings-sällskapet

Obs! Vissa slammor vortin försed. Vidare brevpat
gavom till sällskapet
Erik Grenander

2 st. Lunde a t.h.s.



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Nedrygsten

Ägarens namn:

Anton Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V. D. nr 72 - 82
1938



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 oktober 1938.

Carl Blomberg

Ernst Öfverholm


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Valfrid Svantesson, Nedergatan, Fyrunga, måndagen den 9 oktober 1939 klockan 13.30 för torrläggning av mark tillhörande Nedergatan i Fyrunga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 25 september 1939 till:

Skiftesgodemannen Nils A. Larsson, Badened, Kvänum,		
Skiftesgodemannen Johan Ullberg, Fårtorp, Öttum,		
Valfrid Svantesson, Nedergatan, Fyrunga,		
Erik Brenander,	"	"
Anton Johansson,	"	"

Skara den 25 september 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G


Över underrättelser angående sammanträde hos Valfrid Svantesson, Nedergatan, Fyrunga, fredagen den 5 april 1940 kl. 11, vilka underrättelser avsänts den 21 mars 1940 till

ovanstående skiftesgodemän samt till

Valfrid och Sven Svantesson, Nedergatan, Fyrunga,		
Erik Brenander,	"	"
Anton Johansson,	"	"
August Karlsson, Görstorp,		"

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 21 mars 1940.



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
116	4 ³		<u>Eyrunga socken</u> <u>Eyrunga Nedergatan</u>	<u>Valfrid och Sven Svantesson</u> vägar betesmark, lermylla på lera åker, " " " " " " " " " " " " " väg åker, lermylla på lera " " " " " " " " " " vägar	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
					- - 9.70 9.25 9.05 8.95 8.40 " 8.55 9.25 9.80 8.30 8.10 - 8.10 8.25 8.30 8.65 8.55 8.95 9.00 9.10 -
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
							30	-			-			-		
		06						200	12	-	400	24	-	200	12	-
60	23							540	124	20	900	207	-	360	82	80
85	20							390	78	-	900	180	-	510	102	-
90	31							360	111	60	900	279	-	540	167	40
"	48							360	172	80	900	432	-	540	259	20
70	45							480	216	-	900	405	-	420	189	-
"	60							480	288	-	900	540	-	420	252	-
55	32							570	182	40	900	288	-	330	105	60
75	13							450	58	50	900	117	-	450	58	50
80	22							420	72	40	900	198	-	480	105	60
65	17							510	86	70	900	153	-	390	66	30
85	33							390	128	70	900	297	-	510	168	30
							39	-			-			-		
65	29							510	147	90	900	261	-	390	113	10
60	30							540	162	-	900	270	-	360	108	-
55	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
30	25							720	180	-	900	225	-	180	45	-
70	09							480	43	20	900	81	-	420	37	80
45	35							630	220	50	900	315	-	270	94	50
40	43							660	283	80	900	387	-	240	103	20
45	35							630	220	50	900	315	-	270	94	50
							14	-			-			-		
587	06						83		3020	10		5307	-		2286	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	4 ⁷		Eyrunga Nedergatan	Talfrid och Sven Svantesson		
				äker, lermylla på lera	24	
				"	"	25
				"	"	26
				"	"	27
				"	"	28
				"	"	29
				"	"	30
				"	"	31
				"	"	32
				"	"	33
				"	"	34
				"	"	35
				"	"	36
				"	"	37
				"	"	38
				"	"	39
				"	"	40
				"	"	41
				"	"	42
				"	"	43
				"	"	44
				<u>Summa:</u>		
1/123	4 ¹⁸		Eyrunga Nedergatan	Anton Johansson		
				vägar	45	
				äker, lermylla på lera	46	
				"	"	47
"	"	48				
				<u>Överföres:</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
90	40							360	144	-	900	360	-	540	216	-
80	52							420	218	40	900	468	-	480	249	60
75	55							450	247	50	900	495	-	450	247	50
"	38							450	171	-	900	342	-	450	171	-
95	14							330	46	20	900	126	-	570	79	80
55	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
45	11							630	69	30	900	99	-	270	29	70
50	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
55	48							570	273	60	900	432	-	330	158	40
75	44							450	198	-	~~900~~ ⁸⁵⁰	374	-	400	176	-
40	12							660	79	20	900	108	-	240	28	80
"	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-
75	14							450	63	-	900	126	-	450	63	-
80	14							420	58	80	900	126	-	480	67	20
70	16							480	76	80	900	144	-	420	67	20
65	40							510	204	-	900	360	-	390	156	-
90	39							360	140	40	900	351	-	540	210	60
85	41							390	159	90	900	369	-	510	209	10
70	66							480	316	80	900	594	-	420	277	20
65	58							510	295	80	900	522	-	390	226	20
70	44							480	211	20	900	396	-	420	184	80
7 07								3341 40			6341 -			2799 60		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, lermglla på lera	49 8.50
				" "	50 "
				" "	51 8.55
				" "	52 8.75
				<u>Summa:</u>	
1/28	4 ¹⁹		Eyrunga Nedergatan	<u>Erik Brenander</u>	
				åker, lermglla på lera	53 8.90
				" "	54 8.70
				" "	55 8.60
				" "	56 8.45
				" "	57 8.25
				<u>Summa:</u>	
1/28	4 ²⁰		Eyrunga Nedergatan	<u>Erik Brenander</u>	
				åker, lermglla på lera	58 8.40
				<u>Summa:</u>	
3/64	4 ²		Eyrunga Nedergatan	<u>Kalfrid och Sven Svantesson</u>	
				åker, lermglla på lera	59 8.70
				" "	60 8.65
				" "	61 8.80
				" "	62 8.95
				" "	63 8.90
				" "	64 8.85
				" "	65 8.80
				" "	66 9.00
				" "	67 9.20
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	71						34		456	30		583	-		126	70
75	14							450	63	-	900	126	-	450	63	-
75	13							450	58	50	900	117	-	450	58	50
70	14							480	67	20	900	126	-	420	58	80
45	11							630	69	30	900	99	-	270	29	70
	1 23						34		714	30		1051	-		336	70
25																
50	34							750	255	-	900	306	-	150	51	-
45																
60	29							630	182	70	900	261	-	270	78	30
55	09							570	51	30	900	81	-	330	29	70
30																
50	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
75	33							600	198	-	900	297	-	300	99	-
	1 22								809	40		1098	-		288	60
35																
40	28							690	193	20	900	252	-	210	58	80
	28								193	20		252	-		58	80
70	21							480	100	80	900	189	-	420	88	20
"	34							480	163	20	900	306	-	420	142	80
55	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
45	34							630	214	20	900	306	-	270	91	80
55	36							570	205	20	900	324	-	330	118	80
75	39							450	175	50	900	351	-	450	175	50
85	37							390	144	30	900	333	-	510	188	70
70																
65	38							480	182	40	900	342	-	420	159	60
55																
45	51							570	290	70	900	459	-	330	168	30
	3 27								1687	20		2943	-		1255	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>imp.</i>	68
				<i>vägar och högl. mark</i>	69
				<i>åker, lermygla på lera</i>	70 8.65.
				" "	71 8.35
				" "	72 8.70.
				" "	73 9.30
				" "	74 9.40
				<i>Summa:</i>	
			<i>Sammandrag:</i>		
<i>1/16</i>	<i>4³</i>		<i>Eyrunga Nedergatan</i>	<i>Valfrid och Sven Svantesson</i>	
<i>1/16</i>	<i>4⁴</i>		<i>D:o</i>	<i>D: sma</i>	
<i>1/128</i>	<i>4¹⁸</i>		<i>D:o</i>	<i>Anton Johansson</i>	
<i>1/128</i>	<i>4¹⁹</i>		<i>D:o</i>	<i>Erik Brenander</i>	
<i>1/128</i>	<i>4²⁰</i>		<i>D:o</i>	<i>D: sme</i>	
<i>3/64</i>	<i>4⁷</i>		<i>D:o</i>	<i>Valfrid och Sven Svantesson</i>	
				<i>Summa:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3 27									1687	20		2943	-		1255	80
							06	-			-			-		
							34	-			-			-		
60	33							540	178	20	900	297	-	360	118	80
90	47							360	169	20	900	420	-	540	253	80
55	52							570	276	40	900	468	-	330	171	60
"	44							570	250	80	900	396	-	330	145	20
45	38							630	239	40	900	342	-	270	102	60
5 41							40		2821	20		4869	-		2047	80
5 87	06						83		3020	10		5307	-		2286	90
7 07									3341	40		6341	-		2999	60
1 23							34		744	20		1051	-		326	70
1 22									809	40		1098	-		288	60
28									193	20		252	-		58	80
5 41							40		2821	20		4869	-		2047	80
21 08	06						1 57		10827	60		18718	-		8018	40
21.14																
895	pr har															

Nedlagd den 5 april 1940.

Lars Kjerfve

Statens a. lantbruksskolan

Johan Lehergust

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-14 +60 0 -1	174	<u>Sträckan A-B</u>								
		Grävning av öppet dike m	14				5	-		
		15" betongrör "	160	4.50			720	-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och jor- dens återfyllning m	38	1.65	62	70				
		D:o d:o "	8	3.00	24	-				
		D:o d:o "	114	1.65	188	10	274	80		
0 +46 +60 0 ,1		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, d = 0.60 m	2	45:-	90	-	130	-	1129	80
		Tillägges c:a 15 %							170	20
							Summa:		1300	-
+60 1 -3	140	<u>Sträckan B-C</u>								
		12" betongrör m	140	3.10			434	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	140	1.30			182	-		
+17 2 ,3		Brunn, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	706	-
		Tillägges c:a 15 %							104	-
							Summa:		810	-
+40 3 -3	40	<u>Sträckan C-D</u>								
		10" betongrör m	40	2.20			88	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	25	0.90	22	50				
		D:o d:o "	15	1.60	24	-	46	50		
+40 3		Brunn, d = 0.60 m					45	-	179	50
		Tillägges c:a 15 %							25	50
							Summa:		205	-
+40 +16 3 -5	176	<u>Sträckan D-E</u>								
		8" betongrör m	176	1.60			281	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	25	1.30	32	50				
		Överföres:			32	50	281	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			32	50	281	60	✓	
		Grävning, läggning och återfyllning jämte spräng- ning av berg m	25	7:-	175	-	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning m	77	1.20	92	40	✓			
		D:o d:o "	49	0.65	31	85	✓	331	75	✓
+30 4		Brunn, d = 0.45 m	✓		35	-	✓			
+16 5		Brunn, d = 0.60 m, med 9" bräddavlopp	✓		45	-	✓	80	-	✓
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike, djup 60 cm bottenbredd 30 cm slänthlutning 1:1 , +16 från 5 norrut till vä- gen m	✓	37			✓	15	-	✓
		Tillägges c:a 15 %								✓ 106 65
								Summa:	✓	815 -
+16 +30 5 -8	314	<u>Sträckan E-F-G</u>								
		10" betongrör m	84	2.20	184	80	✓			
		9" " "	230	1.90	437	-	✓	621	80	✓
		Grävning, läggning och återfyllning m	84	0.70	58	80	✓			
		D:o d:o "	24	0.65	15	60	✓			
		D:o d:o "	56	0.45	25	20	✓			
		D:o d:o "	150	0.60	90	-	✓	189	60	✓
+44+30 6,7,8		Brunn, d = 0.60 m	3	45:-			✓	135	-	✓
		Tillägges c:a 15 %								✓ 143 60
								Summa:	✓	1090 -
+30 +36 8 -11	306	<u>Sträckan G-H-J</u>								
		8" tegelrör m	93	1.75	162	75	✓			
		5" " "	213	0.80	170	40	✓	333	15	✓
		Överföres:						333	15	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					333	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	93	0.50	46	50			
		D:o d:o	"	30	0.40	12	-			
		D:o d:o	"	166	0.55	91	30			
		D:o d:o	"	17	0.35	5	95	155	75	
+23+48+36 9,10,11		Brunn, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	593 90
		Tillägges c:a 15 %								91 10
								Summa:		685 -
+56 20-23	356	<u>Sträckan B-K</u>								
		6" tegelrör	m	98	1.15	112	70			
		5" "	"	184	0.80	147	20			
		4" "	"	74	0.60	44	40	304	30	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	98	0.60	58	80			
		D:o d:o	"	184	0.50	92	-			
		D:o d:o	"	74	0.35	25	90	176	70	
+98 +56 20,23		Brunn, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	551 -
		Tillägges c:a 15 %								84 -
								Summa:		635 -
+50 30-33	350	<u>Sträckan C-L-M</u>								
		8" tegelrör	m	156	1.75	273	-			
		6" "	"	73	1.15	83	95			
		5" "	"	47	0.80	37	60			
		4" "	"	74	0.60	44	40	438	95	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	156	0.80	124	80			
		D:o d:o	"	73	0.55	40	15			
		D:o d:o	"	47	0.40	18	80			
		D:o d:o	"	28	0.50	14	-			
		D:o d:o	"	46	0.35	16	10	213	85	
+56+29+50 31,31,32,33		Brunn, d = 0.45 m		4	35:-			140	-	792 80
		Tillägges c:a 15 %								117 20
								Summa:		910 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
40-41 ⁺⁹	109	<u>Sträckan L-N</u>								
		4" tegelrör m	109	0.60			65	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	109	0.60			65	40		
41 ⁺⁹		Brunn, d = 0.45 m					35	-	165	80
		Tillägges c:a 15 %							24	20
							Summa:		190	-
50-52 ⁺²⁰	220	<u>Sträckan D-O</u>								
		5" tegelrör m	68	0.80	54	40				
		4" " "	115	0.60	69	-				
		3" " "	37	0.40	14	80	138	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	68	0.75	51	-				
		D:o d:o "	115	0.70	80	50				
		D:o d:o "	37	0.40	14	80	146	30		
50 ⁺⁶⁸		Grusfilter			10	-				
51 ⁺⁸³		Brunn, d = 0.45 m			35	-				
52 ⁺²⁰		Stensil			10	-	55	-	339	50
		Tillägges c:a 15 %							50	50
							Summa:		390	-
60-60 ⁺⁵⁸	58	<u>Sträckan F-P</u>								
		4" tegelrör m	58	0.60			34	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	58	0.60			34	80		
60 ⁺⁵⁸		Brunn, d = 0.45 m					35	-	104	60
		Tillägges c:a 15 %							15	40
							Summa:		120	-
70-72 ⁺⁵²	252	<u>Sträckan G-R</u>								
		4" tegelrör m	140	0.60	84	-				
		3" " "	112	0.40	44	80	128	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.40	40	-				
		D:o d:o "	152	0.35	53	20	93	20		
		Överföres:					222	00		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					222 -			
+40 +52 71 ,72		Brunn, d = 0.45 m	2	35:-			70 -		292 -	
		Tillägges c:a 15 %							43 -	
							Summa:		335 -	
+77 80-80	77	<u>Sträckan H-S</u>								
		3" tegelrör	m	77	0.40		30	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	20	0.40	8 -				
		D:o d:o	"	57	0.30	17 10	25 10			
+77 80		Brunn, d = 0.45 m					35 -		90 90	
		Tillägges c:a 15 %							14 10	
							Summa:		105 -	
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	174	Sträckan A-B / täckt ledning/							1300 -	
	140	" B-C "	"	"					810 -	
	40	" C-D "	"	"					205 -	
	176	" D-E "	"	"					815 -	
	314	" E-F-G "	"	"					1090 -	
	306	" G-H-J "	"	"					685 -	
	356	" B-K "	"	"					635 -	
	350	" C-L-M "	"	"					910 -	
	109	" L-N "	"	"					190 -	
	220	" D-O "	"	"					390 -	
	58	" F-P "	"	"					120 -	
	252	" G-R "	"	"					335 -	
	77	" H-S "	"	"					105 -	
	<u>2572</u>						Summa:		7590 -	

Nedergatan den 5 april 1940.



ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provvningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under för-


utsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningsläggning, att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, att företagets brunnar, sil, grusfilter och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar, att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna, att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera betongarbeten, att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Nedergatan den 5 april 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Fyrunga Nergatan i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 14 oktober 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget väster om Fyrunga kyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggingsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J, B-K, C-L-M, L-N, D-O, F-P, G-R och H-S.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och komplettering plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	0+46	34.6	hektar,	vid punkt	20+98	6.3	hektar
	B	33.0			22+82	1.9	
	2+17	26.0			K	0.9	
	C	25.3			31	8.1	
	D	16.6			L	7.2	
	E	12.7			32+29	5.5	
	F	11.8			32+76	3.4	
	7+44	9.6			M	1.9	
	G	8.9			N	1.0	
	9+23	5.6			50+68	2.8	
	10+48	3.5			51+83	1.2	
	H	2.9			P	1.0	
	J	2.1			71+40	1.7	
	S	0.36			R	0.93	

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av

Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

Rördimensionerna på sträckan A - - E hava kunnat minskas något, därigenom att brunnen vid E försetts med bräddavlopp.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget. På sträckan A-B beröres allmän väg därigenom att en 15" rörledning, vilken skall bekostas av dikningsföretaget, skall anläggas under vägen. Innan arbetet härmed påbörjas, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas. Dess anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande skola efterföljas.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7590 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan före-

taget påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder, som gälla för de nu ifrågasvarande anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:
att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,
att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa,
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nedergatans dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nedergatan den 5 april 1940.

[Signature]
Statens e. lanteruksingenjör.

[Signature]
.....
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

*Nedergråns dikningsföretag*år *år* 1940i *Fyresådal*

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>12</i>	<i>0,50</i>			<i>6</i>	<i>-</i>
		<i>2000</i> Ägomätning: i skala 1: ~~4000~~, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	<i>0,50</i>	<i>1,50</i>		<i>75</i>		
		krokinje	<i>0,40</i>	<i>3,00</i>		<i>1 20</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>16.5</i> ar	st.	<i>9 0,17</i>		<i>1 53</i>		
			har	<i>1,49</i>	<i>1,06</i>	<i>1 57</i>		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal <i>34</i> ar	st.	<i>1 0,05</i>		<i>05</i>		
			har	<i>0,34</i>	<i>0,78</i>	<i>26</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>2000</i> <i>30%</i>				<i>1 60</i>		
		<i>Kopiering till konceptbalk, 940 medelareal 33 ar</i>	st.	<i>64 0,10</i>		<i>6 40</i>		
		<i>> 15 tillägg 25%</i>	har	<i>20,88</i>	<i>0,28</i>	<i>5 84</i>		
						<i>3 06</i>		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			<i>7 -</i>		
		övriga	regalark blad	st.			<i>29</i>	<i>26</i>
		Överföres					<i>35</i>	<i>26</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 26
		Avvägning.				
1939	24-27 5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2 1/2 12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	1.83 0.50	- 91	
		avvägda punkter	st.	32 0.03	96	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	"		
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		31 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31 ar, ...	st.	74 0.07	5 18	
			har	22.71 0.20	4 54	9 72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	74 0,04		2 96
		Markvärdering:				
1939	9/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/4 12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometer av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.572 1,50	2 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	136 0,06	8 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	68 0,12	8 16	25 67
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.969 3.00	2 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.603 3.50	5 61	8 51
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	13 0.22		2 86
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
1939	13/2	dagar		1 12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nämligen	m. ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.904 6,00	11 42	
		2) " " över 20 " min. - av ..	"	10,00	10 -	21 42
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	129 0,03	3 87	4 87
		Överföres				158 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				158 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.969	2,50	2 42	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.603	4,00	6 41	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 59	16 42
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 st.	621	0,01		6 21
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80
1939 9/10	1940 5/4	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1940 9/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	14	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		
		Skensil och grusfilter	1/3	12,00	4 —	14 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				240 57
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, 2000				
		skalan 1: 4000, medelareal 3/ ar ägofigurer st.	74	0,10	7 40	
		har 22.71 0,28			6 35	
		Överföres			20 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	621	0,02	12 42	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	129	0,05	6 45	41 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.969	5.00	4 84	
		ändring av befintligt avlopp	1.603	6.00	9 61	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 86	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					20 31	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			5 08	15 23
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp, och ~~slamficka~~ <i>stenad och gussfika</i>	1 1/6	12,00		14 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				91 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphistring av ritningar			2 50	3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			25 -	45 -
		Summa kronor				48 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				240 57
		Lösen för kopior och avskrifter				91 10
		Övriga förrättningskostnader				48 50
		Summa kronor				380 17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Skövings* häradsrätt. *dok. Ö. m.*

Nedergatan den *5 april* 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras :

den 19