



Akt nr:

R-E1a-0920

AU\$R-E1a-0920

R 4*6920

DIARIE Nr 3760
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1942

B. 2. 2. 2. 1 / 1941

RyssatorpKungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Ryssatorps torrlägningsföretag av år 1940"i Björsäters och Leksbergs socknar av
Skaraborgs län; upprättade år 1940 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

4 m m.

B. 2. 2. 2. 1 / 1941

Protokoll vid Synesför-
rättning enligt valben-
tagen för förslagning
av nyck, till förande
Ryssatorps m. fl. försam-
lingar: Björnsäter och
Lehsbergs socknar,
Skaraborgs län.

Den 21 augusti 1940: Björnsäter
kommunalsamman

Närvarande: Undertecknad, ståtens
lantbruksinspektör och förättning-
sman samt gode rådgivaren Albert
Johansson, Tredingen, och Otto Lach-
gren, Hållan, ävensom följande
sakkämare:

Förkanden Viktor Palm af. Ryssatorp 1⁸

Av övriga sakkämare:

Sigfrid Persson af. Ryssatorp 1⁷

Oskar Johansson " 1⁶

Gust. Vikström af. Jämså (brodern Valter Andersson)
Fågelkärr 1⁵

Edvard Olsson " 1³

Erlend Johansson " 1⁴

Erlend Karlsson " Svinnings 1¹⁰

Thord Johansson " 1⁸ = 1⁹

Antony Andersson " Heltägen 1¹⁰ = Heltägen 1⁷

Viktor Nilsson " " 1¹¹ " " 1⁵

H. J. Perssons ställe " Hvitvass 1² genom brukare

Viktor Nilsson (delägare: Maria, Johan och

Anders Persson, Stenrik Karlsson och Anna Nilsson)

Emmanuel Magnusson af. Hvitvass 1⁴ och Törentungen

Yngvi Valerius " Åsen 3¹-7¹

Felix Palm af. Ryssatorp 1⁸

§ 1

Upplästes det för förättningssamman

utskäddade förordnandet, som hade Lydelse
Sul. bitk. A.

Något från ^{§ 2} samt dyggen ännu kunde
sj. beträffas.

Förelades vid förundersökningen upp-
sättad anvisningskarta över det vattenbe-
svärande området samt profil över
avloppen därifrån.

Stämman till föraktning en yskade
på ifrågasätta avlopps förhållanden,
och att ha en därav berörande artikel
om denna förslaget till 1.2 räkna
djup samt att avloppen över ha en
mark, i möjligaste mån göras täckt.

Emmanuel Meyerson och ombudet för
Mio Johan Perssons stämde meddelade att
de som hjälp till förbättring av en befint-
lig invallning med Väneren erhållit 2727
Kronor i samfund med Vänerens reglering.
De anskade för en skuld förslag till
förbättring av vallarna och anläggning
av pumpstationen för elektrisk drift
avseende att det vatten, som från
högre liggande mark nu rinner in på
invallningsområdet i möjligaste mån
avledes åt annat håll, bitaga C.

som mät vidare fanns att till
 protokollet anteckna förslaget sam-
 mantrådet avslutat med tillkänn-
 givande att sedan nödij förduppskatt-
 ning verkställes och förslaget till de-
 ning och invallning för Vättnings upp-
 rättats, nytt sammankommande skänkes
 att hållas i samma ställe sam-
 dagens fredagen den 6 december
 1940 kl. 9³⁰ och komma rika
 gästgäres undersättelser kännas att
 tillställas närvarande sakägare,
 Ort och led som som

7 7 ämten
 J. H. H. H. H.

Bistående gode män:

Otto Läckgren Olle Johansson

Den 6 december 1940 i Björnsäters kom-
 munalrum.

Närvarande: Företrädande ägare och
 följande sakägare:

Viktor Palm, Rymsborg, genom sonen Filip Palm
 adj. fullmakt bit. D

Rijfid Persson " "
 Gustav Vikström, Fågelkärr
 Karl Olsson "

Erlend Johansson Jägarborg
 J. Persson delägare i Håvstån genom Viktor Nilsson
 adj. fullmakt bit. D

§ 7

Förelades det sedan för samman-
 trädet upprättade förslaget till de

Utfärdade markens bättre förlägg-
ning med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens utlåtande, som
med lydelse sålgt till K.

§ 9

Om nämnda sig:

Oscar Magnusson Skovslän

Oscar Karlsson Svärts

och Mats Jönassons stedsb., Ryssaborg, genom

delägaren Oscar Jönasson och
Wilhelm Nilsson Helgäsen

§ 10

att motaga och förvara till förskott
hörande handlingar och skrifter
utgåva synemännens Filip Petter, som
jämvalt fick i uppdrag att samman-
kalla delägarna för val av sty-
relse.

§ 11

I fråga om förädlingskostnaderna
hänvisades till den upprättade urvodes-
räkningen, varav ett exemplar över-
lämnades till aktförvararen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
föreläggningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Och och till som van

Y. Järsten:

Oscar Fallin

Oscar Läckgren

Abelin Jönasson

Björnsäter

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. nr 34 - 74
1938



Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature] W. H. Sarghede

J. O. V. O. N: 34-74
1938



6

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad^e får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ryssatorp och
Wisslan i Björnsås socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Prästboen

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Filip Palm, Ryssatorp,
adress Ryssatorp, Björnsås pr Kugås
Telefon: —

Ryssatorp, Kugås den 11 febr. 1938

Filip Palm

Wisslan Palm

Värd. Dlen. pl. färdig på sökandes mark

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Pyssatorp

Krislan

Krislan

Pyssatorp

Pyssatorp

Jägatorp

Jägatorp

Jägatorp

Baggertun

Ägarens namn:

Viktor

Filip Palm

Viktor Nilsson

Bröd. Magnusson

Ligfid Persson

Oskar Grannström

Gösta Vikström

Karl Olander

Biland Johansson

Biland Karlsson

FöreläsningBil. B.

Över underrättelser ang. sammanträde i
Björnsäters kommunalrummandagen den 21 aug.
1940 kl. 13.20 för föreläsning av mark-
förämden Ryssatops m. fl. i Björnsäters o. Leksbergs
socknar av Skarsholms län, vilka underrättelser
den dag avsändes till:

1. Viktor Palm	Ryssatops, Björnsäter	Lugnäs
2. Sigfrid Persson	"	"
3. Oskar Johansson	"	"
4. Ernst Vikström	Fågelkärr	"
5. Karl Olsson	"	"
6. Erlend Johansson	Jägarstorp	"
7. Erlend Karlsson	Svinstorp	"
8. Karl Johansson	"	"
9. Rutolf Andersson	Hallin	Jägarstorp
10. Vilhelm Nilsson	Kundaberg	"
11. Malilda Karlsson	Helgöns	Mittorp
12. Nils Johan Perssons storb.	Kvisslän	"
13. Emanuel Magnusson	"	"
14. August Valerius	Åkers egendom	"
15. Skiftenspredikanten	Albin Johansson	Tredingen
16. - " -	Otto Läckgren	Hallan

Skara den 12 aug. 1940

T. Länstämman:
Stenöfatin

Undertecknade yrka på förklaring att
förbättra redan befintlig inwallning på
vår mark även som tillräckande
vattens avledning. Ett annat mål
i samband med upptagande av
avlopp på förslagnings och mark
tillhörande Ryssatops 18.

Björnsäter den 21 aug. 1940.
Emmanuel Magnusson

Nikola Nilsson

Bestyrkes:

Evert Hellin

Otto Läckgren

Albin Johansson

F U L L M A K T

för Pilip Palm eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Rymaborgs m. fl. hemman i Björnsäters
sock-en och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Rymaborgs den 4 december 1940

Uppslator Palm

Bevittnas:

Johan Bengtsson

Fritz Nilsson

F U L L M A K T

för Viktor Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Rysäterps m. fl. hemman i Björnsäterps och
Leksbergs socknar och Skualbergs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 21 aug. 1930

J. Persson

Bevittnas:

Helma Johansson

Emanuel Magnusson

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Björnsåters socken.</u>					
Källträter	1 ⁵		lög.	1	Vilhelm Nilsson
"	1 ⁷		lög.	2	Anton Andersson
Helgöien	1 ¹⁰		1 ⁵ / ₁₂₈	3	Anton Andersson
				4	äker, mylla på lera
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
					<u>Summa</u>
" (Vältoys)	1 ¹⁷		lög.	12	J. A. Eklöv o. Richard Holmgren
"	1 ¹¹		5/ ₂₅₆	13	Vilhelm Nilsson
				14	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
						60			-			-			-	
						06			-			-			-	
						17			-			-			-	
35								700	245	-	1100	385	-	400	140	-
15								510	76	50	"	165	-	590	88	50
59								700	413	-	"	649	-	400	236	-
31								810	251	10	"	341	-	290	89	90
36								730	262	80	"	396	-	370	133	20
50								660	330	-	"	417 23 550	-	440	87 23 220	-
45								590	265	50	"	356 50 495	-	510	91 229	50
20								810	162	-	"	185 220	-	290	23 58	-
291						17			200	590		2894 73 3201	-		888 83 1195	10
						25			-			-			-	
						01			-			-			-	
						44			-			-			-	
						45			-			-			-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gröntorp	1 ¹⁰		2/56		Eiland Karlsson 15 åker, mylla på lera 16 " " 17 " " <u>Summa</u>
Fägelkär	1 ⁴		1/12		Eiland Johansson 18 åker, mylla på lera 18a " " 19 " " 20 " " 21 " " <u>Summa</u>
"	1 ³		1/12		Karl Olsson 22 åker, mylla på lera 23 " " 24 " " 25 " " 26 " " 27 " " <u>Summa</u>
"	1 ²		1/12		Gustav Vikström o. Valler Andersson 28 åker, mylla på lera 29 " " 30 " " Överfors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
92								660	60	7 20	~~1100~~ 670	~~1012~~ 616 40		440	10	9 20
122								770	93	9 40	~~780~~ 780	~~1342~~ 951 60		330	10	12 20
96								770	73	9 20	~~790~~ 790	~~1056~~ 758 40		330	20	19 20
3 10									22	85 80		~~3410~~ 2326 40			40 60	11 24 20
75								770	57	7 50	~~1100~~ 830	~~825~~ 622 50		330	60	45 -
05								950	47	50	~~1010~~ 1010	~~55~~ 50 50		150	60	3 -
105								840	88	2 -	~~900~~ 900	~~1155~~ 945 -		260	60	63 -
150								920	13	80 -	~~1000~~ 1000	~~1650~~ 1500 -		180	80	120 -
45								920	41	4 -	~~1000~~ 1000	~~495~~ 450 -		180	80	36 -
3 80									33	01 -		~~4180~~ 3568 -			267 -	879 -
47								880	41	3 60	1100	517 -		220		103 40
65								920	59	8 -	"	715 -		180		117 -
48								810	38	8 80	"	528 -		290		139 20
104								770	80	0 80	"	1144 -		330		343 20
130								770	10	01 -	"	1430 -		330		429 -
110								920	10	12 -	"	1210 -		180		198 -
504									42	14 20		5544 -				1329 80
29								730	21	70	1100	319 -		370		107 30
20								590	11	8 -	"	220 -		570		102 -
61								770	46	9 70	"	671 -		330		201 30
110									79	9 40		1210 -				410 60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfärd
				31	åker, mylla på lera
				32	"
				33	"
					<u>Summa</u>
Rysöatorp	16		1/32		Matilda Göranssons stb.
				34	åker, mylla på lera
				34a	"
				35	"
				36	"
				37	äng, mylla på lera
					<u>Summa</u>
"	17		1/32		Lizfred Persoon
				38	äng, mylla på lera
				39	åker, "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 10									799	40		12 10	-		4 10	60
107								810	866	70	1100	1177	-	290	3 10	30
75								730	547	50	"	825	-	370	277	50
10								880	88	-	"	110	-	220	22	-
3 02									2301	60		3322	-		1020	40
60								920	552	-	1100	616 27 660	-	180	64 27 108	-
32								730	233	60	"	304 05 352	-	370	70 45 118	40
35								950	332	50	"	363 74 385	-	150	31 24 52	50
85								880	748	-	"	859 28 935	-	220	111 28 187	-
	06							230	13	80	400	19 87 24	-	170	6 07 10	20
2 12	06								1879	90		2163 21 2356	-		283 31 476	10
02	08							230	18	40	400	26 49 32	-	170	8 09 13	60
28								920	257	60	1100	287 59 308	-	180	29 99 50	40
39								770	300	30	"	429	-	330	128	70
85								700	595	-	"	797 32 935	-	400	202 32 340	-
100								560	560	-	"	1100	-	540	540	-
25								470	117	50	1000	250	-	530	132	50
05								470	23	50	"	50	-	530	26	50
2 82	08								1872	30		2940 40 3104	-		1068 10 1231	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rysatorp	18		3/64		Viktor Palm 45 åker, mylla på lera 46 " 47 " 48 " 49 " 50 " 51 " 52 " 53 " 54 " 55 " 56 " 57 " 58 " 59 " 60 " 61 " 62 " 63 "
					<u>Summa</u>
Kvisolan	12		1/16		Nils Johan Persson Hb. 64 åker, mylla på lera 65 " 66 " 67 " 68 " 69 "
					<u>Överföras</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
52								660	343	20	1200 1100	624 -		540	280	80
69								590	407	10	"	828 -		440	328	80
30								480	144	-	"	759 -		610	420	90
30								590	177	-	"	360 -		720	216	-
19								510	96	90	"	330 -		620	186	-
03								510	15	30	"	360 -		610	183	-
23								510	117	30	"	330 -		510	153	-
60								550	330	-	"	228 -		690	131	10
35								480	168	-	"	209 -		590	112	10
16								590	94	40	"	36 -		690	20	70
43								590	253	70	"	33 -		590	17	70
61								510	311	10	"	276 -		690	158	70
34								440	149	60	"	253 -		590	135	70
30								590	177	-	"	720 -		650	390	-
26								730	189	80	"	660 -		550	330	-
35								550	192	50	"	420 -		720	252	-
32								700	224	-	"	385 -		620	217	-
40								550	220	-	"	192 -		610	97	60
45								660	297	-	"	176 -		510	81	60
683									3907	90		516 -		610	262	30
												473 -		510	219	30
												732 -		690	420	90
												671 -		590	359	90
												408 -		760	258	40
												374 -		660	224	40
												360 -		610	183	-
												330 -		510	153	-
												312 -		470	122	20
												286 -		370	96	20
												420 -		650	227	50
												384 -		500	160	-
												352 -		400	128	-
												480 -		650	260	-
												440 -		550	220	-
												540 -		540	243	-
												495 -		440	198	-
												8196 -			4288	10
												7513 -			3605	10
43								550	236	50	1200 1100	516 -		650	279	50
52								550	286	-	"	473 -		550	236	50
40								480	192	-	"	624 -		650	338	-
48								480	230	40	"	572 -		550	286	-
59								440	259	60	"	480 -		720	288	-
40								440	176	-	"	440 -		620	248	-
282									1380	50		576 -		720	345	60
												528 -		620	297	60
												708 -		760	448	40
												649 -		660	389	40
												480 -		760	304	-
												440 -		660	264	-
												3102 -			1721	50
												3384 -			2003	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförb</i> 70 åker, mylla på lera 71 " " 72 " " 73 " " 74 " " 75 " " <u><i>Summa</i></u>
<i>Kvisslan</i>	<i>1⁴</i>		<i>1/16</i>		<i>Emanuel Magnusson</i> 76 åker, mylla på lera 77 " " 78 " " 79 <i>torv</i> " 80 åker " 81 " " 82 " " 83 " " 84 " " 85 " " 86 " " <u><i>Summa</i></u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
282									1380	50		~~3384~~ 3102	-		~~2003~~ 1721	50
						34										
						18										
40								950	380	-	1500	600	-	550	220	-
90								600	540	-	"	1350	-	900	810	-
90								950	855	-	"	1350	-	550	495	-
05								1200	60	-	"	75	-	300	15	-
507							52		3215	50		~~6259~~ 6477	-		~~3543~~ 3261	50
10								800	80	-	1500	150	-	700	70	-
32								450	144	-	"	480	-	1050	336	-
64								600	384	-	"	960	-	900	576	-
04								1200	48	-	"	60	-	300	12	-
06								1200	72	-	"	90	-	300	18	-
43								900	387	-	"	645	-	600	258	-
39								800	312	-	"	585	-	700	273	-
55								300	165	-	"	825	-	1200	660	-
67								900	603	-	"	1005	-	600	402	-
69								300	207	-	"	1035	-	1200	828	-
75								400	300	-	"	1125	-	1100	825	-
464									2702	-		6960	-		4258	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Leksberg socken.</u>					
Tontäryen					
Emanuel Magnusson					
87 åker, mylla på lera					
88 "					
89 "					
<u>Summa</u>					
Vänd.					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lammmandrag.</u>					
<u>Björstals socken.</u>					
<u>Samfälligheten A-D.</u>					
Kilbåter	15		äg.	1	Wilhelm Nilsson
"	17		"	2	Anton Andersson
Helgäsen	110		15/128	3-11	Hans.
" (Kalltorp)	117		"	12	J. A. Ekström o. Richard Holmgren
"	111		5/256	13-14	Wilhelm Nilsson
Saintorp	110		2/56	15-17	Örland Karlsson
Tägelkärn	14		1/12	18-21	Örland Johansson
"	13		1/12	22-27	Karl Olsson
"	12		1/12	28-33	Gustaf Wikström o. Valler Andersson
Bygatoorp	16		1/32	34-37	Matilda Grönströms Torbäck
"	17		1/32	38-44	Ligfrid Persson
"	18		3/64	45-63	Viktor Palm
Kvisslan	12		1/16	64-69	Nils Johan Perssons Torbäck
<u>Summa</u>					
<u>Samfälligheten E-Q.</u>					
Kvisslan	12		1/16	70-75	Nils Johan Perssons Torbäck
"	14		1/16	76-86	Emanuel Magnusson
<u>Leksbergs socken.</u>					
Tombängen			87-89		Emanuel Magnusson
<u>Summa</u>					
<u>Slutsammandrag.</u>					
<u>Samfälligheten A-D</u>					
<u>E-Q</u>					
<u>Summa</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						60			-			-				-
						06			-			-				-
291						17		200590			289473			88883		
						25										
						45										
310								228580			232640			4060		
380								3301-			3568-			267-		
504								421420			5544-			132980		
302								230160			3322-			102040		
212	06							187990			216321			28331		
282	08							187230			294040			106810		
683								390790			8196-			428810		
282								138050			3384-			200350		
3246	14					153		2314910			3433874			1118964		
225						52		1835-			3375-			1540-		
464								2702-			6960-			4258-		
95								255-			1425-			1170-		
784						52		4792-			11760-			6968-		
3246	14					153		2314910			3433874			1118964		
784						52		4792-			11760-			6968-		
4030	14					205		2794110			4609874			1815764		

Rejor -

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Säter den 6 dec. 1940 Hedersfärd Otto Läckgren Albert Johansson					

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

Att rökledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Thushållningsällskapet's täckdikningsförmän.

Sjösäter den 6 dec. 1940

E. H. Sjöström

Jordersättningslängd

Bil. G.

Fastighet		Ägarens namn	Läge på. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1		2	3	4	5	6	7
		<u>I. För avlopps bruddning och skyddsvallen.</u>					
		<u>Samfälligheten A-D.</u>					
		<u>Diket A-B-E-D.</u>					
Fägelkärr	1 ⁴	Eiland Johansson	29+51-27+29	240	9	21 60	
"	1 ³	Karl Olsson	27+29-25+7	540	8,5	45 90	
"	1 ²	Gustav Wikström					
"	1 ²	Valter Andersson	25+7-23+6	600	7,5	45 -	
Rysratorps	1 ⁶	Melilla Grönman s.	23+6-40+86	70	5	3 50	
"	1 ⁷	Sigfrid Persson	23+6-40+86	70	5	3 50	119 50
		<u>Samfälligheten E-Q.</u>					
		<u>Vallen H-I.</u>					
Kvisslan	1 ⁴ m. fl.	Emanuel Mognusson	15-16+20	1000	3	30 -	30 -
		<u>Vallen M-N-O.</u>					
Kvisslan	1 ⁴	Emanuel Mognusson	61+30-62+40	500	5	25 -	
"	1 ²	Nils Johan Petersson Abk.	62+40-65	840	6	50 40	
Isen	3'-7'	Jörgen Wallénius	95-95+35	100	5	5 -	80 40
		<u>II. För jorduppbyg.</u>					
		<u>Samfälligheten A-D.</u>					
		<u>Diket A-B-E-D.</u>					
Fägelkärr	1 ⁴	Eiland Johansson	29+51-27+29	670	9,5	63 65	
"	1 ³	Karl Olsson	27+29-25+7	1230	11	135 30	
"	1 ²	Gustav Wikström					
"	1 ²	Valter Andersson	25+7-23+6	1140	11	125 40	
Rysratorps	1 ⁶	Melilla Grönman s.	23+6-40+86	110	5	5 50	
"	1 ⁷	Sigfrid Persson	23+6-40+86	100	10	10 -	
Swintors	1 ¹⁰	Eiland Karlsson	29+51-30+50	80	7,5	6 -	345 85
		Slutsumma kronor					575 75
Björnsäter den 6 dec. 1940							
Ottor Läckgren Albert Johansson							

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. *A.*

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Lampfälligheten A-D.</u>										
<u>Linjet A-B-E-D.</u>										
33-30	300	Lera	m ³ 50	1:-	50	-				
30-28	200	"	" 170	0:90	153	-				
28-26	200	"	" 580	0:90	522	-				
26-24	200	"	" 850	1:-	850	-				
24-22+73	127	"	" 110	1:-	110	-				
		Bottnmorän	" 380	3:-	1140	-				
		Berg	" 36	15:-	540	-				
40+86-41+34	48	Bottnmorän	" 115	3:-	345	-				
		Berg	" 35	15:-	525	-				
28+3 26+55 }		Bro typ A	A. 2	200:-	400	-				
26+17 24+75 23+75 }		" " B	A. 3	130:-	390	-				
40-40+86	86	12" rör, gräv, lägg. o. återf.	m. 86	5:-	430	-				
21+68-1+35	303	9" - " -	" 303	3:20	969	60				
1+35-2+76	141	8" - " -	" 141	2:70	380	70				
50-51+73	173	8" - " -	" 173	2:50	432	50				
20+16-2+23	238	Berg	m ³ 30	15:-	450	-				
40+86		Rörellopp	A. 1	20:-	20	-				
40 20+50 }		Klagvattenbrunn d=0,6 m.	" 1	50:-	50	-				
0+66 }		" d=0,52 m.	" 2	40:-	80	-				
1+35 2+76 50+93 }		" d=0,45 m.	" 1	43:-	43	-	797	80		
51+73 }		" d=0,45 m.	" 3	33:-	99	-	797	80		
Jordsättning I för avloppets byggning							119	50		
" II för jordupplag							345	85		
Arbetsledning o. oförutsett							794	85	9240	-
Överföras										
9240 -										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överförts</i>							9240	-
		<i>Likhet B-C^I</i>								
70-71+21	121	8" röt, grön, lägn. o. återf. m.	121	2:60	314	60				
71+21-73+26	205	6" - " -	205	1:60	328	-				
70+65-70+90		Bery m ³	6	15	90	-				
71+21 72+3 72+77 73+26		Deqvattenbrunn, d=0,45m. st.	4	33:-	132	-	864	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					8540		950	-
		<i>Lampfälligheten A-D summa kronor</i>							10190	-
									10190	
		<i>Lampfälligheten B-C.</i>								
		<i>Likhet B-F-Cg.</i>								
8+74-7+2	172	6" röt, grön, lägn. o. återf. m.	172	1:80	309	60				
7+2-6+43	59	6" - " -	59	1:60	94	40				
60-60+53	53	6" - " -	53	1:60	84	80				
60+53-61+30	77	6" - " -	77	1:80	138	60				
8-8+25	25	Bery m'	25	4:-	100	-				
8+74		Täckdikering st.	1	15:-	15	-				
8		Deqvattenbrunn, d=0,45m. "	1	33:-	33	-				
7+2 61+30		" d=0,45m. "	2	33:-	66	-	841	40		
		Inwallningspumpar								
		med överbyggna					1200	-		
		Transformator					400	-		
		El. ledning o. montage					500	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					29860		3240	-
		<i>Överförts</i>							3240	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							3240	-
		<u>Vällex H-J.</u>								
15-16+20	120	Lera och morän upppläggning till vall m ³	320	2:50	800	-	800	-		
		Jordensättning					30	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					80	-	910	-
		<u>Vällex K-L.</u>								
90-90+15	15	Lera och morän upppläggning till vall m ³	12	3:-	36	-	36	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					4	-	40	-
		<u>Vällex M-N-O.</u>								
95-95+35	35	Lera och morän upppläggning till vall m ³	30	2:-	60	-				
61+30-65	370	Lera, upppläggn. till vall "	720	1:40	1008	-				
		Morän - " -	100	2:50	250	-				
61+58		Rörbro enl. ritn. st.	1	120:-	120	-	1438	-		
		Jordensättning					80	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					151	60	1670	-
		Överföres							5860	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfält</i>							<i>5860 -</i>	
		<i>Vallen P-Q</i>								
<i>85-85+15</i>	<i>15</i>	<i>Lea, upplägg. till vall m³</i>	<i>5</i>	<i>1:60</i>	<i>8 -</i>		<i>8 -</i>			
		<i>Arbetsledning o. oförutsett</i>					<i>2 -</i>		<i>10 -</i>	
		<i>Lampfälligheten E-Q</i>							<i>5870 -</i>	
		<i>Kapitaliserat värde av pumpningskostn.</i>							<i>750 -</i>	
		<i>Sammandrag</i>								
		<i>Lampfälligheten A-D</i>							<i>10190 -</i>	
		<i>" E-Q</i>							<i>5870 -</i>	
		<i>Samma kronor</i>							<i>16060 -</i>	
		<i>Björnsäter den 6 dec. 1940</i>								
		<i>Överfältin</i>								

Hydrografisk utredning för pumpstationen
Västeråsamlingsområdet år 15 har.

Underbörden kan antagits uppgå till i medeltal 600 mm. pr år, varav 350 mm. kan förväntas användas eller upptagas av väterhållaren. Av återstoden kan 40 mm. antagits avrinna under vegetationsperioden. Detta måste i sin helhet pumpas och pumphöjden blir i medeltal $44.85 - 43.85 = 1.00$ m. av återstoden 210 mm. borde möjligen en del kunna självavrinna under förutsättning att pumpstegen blir sådana att detta låter sig göra eller att särskilt avstängt bant genomlopp användas. För att vara på säkra sidan såhas här med att även denna avrinning måste i sin helhet pumpas. Pumphöjden kan antagas bli i medeltal $44.85 - 44.05 = 0.80$ m.

Pumparbetet blir då i medeltal pr år:

$$10000 \times 15 (0.04 \times 1.00 + 0.210 \times 0.8) = 91200 \text{ ton m.}$$

Antages verkningsgraden hos pumpmaskineriet till 50 procent blir motsvarande energiåtgång:

$$\frac{91200 \times 1000}{102 \times 7600 \times 0.50} = 170 \text{ kwst pr år}$$

Efter ett pris av 0.10 kr. pr kwst blir då bränslekostnaden ca 17 kr. Om kostnaden för ritning och reparationer antas uppgå till 20 kr. pr år, blir pumpningskostnaden 37 kr. pr år i medeltal, motsvarande ett kapitaliserat värde av i medeltal 750. kronor efter 5 procent.


Öfverdriflig kapacitet för pumpmaskineriet är $15 \times 2.0 = 30$ lit. pr sek. med en tryckhöjd 1.2 meter och för att under-

lätta slötrek med måttlig tillrättning
är det förmodligt om denna kapas
citet uppdelas på mer än ett aggregat.

Björnsäter den 6 dec. 1940

Ernstfallin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ryssatorp m.fl. hemman i Björsäters och Leksbergs socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels förbättring av förut befintlig invallning mot sjön Vänern och dels fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 $\frac{1}{2}$ km. nordost om Björsäters kyrka inom nederbördsområde nr 140/141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning i fråga om östra området /samfälligheten A - D/ och såsom invallning i fråga om västra området /samfälligheten E - Q/. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Då invallningsåtgärderna avse att skydda mot vattenstånden i sjön Vänern, skall detta utlåtande, i vad det avser samfälligheten E - Q, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Över till uppgrävning och förbättring ifrågasatta avlopps- och vallsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats

utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de

härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å

denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna

utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bok-

stäverna A - B - C - D och C - C^I för avloppen inom ~~västra~~^{östra} om-

rådet samt E - F - G - G^I för avloppet inom ~~östra~~^{västra} området. Dubb-

la röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som

öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning

för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. De vallar,

som skola förbättras eller nyuppföras, äro å nivåkartan utmärkta

med dubbla gröna linjer och de gröna bokstäverna H - I , K - L

och M - N - O . För att få en samlingsbassäng för pumpstationen

och samtidigt jord till vällen I - H skall längs insidan av den-

na vall upptagas ett dike, som på kartan utmärkts med dubbla röda

linjer. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sek-

tionsritningarna utmärkts med rött och vallarnas med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna och

pumpstationen har uttagits å generalstabens karta och delvis upp-

gåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritning-

arna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i

fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 li-

ter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vatten-

föring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden

under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar. För pumpmaskineriets dimensionering och kostnadsberäkning har särskild utredning verkställt, bil. I.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och pumpmaskineriet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D" och "E - Q". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll och pumpningskostnaderna skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av öfver avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till skyddsvallar, öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. Iobrist på åsämjande vid

val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfälligheten A - D erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 78 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För samfälligheten E - Q skulle sådan avgift understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-

nets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som upp-

fylla gällande standardfordringar;

att pumpmaskineriet bör hava minst den kapacitet, som finnes an-

given i bil. I ;

att detaljerat förslag till pumpstation skall, sedan maskineriets

fabrikat och typ fastställts, av inom länet tjänstgörande lant-

bruksingenjör upprättas eller godkännas och vid pumpstationens

byggande lända till efterrättelse;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår;

att jord till skyddsvallar i första hand skall tagas ur närliggande

öppna avlopp och i övrigt så att minsta möjliga skada och in-

trång göres;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,

omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller

förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-

låtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenad-

summa för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951;
 att pumpningen efter färdigställandet bör skötas så, att ändamåls-
 enlig torrläggning till minsta möjliga pumpningskostnad åstad-
 kommes;
 att såvitt på pumpningen ankommer vid flöden vattnet i samlings-
 graven ej må stiga högre än 0.3 m. under lägsta markyta inom
 området;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att företaget skall benämnas "Ryssatorps torrlägningsföretag av
 år 1940".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
 Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvä-
 ren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
 skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björsäter den 6 dec. 1940.

I tjänsten:

Andersson

Biträdande gode män:

Otto Läckgren

Albin Jansson

Kostnadsfördelningstängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A-D</u>				
			<u>Björnsäters socken.</u>				
15/128	110		Helgäsen ^{Nilsen Lijlson} Andersson		3-11	✓	
2/56	110		Srinters Erlaud Karlsson		15-17	✓	
1/12	14		Fägelhäre Erlaud Johansson		18-21	✓	
1/12	13		" Karl Olsson		22-27	✓	
1/12	12		" {Erlaud Wikström o. Valter Andersson}		28-33	✓	
1/32	16		Rygsäterp Matilda Johansson stb.		34-37	✓	
1/32	17		" Sigfrid Persson		38-44	✓	
3/64	18		" Viktor Palm		45-63	✓	
1/16	12		Kvisslän Nils J. Persson stb.		64-69	✓	
			<u>Summa</u>				
			<u>Samfälligheten E-Q</u>				
			<u>Björnsäters socken</u>				
1/16	12		Kvisslän Nils J. Persson stb.		70-75	✓	
1/16	14		" Emanuel Magnusson		76-86	✓	
			<u>Lehrbergs socken.</u>				
			Tontängen Emanuel Magnusson		87-89	✓	
			<u>Summa</u>				

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Rysatorps Lantläggningsföretag*
 år *1940*
 i *Björstads o. Lehsbergs* socken ^{var} och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50		8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	9	3,00	27	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.2	6,00	1	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 49 ar	st.	81	0.24	19	44	
			har	40.30	0.76	31	43	
		äng och odlingsmark medelareal 7 ar	st.	2	0.05	10		
			har	0.14	1.46	20		
		annan mark och impediment, medelareal 25 ar	st.	8	0.14	1	12	
			har	205	0.42	86		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ~~10—15 m.~~ _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0.4	5-	2	-	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4	-	
		övriga	regalark blad	st.				87 35
		Överföres						95 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				95 35
1939		Avvägning.				
sept. 28-30		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2.5 12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	42.49 0.50	21 2.5	
		avvägda punkter	st.	330 0.03	9 90	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	"		
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	9.2 2,00	18 40	
		i annan mark	"	5,00		79 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar, ...	st.	91 0.05	4 55	
			har	42.49 0.10	4 25	8 80
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	91 0,04		3 64
		Markvärdering:				
1940		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	0.5 12,00	6 -	
aug. 21		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.7 1,50	2 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	166 0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	83 0,12	9 96	32 47
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.3 3.-	90	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.4 3.5	11 90	12 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	27 0.15	4 05	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	26 0.25	6 50	
			"			10 65
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 -
Nov. 25-30		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.7 3,50	5 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.6 1,00	1 60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	23 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	74 0,03	2 22	3 22
		Överföres				294 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				294 03
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1	2,50	2 50
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.8	4,00	11 20
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			15 04	29 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0.5	0,50	25
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	16	0,25	4 —
		d) Kostnadsberäkning	km.	0.6	3,00	1 80
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	6 05
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete <i>enkla broar</i>	st. 2	3. —	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Antal särskilda ritningar		1	3,00	3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		330	0,01	3 30
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	15	0,25	3 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12	0,30	3 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9	3,00	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 1/2	12,00	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar		12,00	
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	3/4	12,00	9 —
		slamficka	"		12,00	
		<i>Vallöverfart med rörtrummor</i>	"	1	12. —	12 —
		Lösen för:				24 —
		Kopia av plankartan, § 51				428 27
		1) 1:sta <i>regalarket</i> blad				7 —
		övriga <i>regalark</i> blad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal	46. ar ägofigurer	st.	91 0.07	6 37
			har	42.49 0.14	5 95	
		Överföres			19 32	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 330	0,02	6 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3 70	31 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	" 0.2	5.-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	" 2.8	6.-	16 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 65	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	
					43 45	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			10 86	32 59
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	" 1	12,00	12 -	
		<i>Vattöverfart och föstrumma</i>	" 3/4	"	9 -	21 -
		Avskrift av synhandlingarna, § 55	sid. 42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				112 06
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbjudning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			13 -	16 -
		<i>Per sonen förärrättningsmannen</i>				9 90
		~~Arvode till biträdande förrättningsmän~~				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar 5.5	7.-	38 50	75 30
		Summa kronor				101 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				428 27
		Lösen för kopior och avskrifter				112 06
		Övriga förrättningskostnader				101 20
		Summa kronor				641 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Byråsäter

den 6 Dec. 19 40

häradsrätt.

Stenofalim
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Otto Läckgren

Arthur Johansson

Kronor 603.02 kvitteras:

Sten

den 24. 12. 19 40

Stenofalim