



Akt nr:

R-E1a-1117

AU\$R-E1a-1117

R

3-1117

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

3-13-2

Handlingar angående
Fäöna dikningsföretag av år 1940
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

3 Arkiv. 1117

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i "Fäöna dikningsföretag av år
1940" i Norra Vånga socken
av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Herman och Gustav Westerlöv, Fäöna,
Sven Svensson, Dammbacken,
Bertil Svensson, Hallagården, Härlunda,
Karl Gustavsson, Ödegärdet,
Vilhelm Härling, Prestorp,
Gustav Bergqvist, Måns Törnesgården,
Alfred Carlsson, "
Helmer Johansson, Höljebotten,
Ivar Svahn, Lindöna,
Apotekare Fritz Lindvall, Tranås,
Emil Pettersson, Vinköl.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Gustav Westerlöv och
Karl Gustavsson.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3
medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes
Gustav Westerlöv, Fäöna, Vångaby,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt Sven Svensson, Damm-
backen, Vångaby, och Bertil Svensson, Hallagården, Härlunda, Skara.
Till styrelsesuppleant valdes Herman Westerlöv, Fäöna, Vångaby.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes
Karl Gustavsson, Prestorp, och Vilhelm Härling, Prestorp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla
lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget,
nämligen:

Herman och Gustav Westerlöv, ägare av Fäöna 1² och 1⁴ samt Prestorp 1⁷,
Sven Svensson, Dammbacken, ägare av Fäöna 1³ och Prestorp 1⁶,
Bertil Svensson, Hallagården, Härlunda, ägare av Prestorp 1⁵.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhö11 i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av 1 § 4
omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till
företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhö11 i uppdrag
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
för företagets genomförande och
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.


Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.


Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: ..Gustav Westerlöv.

.....Karl Gustav Westerlöv.....

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n s d o m
i anledning av den talan, apotekaren Fritz
Lindwall i Tranås efter vad fullföljt mot en
av Västerbygdens Vattendomstol den 30 juni 1941
meddelad dom i mål angående besvär över laga
syneförrättning rörande "Fäöna dikningsföretag
av år 1940"; given och utfärdad i Stockholm
den 12 mars 1942.

Av handlingarna i målet inhämtas:

Efter ansökan av Herman Westerlöv, Sven Härling,
Karl Gustavsson, Bertil Svensson, Sven Svensson och Gustav
Vesterlöv och med stöd av vederbörligt förordnande har extra
lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män
den 14 juni 1940 påbörjat och den 2 augusti samma år avslu-
tat en syneförrättning rörande förbättrad utdikning av mark
tillhörande Fäöna och Prestorp inom Norra Vånga socken, Ska-
raborgs län. Å en för företaget upprättad profil- och sek-
tionsritning har upptagits en trumma av betongkulvertar vid
punkten 8 + 37, där föreslaget avloppsdike korsade en ut-
fartsväg mot Höberg. Kostnaden för trumman har beräknats
till 320 kronor. Synemännen, vilka funnit laga hinder mot



företaget ej möta, hava i ett den 2 augusti 1940 avgivet utlåtande föreskrivit, att företaget skulle utföras i enlighet med upprättade plan-, profil- och sektionsritningar samt tillika yttrat, bland annat: Företaget medför byggandet av en trumma av betongkulvertar för utfartsvägen mot Höberg. Den här befintliga bron, som är mycket bristfällig, behöver under alla omständigheter rivas omedelbart och ersättas med en ny bro. Med hänsyn härtill bestämma synemännen, att de brounderhållsskyldiga med 160 kronor skola deltaga i kostnaderna för den föreslagna trumman. Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Över förrättningen har Lindwall anförut besvär hos Vattendomstolen och därvid, under uppgift att han efter synförrättningen satt bron för utfartsvägen i stånd, yrkat befrielse från honom såsom brounderhållsskyldig ålagd förpliktelse att deltaga i kostnaderna för trummans byggande och framtida underhåll.

Lindwall samt Herman Westerlöv, Sven Svensson och Wilhelm Härling, av vilka den sistnämnde vid Vattendomsto-

len inställt sig som ombud för Bertil Svensson, hava fordrat gottgörelse för utgifterna å målet därstädes.

Vattendomstolen har i sin dom utlåtit sig: Vattendomstolen finner ej skäl att göra ändring i överklagade utlåtandet och de anförda besvären lämnas förty utan bifall. Lindwall förpliktas att till envar av Wilhelm Härling, Herman Westerlöv och Sven Svensson utgiva ersättning för deras inställelse i målet med femton kronor.

I Vattendomstolens dom har Lindwall sökt ändring under yrkande tillika om ersättning för kostnaderna å målet härstädes.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n har tagit i övervägande handlingarna sålunda samt i övrigt innehålla och finner ej skäl att göra ändring i Vattendomstolens dom.

Lindwall, som har att själv vidkännas sina kostnader å målet härstädes, skall ersätta företaget vad det visar sig hava erlagt för Vattenöverdomstolens dom.

Jämligt 30 kapitlet 5 § rättegångsbalken, jämförd med 11 kapitlet 110 § vattenlagen, äger Lindwall icke full-

följa talan mot Vattenöverdomstolens dom.

Rätt avskrivet betygar Stockholm och Kungl. Hovrät-
tens kansli som ovan.

Ex officio:

Gunnar Westman

B. & U. M. 2/1940.

25

Protokoll inför Västerbygdens Vattendom-
stol i mål angående besvär av apotekaren
Fritz Lindwall i Tranås över det utlåtande
som den 2 augusti 1940 meddelats vid en av
extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm
med biträde av gode män handlagd syneförrätt-
ning för torrläggning av mark, tillhörande
hemmanen Fäöna och Prestorp i Norra Vånga soc-
ken av Skaraborgs län; hållet vid sammanträde
hos J.W. Lundgren i Herrtorp, Härlunda, den
4 juni 1941.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna S. Aspegren och H. Larsson samt
vattenrättsnämndemännen Sven Andersson i Sántorp och Hilmer
Gustafsson i Stallmästaregården.

Vid protokollet: Tillförordnade vattenrättssekreteraren
Erik T:son Ugglå.

Då Vattendomstolen företog målet till handläggning, in-

Protokoll

ställde sig delägarna i det med överklagade utlåtandet avsedda företaget Herman Westerlöv i Fäöna och Sven Svensson i Dammbacken personligen samt Bertil Svensson i Hallegården genom Wilhelm Härling i Prestorp på grund av vederbörlig fullmakt.

Det antecknades, att Lindwall den 31 sistlidne maj till Vattendomstolen anmält, att han på grund av sjukdom vore förhindrad att inställa sig vid dagens sammanträde.

Härling yrkade med instämmande av Westerlöv och Sven Svensson, att besvären måtte ogillas.

Härling anförde vidare: Den i besvärsskriften omnämnda bron hade uppförts redan år 1872 och hade därefter aldrig reparerats. Bron befunno sig därför numera i ett synnerligen bristfälligt skick och vore i trängande behov av en fullständig ombyggnad. Båda landfästena vore spolierade. Den reparation Lindwall låtit utföra hade inskränkt sig till att vid fästena verkställets fyllning med ett par lass grus, varjämte brobanan försetts med några nya plankor. Vid sammanträdet inför lantbruksingenjören hade Lindwall uppgivit, att bron tillhörde honom. Denna uppgift vore icke riktig. Vägen mot Höberga vore enskild och hade varit föremål för indelning till underhåll vid vederbörlig förrätt-

ning under åren 1928 - 1930. Härvid hade visserligen den väglott, som omfattade ifrågavarande bro, för underhåll tillagts de fastigheter, vilka nu ägdes av Lindwall, men vid förrättningen hade tillika föreskrivits att ombyggnad av trummor och broar som inginge i vägen skulle bekostas av sakägarna gemensamt enligt fastställt delaktighetstal. Detta delaktighetstal utgjorde för Lindwalls fastigheter 41,51 procent. Den sammanlagda kostnaden för uppförandet av en ny träbro och för det framtida underhållet av en dylik bro överstege det belopp, varmed de väghållningsskyldiga ålagts att delta i kostnaden för den föreslagna trumman.

Westerlöv företedde handlingarna till den av Härling öförmälda vägdelningsförrättningen. Dessa handlingar skulle icke intagas i akten men tillsvidare biläggas övriga handlingar i målet.

Enver av Härling, Westerlöv och Sven Svensson yrkade ersättning för inställelsen vid dagens sammanträde med 15 kronor.

Då intet vidare var att anteckna, avslöts sammanträdet med tillkännagivande att dom i målet skulle meddelas på Vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 innevarande juni.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöt Vattendomstolen följande

D O M.

meddelad på Vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 juni 1941.

Vattendomstolen finner ej skäl att göra ändring i överklagade utlåtandet och de anförda besvären lämnas förty utan bifall.

Det åligger Lindwall att till Vattendomstolens kansli genast inbetala kostnaderna för kungörelse i målet, 16 kronor 15 öre ävensom för stämpel till ett exemplar av denna dom 4 kronor eller tillhopa tjugo kronor 15 öre.

Härjämte förpliktas Lindwall att till envar av Wilhelm Härling i Prestorp, Herman Westerlöv i Fäöna och Sven Svensson i Dammbacken utgiva ersättning för deras inställelse i målet med femton kronor.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 13 juli 1941.

Som ovan.

På Vattendomstolens vägnar:

Anta Thelin

cah
27.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Fäöna och Prestorp

i Norra Vånga
socken av Skaraborgs län.

Den 14 juni 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos Herman Westerlöv, Fäöna,
, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Engström, Vånga Äng, Vångaby, och
Robert Olsson, Kartegården, Vångaby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Herman Westerlöv, Fäöna,
Gustav Westerlöv, Fäöna,
Sven Svensson, Dammbacken,
Bertil Svensson, Ödegärdet,
Karl Gustavsson, Ödegärdet,
Sven Härling, Prestorp.

såsom övriga sakägare:

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det icke kunde löna sig att fortsätta med dikningen längre upp än till påle 21, återtogo Sven Härling och Karl Gustavsson sina anspråk på att deras marker skulle ingå i dikningsföretaget.

§ 5.

Meddelades att den av förrättningen berörda bron för utfartsvägen mot Höberg byggts före år 1921 och att den nu vore mycket bristfällig. Några ägobroar skulle icke enligt intressenternas mening ingå i dikningsföretaget.

§ 6.


Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $12\frac{1}{2}$ dagsverken, vilka skulle gäldas med 5.- kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 62.50


§ 7.


Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 2 augusti 1940 klockan 9.30.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

4

Den 2 augusti 1940.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig.

Herman Westerlöv, Fäöna,

Gustav Westerlöv, Fäöna,

Sven Svensson, Dammbacken,

Bertil Svensson, Hallagården, Härlunda, ägare av Prestorp 1⁵,

Karl Gustavsson, Ödegärdet,

Vilhelm Härling såsom ombud för Sven Härling, Prestorp,

Gustav Bergqvist, Måns Törnesgården,

Alfred Carlsson, "

Helmer Johansson, Höljebotten, såsom ombud för Frans Lustig, Krusöna,

Ivar Svahn såsom ombud för Ester Svahn, Lindöna,

Apotekare Fritz Lindvall, Tranås,

Emil Pettersson, Vinköl, såsom ombud för advokat Nils Angeberg,
Saltsjö-Duvnäs, enligt fullmakt /Bil. 5/,

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/

§ 11.

Apotekare Lindvall protesterade mot synemännens beslut rörande fördelningen av kostnaderna för och bestämmelserna angående underhållet av trumman genom utfartsvägen och påstod, att han på egen bekostnad skulle anlägga en trumma av cementrör på samma djup som den nuvarande raserade trummans.]

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


5
§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Herman Westerlöv, Fäöna, Vångaby, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 14 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Fäöna den 2 augusti 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

.....*V. Paul Engström*.....

.....*Rob. Olsson*.....

Biträdande gode män.

S. 6. 7. 8. N. 67-81
1939

6

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fäöna

M. H. Humman i Norra Vänge socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Wänerum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

J. Wester Löf
adress Fäöna

pr Vänge by

Telefon: _____

Vänge by den 27 aug. 1939

Herman Westerlöf

Lenn Lennson


Iven Hårling

återkallat
cfv 45

Gustav Westerlöf

Karl Gustavsson

Bertil Lennson



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

✓ Fåvna
✓ Samnabacken
✓ Ödegärdet
✓ " "
Prästorp

Ägarens namn:

~~Herman~~
F. Westerlöv
Sven Svensson
Hans Gustafsson
Bevil
~~Bevil~~ Svensson
Sven Hårling



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 september 1938.

På länsstyrelsens vägnar:


Ernst Öfverholm

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Herman Westerlöv, Fäöna, Vångaby, fredagen den 14 juni 1940 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Fäöna m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 29 maj 1940 till:

Skiftesgodemannen Karl Engström, Vånga Äng, Vångaby,
Skiftesgodemannen Robert Olsson, Kartegården, Vångaby,
Herman Westerlöv, Fäöna, Vångaby,
Sven Svensson, Dammbacken, Vångaby,
Bertil Svensson, Ödegärdet, Vångaby,
Karl Gustavsson, Ödegärdet, Vångaby,
Sven Härling, Presttorp, Vångaby.

Skara den 29 maj 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Staten s. Landbruksingenjör
Emil Överholm
Skara.


Med anledning av Edert brev av den
17 juni angående besunder tillmingskyldiga
vill jag härmed lämna uppgift om samtliga
Namn Adress

Linus Wickström	Stora: Wängaby
Loen Carlsson	Nedre: Wängaby
Loen Brak	Nedre: Wängaby
Walfred Johansson	Nedre: Wängaby
Illes Persson	Nedre: Wängaby
Gustav Bergqvist	Häus-Törneby: Wängaby
Pk. August & Alfred Carlsson	Häus-Törneby: Wängaby
Oscar Kihlberg	Loen-Nilg: Wängaby
Hilmer Olsson	Stenberga Läbri Wängaby
Disponent J. Bryntesson	Skara
Frans Lurij	Häus-Törneby: Wängaby
Eden Paah	Lindöns Wängaby
Pk. Herman & Gustav Wadström	Fäarna Wängaby
Spökhus Frits Lindvall	Frans

✓ *Arakel Nils Engström Salljö Duvnäs*
 ✓ *Joen Samuelson Fredborg Wångaby*
 ✓ *Bertil Samuelson Salljö Härlunda Skara*
Ester Samuelson Plätten St. Höben Wångaby
 ✓ *Erik Gustavsson Fredborg Wångaby*
 ✓ *Joen Härling Fredborg Wångaby*
Färne Wångaby den 27/6 1940
Herman Westerlöv

Samtliga i ovanstående skrivelse angivna brounderhållsskyldiga,
 utom de som sökt denna syneförrättning,
 hava denna dag genom brevkort underrättats om sammanträdet hos Herman
 Westerlöv, Fäöna, Vångaby, fredagen den 2 augusti 1940. klockan 9.30.

Skara den 8 juli 1940.


 Statens e. lantbruksingenjör.

Advokaten

Nils Angeberg

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Saltsjö-Buväsa

Tel. 280

F u l l m a k t

för herr Emil Petterson, Vinköl, eller den han i sitt ställe förordnar att för min räkning närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Fäöna och Prestorp inom Norra Vånga socken, den 2 augusti 1940 och min rätt bevaka samt att företaga alla de åtgärder, som med nämnda syneförrättning äro förenade.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Stockholm den 25 juli 1940.

Nils Angeberg

Bevittnas:

Elsaforsen *H. G. Lundberg*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
9/160	14		<u>Lilla området</u>			
			<u>Norra Vinga socken</u>			
			Fäina	(och Gustav) <u>Herman Westerlöf</u>		
				odlingemark, mylla på sand	1	7.25
				" "	2	5.05
				" "	3	5.10
9/160	14			" "	4	5.05
				" "	5	5.10
				väg	6	-
				<u>Summa:</u>		
			<u>Stora samfälligheten</u>			
			<u>Norra Vinga socken</u>			
9/160	14		Fäina	(och Gustav) <u>Herman Westerlöf</u>		
				åker	7	-
				"	8	-
				"	9	-
				<u>Summa:</u>		
27/160	12		Fäina	(och Gustav) <u>Herman Westerlöf</u>		
				åker, mylla på sand	10	7.55
				" "	11	7.60
				" "	12	7.65
				" "	13	7.70
				" "	14	"
				" "	15	7.85
				" "	16	7.60
				" "	17	"
				" "	18	7.65
				" "	19	7.90
				" "	20	"
				<u>Örskifves:</u>		

Å = "inget svar"

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
115 Å			22					20	4	40	500	110	-	480	105	60
110 Å			44					40	17	60	500	220	-	460	202	40
105 Å			18					60	10	80	500	70	-	440	77	20
110 Å			35					40	14	-	500	175	-	460	161	-
105 Å			55					50	27	50	400	220	-	350	172	50
						03		-			-			-		
			1	74		03			74	30		815	-		740	70
						09										
						08										
						15										
						32		-			-			-		-
70	12							480	57	60	900	108	-	420	50	40
"	14							480	67	20	900	126	-	420	58	80
"	12							480	57	60	900	108	-	420	50	40
"	11							480	52	80	900	77	-	420	46	20
"	08							480	38	40	900	72	-	420	33	60
"	13							480	62	40	900	117	-	420	54	60
"	13							480	62	40	900	117	-	420	54	60
75	12							450	54	-	900	108	-	450	54	-
"	11							450	49	50	900	77	-	450	49	50
55	12							570	239	40	900	378	-	330	138	60
"	14							570	77	80	900	126	-	330	46	20
	1	62							821	10		1458	-		636	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>lördunge, imp.</i>	21
				<i>gras, imp.</i>	22
				<i>uffartsväg</i>	23
				<i>äng, odlingsmark, mylla på sand</i>	24 8.05
				<i>" , betesmark</i>	25 8.20
				<i>äker, mylla på sand</i>	26 8.05
				<i>" , "</i>	27 8.75
				<i>" , "</i>	28 8.80
				<i>" , "</i>	29 "
				<i>tröskog, högl. mark</i>	30
				<i>imp.</i>	31
				<i>äker, mylla på sand</i>	32 8.00
				<i>" , "</i>	33 7.95
				<i>" , "</i>	34 8.05
				<i>" , "</i>	35 8.20
				<i>" , "</i>	36 "
				<i>" , "</i>	37 "
				<i>" , "</i>	38 8.15
				<i>" , "</i>	39 8.10
				<i>" , "</i>	40 8.05
				<i>" , "</i>	41 "
				<i>Summa:</i>	
$\frac{7}{320}$	$\frac{1}{3}$		<i>Fäona</i>	<i>Loen Lennson</i>	
				<i>äker, mylla på sand</i>	42 8.00
				<i>" , "</i>	43 8.10
				<i>" , "</i>	44 "
				<i>" , "</i>	45 8.15
				<i>Överföres:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	1 62								821	10		1458	-		636	90
							18	-								
							04	-								
							33	-								
85 ⁰			41					260	106	60	600	246	-	340	139	40
20 ⁰			34					330	112	20	400	136	-	70	23	80
85	1 67							390	651	30	900	1503	-	510	851	70
85	08							350	28	-	800	64	-	450	36	-
75	20							400	80	-	800	160	-	400	80	-
70	16							430	68	80	800	128	-	370	59	20
							1 36	-								
							01	-								
100								300	30	-	900	90	-	600	60	-
100	10							300	36	-	900	108	-	600	72	-
85	12							390	50	70	900	117	-	510	66	30
70	13							480	67	20	900	126	-	420	58	80
70	14							480	62	40	900	117	-	420	54	60
75	13							450	58	50	900	117	-	450	58	50
70	13							450	85	50	900	171	-	450	85	50
70	38							480	182	40	900	342	-	420	159	60
65	81							510	413	10	900	729	-	390	315	90
"	70							510	357	-	900	630	-	390	273	-
	6 56		76				1 92		3210	80		6242	-		3031	20
75	29							450	130	50	900	261	-	450	130	50
"	25							450	112	50	900	225	-	450	112	50
"	23							450	103	50	900	207	-	450	103	50
70	28							480	134	40	900	252	-	420	117	60
	1 05								480	70		945	-		464	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				äker, mylla på sand	46	8.25
				" "	47	"
				" "	48	8.30
				" "	49	"
				" "	50	8.20
				" "	51	8.10
				" "	52	8.15
				" "	53	"
				" "	54	8.25
				Summa:		
3/62	16		Prestorp	<u>Lven Svensson</u>		
				betesmark, stenb.	55	8.75
				äker, mylla på sand	56	8.55
				" "	57	8.55
				" "	58	8.55
				" "	59	"
				" "	60	8.60
				" "	61	8.75
				tröstoz, odlingsmark	62	8.70
				väg	63	-
				Summa:		
1/124	17		Prestorp	^{och Gustav} <u>Herman Westertör</u>		
				äng	64	8.85
				äker, mylla på sand	65	8.55
				" "	66	8.60
				" "	67	8.65
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	05								480	70		745	-		464	10
65	12							510	61	20	900	108	-	370	46	80
"	12							510	61	20	900	108	-	370	46	80
60	17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
50	28							600	168	-	900	252	-	300	84	-
60	15							540	81	-	900	135	-	360	54	-
70	15							480	72	-	900	135	-	420	63	-
75	17							450	76	50	900	153	-	450	76	50
70	16							480	76	80	900	144	-	420	67	20
60	16							540	86	40	900	144	-	360	57	60
2	53								1255	80		2277	-		1021	20
35 a		22						140	30	80	200	44	-	60	13	20
90	35							320	112	-	800	280	-	480	168	-
"	20							320	64	-	800	160	-	480	96	-
"	22							320	70	40	800	176	-	480	105	60
"	26							320	83	20	800	208	-	480	124	80
85	56							350	196		800	448	-	450	252	-
80	45							370	166	50	800	360	-	430	193	50
80 a		42						280	126	-	600	270	-	320	144	-
							03	-			-			-		
2	04	67					03		848	70		1746	-		1097	10
30 a		20						220	44	-	300	60	-	80	16	-
95	18							290	52	20	800	144	-	510	91	80
"	21							290	60	70	800	168	-	510	107	10
"	32							290	72	80	800	256	-	510	163	20
	71	20							249	70		628	-		378	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				äker, mylla på sand	68 8.65
				" "	69 8.75
				" "	70 8.80
				" "	71 8.85
				" "	72 8.90
				<u>Summa:</u>	
<i>3/31</i>	<i>15</i>		<i>Prestorp</i>	<u>Bertil Svensson</u>	
				äker, mylla på sand	73 8.85
				" "	74 8.95
				" "	75 9.05
				" "	76 9.10
				" "	77 9.15
				" "	78 9.20
				" "	79 "
				" "	80 "
				" "	81 "
				" "	82 9.55
				" "	83 9.65
				" "	84 9.55
				" "	85 9.00
				" , mylla på sand, steub.	86 "
				" "	87 9.25
				" "	88 8.70
				" "	89 9.10
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	71	20							249 90		628 -			378 10		
100	11							270	29 70	800	88 -	530		58 30		
95	07							290	20 30	800	56 -	510		35 70		
90	07							320	22 40	800	56 -	480		33 60		
85	07							350	24 50	800	56 -	450		31 50		
80	07							370	25 90	800	56 -	430		30 10		
	1 10	20							372 70		740 -			567 30		
90	10							320	32 -	800	80 -	480		48 -		
85	13							350	45 50	800	104 -	450		58 50		
80	14							370	51 80	800	112 -	430		60 20		
75	20							400	80 -	800	160 -	400		80 -		
"	13							400	52 -	800	104 -	400		52 -		
70	91							400	364 -	800	728 -	400		364 -		
"	17							400	68 -	800	136 -	400		68 -		
65	39							350	136 50	800	312 -	450		175 50		
100	33							270	89 10	800	264 -	530		174 90		
75	28							400	112 -	800	224 -	400		112 -		
"	06							400	24 -	800	48 -	400		24 -		
60	18							480	86 40	800	144 -	320		57 60		
50	04							530	21 20	800	32 -	270		10 80		
85	29							320	92 80	600	174 -	280		81 20		
70	17							380	64 60	600	102 -	220		37 40		
55	44							180	79 20	600	264 -	420		184 80		
105	44							340	217 60	600	384 -	260		166 40		
65	44															
	4 60								1616 70		3372 -			1755 30		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag för Stora samfälligheten</u>		
9/160	1 ⁴		Ääona	(och Gustaf) Herman Westertör	7-9
27/160	1 ²		"	D: sma	10-41
7/320	1 ³		"	Iren Svensson	42-54
3/62	1 ⁶		Prestorp	D: sma	55-63
1/124	1 ⁷		"	(och Gustaf) Herman Westertör	64-72
3/31	1 ⁵		"	Bertil Svensson	73-89
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag för hela förbagen</u>		
			Lilla området		1-6
			Stora samfälligheten		7-89
				<u>Summa:</u>	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
Fäöna 1 ²	H. o. G. Westerlöv	8+40 - 9+24	175	18	31 50	
		9+24 - 9+84	75	18	13 50	
		10+19 - 10+56	60	18	10 80	
		10+56 - 11+80	280	18	50 40	
		11+80 - 13+86	285	18	51 30	
Prestorp 1 ⁷	H. o. G. Westerlöv	16+30 - 18+6	300	16	48 -	
		18+6 - 18+95	145	16	23 20	228 70
Fäöna 1 ³	Sven Svensson	11+80 - 13+86	285	18	51 30	
Prestorp 1 ⁶	Sven Svensson	16+30 - 18+6	300	16	48 -	99 30
Prestorp 1 ⁵	Bertil Svensson	18+95 - 19+22	45	16	7 20	
		19+22 - 21	450	16	72 -	79 20
					Summa:	407 20
Fäöna den 2 augusti 1940.						
Statens e. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män.						

Kostnadsförslag.

Bil. C.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-3	300	<u>Lilla området</u> <u>Sträckan A-B</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord m ³	285	0.50			142	50		
		sandjord "	190	0.70			133	-		
		sandjord med sten "	135	1.60			216	-		
		sten och block "	50	2.50			125	-	616	50
		Tillägges c:a 10 %							63	50
							Summa:		680	-
4-9 ⁺⁸⁴	584	<u>Stora samfälligheten</u> <u>Sträckan C-D-E</u>								
		Sprängning av berg m ³	20	15:-			300	-		
		Schaktning av:								
		sand och torvjord m ³	330	0.75	247	50				
		sandjord med sten "	310	1.75	542	50	790	-		
m		Trumma för utfartsväg enl. ritning, 320 kr, hälften av kostnaden be- strides av de brounder- hållsskyldiga					160	-	1250	-
		Tillägges c:a 10 %							125	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							45	-
							Summa:		1420	-
9 ⁺⁸⁴ -13 ⁺⁸⁶	402	<u>Sträckan E-F-G</u>								
		Sprängning av berg m ³	10	15:-			150	-		
		Schaktning av:								
		sand och torvjord m ³	455	0.75	341	25				
		sandjord med sten "	350	1.25	437	50				
		sandjord med sten "	285	1.75	498	75	1277	50	1427	50
		Tillägges c:a 10 %							143	70
		Ersättning för intrång av jordupplag							163	80
							Summa:		1735	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+86 +30 13 -16	244	<u>Sträckan G-H</u>								
		12" betongrör m	244	3.10			756	40		
		Grävning för ledningsrö- rens läggning, jordens å- terfyllning samt yt- och flodvattendikets juste- ring m	244	1.50			366	-		
+86 +30 13 ,16		Kringgjutning av rörut- lopp och rörinlopp	2	35:-			70	-	1192	40
		Tillägges c:a 10 %							117	60
							Summa:		1310	-
+30 16 -21	470	<u>Sträckan H-J-K</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord m ³	1065	0.50			532	50		
		grus "	165	1.50			247	50		
		grus och sten "	170	2:-			340	-	1120	-
		Tillägges c:a 10 %							111	60
		Ersättning för intrång av jordupplag							198	40
							Summa:		1430	-
+54 30-31	154	<u>Sträckan D-L</u>								
		6" tegelrör m	154	1.15			177	10		
		Grävning, grusning, lägg- ning och återfyllning m	154	0.60			92	40		
30		6" fabriksgjutet rörled- ningsöga av betong, med stensättning					15	-		
+54 31		Brunn, d = 0.45 m					35	-	319	50
		Tillägges c:a 10 %							30	50
							Summa:		350	-
+26 40-41	126	<u>Sträckan F-M</u>								
		5" tegelrör m	126	0.80			100	80		
		Överföres:					100	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					100	80		
40-41	100	Grävning, grusning, lägg-								
		ning och återfyllning m	100	0.50	50	-				
41-41	26	D:o d:o m	26	0.75	19	50	69	50		
40		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong, med								
		stensättning					15	-		
41		Brunn, d = 0.45 m					35	-	220	30
		Tillägges c:a 10 %							19	70
							Summa:		240	-
50-51	180	Sträckan J-N								
		5" tegelrör m	180	0.80			144	-		
50-51	130	Grävning, grusning, lägg-								
		ning och återfyllning m	130	0.70	91	-				
51-51	50	D:o d:o "	50	1:-	50	-	141	-		
50		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong, med								
		stensättning					15	-		
51		Brunn, d = 0.45 m					35	-	335	-
		Tillägges c:a 10 %							35	-
							Summa:		370	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	300	Lilla området							680	-
		<u>Stora samfälligheten</u>								
584		Sträckan C-D-E					1420	-		
402		" E-F-G					1735	-		
244		" G-H					1310	-		
470		" H-J-K					1430	-		
154		" D-L					350	-		
126		" F-M					240	-		
180	2160	" J-N					370	-	6855	-
	2460						Summa:		7535	-

Fäöna den 2 augusti 1940.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,


att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,
- att tegelrörskarvarna skola grusas,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trumma, brunnar, rörinlopp och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
- att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Fäöna den 2 augusti 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Literna å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra Vänge socken.</u>				
			<u>Lilla område</u>				
9/160	14		Fåöna				
			Herman och Gustav Westerlöv	sök.	1-6		
							Summa
			<u>Stora samfälligheten</u>				
27/160	12		Fåöna,				
			Herman och Gustav Westerlöv	sök.	10-41		
7/320	13		Fåöna, Iren Irensson	sök.	42-54		
3/62	14		Prestorp, Iren Irensson	sök.	55-63		
1/124	17		Prestorp,				
			Herman och Gustav Westerlöv	sök.	64-72		
3/31	15		Prestorp, Bertil Irensson	sök.	73-89		
							Summa
			<u>Sammandrag för hela församlingen</u>				
			Lilla område	1-6	1-6		
			Stora samfälligheten	10-89	10-89		

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Belägg i gemensamma kostnader med procent
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
740:70						680:-	100.00	50:13		
740:70						680:-	100.00	50:13	9.02	
3031:20						2781:07	40.57	205:13	36.91	
1021:20						937:08	13.67	69:12	12.44	
1097:10						1006:31	14.68	74:22	13.36	
567:30						520:30	7.59	38:38	6.90	
1755:30						1610:24	23.49	118:77	21.37	
7472:10						6855:-	100.00	505:62	90.98	
740:70						680:-		50:13	9.02	
7472:10						6855:-		505:62	90.98	
8212:80						7535:-		555:75	100.00	
						538 8090				
Färdna den 2 augusti 1940 Lenn Kjörsbo Statens s. Luftbussingenjör Paul Engström Biträdande gode män										


Färdig den 2 augusti 1940

Staten s. Luthersingenjör
Rolf Olsson

Phaul Engström
Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Fäöna
och Prestorp i Norra Vånga socken av Skara-
borgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 14 september 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrätt-
ning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen
handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga
hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande
anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 4 å 6 km östnordöst om Norra Vånga
kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägen-
heten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad
alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna diken samt uppgrävning
för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker,
är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga
lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å

hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D-E-F-G-H-J-K, D-L, F-M och J-N.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, grunt yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för det öppna huvudavloppet har inlagts och uppmätts på generalstabens karta. Storleken uppgår till:

vid punkt H 320 hektar
 D 400
 C 480
 A 540

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet.

Vattensamlingsområdena för tegelrörsledningarna hava uppmätts till:

sträckan D-L 4.5 hektar
 F-M 2.3
 J-N 1.5

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Tegelrörsledningarna hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 sekundliter pr hektar. Ett befintligt öppet dike från 17+10 - N bibehålles såsom yt- och flodvattendike för vatten från markerna ovanför ägofigurerna 87 - 89. Rörledningen G-H har beräknats kunna avbörda cirka en femtedel av flodvattenmängden, varvid flodvattenavrinningen, med hänsyn till att vattensamlingsområdet i huvudsak utgöres av moss- och skogsmark, antagits uppgå till endast 0.5 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av en trumma av betongkulvertar för utfartsvägen mot Höberg. Den här befintliga bron, som är mycket bristfällig, behöver under alla omständigheter rivas omedelbart och ersät-

ifr. 7:18 - minskad underhållskostnad? tas med en ny bro. Med hänsyn h²ärtill bestämma synemännen, att de brounderhållsskyldiga med 160 kronor skola delta i kostnaderna för den föreslagna trumman.] + 385.

Beträffande sådana broar och trummor, som komma att byggas trots att de ej ingå i förslaget, bestämmes, att de skola givas sådana dimensioner, att de ej dämna vattnet.

6. Ersättningar.

Ersättningar för intrång av jordupplag skola i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ utgå till vederbörande jordägare med kronor 407:20, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för

alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7535 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Lilla området" och "Stora samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkstälts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar

icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Lilla området" för 9.02 procent av företagets gemensamma kostnader och "Stora samfälligheten" för 90.98 procent. Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfälligheternas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trumman, rörledningar och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola

fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse beordras att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina

namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,
senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen,
kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter
dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Fäöna dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre
exemplar.

Fäöna den 2 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Paul Engström

Robt. Olsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Fåvöla dikningsföretag av år 1940

i Norra Vångar.

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 22	0,50			//	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00	10	80		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00	9	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 24 ar	st.	69 0,17	11	73		
			har	16 83 1,06	17	84		
		äng och odlingsmark medelareal 34 ar	st.	10 0,18	1	80		
			har	3 36 0,58	1	95		
		annan mark och impediment, medelareal 23 ar	st.	10 0,05	-	50		
			har	2 30 0,78	1	79		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	07 11,-	7	70		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket					
			bladet			4 -		
		övriga	regalark					
		blad	st.				67	71
		Överföres					78	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 71
1939		Avvägning.				
26/6 - 28/6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal // punkter pr har	2019	0.50	10 09	
		avvägda punkter	224	0.03	6 72	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.3	2,00	0 60	
		i annan mark		5,00		77 41
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 25 ar,	89	0.05	4 45	
			2219	0.10	2 25	6 70
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	89	0,04		3 56
1940		Markvärdering:				
18/5, 14/6		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	146	1,50	2 19	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	158	0,06	9 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	79	0,12	9 48	37 15
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.375	3. -	1 12	
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.185	3.50	7 65	8 77
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	4	0.12	0 48	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	40	0.25	10 -	
						10 48
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1939 29/6		för vattenområdets areal		0,02		
1940 17/6		dagrar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2.00	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " mm. av "		10,00	10 -	17 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	61.5	0,03	1 84	2 84
		Överföres				257 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				257 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. 1	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km. 0,375	2,50		0 94	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,085	4,00	8 34	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 53	16 81
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Antal särskilda ritningar	3,00			5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	224	0,01		2 24
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 11	0,25		2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 6	0,30		1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80
1940		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 8	3,00			24 —
14/6, 2/8		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/2	12,00			18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbild. dagar 1/4	12,00			3 —
1/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/3	12,00			4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	7 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				354 72
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st. 89 0,07			6 23	
		har 22,49 0,14			3 15	
		Överföres			16 38	

