



Akt nr:
R-E1a-1125

AU\$R-E1a-1125

28 APR 1948

R 2•1125

FÖRETAG: Stenkulla dikningsföretag

förste assistenten

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ Rolf Lindqvist

i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 19 december 1947

till företagets utförande kr. 3.550

» en första rensning » - kr. 3.550

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 19 december 1947

till

Stenkulla dikningsföretag av år 1946 i Öttums socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenfemhundrafemtio (3.550)

kronor, ~~varav till företagets~~

utförande

~~kronor och till~~

en första rensning av avloppen

~~kronor~~ och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ ~~befullmäktigade representant~~ ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må haya föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stenbulla Öllman den 23 April 1948
Helge Nilsson

Att

Helga Nilsson, Skunkulla, Östham

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henric Stenberg

Herman Blumberg

Adress

Östham

Adress

Östham

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 maj 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

12260
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1947

Ser EXIII b

~~221~~

R --- 2*1125

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Stenkulla dikningsföretag av år 1946
i Öttums socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Assistent Rolf Lindqvist
Statsbidrag: 3.560 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende intressent i "Stenkulla dikningsföretag av år 1946" i Öttums socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Stenkulla, Öttum den 5 mars 1947.

Helgo Nilsson
.....
Helgo Nilsson.

Genom beslut den 19 dec. 1947 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 10.682:20 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.550 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten Rolf Lindqvist

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 12260
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1947
rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Stenkulla dikningsföretag av år 1946 i Öttums socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

~~Örtensköld~~
Förordnad: Lantbrukare Helgo Nilsson, Stenkulla, Öttum.
Ende intressent: (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Assistent Rolf Lindqvist. (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22 oktober 1946. Förrättningen avslutad den 30 december 1946.

Förslaget är upprättat i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 sept. 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 14.866:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 10.682:20 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

9" betongrör 2:65 kr/lm, 3" tegelrör 0:60 kr/lm 8" tegelrör 2:30 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1.	5.140	-	-	-	216	75	5.356	75	-	5.356	75
2.	5.110	-	-	-	215	45	5.325	45	-	5.325	45
Summa:	10.250	-	-	-	432	20	10.682	20	-	10.682	20

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
1.	14	89			14	89	6.722	50	0	5.356	75	360	1/3	1.785
2.	16	65			16	65	8.144	-	0	5.325	45	320	1/3	1.775
Summa:	31	54			31	54	14.866	50		10.682	20	/340/		3.560

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av i värderingslängdens sammandrag meddelade uppgifter överstiger arealen för var och en av de i företaget ingående fastigheterna 10 ha.

Företaget är utfört till omkring 53 %.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 3.560 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

" 2. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara i mars 1947.

På Torrläggningarnämndens vägnar:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.




Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av assistenten Rolf Lindqvist handlagd,
den 30 december 1946 avslutad syneförrättning rörande "Stenkulla
dikningsföretag av år 1946" inom Öttums socken, Skaraborgs län;
betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4
mars 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Stenkulla dikningsföretag av år 1946 i Öttums socken av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter		
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1947 dec.	30	Arvode till statsverket räkning 14:2/47 Hantlangning Lagakraftbevis								
								3 -		
								3 -	429	20
									3 -	
								Summa utgifter:		432 20
Skara i mars 1947. I tjänsten: 										

DIARIE Nr 12425
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings arkiv

Ser E XIII b
221

R 2-1125

Handlingar angående
Stenkulla dikningsföretag av år 1946
i Öttums socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Rolf Lindqvist
Förrättningsman.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Öttum Stommen och Fårtorp i Öttums socken av Skaraborgs län.

Den 30 december 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.00 hos Helgo Nilsson, Stenkulla, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

Sökanden till syneförrättningen, Helgo Nilsson, Stenkulla, var närvarande vid sammanträdet.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen anfördes icke.

§ 3.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppts upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för den uppskattade jordförbättringen.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och utlåtandet /Bil. D/.

§ 6.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Helgo Nilsson, Stenkulla, Öttum.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Ort och dag som ovan.


Förrättningsman.

E. D. 4-49
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/3 mtl Stommen 3 - 4/Stenkulla/ i Öttums socken av Skaraborgs län.

Inga andra förbehåll över de fastigheter, som vid beräkning kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes i anslutande sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Öttum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Lantbrukaren Helgo Nilsson

adress Öttum Stommen

pr Ö T T U M

Telefon: Öttum 37

Stommen, Öttum den 15 jan. 1944

Helgo Nilsson



Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 15 jan. 1944.

Sven Hallin

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Förhållningsplan färdig. Undersökning utförd av Westerlund 1943

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 136 - 49
1946



Förordnande.

Assistenten Rolf Lindqvist, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förordnande; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.


F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Helgo Nilsson, Stenkulla, Öttum, måndagen den 30 december 1946 klockan 10.00 för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Stommen 3 och Fårtorp 3 i Öttums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 21 december 1946 till:

Helgo Nilsson, Stenkulla, Öttum,

G.A. Eklund, St. Jungstorp, Vilaberg, Kålltorp.

Skara den 21 december 1946.


Förrättningsman.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Soeken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	19-21 3	18.4 ha	<u>Ötlums socken</u> <u>Delprätag 1</u> Fårtröp	<u>Helgo Nilsson</u> åker, mylla på lera " " " våg åker, mylla på lera " " " "	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
				<u>Summa:</u>	
$\frac{1}{3}$	3-4 3	27.6 ha	<u>Delprätag 2</u> Ötlum Stommen	<u>Helgo Nilsson</u> våg " åker, mylla på lera " " " " " " våg tomt; frib. ej	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
				<u>Överprätag:</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Örefors:	
				åker, mylla på tor	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				väg	28
				åker, mylla på tor	29
				" "	30
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag:</u>		
			Örefors 1		
			" 2		
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
9 44															4534	50
08														300	24	-
10														.	30	-
2 28														600	1368	-
58														.	348	-
91														450	409	50
1 26														500	630	-
2 00														400	800	-
16 65															8144	-
14 89															6722	50
16 65															8144	-
31 54															14866	50

Stenkulla den 30 December 1946
 Olof Lindgren
 Förädlingsman

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Delföretag 1.</u>								
50 - 53 +7 +26	307	<u>Sträckan A-B-C.</u>								
50 - 50 +4		9" betongrör	m	26	2.65		68	90		
- 51 +27		6" tegelrör	"	78	1.75	136	50			
- 52 +7		5" "	"	123	1.25	153	75			
- 53		4" "	"	80	0.90	72	-	362	25	
		Grävning för rörledning, rörens läggning samt dikes- jordens återfyllning	m	26	1.70	44	20			
		D:o	"	78	1.35	105	30			
		D:o	"	123	1.25	153	75			
		D:o	"	80	1.05	84	-	387	25	
50 +26 +27		9" öga						20	-	
50, 52 +7		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-			
53 +4		" " A, d=0.375 m		1		40	-			
51 +57		" " B, d=0.45 m		1		20	-	150	-	
50		Grusfilter						15	-	1.003 40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %								146 60
								Summa:		1.150 -
60 - 63 +62 +63	362	<u>Sträckan B-D-E.</u>								
60 - 60 +39		9" betongrör	m	63	2.65		166	95		
- 62 +62		6" tegelrör	"	176	1.75	308	-			
- 63		4" "	"	123	0.90	110	70	418	70	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	63	1.70	107	10			
		D:o	"	176	1.35	237	60			
		D:o	"	123	1.05	129	15	473	85	
+63 +39 60, 62 +62		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-			
63		" " A, d=0.375 m		1		40	-	130	-	1.189 50
		Tillägges c:a 15 %								180 50
								Summa:		1.370 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+40 70 - 73	340	<u>Sträckan D-F-G.</u>								
+25 70 - 71		8" tegelrör	m	125	2.30		287	50		
+73 - 72		6" "	"	148	1.75	259 -				
+40 - 73		5" "	"	67	1.25	83 75	342	75		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	125	1.45	181 25				
		D:o	"	148	1.35	199 80				
		D:o	"	67	1.25	83 75	464	80		
+25 +73 +40 71, 72, 73		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-			135 -		1.230	05
		Tillägges c:a 15 %							179	95
							Summa:		1.410	-
+98 +73 79 - 83	375	<u>Sträckan F-H.</u>								
+98 +9 79 - 81		6" tegelrör	m	111	1.75	194 25				
+33 - 82		5" "	"	124	1.25	155 -				
+73 - 83		4" "	"	140	0.90	126 -	475	25		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	111	1.35	149 85				
		D:o	"	124	1.25	155 -				
		D:o	"	140	1.05	147 -	451	85		
+9 +33 81, 82		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-		90 -				
+73 83		" " A, d=0.375 m	1			40 -	130 -		1.057	10
		Tillägges c:a 15 %							152	90
							Summa:		1.210	-
		<u>Delföretag 2.</u>								
+23 40 - 43	323	<u>Sträckan J-K.</u>								
+44 40 - 40		8" tegelrör	m	44	2.30	101 20				
+23 - 43		6" "	"	279	1.75	488 25	589	45		
+44 40 - 40		Grävning, läggning och återfyllning	m	44	1.45	63 80				
+40 - 41		D:o	"	96	1.40	134 40				
+94 - 41		D:o	"	54	1.25	67 50				
+23 - 43		D:o	"	129	1.35	174 15	439	85		
		Överföres:					1.029	30		

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1.029	30		
		6" öga					15	-		
40 +13 +44 40, 40, +40 +23 41, 43		Brunn typ A, d=0.45 m	4	45:-			180	-	1.224	30
		Tillägges c:a 15 %							185	70
							Summa:		1.410	-
20 - +59 20 - 24 +73 20 - 20 +38 - 22 +73 - 23 +59 - 24 +73 20 - 20	459	Sträckan L-M-N.								
		8" tegelrör	m	73	2.30	167	90			
		6" "	"	165	1.75	288	75			
		5" "	"	135	1.25	168	75			
		3" "	"	86	0.60	51	60	677	-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	73	1.15	83	95			
		D:o	"	131	1.20	157	20			
		D:o	"	34	1.30	44	20			
		D:o	"	135	0.90	121	50			
		D:o	"	49	0.65	31	85			
		D:o	"	37	0.55	20	35	459	05	
		9" öga					20	-		
20 +73 20, 22 +38 +73 22, 23 +59 24		Brunn typ A, d=0.45 m	4	45:-		180	-			
		" " A, d=0.375 m	1			40	-	220	-	1.376 05
		Tillägges c:a 15 %							203	95
							Summa:		1.580	-
30 - +42 30 - 32 +93 30 - 30 +42 - 32	242	Sträckan M-O.								
		5" tegelrör	m	93	1.25	116	25			
		4" "	"	149	0.90	134	10	250	35	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	93	0.85	79	05			
		D:o	"	149	0.60	89	40	168	45	
		Brunn typ A, d=0.45 m	1			45	-			
+93 30 +42 32		" " A, d=0.375 m	1			40	-	85	-	503 80
		Tillägges c:a 15 %							76	20
							Summa:		580	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10 - 12 ⁺⁵⁶	256	<u>Sträckan P-R.</u>								
10 - 10 ⁺⁷⁰		5" tegelrör	m	70 1.25	87	50				
- 12 ⁺⁵⁶		4" "	"	186 0.90	167	40	254	90		
10 - 12 ⁺⁵⁶		Grävning, läggning och återfyllning	m	256 0.60			153	60		
10 ⁺⁷⁰		6" öga					15	-		
10 ⁺⁸⁴		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
11, 12 ⁺⁵⁶		" " A, d=0.375 m	2	40:-	80	-	125	-	548	50
		Tillägges c:a 15 %							81	50
							Summa:	630	-	
0 - 3 ⁺⁹⁰	390	<u>Sträckan S-T.</u>								
0 - 1 ⁺⁵⁰		6" tegelrör	m	150 1.75	262	50				
- 2 ⁺⁴⁰		4" "	"	90 0.90	81	-				
- 3 ⁺⁹⁰		3" "	"	150 0.60	90	-	433	50		
0 - 1		Grävning, läggning och återfyllning	m	100 0.80	80	-				
- 1 ⁺⁵⁰		D:o	"	50 0.70	35	-				
- 2 ⁺⁴⁰		D:o	"	90 0.60	54	-				
- 2 ⁺⁶⁶		D:o	"	26 0.50	13	-				
- 3 ⁺²⁴		D:o	"	58 0.65	37	70				
- 3 ⁺⁹⁰		D:o	"	66 0.55	36	30	256	-		
0		6" öga					15	-		
1 ⁺⁵⁰		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
3 ⁺⁹⁰		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	789	50
		Tillägges c:a 15 %							120	50
							Summa:	910	-	
<u>S a m m a n d r a g:</u>										
<u>Delföretag 1.</u>										
307		Sträckan A-B-C					1.150	-		
362		" B-D-E					1.370	-		
340		" D-F-G					1.410	-		
373	1382	" F-H					1.210	-	5.140	-
	1382	Överföres:							5.140	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1382	Överfört:							5.140	-
		<u>Delföretag 2.</u>								
323		Sträckan J-K					1.410	-		
459		" L-M-N					1.580	-		
242		" M-O					580	-		
256		" P-R					630	-		
390	1670	" S-T					910	-	5.110	-
Summa:	3052						Summa:		10.250	-

Stenkulla den 30 december 1946.



ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att befintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras och att förstörd fixpunkt genom sakkunnig person skall ersättas med en ny sådan,

att djupsiffror och dagbredder i de grävningstabeller, vilka upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast om de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna i av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i enlighet med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna

arbetsbeskrivning.


Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 6.19, kors i sten 75 m höger 52+16

Fixp. = + 6.47, kors i sten 82 m s.s.o. 41+94

Fixp. = + 7.96, kors i sten 2 m söder 12+56

Stenkulla den 30 december 1946.



Förrättningsman.

17
Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker, tillhörande Öttum 3³⁻⁴ och Fårtorp 3¹⁹⁻²¹ i Öttums socken av Skaraborgs län.

1. Syneförrättningens omfattning, avdikningsområdenas läge, företags beskaffenhet.

I enlighet med sökandens yrkanden omfattar syneförrättningen två delföretag:

Delföretag 1: Sträckorna A-B-C, B-D-E, D-F-G och F-H.

Delföretag 2: Sträckorna J-K, L-M-N, M-O, P-R och S-T.

Avdikningsområdena äro belägna cirka 2.5 km nordväst om Öttums kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där områdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 22 oktober 1946, har något laga hinder icke ansetts föreligga. Förrättningsmannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande. Då lån icke skall sökas, har förrättningen ansetts kunna handläggas utan biträde av gode män.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	14.9 hektar,	vid punkt	40+44	6.6 hektar,
	51+4	2.9 "		41+40	5.7 "
	52+27	1.6 "		K	3.2 "
	C	0.9 "		M	5.7 "
	D	10.9 "		22+38	2.1 "
	62+39	2.4 "		23+73	1.1 "
	E	0.7 "		N	0.15 "
	F	6.5 "		30+93	2.4 "
	72+73	2.3 "		O	0.6 "
	G	1.6 "		10+70	2.1 "
	81+9	2.8 "		11+84	1.2 "
	82+33	1.7 "		R	0.4 "
	H	0.5 "		1+50	3.2 "
				T	0.6 "

Rörledningarnas dimensioner ha beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 å 2.0 liter per sekund och hektar. Rörledningen på sträckan A-B-D kombineras med en svacka i gränsen för avledande av flödvatten.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10.250 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

8. Båtnadsuppskattning.

Den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning. Båtnaden per hektar har angivits i värderingslängden /Bil. A/ i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

9. Vattendomstolsavgift.

Enär avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, icke för något av delföretagen skulle uppgå till femton kronor, behöver sådan

avgift icke erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall utföras i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,
att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1952 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar av ögon och brunnar minst en gång om året.


12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stenkulla dikningsföretag av år 1946".


13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.



Stenkulla den 30 december 1946.


Förrättningsman.

Brunn typ A



Brunntyp B



Stenkulla dikningsföretag av år 1946 i Öttums socken av Skaraborgs län

(arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 1 november 1945 - december 1946.

DIARIE Nr 12681
K. LANTERUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1947

Transport:

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			409	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och <u>kontroll</u> för torrläggning av mark;				
b) ~~Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;~~				
c) ~~Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;~~				
d) ~~Kopiering av kartor och ritningar;~~				
e) ~~Sammanträde;~~				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ~~har~~ ^{har} inte till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. 1/3 dagarvoden à 15:-- kr dagarvoden à kr dagarvoden à kr				
Summa kronor:			409	20

Anmärkningar: *Räkningen med räkningsen i samband med Skatt. Lantbruksstyrelsen beror på, att för-
räkningsnummen inte överlämnade någon räkning
för räntesentens i samband med räntens avskatning.*

Ett exemplar av denna räkning har den 7 maj 1947 överlämnats till
enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Herr Helge Nilsson, Konballe, Ottern
(titel, namn och adress)
i egenskap av *företagets ordförande, och räntesent.*
Isaaca den 8 maj 1947
Jocell Hallin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.~~

Granskad den 19/9 47 av *Ch*

11326/48

Klart

Påb

Rehr

Bas. vilt

Luther Helge Nilsson

Stuckulla

Öfver

attbet. 2:500kr

FÖREDRAGET

DEN 8 DEC. 1950

**BEVIS
RAPPORT**

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1950
DIARIE NR 2075
SÄK NF

LANTBRUKSSTYRELSEN över verkställd avsyning.

Företag: "Stenkulla dikningsföretag av år 1946" i Öttums socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordföranden: Helgo Nilsson,
Förordnanden: Stenkulla, Öttum
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 19 dec. 1947 ✓
Ändring medgiven den -
Bidrag från statens avdikningsanslag 3.550:-- ✓ kronor
Lån från statens avdikningslånefond - kronor
Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952
Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951 ✓
Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -
Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 30 okt. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt fastställd
plan och förordas i sin helhet till godkännande.

Verkliga kostnaden har överstigit de beräknade.

Skara den 31 okt. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

3.550
2.500
1.050



79/47

B E V I S

DIARIE Nr 11327
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1948

över verkställd besiktning av Stenkulla dikningsföretag av år 1946 i Öttums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 3.550:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Ende intressent: Helgo Nilsson,

Stenkulla,

Öttum.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 30 december 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns det samma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 7.400:- kronor eller omkring 70 procent av det till 10.682:20 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 26 april 1948.

I tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

