

Akt nr:
R-E1a-1177

AU\$R-E1a-1177

godk.

228/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1949
DIARIE Nr J2759
SA: Nr

Skuldförbindelse överlämnad
till *Kennor Föberg*
den 16/8 1949
godkänd den 25/8 1949

R 2*1177

FÖRETAG: Skattegården.

Arbetsplan upprättad av *lantbrukskonsulenten*
~~lantbruksingenjören~~ Erik Almlöf
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 mars 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.920✓

» en första rensning » - kr. 1.920✓

Lån till företagets utförande kr. 3.850✓

574/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 18 mars 1949 till
Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945 i Fullösa socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusen niohundratjugo
(1.920) kronor, varav till företagets
utförande ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med tretusen åttahundra femtio
(3.850) kronor och samtidigt ~~med visst tillägg~~ fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Thothg. Tullösa, Kinnamåla den *30 juni* 19*49*
Wilhelm Andersson
Lantbrukare
Bolmen Thothegården
Tel. Kinnamåla 156.

Att Lantbrukare, Wilhelm Andersson, Hottig, Fullia, Hennesman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingvar Andersson Oskar Bröo
Adress Storbacken 1. Malma Adress Storbacken 1. Malma

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kombi
17.6

DI. NIE Nr. 5546
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 2*1177

lev 1849
349

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN
B E T Ä N K A N D E
rörande statsunderstöd till
Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945
i Fullösa socken av Skaraborgs län
Förrättningsman: Jordbr.konsulent Erik Almlöf
Statsbidrag: 1.890 kr.
Statslån: 3.790 kr.

Arz. lev 7 640/49)

U p p g i f t.



över verkliga kostnader vid "Skattegårdens dikningsföretag av år 1945" i Fullösa socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet		Summa
	A - E	B ^I - B ^{IV}	
			kronor
Syreförrättningen	276:42 x	85:38 x	361:80
Arbets- och materialkostnad	4.419:16	672:04	5.091:20
Diverse omkostnader	16:81	5:19	22:-
Räntor under arbetstiden- ^{3/12} 1948	152:80	47:20	200:-
Styrelsearvode	95:50 x	29:50 x	125:-
Summa kronor	4.960:69	839:31	5.800:-
Beräknad kostnad			5.708:80
Båtnad			8.455:10

Skara den 14 januari 1949.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

2 mtr LR.

litt drvt 5546/47

beskr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknade, såsom styrelse för Skattegårdens dikningsföretag av år 1945 i Fullösa socken av Skaraborgs län, få härigenom värdsamt anhålla om ändring i det vid syneförrättningen upprättade förslaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från upprättat förslag, vilka framgår av statens lantbrukskonsulent Erik Almlöfs avsyningsbevis av den 14 januari 1949.

Skattegården, Kinne-Malma, den.....1949.

Wilhelm Andersson *Yngve Lundell*
Wilhelm Andersson Yngve Lundell

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade, av ändringarna berörda markägare, intet att invända.

Wilhelm Andersson *Åke Andersson*
Wilhelm Andersson Åke Andersson
(äg. Bolum Skattegården 1^l)

Berta Lundell *Frans Svensson*
Berta Lundell Frans Svensson
(äg. Ödekyrkan 1^l) (äg. Bolum Hulegården 2^l)

ent. fullmakt

5546

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1947.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945" i Fullösa socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till torrlägningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Skattegården, Kinnemalma den 2 okt. 1946

Wilhelm Andersson

.....
Wilhelm Andersson

Genom beslut den 18 mars 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~
~~läggnings~~ kostnad av 5.800 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.920 kr. och lån
med 3.850 kr. samt fastställt arbetsplanen ~~i oförändrat skick.~~ med tillägg, att de på ritning-
arna med grön beteckning angivna ändringarna
skola lämnas till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Betygas i tjänsten Bengt Granath.

5546

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB 1949

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningsfonder till

Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945
(företagets namn samt socken och län)
Fullösa socken, Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Wilhelm Andersson, Skattegården, Fullösa, Kinnemalma
~~Förordnad~~
~~Förordnad~~ (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 17 april 1946 Förrättningen avslutad den 30 juli 1946

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid
~~i samband med förenklad syn~~
~~i samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1951 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8455:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 5708:80 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
3"-rör å 0:50 kr/m, 4"-rör å 0:80 kr/m, 5"-rör å 1:10 kr/m, 6"-rör å 1:50 kr/m,
8"-rör å 1:80 kr/m, 9"-rör å 2:10 kr/m, 10"-rör å 2:70 kr/m. Grävning, läggning och
återfyllning varierar mellan 0:50-0:95 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - E	4655	-	-		305	23	4960	23	-	4960	23
B ^I - B ^{IV}	695	-	-		53	57	748	57	-	748	57
Summa	5350	-			358	80	5708	80		5708	80

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - E	13	15			13	15	6459	90	0	4960	23	377:20	1/3	1650:--
B ^I - B ^{IV}	2	24			2	24	1995	20	0	748	57	334:18	"	240:--
Summa	15	39			15	39	8455	10		5708	80			1890:--

Av bidraget belöper omkring 1890:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
<u>Samf. A - E</u>							
Avd I+III	4176	—	61,525	3051	78	2/3	2030:—
Avd II	2283	90	38,475	1908	45	"	1270:—
Samf. B ^I - B ^{IV}	1995	20	100,000	748	57	"	490:—
Summa	8455	10		5708	80		3790:—

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av redan odlad åkerjord. En stor del av jordförbättringen består av brukningsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker mycket välbelägna. Såsom framgår av i värderingslängdens sammandrag meddelade uppgifter överstiger för en var av de fyra i företaget ingående fastigheterna, som vinna båtnad i företaget, den totala åkerarealen 30 ha. Viss skogsareal ingår i samtliga fastigheter.

Företaget är ej påbörjat.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden är motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1890:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3790:- kronor.

Vid detta betänkande fogas.

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts
" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.
" 4, fastighetsförteckning

Skara den 20/12 1946

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein
Ordförande.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf
handlagd, den 30 juli 1946 avslutad syneförrättning rörande
"Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945" inom Fullösa
socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 2 oktober 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945", Fullösa socken, Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad, Wilhelm och Åke Andersson, Skattegården, Yngve Lundell, Ödekyrkan, Frans Svensson, Bolum Hulegården och Gunnar Ekman, Bolum Storebacken.

§ 1

Att justera dagensprotokoll valdes Wilhelm Andersson och Yngve Lundell.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar och inga suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Wilhelm Andersson, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Yngve Lundell.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikninganslag.

Samtliga nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Wilhelm Andersson, Skattegården, Yngve Lundell, Ödekyrkan, Frans Svensson, Bolum Hulegården, och Gunnar Ekman Bolum Storebacken.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar.

*fr. sammansatt
end. spel-
handl.*

§ 6

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Skattegården, Fullösa den 2 oktober 1946

Erik Munk
.....
Jordbrukskonsulent.

Justeras: *Willm Oudersjö* *Rune Lundell*
.....

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
juli	30	Arvode för syneförrättningen enl. kostnadsfördelningslängden i syne- handlingarna						358	80
okt.	2	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	358	80
								3	-

Skara den 20/12 1946

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf.
Jordbrukskonsulent.

lultw dnr 5568/47
ans. 5546/47

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Fullösa socken.

Bolum Skattegården 1 ¹	1 mtl.	Bröderna Vilhelm o Åke Andersson
Ödekyrkan 1 ¹	1/2 "	Fru Berta Lundell
Bolum Hulegården av 2 ¹	1/2 "	Frans Svensson
Bolum Storebacken 3 ²	3/4 "	Gunnar Ekman

Skara den 20/12 1946

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

SKARABORGS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

Tel. 548 och 558

SKARA den 9/8 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Med anledning av erinringar gjorda i "Tillägg till P.M. angående av jordbr. konsulent E. Almlöf vid syneförrättning upprättade förslagsakter" översändes härmed några rättningar med anhållan att de bifogade skrivelserna biläggas akterna enl. nedanstående:

komb. 5546/47
Fastighetsförteckningen till 5568/47 (Skattegården) ersätter den tidigare ofullständiga förteckningen i betänkandet till detta företag.

Föreningsskrivelsen bilägges de inbundna handlingarna till 5569/47 (Nolgården)

Förbindelsen och tillståndsbeviset biläggas de inbundna handlingarna till

12258 biter
10278/47 (Årebod)

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Fullösa socken.

Skattegården 1 ¹	1 mtl.		<i>Vilhelm och Åke</i> Bröderna Andersson ✓
Ödekyrkan 1 ¹	1/2 "		<i>Berta</i> Yngve Lundell ✓
Bolum Hulegården av 2 ¹	1/2 mtl.		Frans Svensson ✓
Bolum Storebacken 3 ²	3/4 "		Gunnar Ekman ✓

Skara den 20/12 1946

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Rev 1849

BEVIS.
RAPPORT
228/49

brdk. 26.8.49

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JAN. 1949
DIARIE Nr 640
SAK Nr

över verkställd avsyning
förelägg.

Företag: Skattegårdens ~~avdiktning~~ företag av år 1945, Fullösa socken, Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Vilh. Andersson, Skattegården, Fullösa, Kinne-Malma.
~~Förordnanden~~
~~Företrädare~~

Arbetsplanen fastställd den -

FÖREDRAGET

DEN 26 AUG. 1949

Ändring medgiven den -
sökt/

Bidrag från statens avdiktninganslag
sökt/

LANTBRUKSSTYRELSEN

1.890:- kronor

Lån från statens avdiktningsslånefond

3.790:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1951.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till -
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksinstruktör Helge Skoog

den 12 oktober 1948, har befunnits att nämnda företag utförts enligt den upp-
gjorda arbetsplanen med undantag för:

Diket B^I - B^{II},

Dikets sträckning i plan förflyttas väster ut till gräns.

Diket C - C^I,

Brunnen vid 30+89 slopad. Trummans djup tillräckligt för avsedd täckdikning enligt
upprättad täckdikningsplan.

Diket C - D - D^I och D - E,

Brunnen vid D slopad. Vardera rördiket utfört med täckdikkesöga. Brunnen vid 26+23
flyttad söderut till gräns. Rörledning mellan 26+23 - 26+30 slopad och ersatt med
ledning från 26+23 genom den flyttade brunnen och till gräns till punkt 26+30.

Förestående avvikelser hava med grönt inritats å plan- och profilritning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till kronor

5.800:-

varav i styrelsearvode

125:-

och i räntor under arbetstiden

300:-

Skara den 14 januari 1949.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1949 den 26 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945 i Fullösa socken, Skaraborgs län.

Lån 3.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 mars 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Fullösa socken</u>			
<i>Bolum</i> Skattegården	1	1 ¹	Wilhelm och Åke Andersson
Ödekyrkan	1/2	1 ¹	Berta Lundell
Bolum Hulegården	1/2	av 2 ¹	Frans Svensson
Bolum Storebacken	3/4	3 ²	Gunnar Ekman

Stockholm den 26 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturförvaltningen

DIARIE N^o 5568
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB 1947

R 2*1177

18
Bew 349

Handlingar angående

"Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945"

i Fullösa socken av Skaraborgs län

upprättade år 1946 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

1

Protokoll för vid syn-
föreläsning enligt rättslagen för
tolläggning av mark tillhörande
Skottgården nr. 1. i Fullösa socken
av Skaraborgs län

Den 28 juni 1946 hos Bröderna Andersson
Skottgården, Fullösa.

Närvarande: Underlagad jordbrukstom-
sulant Erik Skerfving, föreläsningssman
samt gode männen Folke Laurén, Väma-
gården Kinnusmalma och Erik Nilson Toste-
gården, Åkeberg, ävensom följande
sökare:

Behandla:

Bröderna Vilhelm och Åke Andersson gnr.
Vilhelm Andersson aut. fullmakt bil. 8¹
Ägar av: 1 ntt. Skottgården nr 1.
Olaus Jonsson,

Ägar av: 1/2 ntt. Polen Skerfving nr 2.
Bertha Lundell gnr maken Yngve Lundell aut. fullmakt ^{bil. 9²}
Ägar av: 1/2 ntt. Ödekyrka nr 1¹

Övriga sökare:

Gunnar Skerfving,

Ägar av: 3/4 ntt. Polen Skerfving nr 3
Beförordningen i Skaraborgs län genom
Övervägsmästare S. Mattsson aut. fullmakt
bil. 9¹

21

Upplästes det för föreläsningssmannen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. A¹

§ 2.

Något jär mot symmånem kunde ej utlösas.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen uppmättade nivåkartan öfver det paltsterrasserade området samt profiler öfver oolappen härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågasättande oolapps fridpussning och igentäggning med riv, så att deras därav berorade verk må kunna torrläggas enligt uppmättad täckdikningsplan och på ändamålsenligast sätt. Hans Jonsson, Liggasgården yrkade att oolappet i hans ägor utföras täckt i hela dess längd.

§ 5.

Gunnar Ekman Storskålen, Fulleå, Kinnemålen förmade sig med sökandena och yrkade på frikosts utvidgning så att hans därav berorade verk jämväl må kunna på ändamålsenligast sätt torrläggas och brukas bl. c. Förningarna uttröddes av symmånem.

§ 6.

Det upplystes att allmänna landsvägar Fulleå län - Kinnemålen i här berörda sträcka onkeggats omkring år 1900. Samtidigt därmed onkeggades

2
 som vägtrumman vid punkten B^{II}
 och B^{III} m. m. profikura. Vägprivattingens
 ombud hade inget att säga emot
 att de berörda trumman ombyggs
 på Vägprivattingens beboend, men
 yrkade på att arbetet utföras av dik-
 ringsfristlagt värd Vägprivattingen
 skulle meddelas i god tid för arbetets
 utförande, så att nödvändiga försiktighets-
 åtgärder kunde vidtagas och arbe-
 tets utförande.

§ 7.

Viktor Andersson Skottgården yr-
 kade på att avl. stommen B-D å en
 sträcka av ca 60 m från D räknat
 neråt friläggas i botten på vägdiket
 och ingens grävning och utredning
 kunde undvikas. Vägprivattingen
 hade inget att säga däremot man
 skulle arbetet och bostaden helt
 betäckas av dikens fristlagt. Sam-
 ma frukthetsåtgärder som angä-
 vits i § 6 borde därvid fristlagas.

§ 8.

Som intet vidare forns är till
 protokollet uttagna, förklarades
 sammanträdet upplöst med tillkän-
 givande av att, sedan utredningen
 kompletterats, nytt sammanträde
 skulle hållas på samma ställe som
 dagens tisdagen den 30 juli kl. 10.0
 och komma inga ytterligare under-
 rättelser härom är till ställe.

4
sokägarna.

Ort och tid som ovan
i Ljårustan
enligt beslut.
Beträffande gode män i
Lars Laurén Erik Vilson.

Den 30 juli 1946 i Skattegården.

Närvarande: Förstärkte styrelsen och
följande sokägare:
Hörsen Vilhelm och Åke Andersson, Skatte-
gården que, Vilhelm Andersson.
Bertha Sundell Ödekyrka que. Yngve Sundell.
Frans Johansson, Ljåsgård que. Ewald Johansson
Gunnar Ekman, Bolund Hovbacken, Fällö.
arl. fullmakt. bil. 9.

§ 9.

Förklarad det sedan förra samman-
trädet upprättade förslaget till de
oaktentvårade markernas botten tou-
löggring och brukning med därtill
hörande handlingar.

§ 10.

Upplästas styrelsen utlåtande,
som hade lydelse arl. bil. I.

§ 11.

Att mottaga och förvara till förslaget
hörande handlingar och ritningar
och att sammankalla delägarna
för och av styrelsen utse styrelsen

Nikolai Andersson, Skattefogden, Petter
Kinnumalmen.

§ 12

I föga om försättningsbeholdningen
börvidas till den avsedda tiden,
som kommer att överlämnas till
aktfirman.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till pro-
tokollat anteckna, förklarades förel-
läggningen avslutad och sammanködet
upplöst.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten
Erik Vilson.

Biträdena gods. män:

Lars Laurén

Erik Vilson.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6/10 1948 Dnr.....

Exp. den 27/3 1946 nr.....

E. D. 16-48



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården i Ödekyrka i Rullösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kinnemo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Wilhelm Gustafsson

adress Skattegården

pr Kinnemo

Telefon: Kinnemo 56

Kinnemo den 27 sept 1948

Bröd. Andersson

Wilhelm Andersson

Berta Lundell

Frans Gustafsson

1/2 utl. Skattegården
(nr. 1 Rullösa Skatte)

" 1/2 Ödekyrka

" 1/2 utl. Rullösa Skattegården nr 2
(Liggen)

Ödekyrka plan uppmättas. Rullösa nr 2 jorder. bevaras.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skarboholm

Piöb Skuman

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed
att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Bil B.Förteckning

Över underrättelse angående sammanträde hos Bröd. Andersson

Skattegården, Fullösa den 28 juni 1946.

Bröd. Andersson	äg. 1 mtl. Skattegården 1 ¹
Fru Berta Lundell	" 1/2 mtl Ödekyrkan 1 ¹
Frans Svensson	" 1/2 mtl. Bolum Hulegården av 2 ¹
Bröd. Ekman	" 3/4 mtl. Bolum Storebacken 3 ²
Vägförvaltningen Mariestad gm övervägmästare S. Mattsson	
Skiftesgodemannen Folke Laurén, Värmagården, Kinnemalma	
"	Erik Vilson, Tisslegården, Äskekärr

Skara den 4 juni 1946

S. Mattsson

Förrättningsmannen

Bil. C

Uddarteknad förmår sig med sökande
dena till den synföretning, som av-
ser torrläggning av mark, tillhörande
Skattegården m. fl. i Fullösa socken
och yrkar för på företags utställ-
ning, så att jämväl min döds-
berörda mark må kunna på
ändamålsenligast sätt torrläggas
och brukas.

Skattegården, Fullösa den 28 juni 1946
Gunnar Ekman

Gästgäver:

Enligt förslag.

Faerelaurén Erik Nilson.

F U L L M A K T

för Adm Vilhelm Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Bolum Skattegården^{ö. ödekyrken} m. fl. hemman i
Fullosa socken och Åsareby län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Skattegården den 28 juni 1946

Åke Andersson

Bevittnas:

Johan Hallin

Johan Hallin

Bil D²

Härmed befullmäktigas min man,
 Yngve Lundell, att vid sammanträde
 hos Bröderna Andersson, Skattegården,
 den 28/6 och även vad som i fortsättningen
 kommer att handläggas angående kon-
 läggning åt mig tillhörande marker i
 Ödckyrkan i Fullösa, hållande jorð för
 giltigt var rubricet i min namn för
och låter.

Skattegården den 28/6 1946.

Berta Lundell

Bevittnas:

Eola Nilsson

Gunnhild Lindström

Bilaga *J³*F U L L M A K T

för *Ernst Svendsen* eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande *Ödehytta å Skellefteå* m. fl. hemman i *Fullösa*
sock *en* och *Lkl.* län föra *min* talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till *min* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Hubert de Lijssch den *25 juli* 19*46*

Franz Svendsen

Bevittnas:

Wilhelm Andersson

Ingvald 26 August

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 1758/46-43.

13
Bil. 8⁴


F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas övervägmästare S. Mattsson, Mariestad, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skattegården m.fl. hemman inom Fullösa socken föra vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mariestad den 5 juni 1946.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Erik Liljekvist.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skattegården Storebacken Ödekyrkan Siggesgården	1 1 2 3 1 1 1		1 3/4 1/2 1/2		Sammandrag Br. Andersson Br. Ekman Berta Lundell Frans Svensson
	av 2 ¹				Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å. k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	36	78-38,5												4418	40	✓
0	88	92-41												695	20	✓
2	51	48,5-33												2365	50	✓
4	64	61,5-35												976		✓
5	64															
14	39															
15	39													8455	10	✓

Jordbrukshuset.

Skattegården, Kinnemalma 30 juli 1946

I tjänsten
Erik Vibron
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:
Fachlaun Erik Vibron

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ilksfällida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A - E</u>				
			<u>Fullösa socken</u>				
1	1		Skattegården, Br. Andersson		1-3, 5, 7, 17-19	4381:60	7500:-
1/2	1		Ödekyrkan, Berta Lundell		10-13, 20	1303:50	3669:-
1/2	2	1	<i>Bolum Hulegården</i> (<i>Siggesgården</i>), Frans Svensson		14-16	5948:-	6924:-
			Summa			11633:10	18093:-
			<u>I IM</u> <u>Samfälligheten B - B</u>				
1	1		Skattegården, Br. Andersson		4, 6, 8	680:-	1980:-
3/4	3		<i>Bolum</i> Storebacken, Br. Ekman		9	360:80	1056:-
			Summa			1040:80	3036:-
			<i>jämfr aq. enk. betänk.</i>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	II	I+III				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	II	I+III							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3118:40		2864:-				2864:-	61,525	187:79	l
2365:50	2794:15	141:-				935:15	20,089	61:32	l
976:-	25:85	830:-				855:85	18,386	56:12	l
6459:90	820:- 2 670	3835:- 2 3985				4655:- ✓	100,000	305:23	
1300:-						452:83	65,156	34:90	l
695:20						242:17	34,844	18:67	l
1995:20						695:- ✓	100,000	53:57	

Skattegården, Kinnemalma 30 juli 1946

I tjänsten

Seipö
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Lauri Erik Vilson.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Samfälligheten A-E

Avdelning	Ågofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				(I)	(II)	(III)	(I+II)	(I+III)	Summa							
				$B-8, C-C^2$ $B-16+50 (7^2)$	$D-E$ $D-D^2$	$A-B (10'')$ <i>minus</i> $A-B (6'')$	$8-D$	$A-B (6'')$								
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-3, 5, 7, 10, 17-19,	3272	-	1615	-					300	-	1440	-	3355	-	1,026
II	11-14, 20	2283	90		520	-			300	-			820	-	0,359035	
III	15, 16	904	-				780	-				1440	-	2220	-	2,46
I+II		5555	90	1615	-	520	-			300	-	1440	-	3875	-	0,697
I+II+III		6459	90	1615	-	520	-	780	-	300	-	1440	-	4655	-	0,720
I+III		4176	-	1615	-			780	-	300	-	1440	-	4135	-	0,99018
														3835	-	0,918343

Samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar, nämligen dels avd. II med en relativ kostnad av 0,359035 och dels avd. I+III med en relativ kostnad av 0,99018.

0,918343.

Skattegården, Kinnemalma 30 juli 1946

I tjänsten

Scibom

Kostnadsförslag.

Bil. H.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - E</u>								
0-5+16		250 mm rör med frakt m.	516	2:70	1393	20				
5+16- -6+4		225 - " - "	88	2:10	184	80				
6+4- -7+70		200 - " - "	166	1:80	298	80				
7+70- -9+18		150 - " - "	148	1:50	222	-				
9+18- -9+30		Landsväg. Trumma tillr.								
9+30- -10+18		75 mm rör med frakt "	88	0:50	44	-				
0-5+16		Grävning, läggning och återfyllning "	516	0:95	490	20				
5+16- -6+4		- " - "	88	1:20	105	60				
6+4- -7+70		- " - "	166	0:70	116	20				
7+70- -9+18		- " - "	148	0:88	130	24				
9+30- -10+18		- " - "	88	0:50	44	-				
1+35, 2+50, 4+26		Brunn typ E d=450 st.	3	30:-	90	-				
5+16		" " E d=525 "	1	35:-	35	-				
6+4, 7+70, 8+50, 9+18, 9+30, 10+18	1018	" " A d=450 "	6	30:-	180	-				
0		Täckdikesöga B "	1	40:-	40	-	3374	04		
		Arbetsledning o.oförutsett					275	96	3650	-
	150	<u>I</u> <u>B - B</u>								
15-16+50		200 mm rör med frakt m	150	1:80	270	-				
15-16+50		Grävning, läggning och återfyllning "	150	0:70	105	-				
16+18, 16+50		Brunn typ A d=450 st	2	30:-	60	-	435	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					40	-	475	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1168	Överfört							4125	-
	130	^I D - D								
25-25+68		150 mm rör med frakt m	68	1:50	102	-				
25+68- -26+23		125 " "	55	1:10	60	50				
26+23- -26+30		50 " "	7	0:25	1	75				
25-25+68		Grävning läggning och återfyllning	68	0:60	40	80				
25+68- -26+23		" "	55	0:55	30	25				
26+23- -26+30		" "	7	0:40	2	80				
25+68, 26+23		Brunn typ A d=450 st	2	30:-	60	-				
26+30		Stensil "	1	10:-	10	-	308	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					21	90	330	-
	89	^I C - C								
30-30+77		100 mm rör med frakt m	77	0:80	61	60				
30-30+77		Grävning, läggning och återfyllning	77	0:65	50	05				
30+77- -30+89		Landsväg. Trumma tillr.	12							
30+77, 30+89		Brunn typ A d=450 st	2	30:-	60	-	171	65		
30+87- 30+89		Arbetsledning o.oförutsett	1				28	35	200	-
1387		Samfälligheten A - E summa kronor							4655	--
		^I ^{IV} Samfälligheten B - B								
16+50- -18+23		125 mm rör med frakt m	173	1:10	190	30				
18+23- -18+30		225 mm betongrör, grävning genom väg, rörens läggning jordens återfyllning och vägbanans iordningställan- de samt brunn typ A d=450 bekostas av Vägförvaltning- en.								
18+30- -19+58		75 mm rör med frakt m	128	0:50	64	-				
19+58- -19+65		150 mm betongrör, grävning genom väg, rörens läggning jordens återfyllning och vägbanans iordningställan- de samt stensil bekostas av Vägförvaltningen.								
		Överföres			254	30				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			254	30				
16+30- -18+23		Grävning, läggning och återfyllning	m	173	0:85	147	05			
18+30- -19+58		- " -	"	128	0:50	64	-			
18+30, 19+65		Brunn typ A d=450	st	2	30:-	60	-	525	35	
	315	Arbetsledning o.oförutsett II IV						99	65	625 -
	35	<u>B - B</u>								
20- -20+35		75 mm rör med frakt	m	35	0:50	17	50			
20- -20+35		Grävning, läggning och återfyllning	"	35	0:50	17	50			
20+35		Brunn typ A d=450	st	1	30:-	30	-	65	-	
		Arbetsledning o.oförutsett I IV						5	-	70 -
	350	<u>Samfälligheten B - B</u>	summa kronor							695 -
1387		Samfälligheten A - E	summa kronor							4655 -
	350	- " - B - B	- " -							695 -
1737		Summa kronor								5350 -
Skattegården, Kinnemalma 30 juli 1946										
I tjänsten										
<i>Seit...</i>										
9+30-10+18		Grävning: igång								
		Rören								
		brunn								
		Trum								

Översiktskarta



Skala 1 : 50.000

Bil. I

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Skattegården m. fl. hemman i Fullösa
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igen-
läggning med rör av mindre avloppsdiken från vattenskadade
marker, belägna c:a 2 km sydost om Fullösa kyrka inom neder-
bördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrlägg-
ning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vatten-
lagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av om-
stående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts
med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå lin-
jer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkartan. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta
med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E
för huvudavloppet samt B-B -B -B , B -B , C-C , D-D
för sidodikena härtill. Enkel röd linje betecknar att av-
loppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner
hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna
har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å

marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden är tydligt begränsade och finnas angivna å den upprättade nivåkartan. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E

I IV
och B -B . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och

av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägo-
figurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av sam-
fälligheten B -B^{I IV} i olika avdelningar förefinnes ej. För
utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om
samfälligheten A-E har särskild utredning verkställts bil. 9.

Härav framgår, att samfälligheten A-E skall uppdelas på
två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Kostna-
derna för företags utförande skola sålunda inom varje
samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtna-
den för vars och ens mark med den jämkning i fråga om sam-
fälligheten A-E som av dess uppdelning på avdelningar be-
tingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes
för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördel-
ningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighe-
tens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande be-
räknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas ef-
ter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida att genomlop-
pen vid B^{II} och B^{III} äro för grunda och därför måste komp-
letteras med djupare liggande rörledning vid sidan. Då de
befintliga genomloppen tillkommit efter år 1880 och komp-
letteringen erfordras för ovanför liggande åkers torrlägg-
ning till 1,2 meters djup, skall det åligga vägförvalt-
ningen att bekosta detta arbete. På grund av yrkandet i

syneprotokollets § 6 skall arbetet ombestyras av dikningsföretaget, som därför äger uppbära ersättning av vägförvaltningen motsvarande verkliga kostnaderna för arbete och material inbegripet även kostnaderna för dagvattenbrunn respektive stensil nedströms vägen. I sträckan 8+50-9+18 förlägges avloppsledningen i botten på vägdiket, vilket skall bekostas av dikningsföretaget. Vid arbetets utförande skola av vederbörande vägdirektör lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Skador som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakkägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och

med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas.

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga

syneförrättning enligt 7 kap vattenlagen,

att det skall benämnas "Skattegårdens torrlägningsföretag av år 1945"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skattegården, Kinnemalma 30 juli 1946

I tjänsten

Erik Vilson

Lauko Laurén

Biträdande gode män:

Erik Vilson.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom

hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad,

såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets

täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i berg å höjden + 10,21 m. c:a 50 m. öster

om punkt 7.

Skattegården, Kinnemalma 30 juli 1946

I tjänsten

E. J. J. J.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Skattegården
m.fl. i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning 1 ha 15:-
..... 15 ha däröver 135:-

Tillägg 2,4 % av kostnaden 5.350
128:40 278:40

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl. 45:-

Ersättning till gode män:

..... Folke Laurén 15:90

..... Erik Vilson 19:50 80:40

Summa kronor 358:80

..... Skara den 30 / 7 1946

Erik Vilson
Jordbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 2374/46-43.

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Skattegårdens dikningsföretag av år 1945.


I anledning av Eder skrivelse den 5 augusti 1946 rörande rubr. dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela, att intet är att erinra mot Edert förslag.

Vägförvaltningen förutsätter, att vederbörligt tillstånd från länsstyrelsen inhämtas, innan arbete med genomgrävning av allmän väg påbörjas, ävensom att dikningsföretaget noga iakttaga av vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetets utförande.

En ritningskopia bilägges.




Marie stad den 3 september 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Nils G. Lenas.

Fix p = 10,21



Reit. andströmm. och vägar
i staden.
Fyllsta K.