



Akt nr:

R-E1a-1182

AU\$R-E1a-1182

2-er kontrakt
säkerhetsförb
säker
Påb. + undagn. av lån

321/49
R 3*1182



FÖRETAG: Vång Erlagården.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1945✓ avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 23 december 1949.✓

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.690✓

~~en första rensning~~ kr. 2.690✓

Lån till företagets utförande kr. 3.060✓*)

579/49

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1949✓

till

Vång Erlagårdens dikningsföretag av år 1945 i Udenäs socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensexhundranittio
(2.690) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

~~en första rensning av avloppen~~

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tretusensextio (3.060) *)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950,

*) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000. den 20 juni 1950.

(31/12 50)

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

..... *Anders* den *24/3* 19*50*
..... *Holger Wängberg*

Att lantbr. Holger Wångsén, Wång Erlagården

Undenäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Frida Hallberg

Per Wång

Adress Undenäs

Adress Wång Erlagård

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 juni 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lööf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lånat

den

27111
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ser. E XIII kumul
711

R 3*1182

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT 1949
Diakt. Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

23 49
12

Handlingar angående

"Vång Erilagårdens dikningsföretag av år 1945"

i Udenäs socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1945 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

-1-

Protokoll vid Repu-
blikens vatten-
lagen för fortläggning
av mätning till vatten-
Vägg Ölagården i Ude-
nas socken av Skar-
bergs län.

Den 14 september 1944 i Ölagården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förädlingsman, samt
gode män, Johan Johansson, Fräskestad,
och Jonas Jansson, Rönnevi även som förädlare
Kajsa Wängsten som ägare till 7/64
mål av 1/8 mål Vägg Ölagården 1² samt
Vägg Ölagården 1³.

§ 1
Förklarar det för förädlingsmannen
utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2
Något juä emot Republiken
kunde ej strävas.

§ 3
Förklaras den vid förundersökningen
upprättade mätningen över det vatten-
besvärade området samt profil över
avloppen därifrån.

§ 4
Förädlaren uphade på ifrågasättande
avlopps förhållanden och igenläggning
med den i möjligaste mån

och i enmotsaklig överensstämmelse
med upprättad täck ritningsplan,
som förelades.

§ 5
Det upplästes, att den befintliga
Annuman genom allmän väg vid
1+40 från grunden om byggs i enlighet
år 1925, bil. B.

§ 6
Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, så klarades
sammankommet uppläst med till
kännegivande, att sedan förslaget
kompleterats nytt sammankommet
kommer att hållas torsdagen den
21 juni 1945 i förtäringssamman-
skabet i Skara.

Och och till som ovan

M. Jänter

Sten Jellin

Biträdande gode män:

J. Jonas J. -son
Joh. Johansson

Den 21 juni 1945 i Skara

Närvarande: Förtäringssamman-

§ 7
Förelades och togs till protokollat seque-
nsammanens utlåtande, bil. F, med därtill
hörande handlingar och ritningar.

§ 8.

att mottaga och förvara till förteget
Närande Mandatet och sittningar
utgår Holger Wängsten, Ellagården.

§ 9.

3 påga ven för ättnings kostnaderna
När vidades till den uppsättade avodes-
faktningen, varav ett exemplar skulle
överräddas till allt förvararen.

§ 10.

Samt slutet vidare förrens att till
protokollat centechua, förklarades
för ättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

3 tjänsten

Stenfallin

4.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.

D. o. V.D. 57 - 122.

1941.



Förordnande.

Antbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 december 1941.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



So. l. d. 57-122
1941

åter-
Med ~~översändande~~ av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Vång Erla-
gården nr 1 ~~xxxxxx~~ i
Undenäs socken av Skaraborgs län får
jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för mig.

Skara den 20.12

1941.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Statens lantbruksingeniör.

N. o. 7. d. M. 57 - 122
1941



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Wång Erlagården nr 1 i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Karlsborg eller Töreboda

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Holger Wängsén,
adress Wång Erlagården, Undenäs.
pr Undenäs.
Telefon: Undenäs 41.

Undenäs den 10 december 1941.

Holger Wängsén

Täckdiktningssplan på gården finnes hos Skaraborgs länss Hushållningssällskap

H. g. v.



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Resolution
Remitteras till *Lantbrukningsstyrelsen*
S. Kallin

för avgivande av yttrande
....., varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad & landskansliet den *11 dec 1941*
På tjänstens vägnar:

B. Samuelsson

Bil. B.

På begäran intygas att stenbron som är belägen på marker
tillhörande Wång Erلاغården och som ligger mellan Wång Sörgården
och stora landsvägen, omlades av mig ^{omkring} år 19.2.5.

Lundsro Undenäs den 28 oktober 1942.

.....*Hennings Lundberg*.....

Stenarbetare

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Uddenäs socken.</u>					
Wång bebyggelsen	2,3		1		Holger Wängelin
				1	Aker, mylla på Isa
				2	" - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				10a	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							240	5760	1200	288 -	960	23040			
	46							"	11040	"	552 -	"	44160			
	34							600	204 -	"	408 -	600	204 -			
	47							"	282 -	"	564 -	"	282 -			
	21							840	17640	"	252 -	360	7560			
	14							300	42 -	"	168 -	900	126 -			
	15							720	108 -	"	180 -	480	72 -			
	70							780	546 -	"	840 -	420	294 -			
	43							540	23220	"	516 -	660	28380			
	144							600	864 -	"	1728 -	600	864 -			
	12							300	36 -	"	144 -	900	108 -			
	61							540	32940	"	732 -	660	40260			
	39							600	234 -	"	468 -	600	234 -			
	33							30	990	"	396 -	1170	38610			
	12							300	36 -	"	144 -	900	108 -			
	73							540	39420	"	876 -	660	48180			
	02							720	1440	"	24 -	480	960			
	15							"	108 -	"	180 -	"	72 -			
	129							"	92880	"	1548 -	"	61920			
	43							"	30960	"	516 -	"	20640			
	45							360	162 -	"	540 -	840	378 -			
	45							600	270 -	"	540 -	600	270 -			
	33							"	198 -	"	396 -	"	198 -			
1000 ✓									565290		12000 -		634710 ✓			

Skara den 21 juni 1945.

J. Ljängsten
P. H. Hallén

Jonas J. Larsson.

Joh. Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-

ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av

annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är

entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt

jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
att där risk för slamning eller igenväxning av /i/ rörledning före-
finnes, rörskarvarna snarast täckas med matjord eller om så är
erforderligt grus, sågspån o.d.

Skara den 21 juni 1945.

M. Hallin

Kostnadsförslag.

Bil. E.


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B - C - D.</u>								
0+25- -1+39	114	Lera ³ m	130	1:20	156	--	✓			
1+36-1+39 1+44 2+32	91	12" rör med frakt m	91	4:--	364	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	91	1:60	145	60	✓			
2+32-6+12	380	6" rör med frakt "	380	1:50	570	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	380	0:90	342	--	✓			
6+12-7+4	92	4" rör med frakt "	92	0:80	73	60	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	92	0:70	64	40	✓			
1+43,5- -1+45,5	2	Förstärkning av botten st	1	10:--	10	--	✓			
2+32		Brunn typ C; d=0,60 m "	1	50:--	50	--	✓			
3+95,4+63, 6+12		Brunn typ A; d=0,45 m "	3	45:--	135	--	✓			
7+4		Brunn typ A; d=0,37 m "	1	35:--	35	--	✓			
1+45 1+36 1+39-1+44		Brunn typ C; d=0,90 m. Rörutlopp 12" rör	Utföres och bekostas av Vägförvaltningen				1945	60	✓	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					394	40	✓	2340 --
		^I <u>Diket B - B.</u>								
30+9-32+55	246	4" rör med frakt m	246	0:80	196	80	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	246	0:75	184	50	✓			
32+55		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:--	35	--	✓			
32+4		Stensil "	1	15:--	15	--	✓	431	30	✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					88	70	✓	520 --
		^{II} ^{III} <u>Diket B - B - B.</u>								
10-9-10+94	103	5" rör med frakt m	103	1:10	113	30	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	103	0:90	92	70	✓			
10+94-11+94	100	6" rör med frakt "	100	1:50	150	--	✓			
		Överföres			356	--	✓			2860 --

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			356	--	✓		2860	--
		Grävning, läggning och återfyllning	m	100	1:20	120	--	✓		
11+94- -13+27	133	5" rör med frakt	"	133	1:10	146	30	✓		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	133	0:90	119	70	✓		
10+94		Brunn typ C; d=0,52 m	st	1	50:-	50	--	✓		
11+94,13+27		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	45:-	90	--	✓	882	--
		Arbetsledning o.oförutsett						✓	198	--
								✓	1080	--
		II IV Diket B - B.								
20-21+16	116	4" rör med frakt	m	116	0:80	92	80	✓		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	116	0:90	104	40	✓		
21+16		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	35:-	35	--	✓	232	20
		Arbetsledning o.oförutsett						✓	47	80
								✓	280	--
		I Diket C - C.								
40-41+11	111	10" rör med frakt	m	111	3:15	349	65	✓		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	111	1:30	144	30	✓		
41+11		Brunn typ C; d=0,60 m	st	1	60:-	60	--	✓	553	95
		Arbetsledning o.oförutsett						✓	106	05
								✓	660	--
		Diket E - F.								
25+26+56	156	5" rör med frakt	m	156	1:10	171	60	✓		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	156	0:80	124	80	✓		
26+56		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	45:-	45	--	✓	341	40
		Arbetsledning o.oförutsett						✓	68	60
								✓	410	--
		Summa kronor						✓	5290	--

Skara den 21 juni 1945.

I tjänsten:

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Vång Erla-
gården i Undenäs socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igen-
läggning med rör av åtskilliga avloppsdiken genom och från
vattenskadade marker, belägna strax väster om Undenäs kyrka
inom Vätterns nederbördsområde, i och för ernående av bättre
torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelser-
na i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten
framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med
blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - B - C - D och E - F för huvudavloppen samt B - B^I,
B - B^{II} - B^{III}, B - B^{II} och C - C^I för sidogrenar härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras

som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åker samt 1,0 liter från skogsmark och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden

hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Då endast sökanden tillhörig mark vinner båtnad av företaget skall kostnaderna för dess utförande och underhåll gäldas av sökanden ensam.

Företaget berör allmän väg så till vida att det ena huvudavloppet korsar sådan väg vid B. Den här befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Härför erfordras, att rör för vanlig vattenföring nedlägges genom vägen omedelbart norr om den befintliga trumman på å profilritningen angivet djup, varvid trumman bibehålles för flöden. För inkoppling av tillrinnande rörledningar skall en brunn också anordnas vid B samt ett utlopp i öppna diket nedströms vägen. Arbetet skall utföras genom vägförvaltningens försorg och bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i anspråk inom 14 dagar efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vägförvaltningen till handa. Då detta arbete erfordras för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och då den befintliga trumman tillkommit efter år 1880 skall det åligga vägförvaltningen att jämväl bekosta ifrågavarande arbete samt att för framtiden underhålla det. Dessutom skall en del av rörledningarna ^I B - B och ^{II} B - B läggas i botten av det här be-

fintliga vägdiket. Detta arbete, som kan utföras utan att störa vägtrafiken, skall ombestyras och bekostas av dikningsföretaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Vång Erilagårdens dikningsföretag av
år 1945".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Skera den 21 juni 1945.

I tjänsten:

Preuttkellin

Biträdande gode män:

Jonas J. Jönsson. J. J. J. J. J.

Pil. G.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

VÄGBUREÅ

Dnr 3380/47-43

Till

Lantbruksingeniör S. Hallin,

Skara.

Betr. Vång Erلاغårdens dikningsföretag.

*Hallins skrivelse till vägför-
valtningen saknas!! Bär bifogas!*

*företag.
avslutas*

Med anledning av Eder skrivelse den 15 oktober 1947 rörande rubricerade diknings-

21 juni-48 företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Eftersom förvaltningen inte varit representerad vid syneförrättning å platsen och därför inte har någon kännedom om vilka arbeten, som därvid förutsatts skulle utföras av kronan såsom väghållare, får vägförvaltningen härmed anhålla om avskrift av utlåtandet i fråga om de delar av företaget, som beröra allmän väg.

Av överlämnade ritningskopior framgår att vissa åtgärder skola vidtagas uppströms och nedströms den befintliga vägtrumman. Vägförvaltningen förutsätter, att överfyllna-
den även betongrörsledningen utföres på ett fullt tillfredsställande sätt så att icke trumman vid större flöden fylles med jord ävensom att erosionsskyddet nedströms trumman blir effektivt nog att skydda trumman för underskärning.


Ledningen B¹ - B - B¹¹ skall å c:a 290 meters sträcka läggas i landsvägsdiket, varvid detta skall bibehållas såsom flödvattendike. Nuvarande vägdike har ur underhållssynpunkt alltför branta släntlutningar. Eftersom enligt gällande väglag till väg hörer förutom vägbana även bankett och dike, ställa jordägarna kravet, att väghållaren skall ombesörja rensning och underhåll av diket. Detta kan givetvis icke vara riktigt, om vägdiket skall tjänstgöra såsom flödvattendike för i förhållande till vägområdet ~~och~~ jämförelsevis stora arealer. Risker föreligga dock att vid jordägar-
nas rensning av detta dike rensningen i största utsträckning förlägges mot vägen

vars slänt blir brantare och brantare till men för vägens bestånd. Det borde därför i samband med torrlägningsföretag vidtagas en viss reglering av vägdikenas släntlutningar så att en ur vägsynpunkt mera tillfredsställande lösning kunde erhållas. Släntlutningen borde som regel icke överstiga 1:2 eller i undantagsfall 1:1.5. I den mån dessa bestämmelser komma att medföra, att mark i nämnvärd omfattning tages i anspråk för diket kunde väghållaren lämna viss ersättning härför.

En omgång av översända ritningskopior bilägges härjämte.

Mariestad den 24 oktober 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Vinny Kellogg

dikning förslag
i Undersås socken av

socken av

Sharboys

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		 kroklinje	3.3	3,00		9 90		
		 i annan mark, raklinje		3,00				
		 kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		 i åker, raklinje		3,00				
		 kroklinje		5,00				
		 i annan mark, raklinje		5,00				
		 kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		 i åker, raklinje		1,00				
		 kroklinje		2,00				
		 i annan mark, raklinje		2,00				
		 kroklinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.44 ha	23	0.24		5 52		
		 ha	10.00	0.78		7 80		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal						
		 ha						
		 > 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		 < 10						
		 i åker o. d., raklinje						
		 kroklinje						
		 i annan mark, raklinje						
		 kroklinje						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000				6 97		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		 blad						
		övriga regalar						
		 blad						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				35 69
	Avvägning.					
	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	 dagar	1.5	12,00	18 -	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 13 punkter pr ha	 ha	10.0	0.50	5 -	
	avvägda punkter	 st	132	0.03	3 96	
	i annan mark, medelantal punkter pr ha	 ha				
	avvägda punkter	 st				
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	 km	3.3	2,00	6 60	37 56
	i annan mark	 "		5,00		
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.44 ha,	 st	23	0.07	1 61	
		 ha	10.0	0.20	2 -	3 61
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st	23	0,04		0 92
	Markvärdering:					
	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	 dagar	0.5	12,00	6 -	
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km			4 -	
	för övriga kilometer	 st	0.7	1,50	1 05	
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		46	0,06	2 76	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		23	0,12	2 76	16 57
	Längdprofil, § 19, längdskala 1:					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km	0.5	3.50	1 75	
	2) befintligt avlopp eller vall	 "	1.6	4. -	6 40	8 15
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st				
	 "					
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "	23	0.25	5 75	
	 "					
	 "					5 75
	Antal blad med profil- och sektionsritningar	 "	2	3,00		6 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	 km ²		0,02		
	dagar		0.5	12,00		6 -
1945 maj	Dimensionsberäkning, § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km	1	3,50	3 50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "	1	1,00	1 -	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	 "				
	nämligen m ² sektion på	 "				
	" " " "	 "				
	" " " "	 "				
	" " " "	 "				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	 st.	5	6,00	20 -	
	2) " " över 20 "	 "	2	10,00	20 -	54 10
"	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	 cm	85	0,03	2 55	3 55
"	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	 st	1	2,00	2 -	5 -
	Överföres					183 30

1	2	3	4	5	6	7
1945		Överfört				183 30
1945	maj	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 29	14 19
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete Förstärkning av bro dag 0.5	0.5	12.-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		6 -
1944	"	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	132	0,01		132
	"	Översiktskarta, § 41				4 50
	"	Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
1945	juni	Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 -
1944	14/9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	0.5	12,00		6 -
1945	21/5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. alla. väg	1	12,00		12 -
		"		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 -	
		stamficka stensid	1/2	12,00	6 -	21 -
1945	juni	Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				263 31
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.44 ha, ägofigurer st	23	0.10	2 30	
		ha	10.00	0.26	2 80	
		Överföres			12 10	


hsh. 1374/70.
Ser. E XIII komb
711

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 3*1182

Levstam. sk.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 december 1949
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Vång Erلاغårdens
dikningsföretag av år 1945 i Udenäs socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget väster om Udenäs kyrka och anges
å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats
vid av undertecknad handlagd, den 21 juni 1945 avslutad syn enligt
vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen av betydelse ha ej
kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, för-
bättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingen-
jörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida

föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel

/bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall

företaget vara fullbordat till den 31 december 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. c/

Statsunderstöd. Företaget berör endast en delägare och denne har tidi-

gare till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivit ansökan om bidrag från

statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

företagets utförande.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående

företaget har givit vid handen, att torrläggning av 1 företaget in-

gående marker är en förutsättning för ett rationellt ytnyttjande

av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabellen

/bil. d/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i

avrundade tal ^{2.690} 2.670:- kronor från statens avdikningsanslag och

^{3.060.-} ~~3.080.-~~ kronor från statens avdikningslånefond. Företaget avser

att bereda utlopp för planerad täckdikning och kan väntas medföra

omedelbar ökning av skörden.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-

profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökanden och honom tillhörig fastighet / ej

inhäftat/.

III. Arvodesräkningar /bil. e - f/.

Skara 1 oktober 1947.

I tjänsten:

Per Hultin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

kostnad Summa

5.290:-

Ersättningar

- - 5.290:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

436:31

" " utredningen ang. statsunderstöd

32:60

468:91

Summa:

5.758:91

Skara 1 oktober 1947.

I tjänsten:

Per Hultin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.758 kronor 91 öre.


Stockholm den 23 december 1949.

På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar

Hjalmas Forsman

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt
uppgift den 21 juni 1945 avslutad laga syneförrättning an-
gående företag, benämnt Vång Erلاغårdens dikningsföretag av
år 1945 och avseende torrläggning av mark i Undenäs socken,
Skaraborgs län; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 15 sept. 1945.

Ex officio:


(G. Osterholm.)



Lösen redov gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Summa kronor	2:- + 0.92

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara, p.b.

REDOGÖRELSE

för *Vång Belagårdens diknings-* företag av år 19 *45*
i *Undenäs* sock *en*
av *Skarvby* län, omfattande *1* samfällighet.

Åker *10:-* har
Äng och odlingsmark *-* "
Annan duglig mark *-* "

Tillsammans *10:-* har

Markens blivande värde i medeltal *1200:-* kronor pr har

" " " högst *1200:-* " " "

Båtnaden har uppskattats till *6347:10* kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till *5290* "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av *Skarv mylla pr terr*

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den *21 juni* 19 *45*.

Till företagets aktförvarare har utsetts: *Helger Wängren*

Adress: *Vång Belagården, Undenäs.*

Anm.:

Skarv den *20 dec* 19 *46*


Joel Skellin
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Försäkrade omge vinnan från täckdikningsnämnden
Skarv den 20 dec. 1946.

Enl. uppdrag:
Enl. Skellin.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	10.00 ✓		10.00 ✓	5.758:91 ✓	6.347:10 ✓	0.91 (0.90)
			Lånesökandens andel.			
	10.00 ✓		10.00 ✓	5.758:91 ✓	6.347:10 ✓	0.91 (0.90)
			Skara i oktober 1947.			
			I tjänsten:			
						
			Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1	1 ^{2,3}		<u>Undenäs socken.</u> Vång Erilagården	Holger Wångsén	10	00			10	00
				Summa:	10	00			10	00
					✓				✓	

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

"Värry berggrändens

delningsföretag av år 1945"

i Undeväs socken av

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		Kallelser och kungörelser, § 5, st 3		0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 2.3		3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.44 ha st	23	0.24	5	52		
		ha	10.00	0.78	7	80		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			6	97		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck	st				34	19
		blad						
		Överföres					35	69

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				35 69
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha	10.0	0.50	5 -	
		avvägda punkter	132	0.03	3 96	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.3	2,00	6 60	37 56
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.44 ha, ...	23	0.07	1 61	
		ha	100	0.20	2 -	3 61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	23	0,04		0 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	0.5	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.7	1,50	1 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	46	0,06	2 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	23	-0,12	2 76	16 57
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.5	3.50	1 75	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.6	4	6 40	8 15
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	23	0.25	5 75	
		"				
		"				5 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	0.5	12,00		6 -
1945 maj		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	5	6,00	30 -	
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	54 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	85	0,03	2 55	3 55
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				183 80

1	2	3	4	5	6	7
1945	maj	Överfört				183 30
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 29	14 19
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete <i>Förstärkning av bro</i> dag 0,5	12	6 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		6 -
1944	"	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	132	0,01		1 32
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
1945 juni		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 -
1944 14/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	0,5	12,00		6 -
1945 21/5		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>ang allm. väg</i> "	1	12,00		12 -
		"		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn <i>av</i> "	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00	6 -	
		~~slamficka~~ <i>stansil</i> "	1/2	12,00	6 -	21 -
1945	juni	Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				263 31
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0,44 ha, ägofigurer st	23	0,10	2 30	
		ha	10,0	0,28	2 80	
		Överföres			12 10	

1	2	3	4	5	6	7
1945		Överfört			12 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	132	0,02	2 64
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	85	0,05	4 25	20 74
juni		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.1	6.-	0 60
		ändring av befintligt avlopp	"	1.6	7.	11 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 75
		3) broar och trummor, "	"			6 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	2	3,00	6 -
						29 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				7 64 21 91
juni		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och stamficka	"	1.5	12,00	18 -
						18 -
juni		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	21	0,55	11 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				76 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				10 - 13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar	6 10.		60 - 83 30
		Summa kronor				96 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				263 31
		Lösen för kopior och avskrifter				76 70
		Övriga förrättningskostnader				96 30
		Summa kronor				436 31

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo häradsrätt.

Skara den 21-5 19 45

Välmäns ex officio:

Per Hultin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kwitteras:

den 19

Pril. f.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Värry belagårdens dikningsförelag av år 1945
inom *Andersnäs* sock *nu*
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar à		
§ 43. Betänkande, sid. <i>3</i> .. 3:-	<i>9</i>	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>1/3</i> .. 12:-	<i>4</i>	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>1/4</i> .. 12:-	<i>3</i>	-
<i>Redogörelse till täckdikningsnämnden sid 1 à 3:-</i> § 49. Kopia av plankartan å väv	<i>3</i>	-
§ 52. " " profiler och sektioner		
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av ~~synhandlingar~~ och be- tänkande m. m. sidor <i>12</i> .. <i>0:55</i> ~~0:75~~	<i>6</i>	<i>60</i>
Inhäftning av handlingar	<i>1</i>	-
Diariebevis, utlägg	<i>3</i>	-
Kommissionärsarvode	<i>3</i>	-
Summa Kronor:	<i>32</i>	<i>60</i>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vadbo*
häradsrätt inom tre månader här efter.

Skara den *11 okt.* 19 *47*

W. Hultin
Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

RAPPORT



över verkställd besiktning

Företag: Vång Erlagårdens dikningsföretag av år 1945 i Udenäs socken av
(namn, socken och län)Skaraborgs län

~~Ordf. i styrelsen:~~ } Lantbr. Holger Wängsef, Vång Erlagården,
~~Förtroendeman:~~ }
Ende intressent: } Udenäs.

BESLUT
DEN 24 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.690:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 11 juni 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen
och betänkandet motsvarar en summa av c:a 4.880:- kronor eller omkring 84 procent
av det till 5.758:91 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 6 juni 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Vidimeras ex officio:



Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Undertecknad, såsom ordförande i "Vång Erلاغårdens dikningsföretag av år 1945" i Udenäs socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1951.

Företaget är till större delen utfört och endast öppna diket A - B samt rördikena B - C och C - C¹ återstå att utföra.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit bristen på arbetskraft för dikningsarbete.

Vång Erلاغården pr Udenäs den 13/1 1951.

Hedqvångsen
Ordförande.

BESLUT
DEN 9 NOV. 1951

BEVIS
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 OKT. 1951
DIARIE NR 1901
SÄK NR

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

Företag: "Vång Erلاغårdens dikningsföretag av år 1945" i Udenäs socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län

~~Övervakningsstyrelsen:~~ } Lantbr. Holger Wångsen, Vång Erلاغården, Udenäs.
~~Förtroendestyr:~~ }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.690:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1950 1/50

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1951

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 11 sept. 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, med undantag för sträckan B-C-C^I vilken utförts såsom heltäckt ledning av respektive 18" och 15" rör på sätt som med grönt införts å plan- och profilritningarna. Ändringen har företagits för erhållande av bättre brukningsmöjlighet.

Trumman genom allmänna vägen vid B har i sin helhet ombyggts av vägförvaltningen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har överstigit de beräknade.

Skara den 17 sept. 1951.



Lantbruksstyrelsen
i Skaraborgs län

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Godkännande med de ändringar

1 h. handl. + 3 p. r. 1/9.
Lück. intr.

FÖREDRAGET

DEN 20 JUN 1950

BEVIS
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUN 1950

DIARIÉ Nr 898

SAK Nr

Företag: Vång Erلاغårdens dikningsföretag av år 1945 i Undenäs och
(namn, socken och län)

Skaraborgs län

Ordföranden: Lantbr. Holger Wångsén, Vång Erلاغården,
Förreordanden: Undenäs.
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.690:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till -
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 11 juni 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för
syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 4.880:-
kronor eller omkring 84 procent av det till 5.758:91 kronor fastställda
kostnadsbeloppet.

Skara den 6 juni 1950.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Lantmätare

FÖREDRAGET

DEN 20 JUN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUN 1950

DIARIE Nr 898

SAK Nr

Undertecknad, ende intressent i Vång Erlagårdens dikningsföretag av år 1945 i Udenäs socken, Skaraborgs län, förklarar härmed, att jag icke önskar begåna mig av det lån från statens avdikningslånefond, som Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23/12 1949 beviljat till företagets utförande.

Skara den 5 juni 1950.

Holger Wängsén
(Holger Wängsén)

Bevittnas:

Anders Helvin

Axel K. Lofv