



Akt nr:

R-E1a-1344

AU\$R-E1a-1344


91. 47/51
FÖRETAG: Strängegården. R 2-1344

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Thorén
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 27 juni 1951 ✓

till företagets utförande kr. 1.990 ✓

» en första rensning » - kr. 1.990 ✓



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 juni 1951 ✓ till
Strängegårdens dikningsföretag 1947 i Vistorps socken,
SKARABORGS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenniohundranittio
(1.990) ✓ kronor, ~~varav till företagets~~
~~utförande~~ ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avleppen~~
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse, ~~förtroen-~~
~~deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952; ✓

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vistarp Hattilsterp den 1 oktober 1951.

Carl Andersson

Hemmansägare

Ägare av Vistarp Stränggård 2⁴.

Stränggård 1².

Att

Lundby, Carl Andersson, Skänge: u
Vidsjö, Källsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Lage Johansson
Ståtholm, Källsjö

Adress

Herman Johansson
Ståtholm, Källsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Laggård

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII 6

1430

DIARIE N°

0776

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JUL 1948

R 2*1344

R 2*1344

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



/

Protokoll, fört vid sammanträde under
laga syneförrättning rörande torrläggning
av mark tillhörande Stränggården m.fl.
fastigheter i Vistorps socken, Skaraborgs
län.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökan (bil. A) av Länsstyrelsen förordnad (bil. B) att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 19 december 1947, kl. 09,00 hos lantbrukaren Carl Andersson, Stränggården, Kättilstorp. Underrättelser om sammanträdet hade muntligen lämnats vederbörande sökägare.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig: Carl Andersson och Vägförvaltningen gm vägmästare Fagerberg enl. fullm. (bil. C).

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos: Carl Andersson och vägm. Fagerberg.

§ 2.

Ansökningsen om förrättningen och det med anledning därav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 3.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes på förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar blivit av förrättningsmannen verkställda. Delägarna hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag framlades för delägarna.

§ 5.

Sökanden bekräftade tidigare uttalade yrkanden om sina markers torrläggning till lagenligt och ekonomiskt djup.

§ 6.

Det beslöts, att en i företaget ingående trumma under allmän väg, som delvis var sönderfrusen och dessutom låg för högt, skulle ombyggas på vägförvaltningens bekostnad.

§ 7.

Sökanden undertecknade förbindelse om arbetets utförande (bil. D).

§ 8.

Att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar utsågs

lantbrukaren Carl Andersson, Stränggården, Kättilstorp.

§ 9.

Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på förrättningsmannens kontor den 31 december 1947.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Kättilstorp den 19 december 1947

Samman Thoren

Justeras:

*Quatar Engerberg.
Carl O. Andersson*

Den 31 december 1947 framlades i enlighet med vad som beslöts vid föregående sammanträde utlåandet med därtill hörande handlingar på förrättningsmannens kontor. Ingen av sakägarna var närvarande. Av vägförvaltningen insänd skrivelse angående utförande av ledning under allmän väg lades till handlingarna (bil. E).

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad.

Borås den 31 december 1947.

Samman Thoren

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 41-49
1947Resolution.

Inneliggande förordnande av den 18 augusti 1944
transporteras härigenom å e.o. lantbruksingenjören G.
Thorén, Borås.

Mariestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Candy

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt*Leo Wohlstein*
Leo Wohlstein

E. D.

66-49

1944

4.
Vistorps

41-49-1947



Bil. A. H.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ~~undertecknad~~ ^{Stränggården} i Vistorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kättilstorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Carl Andersson

adress Stränggården, Vistorp

pr Kättilstorp

Telefon: 84 Kättilstorp

Stränggården den 13 juli 1944.

Carl Andersson

Resolution

Remitteras till

Lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm, Skara

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 15/7 1944.

På tjänstens vägnar:


Leonaucan



Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

Skara den 31 juli 1944.

Ernst Öfverholm



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

5/8 mtl. Skattegården

Carl Andersson

1/4 " Stränggården

" "

15867

2/3 " Bosgården

"

DIARIE N.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


3 AUG 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade
inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa
remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 1 augusti 1944.

På tjänstens vägnar:


J. Sunnerholm.


FÖRORDNANDE


Extra Lantbruksingenjören *to. öfver-*
~~Distriktslantmätaren~~

John, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den *18/8* 194*4*


Carl Mannerfelt.


J. Sunnerholm.



VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN


Dnr 4122/47-43

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348 - 66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Fagerberg att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförmätning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Vistorps Stränggården m.fl. fastigheter i Vistorps socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 10 december 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



A. Westgren

F ö r b i n d e l s e .

Undertecknad, ende delägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Vistorp Bosgården, Skattegården och Stränggården i Vistorps socken, Skaraborgs län, ikläder sig följande förbindelse.

1. Jag skall utföra och fullborda utdikning av mig tillhörig mark i fullkomlig överensstämmelse med det förslag, som upprättats av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén och av vederbörande myndighet fastställles vid beviljande av statsbidrag.

2. Arbetena skola vara fullt färdiga till avsyning senast den 31 december 1952.

3. Jag åtager mig i egenskap av styresman för företaget att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar, att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om företagets utförande,

att noga tillse och övervaka, att arbetet utföres i fullkomlig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter samt

att i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas utförande i föreskriven ordning.

Kättilstorp den 19 december 1947

Carl W. Andersson
.....

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Bernhard Andersson *Gustaf Lagerberg*
.....

Ovanstående förbindelse vitsordas:

Gunnar Thorén

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr. 4288/47-43

Till

Lantbruksingenjör Gunnar Thorén,

Västerlånggatan 26,

B o r å s.

Med anledning av Eder skrivelse den 20 december angående vissa trummor får vägförvaltningen härmed meddela.

Angående trumma vid Skattegården, Vistorp väg nr 793.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag och kommer att anlägga trumman med 500 mm:s betongrörledning å angiven höjd i sam-band med torrlägningsföretagets utförande. Meddelande om tidpunkten härför bör dock i god tid lämnas till Vägmästare Fagerberg, Mullsjö.

Angående trumma vid V. Bäckebo, Habo socken väg nr 817.

Om arbetet med rörledningen utföres på sådant sätt att befintliga landfästen icke skadas, har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag. I samband med schaktningen måste därför landfästena uppstämpas och stämpan icke borttagas förrän det återfyllts omkring rören. Vidare tillses mycket noga att grundmaterielet under landfästena icke rasar, och skulle tecken härtill visa sig måste rörgraven spåntas in.

Vägförvaltningen får slutligen anhålla om avskrift av Edert utlåtande i vad avser de delar av företagen, som beröra allmän väg.

Mariestad den 23 december 1947.


VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

Nils G. Lenas

Rätt avskrivet

intygas i tjänsten



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1					2	3		4		5	6	7	8		
VISTORPS SOCKEN.															
1	Vistorp Skatteg. 1 ² , 5/8 mtl.														
2	Carl Andersson														
3	Alstringsbåtnad.														
4	Äng, sandbl. torvj. på morän				1			31		720	800	80	24	80	
5	" " " " "				2			47		480	800	320	150	40	
6	" " " " "				3			29		720	800	80	23	20	
7	åker " " " "				4	32				1.260	1.400	140	44	80	
8	äng " " " "				5			15		160	800	640	96	--	
9	" " " " "				6			05		80	800	720	36	--	
10	åker " " " "				7	06				700	1.400	700	42	--	
11	" " " " "				8	21				1.120	1.400	280	58	80	
12	äng " " " "				9			05		720	800	80	4	--	
13	åker " " " "				10	09				1.330	1.400	70	6	30	
14	äng " " " "				11			11		680	800	120	13	20	
15	" " " " "				12			06		720	800	80	4	80	
16	odlingsmark, " " " "				15			20		200	1.000	800	160	--	
17	" " " " "				16			50		300	1.000	700	350	--	
18	" " " " "				17			64		700	1.000	300	192	--	
19	" " " " "				18			08		200	1.000	800	64	--	
20	" " " " "				19			03		700	1.000	300	9	--	
21	åker, sandbl. torvj. på morän				20	17				1.260	1.400	140	23	80	
22	" " " " "				21	31				1.330	1.400	70	21	70	
23	" " " " "				22	12				280	1.400	1.120	134	40	
24	" " " " "				23	03				980	1.400	420	12	60	
25	" " " " "				24	09				1.120	1.400	280	25	20	
26	" " " " "				25	12				560	1.400	840	100	80	
27	betesmark, " " " "				26			11		120	600	480	52	80	
28	" " " " "				27			16		240	600	360	57	60	
29	" " " " "				28			40		120	600	480	192	--	
30	" " " " "				29			12		60	600	540	64	80	
31	" " " " "				30			47		60	600	540	253	80	
32	" " " " "				31			49		240	600	360	176	40	
33	Summa						1	52	4	69				2.395	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Vistorp Strängeg. 4 ² , 1/4 mtl.											
Carl Andersson											
1. Alstringsbåtnad											
åker, sandbl. torvj. på morän	32	04				700	1.400	700	28	-	
" " " " "	33	13				1.120	1.400	280	36	40	
" " " " "	34	19				980	1.400	420	79	80	
" " " " "	36	18				1.120	1.400	280	50	40	
" " " " "	37	20				1.120	1.400	280	56	-	
" " " " "	38	16				700	1.400	700	112	-	
" " " " "	39	34				980	1.400	420	142	80	
" " " " "	40	32				1.260	1.400	140	44	80	
" " " " "	41	36				1.260	1.400	140	50	40	
" " " " "	42	14				840	1.400	560	78	40	
" " " " "	43	28				980	1.400	420	117	60	
" " " " "	44	12				840	1.400	560	67	20	
" " " " "	45	68				1.120	1.400	280	190	40	
" " " " "	46	22				700	1.400	700	154	-	
" " " " "	47	09				280	1.400	1.120	100	80	
" " " " "	48	13				420	1.400	980	127	40	
" " " " "	49	10				420	1.400	980	98	-	
" " " " "	50	08				420	1.400	980	78	40	
" " " " "	51	26				420	1.400	980	254	80	
" " " " "	52	22				420	1.400	980	215	60	
" " " " "	53	11				420	1.400	980	107	80	
" " " " "	54	07				420	1.400	980	68	60	
" " " " "	55	13				280	1.400	1.120	145	60	
" " " " "	56	21				280	1.400	1.120	235	20	
" " " " "	57	14				280	1.400	1.120	156	80	
" " " " "	58	03				280	1.400	1.120	33	60	
" " " " "	59	07				280	1.400	1.120	78	40	
" " " " "	60	10				140	1.400	1.260	126	-	
Hägm., " " " " "	61			23		425	500	75	17	25	
" " " " "	62			16		425	500	75	12	-	
A-Summa		5	10	39					3.064	45	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	2. Brukningsbåtnad.										
2	ägofig. 36-44; 47-60		3	84					125	480	-
3	" 45,45a,46,46a		2	90	2	00	brukn. b. a. b.		50	145	-
4	B-somma									625	-
5	Totalsumma									3.689	45
6											
7	Vistorp Bosg. 7 ³ , 2/3 mtl.										
8	Carl Andersson										
9	Alstringsbåtnad.										
10	Hagm., sandbl. torvj. på morän	63			65		480	500	120	78	--
11	" " " " "	64			99		570	500	30	29	70
12	Summa				1	64				107	70
13											
14	SAMMANDRAG.										
15	Vistorp Skatteg.1 ² , 5/8 mtl										
16	Carl Andersson		1	52	4	69				2.395	20
17	Vistorp Strängeg.4 ² , 1/4 mtl										
18	Carl Andersson										
19	Alstringsbåtnad		5	10						3.064	45
20	Brukningsbåtnad		5	25	39					625	--
21	Vistorp Bosg. 7 ³ , 2/3 mtl										
22	Carl Andersson				1	64				107	70
23	Summa		6	62	6	72				6.192	35
24	Summa alstringsbåtnad									5.567	35
25	" brukningsbåtnad									625	-
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Borås den 31 december 1947.
Summa Perin

Borås den 31 december 1947.

Summa Perin

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F.</u>								
2		<u>Sträckan A-B.</u>								
3	0-1+92	192 Grus och sten	m ³ 200	2:50			500	-		
4		Arbetsledn. o. oförutsett					50	-		
5	1+92-2+00	8 Trumma under allmän väg,								
6		av 500 mm betongrör. Utfö-								
7		res och bekostas av Vägför-								
8		valtningen.							550	-
9		<u>Sträckan B-C.</u>								
10	2+00-3+36	136 Grus och sten	m ³ 247	2:50			617	50		
11		Arbetsledn. o. oförutsett					62	50	680	-
12		<u>Sträckan C-D.</u>								
13	3+36-5+00	150 Ledning av 300 mm betongrör								
14		Inköp o. frakt av rören m	150	4:-	600	-				
15		Grävn., lägn. o. fylln. "	150	2:-	300	-				
16	3+36	Rörutlopp, enl. typritn. st	1	40:-	40	-				
17	4+00;5+00	Kopplingsbrunn, d=800 mm "	2	35:-	70	-	1.010	-		
18		Arbetsledn. o. oförutsett					90	-	1.100	-
19		<u>Sträckan D-E.</u>								
20	5+00-5+58	58 Ledning av 225 mm betongrör								
21		Inköp o. frakt av rören m	58	2:70	156	60				
22		Grävn., lägn. o. fylln. "	58	2:-	116	-	272	60		
23	5+58-7+68	210 Ledning av 300 mm betongrör								
24		Inköp o. frakt av rören m	210	4:-	840	-				
25		Grävn., lägn. o. fylln. "	210	2:50	525	-				
26	5+58; 6+50;7+68	Kopplingsbrunn, d=800 mm st	3	35:-	105	-	1.470	-		
27		Arbetsledn. o. oförutsett					147	40	1.890	-
28		<u>Sträckan E-F.</u>								
29	7+68-8+15	47 Ledning av 150 mm betongrör								
30		Inköp o. frakt av rören m	47	1:50	70	50				
31		Grävn., lägn. o. fylln. "	47	1:50	70	50				
32	8+15	Dagvattenbrunn, d=450 mm st	1	35:-	35	-	176	-		
33		Arbetsledn. o. oförutsett					14	-	180	-
34	801	Summa							4.400	-
35										

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, grävningen bör så verkställas att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tom eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan/^{genom/}vederbörande lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att rörledningar ej få täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dennes ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrives, fyllningen stampas väl,
- att där rörledningen framdrages i finsand, grusning skall utföras såväl under rören som kring skarvarna,
- att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:
 - Fixpunkt +2,16; i jordfast sten inhugget kors 17 m. i vinkelrät linje från pkt 60+56 i avloppet,
 - Fixpunkt +3,90; i jordfast sten inhugget kors 19 m. i vinkelrät linje från pkt 3+98 i avloppet,
 - Fixpunkt +7,82; i jordfast sten inhugget kors 14 m. i vinkelrät linje från pkt 8+08 i avloppet.

Borås den 31 december 1947.


Samuel Thorsén

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst. =	Båtnad		Andel inom samfällighet i						äker-areal	
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		verkl.	reduc.
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent			
1	2	3		4		5		6		7	
1 Vistorp Skatteg. 1 ² , 5/8 mtl.											
2 Carl Andersson	s	2.395	20			2.212	49	38,68		18	
3 Vistorp Strängeg. 4 ² , 1/4 mtl.											
4 Carl Andersson	s	3.689	45			3.408	02	59,58		47	
5 Vistorp Bosg. 7 ³ , 2/3 mtl.											
6 Carl Andersson	s	107	70			99	49	1,74			
7		6.192	35			5.720	--	100,00			
8											
9		Borås den 31 december 1947.									
10		<i>Summa Thorin</i>									
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Borås den 31 december 1947.

Emanuel Thorsén



Översiktskarta.

Skala 1:100000.

17

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vistorp Stränggården m.fl. hemman i Vistorps socken, Skaraborgs län.

Läge. Företaget, som enligt bestämmelsen i 7 kap. vattenlagen är att anse såsom dikning, tillhör nederbördsområde nr 103 Ätran, sektion 1 Huvudälven, och är såsom närmare framgår av bifogade översiktskarta där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, beläget ett hundratal meter Södh SV Vistorps kyrka.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatt avloppssträcka ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållande vid undersöknings-tillfället, varjämte de därav beroende vattenskadade markerna avfattats på nivåkarta. De avlopp, som enligt framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, ha utmärkts på plankartan, där dubbla röda linjer beteckna öppet dike och en enkel heldragen linje täckt ledning.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på generalstabskartan och delvis uppgåtts i terrängen och begränsas på översiktskartan med en heldragen blå linje.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet antagits uppgå till 2,0 lit./sek. och hektar samt har såväl det öppna diket som de täckta ledningarna dimensionerats med hänsyn härtill.

- Blivande medelvattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgår för övrigt av profil- och sektionsritningar.

Beräkning av dimensionerna har utförts efter tabeller och diagram grundade på Hessles korrigerade formel ($K^1=70$) och Ganguillet-Kutters formel ($n=0,030$) för respektive täckta och öppna avlopp. Konstruktionen av förekommande brunnar, rörutlopp och trummor framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppet äro beräknade så, att all odlad jord, som ingår i företaget och tillhör sökandena skall kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Den mark, som vinner alstringsbättnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på plankartan av en streckad svart

linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde till fullo kunna torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande.

Vid uppskattning av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, lutningsförhållanden m.m.

För beräkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställts uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Broar och trummor. Vid sektion 1+92-2+00 av dikessträckan A-B korsar avloppet allmänna vägen Trädet-Vistorp. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup samt dessutom är delvis sönderfrusen måste den ersättas med ny trumma.

Den nya trumman skall utföras och bekostas av vägförvaltningen (bil.E) Trumman utföres av 500 mm betongledning med rörets undre innerkant uppströms högst på höjden +1,05 m. Ledningens lutning skall vara minst 5 ‰. Övriga broar och trummor, som kunna komma att byggas i företaget skola utföras så att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras.

Kostnaden. för dikningsföretagets utförande framgår i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Med hänsyn till höjdförhållandena är företaget att betrakta som en samfällighet. Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar enligt 7 kap. 24 § vattenlagen förefinnes icke. Kostnader-na för företagets utförande skall alltså fördelas på de ingående fastigheterna efter värdet av vars och ens båtnad av företaget.

Ersättningar för mark, som åtgår till det öppna avkoppets utvidgning eller mark som tages i anspråk för uppläggning av schaktmassorna skola ej utgå.

Skador, som kunna förorsakas av företaget under arbetstiden skola ersättas till fulla värdet därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkanden härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Arbeten utom förslaget. Därest företagets delägare på egen bekostnad önska nedlägga rör i det föreslagna öppna avloppet B-C skola dessa göras av 375 mm cementrör av samma beskaffenhet, som är stadgat för övriga i företaget ingående ledningar. Rörens inre underkant lägges å samma höjd som på ritningen är angiven för det öppna dikets botten, samt skola brunnar med 1000 mm. diameter anbringas vid sekt. 2+00, 3+08 och 3+36.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ytterligare:

- att, därest arbetet kommer till utförande, detsamma skall utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att ur öppna avlopp uppkastad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med lutning mot dessa icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande på minst var 50:nde meter skola anordnas genom upplagen,
- att till rörledningar och brunnar skola användas rör, som uppfylla gällande standardföreskrifter,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att arbetet för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på härför skickad person,
- att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och bör vara slutfört före den 31 december 1952,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt
- att företaget skall benämnas "Strängegårdens dikningsföretag 1947".

Besiktning och avsyning skall därest någon av företagets delägare så påyrkar, verkställas under arbetets gång och efter detsammas slutförande av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör. Kostnaden härför bestrides av företaget.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden väl underhållas. Den öppna delen skall grundligt rensas vart 5:te år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra att avloppet igenträmpas eller på annat sätt skadas av betande kreatur. Kopplingsbrunnar i det täckta systemet skola rensas minst en gång om året.

Kostnaderna för underhållet skola fördelas mellan delägarna efter i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Täckdikesledningar som komma att utmynna i det täckta systemet få endast tillkopplas i befintliga brunnar.

Styrelsen för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Vattendomstolsavgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle uppgå till mindre än 15 kronor och skall alltså icke erläggas.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 35 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 (sextio) dagar från nedanstående datum.

Borås den 31 december 1947.

Ernst Thorsén

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Strängegårdens dikningsföretag 1947, Vistorp socken,
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Skaraborgs län.

DIARIE Nr 2872
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1948

Åtgärden omfattar tiden 9 juli - 31 december 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13,56 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	132	—		
2,4 % av 5.720 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	137	28		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	269	28		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	215	42		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			215	42
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för renöngsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			215	42

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			215	42
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			215	42 ✓

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 27 januari 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Carl Andersson, Strängeg.Vistorp, Kättilstorp

(titel, namn och adress)

i egenskap av styresman för företaget

Borås den 30 januari 1948

Emanuel Thorsén

e.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 10/7 48 av *ah*

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: Strängegårdens dikningsföretag 1947 i
(namn, socken och län)Vistorps socken, Skaraborgs län.~~Ordföranden~~
~~Förordnanden~~
Ende intressent:Carl Andersson, Strängegården, VistorpLANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1951
DIARIE Nr. 1991
SAK Nr.

Arbetsplanen fastställd den 27 juni 1951

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.990:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistent Sture Arvidson i samband med förrättning vid närliggande företag vid Källebacken i Älvsborgs län den 27 sept. 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med av e.o.

lantbruksingenjör Gunnar Thorén upprättat förslag vid den 31 dec. 1947 avslutad syne-förrättning enligt vattenlagen.

Sträckan 2+20 - 3+35, som föreslagits utförd såsom öppet dike eller alt. som täckt avlopp, har utförts som rörledning av rör med 0,375 m inre diam.

Företaget föreslås till godkännande.

Borås den 30 sept. 1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Verkliga kostnaden för utförandet av förenämnda arbeten har enligt verifierade räkenskaper uppgått till 6.586:62 kr, räntekostnader oräknade. Något styrelsearvode har ej utgått. Skara den 29 okt. 1951.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Rätt avskrivet intyga:

Stränggården

Styrman: Carl:

Laufr. Carl Andersson,
Strängg. Vistors,
Kättilstorp.

2 kontr.

2 avsyn. rapp. **SLUT**

1 rek.

DEN 9 NOV. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Anty kontr.

Godk.

Utbet. år 1990: -

RAPPORT



över verkställd avsyning

Företag: Strängegårdens dikningsföretag 1947 i
(namn, socken och län)

Vistorps socken, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen:

~~Företagsledaren~~

Ende intressent:

Carl Andersson, Strängegården, Vistorp.

Arbetsplanen fastställd den

27.6.51

BESLUT

29 NOV. 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av e.o.assistent Sture Arvidson i samband med förrättning vid närliggande företag vid Källebacken i Älvsborgs län den 27 sept. 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med av e.o.lantbruksingenjör Gunnar Thorén upprättat förslag vid den 31 dec. 1947 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Sträckan (B-C) 2+20-3+35, som föreslagits utförd såsom öppet dike eller alt. som täckt avlopp, har utförts som rörledning av rör med 0,375 m. inre diam. (se utlåt. i 19)

Företaget föreslås till godkännande.

Borås den 30 sept. 1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.

*Obs godk. med den ändring etc
Hj, cul. ing. David Larsson*

BESLUT

DEN 19 NOV. 1951

I

Protokollsavskrift till LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 OKT. 1951

DIARIE Nr. 991

SAK Nr.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

M a r i e s t a d.

Avskrift av protokoll vid sammanträde med delägare i Sträng-
gårdens dikninsföretag av 1947. den 22 september 1950.

§ 1.

Som först nu möjlighet att få dikningsföretaget utfört visat
sig föreligga, företogs val av styrelse.

Till ordförande valdes Carl Andersson Stränggården Vistorp

Kättilstorp.

Till ledamöter valdes Olov Strängby Stränggården Vistorp

Kättilstorp.

Ock Gustav Strängby. Stränggården Vistorp Kättilstorp.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågs Olov Strängby och Gustav
Strängby.

Som ovan

Carl Andersson

ordf.

Justerat:

Olov Strängby. Gustav Strängby.

Rätt avskrivet betygas Stränggården Vistorp den 22 sep-
tember 1950.

Carl Andersson
ordf.

Ser. EXIII *b*

1430

0772

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JUL. 1948

R 2-1344

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Strängegårdens dikningsföretag 1947 i

Vistorps socken av Skaraborgs län.

Förrättningsman: e.o.lantbruksing.G.Thorén

Statsbidrag: 1.990 kr.

Statslån: - -

DIARIE Nr 0772
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad styresman för "Strängegårdens dikningsföretag 1947" i Vistorps socken, Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén och avslutades den 31 december 1947, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga bidrag av statsmedel till företagets utförande.

Strängegården, Vistorp den 24/7 1948.

Curt Söderström

Genom beslut den 27 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggning~~ kostnad av 5.980,52 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.990,-- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE DIARIE Nr 0772
rörande bidrag från statens avdikningsanslag till **K. LANTBRUKSSTYRELSEN**
8 JUL 1948

Strängegårdens dikningsföretag 1947 i Vistorps socken
(företagets namn samt socken och län)

Skaraborgs län.

~~Ordföranden:~~ lantbrukaren Carl Andersson, Strängeg. Vistorp, Kättilstorp.
~~Förordanden:~~ (titel, namn och adress)
~~Ende intressent:~~

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thoren
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 3 maj 1947. Förrättningen avslutad den 31 december 1947.

Förslaget är upprättat ~~i samband med fullständig syn~~ i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid ~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid till den 31 december 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 december 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6.192,35 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 5.980,52 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grus och sten 2,50 kr/m³, 300 mm lantbruksrör 4:-kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	5.720	-	-	-	260	52	5.980	52	-	5.980	52

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	6	77	6	79	13	56	6.192	35	1	5.980	52	440	1/3	1.990

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid förrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom frangår av kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden överstiger den totala åkerarealen 10 ha för bägge de två brukningsenheter, som ingå i företaget. Mindre biinkomst av skogsbruk erbjuda sig för fastigheternas brukare.

Arbetet är ännu icke påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågakommande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfylla villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1.990 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 2, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 30 juni 1948.

På torrlägningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Arvid Båathe
Arvid Båathe

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o.lantbruksingenjören Gunnar Thorén handlagd, den 31 december 1947 avslutad syneförrättning rörande Strängegårdens dikningsföretag 1947 i Vistorps socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

e.o.Lantbruksingenjören Gunnar Thorén.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Strängegårdens dikningsföretag 1947,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Vistorps socken, Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
juli	15	Hantlangning							41 60
		Arvode till statsverket, rkg 29:2/48							215 42
		Lagakraftbevis				3	50		
						3	50	✓	257 02
									3 50
						Summa utgifter			260 52

Borås den 24 januari 1948.

Summa Thors

Borås den 24 januari 1948.

Summa Thorsen