



Akt nr:

R-E1a-1376

AU\$R-E1a-1376

Febr 1949

2275

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

R 1*1376

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

2275-I

Handlingar angående
Lekeslätts dikningsföretag av år 1948
i N. Vånga socken av Skaraborgs län
upprättade år 1948 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

BESLUT
LANTBRUKSNÄMNDEN
1 thosa
8/1 1952



Angående Lekeslätts dikningsföretag av år 1948 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 8 januari 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick. ~~med de ändringar, som å~~
~~riktningarna införda med grön~~ Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1
Protokoll fört vid sammankom-
mande för synföreläggning enligt
vattenlagen för tomläggning,
av mark tillhörande Leksått
och Sandkullen i Nya Vänge socken
av Skaraborgs län.

Son 18 oktober 1947, i Leksått hos Fritzof Larsson.

Närvarande: lundsarknad, jordbruksbrun-
lant Erik Ahlström, föreläggare samt
skiftningsmännen Folke Polkman, Skåtte-
torp och Hilma Fredriksson, Portgården, Vängeby,
varum följande sakägare:

Sakägare:

Fritzof Larsson äg. $\frac{1}{2}$ utl. Leksått 1³
gm. Frau Larsson utl. fullmakt bil. C¹

Av övriga sakägare:

Adolf Jonsson äg. $\frac{1}{4}$ utl. Sandkullen 1¹

Bröderne Einar och Olof Pernman

gm. Olof Pernman utl. fullmakt bil. C²

äg. $\frac{1}{2}$ utl. Leksått 1²

och i Nya Vänge socken.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län gm Örnvå-
närarna S. Mattsson, Maristad utl. full-
makt bil. C³

3 1.

Upplästes det för föreläggarens ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse utl. bil. A

§ 2.

Käpt för mot förättningssmannen eller skiftesgodsmannan anmälades ej.

§ 3.

Förmedlaren yttrade på ifrågakommande avlopps fördjupning och igenslutföring med så i så stor utsträckning som möjligt så att dess åsar kunde markas så kunna tosläggas enligt upprättad tölsdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt verkas.

§ 4.

Byggnaden Olof Parnan och Adolf Jonsson förmedlade sig med förmedlaren och yttrade på förtagets utvidgning så att jämte dess åsar kunde markas så kunna tosläggas och bekningen undsläddas. Förtagets utvidgning av byggmannen.

Bil. D.

§ 5.

Vid besiktning av landsvägstrumman under allmänna landsvägen Växby - Jisbö, befunns densamma vara i sådant skick att den både kunna godkännas för det planerade avloppet. Vägförvaltningens ordförande uttryckte dessutom att vägens landsvägen anbringa m. s. h. förskuren, så att vägen uppmaning om vatten ej uppstår vid floden.

§ 6.

Som intet vidare fanns att tillägga beslöt utskudet förklarades sammankallad och upplöst med tillkännagivande att nytt

sammantredas kommer att hållas sedan
företagningen kompletterats.

§ 7.
Lyssnarna förtoga häftan syn-
gång för ösättande av markvärdan och juste-
ring av förlaget.

Ort och tid som om
Stjärten
Erikshuset.

Hälsningar till alla S. F. Folket.
Beträddande gode män.

Den 22 maj 1948, i Läroslätt hos Petter Larsson

Närvarande: Underskrift, jordbrukskonstlärare Erik
Skulaf, företagsman samt skiftesgode-
mannen Folke Folkman Skiftesstorp och Son
Carlson Höga, Vängeby, ämnade följande saklygna:
Petter Larsson genom ordföranden Son Jonsson omb.
fullmakt, Läroslätt, Vängeby.

Adolf Jonsson, Söderhullen, Vängeby
fröken Agneta Olaf Persson Larsson förtogsint Söderby och
Doktor Einar Persson Söderhullen genom Agneta Olaf
Persson omb. fullmakt p. boden. Läroslätt, Vängeby.
Allt i den Vängeby saken.

Förförvaltningsans ordförande S. Mattsson instände
sig i den sammantredat men förförvaltning
medan samt skiftes goda och. uttalandet.

§ 8.

Högt för samt skiftesgodemännan Son Carlsson
Höga, vilken instände sig till sammantredat i

skäldat för H. Fredriksson Portgärden, vilken var för-
hindrad värvas, anmälles ej.

§ 9.

Revisors den redan föregående sammankommande
förklarade i sin skrift om det rättsbesvärade
omrättat samt profitorerna och avloppens beiffrade
samt därtill hörande handlingar. Förordnings-
mannen godgjorde för det upprättade förslaget
fjärta bekräftelse och öfriga handlingar.

§ 10.

Upplästes skriftens utlåtande, som hade
lydelse ned. bil. K.

§ 11.

Att mottaga och förse till förslaget liande
ritningar och handlingar och att se till att
förslaget förklarades utgående skrift.
När bekräftelsen från Jansson, Loholm,
Värgöly.

§ 12

Som intet vidare finnes att till protokollet
inlämnas förklarades förslaget
avslutat och sammankommandet upplöst

Ort och tid som ovan
Stjärnsten
Eriksson

H. Fredriksson. V. Carlsson
Bilaga gode man.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

Bilaga A

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 34-49

1947

Resolution.

Inneliggande förordnande av den 7 juli 1944 transporterats härigenom å jordbrukskonsulenten E. Almlöf, Skara.

Guat Mariestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

E. D. 57-49
1944



6
Tnr. 1509

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Leksått i Nova Vänge socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kvänn

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

F. Larsson
adress Leksått
pr Vängaby
Telefon:

Leksått pr Vängabyden 2 juni 1944
F. Larsson gn
Lvan Larsson

Yuz på vördsamt förslä, att: pågåvarande
pivordande utfaides på l. lantbruks ingenjör
B. Öfverholm, Skara.
Skara den 10 juni 1944
Stenbjörn
Statens lantbruksingenjör
! Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Leksått
Sandkullen

Ellen Lindstedt
Adolf Jonsson

DIARIE Nr 12303

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen inkomme med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 12 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

FÖRORDNANDE

ttra

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren*E. Överholm**Lhara*

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förordning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7/7 1944

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Arvid Samuelsson
Arvid Samuelsson.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträden hos Fritiof Larsson, Lekeslätt, Vångaby
den 18/10 1947

Fritiof Larsson	Lekeslätt	Vångaby
Adolf Jonsson	Sandkullen	"
Olof Perman	Lanna Försöksgård, Saleby	
Skiftesgodemannen Folke Folkmer	Glättestorp,	Vångaby
"	H. Fredriksson, Postgården	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad		

den 22/5 1948

Skiftesgodemannen Sven Carlsson Höga Vångaby
i stället för H. Fredriksson, Postgården, vilken anmält förhinder.

I övrigt samma som vid första sammanträdet utom Vägförvaltningen.

Skara den 22 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

FULLMAKT

för Ivan Jansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande $\frac{1}{2}$ mtl Lekeställe
 i N. Tånga socken av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lekeställe den 18 okt 1947

Fritiof Larsson

Bevittnas:

Adolf Jansson

Helena Jansson

FULLMAKT

för Agathon Olof Perman eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lekeslätt
i Norra Vänge socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Loftahammar den 7 juli 1948

Oliver Perman
ärendebare: Beiga july 48
Loftahammar

Bevittnas:

Edvin Edlund
Handlande, Loftahammar

Byggnadsmästare L. Karlsson
Loftahammar

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

VÄGDIREKTÖREN


Dnr 3128/47-43

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Lekeslätt m.fl. herman inom Norra Vånga socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 30 september 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren

12
Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdöms i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Backlund.

Undertecknad: förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser torrläggning
 av mark tillhörande Leksått och Landkullen mfl. i N:o
Västra sock Öre och yrka.. ~~jag~~ vi på företagets utsträckning, så att jämväl
 min därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.
 vår

Leksått Västra den 18/10 1947

för 1/2 utt. Leksått 12

Olof Pernan

för 1/4 utt. Landkullen 11

Eldor Jonsson

Förstämde förning vitades

Enkl. utskrift.

H. F. Jönsson

Thimmeslund

Biträdande gode män

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1				2	3		4		5	6	7	8		
Norra Vånga socken.														
Sandkullen 1 ¹														
Adolf Jonsson														
1. Alstringsbåtnad														
åker, sandmylla på grus (sand o sten)				4	0	04			800	1600	800	32	-	
A-summa:					0	04						32	-	
Lekeslätt 1 ²														
Einar och Olof Perman														
1. Alstringsbåtnad.														
åker, väl förmultnad kärrtorv på grovmo				5	0	10			80	1600	1520	152	-	
" "				6	0	48			20	"	1580	758	40	
" mullhaltig sand på sand				7	0	21			720	"	880	184	80	
" väl förmultn. kärrtorv på sand				8	0	01			60	"	1540	15	40	
A-summa					0	80						1.110	60	
2. Brukningsbåtnad														
ägofig. 5,7,8					0	32					60	19	20	
" 6					0	48					20	9	60	
					0	80						28	80	
endast bruken. båtn. fig. 30					0	15			1000	1600	600	90	-	
B-summa					0	95						118	80	
Totalsumma												1.229	40	
Lekeslätt 1 ³														
Fritiof Larsson														
1. Alstringsbåtnad														
bete, stenbunden mullh. morän på grus				9			0	07	130	500	370	25	90	
" "				10			0	02	270	"	230	4	60	
åkerl väl förmultn. kärrtorv på stenb. sand				11	0	09			480	1600	1120	100	80	
" "				12	0	09			640	"	960	86	40	
" "				13	0	12			80	"	1520	182	40	
" mullrik sand på sand				14	0	03			1040	"	560	16	80	
Överföres					0	33		0	09				400	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	Sammandrag.												
2	Sandkullen 1 ¹												
3	Adolf Jonsson				4	0	04		32:-	64		32	-
4													
5	Lekeslätt 1 ²												
6	Einar och Olof Perman				5 - 8	0	80		290:60	1520		1.229	40
7													
8	Lekeslätt 1 ³												
9	Fritiof Larsson				9 - 29	1	16	0 13	373:60	1969		1.595	40
10	Summa					2	00	0 13	696:20	3553		2.856	80
11									Summa alstringsbåtnad			2.602	-
12									Summa brukningsbåtnad			254	80
13	Lekeslätt den 22 maj 1948												
14	I tjänsten:												
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Lekeslätt den 22 maj 1948


I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

A.F. Folkmer

Sven Carlsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	97	<u>Sträckan A - B</u>								
2	0+84-0+94	Fördjupning av avlopp m.	10	2:-	20	-				
3	0+94-1+4	Vägtrumma rensas av Vägförv.			-	-				
4	1+4-1+5	375 mm rör med frakt "	1	5:70	5	70				
5	1+5-1+81	200 " " " "	76	1:80	136	80				
6	1+4-1+81	Grävn. lägg. o återfylln. "	77	3:15	242	55				
7	1+5	Brunn A d=900 st.	1	100:-	100	-				
8	1+40,1+81	Brunn E d=600 "	2	65:-	130	-				
9	1+5-1+81	Flödesdike, just. av bt. o slänt	76	0:30	22	80	657	85		
10		Arbetsledning och oförutsett					62	15	720	-
11										
12	122	<u>Sträckan B - C</u>								
13	1+81-3+3	225 mm rör med frakt m.	122	2:10	256	20				
14	1+81-2+93	Grävn. lägg. o återfylln. "	112	2:-	224	-				
15	2+93-3+3	" " " "	10	2:25	22	50				
16	2+50	Brunn A d=600 st	1	65:-	65	-	567	70		
17		Arbetsledning och oförutsett					57	30	625	-
18										
19	68	<u>Sträckan C - D</u>								
20	3+3-3+71	225 mm rör med frakt m.	68	2:10	142	80				
21	3+3-3+71	Grävn. lägg. o återfylln. "	68	3:-	204	-				
22	3+46,3+71	Brunn A d=600 st.	2	65:-	130	-	476	80		
23		Arbetsledning och oförutsett					48	20	525	-
24										
25	95	<u>Sträckan D - E</u>								
26	3+71-4+66	225 mm rör med frakt m.	95	2:10	199	50				
27	3+71-4	Grävn. lägg. o återfylln. "	29	2:-	58	-				
28	4-4+66	" " " "	66	4:50	297	-				
29	4+63	Brunn A d=525 st.	1	55:-	55	-	609	50		
30		Arbetsledning och oförutsett					60	50	670	-
31										
32		Överföres							2.540	-
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							2.540	-
	76	<u>Sträckan D - D¹ - D²</u>								
10-10+76		100 mm rör med frakt m.	76	0:90	68	40				
10-10+36		Grävn. lägg. o återfylln. "	36	1:-	36	-				
10+36-10+76		" " " " "	40	1:85	74	-				
10+36, 10+76		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-	268	40		
		Arbetsledning och oförutsett					31	60	300	-
	44	<u>Sträckan D¹ - D³</u>								
15-15+44		75 mm rör med frakt m.	44	0:58	25	52				
15-15+44		Grävn. lägg. o återfylln. "	44	1:85	81	40				
15+44		Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-	141	92		
		Arbetsledning och oförutsett					18	08	160	-
	542				Summa kronor				3.000	-
Skara den 22 maj 1948										
I tjänsten:										
										
Erik Almlöf Jordbrukskonsulent.										

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i							
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad			
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent			
1	2	3		4		5		6		7	
1 <u>Norra Vånga socken</u>				<i>Area</i>							
2 <u>Sandkullen 1¹</u>				<i>Total Åker</i>							
3 <u>Adolf Jonsson</u>	S			<i>33.0</i>	<i>6.0</i>						
4 ägofig. 4		32	-			33	60	1.120			
5											
6 <u>Lekeslätt 1²</u>											
7 <u>Fritiof Larsson</u> ~~Einar och Olof Perman~~	S			<i>60.0</i>	<i>20.0</i>						
8 ägofig. 5-8, (5-8,30)		1.229	40			1.291	02	43,034		} 8880	
9											
10 <u>Lekeslätt 1³</u>											
11 <u>Fritiof Larsson</u>	S			<i>50.0</i>	<i>7.0</i>						
12 ägofig. 9-29 (11-13,17-19,21, 22,24,29,32,33)		1.595	40			1.675	38	55,846			
13											
14 <u>Summa</u>		2.856	80			3.000	-	100,000			
15				Lekeslätt den 22 maj 1948							
16				I tjänsten:							
17				<i>Erik Almlöf</i>							
18				Erik Almlöf							
19				Jordbrukskonsulent							
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											


Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinman genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
att räkenskaperna måste föras mycket noggrant, så att vid slutavsynning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: f.p. + 11,24, kors i jordfast sten, mellan A och B, 34 m. från A.


Skara den 22 maj 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Bilaga K

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lekeslätt m.fl. hemman i N. Vånga socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2,5 km sydost N. Vånga kyrka inom sektion nr 3 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla eller dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för huvudavlopp samt D - D¹ - D², D¹ - D³ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne helldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenförling under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,0 å 2,0 liter per sekund och hektar allt efter markens beskaffenhet och ifråga om avlopp för vanlig vattenförling till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtнад och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtнаден hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken består av en sammfällighet benämnd A - E.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras, och av kostnadsfördelningsslängden vilka fastigheter som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej.

Landsvägsbron vid 0+94 - 1+4 är tillfredsställande för dikningen. Det i § 5 i protokollet av Vägförvaltningens ombud framställda yrkandet ang. pösbrunn nedströms vägen erfordras ej enär diket nedanför landsvägen bibehålles öppet.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtнаден för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningsslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Skador som till öfventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbruks-

konsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och med honom jämnställda.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma,

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas,

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att

handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Lekeslätts dikningsföretag av år 1948".

- - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lekeslätt den 22 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

A. F. Folkner

A. F. Folkner

Sven Carlsson

Sven Carlsson

Biträdande gode män:

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Lekeslätt m.fl. i N. Vånga socken
av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	1 ha	15:-	
	2 ha däröver à 9:-	18:-	
Tillägg 2,4 % av kostnaden 3.000:- kronor		<u>72:-</u>	105:-

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.		32:50	
Ersättning till gode män:			
Folke Folkmer trakt.	10:- + 12:- reseers. 8 km à 0:20	23:60	
H. Fredriksson "	10:- reseers. 8 km à 0:20	11:60	
Sven Carlsson "	12:- " 8 " " 0:20	<u>13:60</u>	<u>81:30</u>
	Summa kronor		<u>186:30</u>

Skara den 22 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.


TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.

Ytvattenbrunn.


Sidorna beklä-
das med grän-
ris el. dyt om
jorden utgöres
av finsand.

Intagshälens sam-
manlagda area 3 d
4 ggr utgående rör-
ledningens area.




typ B.

Större ytvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.




typ E.

Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.




typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.




Detaljrättning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.