



Akt nr:

R-E1a-1381

AU\$R-E1a-1381

2951-3

R 3-1381

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MRS 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar angående


Frälsegårdens m.fl. fastigheters dikningsföretag

av år 1948 i Flakebergs socken, Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN

I


SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

A/S



Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m

Härmed översändes reversal i 2 exemplar för redovisning hos
Kungl. Lantbruksstyrelsen av å reversalen upptaget dikningsföretag.

Sakägarna hava uppskjutit utförandet tills vidare och söka däfför
inget statsunderstöd. Kartor följa separat.

ant i kort
Anty

Skara den 15 mars 1950

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent,

1

Protokoll fört vid sammankommande för synföraktning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fålsögården nr. 41 i Flakabergs socken av Skaraborgs län.

Den 15 september 1947, i Fålsögården hos Per Nilsson.

Närvarande: Lundsarkoad, jordbrukskonsulent Erik Hemlén, förättningssman samt skiftesgodsmännen Johan Andersson Ambjörn Persgård, Flakaberg och Karl Fransson Rosenbocken Gästorp, ämnade följande sökare:

Sökandena:

Per Nilsson

äq. $\frac{1}{4}$ neth. Flakabergs län Fålsögården 3²
nos. Flakabergs län Fålsögården
kallat Rodagren. (Stämman ej bekräftad)

Peders Andersson

äq. $\frac{1}{2}$ neth. Flakabergs län Persgård 2²

Av övriga sökare:

Vägföraktningen i Skaraborgs län genom överstyrmästaren J. Mattsson, Maistad ant. fullmakt bil. E

§ 1.

Upplöstes del för förättningssmannen utfördade förordnandet, som både lydelse ant. bil. A

§ 2.

Något jäv mot förättningssmannen eller skiftesgodsmännen anmälades ej.

x bekräftad av den Regeringen Län Skaraborg

33.

Förklarades, som vid förundersökningen upp-
rättade nivåkartan, över det vattenbä-
svärade området samt profiler över av-
loppens höjfrån. Byggnadstillsättsförelägganden
och registerbeteckningarna kontrollerades.

34.

Förklarades yrkade på ifrågakommande
avlopps fördjupning och igensläggnings-
med vid så stor utsträckning som
möjligt, så att deras därav beroende
morker må kunna torrläggas ordligt
uppriktad töchdrickningsplan, och på
ändamålsenligaste sätt brukas.

35.

Vid besiktning av landsvägsterrumman
mitt för Per Nilsson's Fälsögården tomt befanns
terruman vara gammal och fullständigt
renad. Vägförvaltningens ombud ansåg
av fridat öfver för vägen att nytt grav-
lopp anordnas och bode intet att rinna
samt att Vägförvaltningen behöfver
dessa samma jämta bevara uppställningens
vägar. Arbetet bör utföras av Vägför-
valtningen.

36.

Som intet vidare fanns att till protokollet
utdraga förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande
att nytt sammanträde kommer att
hölligen utlysas sedan förvaltningen
komplattats.

§ 7.

Lygmännens frätogo sår aftan pyn-
göng yri vårdning av båtudd och ju-
steling av det upprättade förslaget.

Ort och tid som ovan
Hjärsten
Eckström

Karl Hansson
Förtädnade gode män.

Den 21 juli 1948, i Rösbygårdens hos Per Nilsson.

Närvarande: Lnderteknad, jordbrukskonsulent
Erik Ström, förättningssman samt skiftes-
godsmännen Johan Andersson Ambjörn Persy.
Roketby och Karl Hansson, Koorbaken.
Gråtorp, örensoms samtliga enligt bilagda
företagning och underättelser rörande
sammantäddet upplagva sakägare.

§ 8.

Förklades den sedan förgående sam-
mantrade förligställda nivåkartan över
det vattenbessvärde omrätt samt profi-
lerna över avlappen bärfjär samt
därteu rörande kostnadsförslag, värde-
singslängd, kostnadsfördelningslängd
m. m.

§ 9.

Upplästes lygmännens utlåtande, som
hade lydelse enligt bil. M

§ 10.

Att mottaga och frivisa till fristyrkt höran-
de sitningar och handlingar och sam-
manhålla delägare för val av styrelse
utsågs nyss nämnda lantbrukaren Per
Nilsson, Rönnebyöden, Rönneby. Tol. Flöke-
berg b.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till proto-
kollt anteckna förklarades förhandlingarna
avslutad och sammantaget upplöst.

Ort och tid som ovan

Styrelsen
Erik Olsson.

Frånbrudsmannen Per Hansson
Beträddande gode män:

E. D. 13-49
19 47

Bilaga A
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN 5
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 28/5 1946 Dnr. 100
Exp. den 8/1 1947 nr. 3

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad^e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Ärtebergäskärrn samt Ärtebergäskärrn Slakebergs socken
Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Slakeberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Per Nilsson Ärtebergäskärrn
adress Slakeberg

pr _____

Telefon: Slakeberg 6

Ärtebergäskärrn den 23 maj 1946

Per Nilsson Med. Nilsen

FÖRÖRDNANDE

~~XXXXXXXXXX~~ Jordbrukskonsu-
~~XXXXXXXXXXXX~~

lenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning, och iakttaga bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskonsliet den 13/1 1947.

På länsstyrelsens vägnar

Leo Wohlstein.

Elias Brandel.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Frälsegården m.fl. i Flakebergs socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Nilsson, Frälsegården, Flakeberg, måndagen den 15 september 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Flakebergs socken:

Frälsegården,

Passegården och

Fredriksberg

Skara den 25 augusti 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Flakebergs församling den ^{3/8} 1947 betygas:

Per Nilsson kl.
.....
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 25 augusti 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Frälsegården m.fl. i Flakebergs socken av Skaraborgs län

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Nilsson, Frälsegården, Flakeberg, onsdagen den 21 juli 1948 klockan 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Flakebergs socken:

Flakeberg Hans Passagården 2²

Flakeberg Lars Ersgården, Frälsegården 3²

Stommen

Skara den 19 juni 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Flakebergs församling den ^{24/6} 1948 betygas:

Paul Vogel

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet).

Skara den 19 juni 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frälsegården m. fl. i Flakebergs socken av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Nilsson, Frälsegården, Flakeberg, måndagen den 15 september 1947 klockan 11 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

FLAKEBERGS SOCKEN:


Frälsegården,
Passegården och
Fredriksberg.

Skara den 26 augusti 1947.

ERIK ALMLÖF
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit
införd i Skaraborgs läns tidning den
27 augusti 1947 bestyrkes:

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frälsegården m.fl. i Flakebergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Nilsson, Frälsegården, Flakeberg, onsdagen den 21 juli 1948 kl 11 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Flakebergs socken:

Flakeberg Hans Passagården 2²

Flakeberg Lars Ersgården, Frälsegården, 3²

Stommen.

Skara den 19/6 1948.

I tjänsten:


ERIK ALMLÖF

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i

Skaraborgs läns tidning tisdagen den 22 juni

1948 bestyrkes:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

FÖRTECKNING

Över underrättelser angående sammanträde hos Per Nilsson, Frälsegården,
Flakeberg, den 15 september 1947 klockan 11 fm.

Per Nilsson	Frälsegården	Flakeberg
Anders Andersson	Passagården	"
A. Karlsson	Fredriksberg	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län	Mariestad	
Skiftesgodemannen Johan Andersson	Ambjörn-Persgården	Flakeberg
"	Karl Fransson	Grästorp
	Kvarnbacken	

Skara den 26 augusti 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent


F Ö R T E C K N I N G

övef underrättelser angående sammanträde hos Per Nilsson, Frälsegården, Flakeberg, onsdagen den 21 juli 1948 klockan 11 fm.

Per Nilsson	Frälsegården	Flakeberg
Anders Andersson	Passagården	"
Gustav Blom	Stommen	"
Arvid Johansson	Stommen	"
Skiftesgodemannen Johan Andersson	Ambjörn-Persgården	"
"	Karl Fransson	Kvarnbacken
		Grästorp

Skara den 19/6 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent


Dnr 2816/47-43

F u l l m a k t .

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Frälsegården m.fl. hemman inom Flakebergs socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 4 september 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;
inför vägsynenämnd samt
vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdöms i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Backlund.

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.


För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur protokoll och plan för Frälsegårdens m.fl. fastigheters delningsföretag av år 1948, Flakebergs socken, i de delar som beröra vägförvaltningen.

Vägförvaltningen ombud vid syneförrättningen har varit övervägmästare S. Mattsson, som för sin del intet hade att erinra mot förslaget.

Det ena utdraget ur planen är avsett för vägförvaltningen, det andra torde benäget återändas med yttrande.

Skara den 6/7 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Utdrag

Protokoll fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande Frälsegården m.fl.
i Flakebergs socken av Skaraborgs län.

Den 15 september 1947 i Frälsegården hos Per Nilsson

Närvarande: - - - -

- - - - -

- - - - -

§ 5

Vid besiktning av landsvägstrumman mitt för Per Nilssons, Frälsegården, tomt befanns trumman vara gammal och fullständigt raserad. Vägförvaltningen ombud ansåg av fördel även för vägen att nytt genomlopp anordnas och hade intet att erinra emot att Vägförvaltningen bekostar densamma jämte brunn uppströms vägen. Arbetet bör utföras av Vägförvaltningen.

- - - - -

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Karl Fransson

Johan Andersson


Biträdande gode män:

Rätt utdraget bestyrks:


Erik Almlöf

Erik Almlöf

Utdrag ur planen rörande
Frälsegårdens m.fl. fastigheters dikningsföretag
av år 1948



Längdskala 1:2000
Höjdskala 1:100



Frälsegårdens

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Bilaga G

Dnr. 2352/48-43

Till

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Frälsegårdens dikningsföretag av år 1948 i Flakebergs socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 juli rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela.


Förvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag^o och kommer att låta omlägga trumman vid N¹ med 300 mm:s vägrör, om meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet i god tid, minst tre veckor i förväg, lämnas till vägmästaren i Grästorps vägmästareområde.

Vägförvaltningen får anhålla om utdrag ur Edert utlåtande i vad avser vattengenomlopp genom allmän väg.

./. En kopia med utdrag ur planen återställes härjämte.

Mariestad den 9 juli 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Flakebergs socken.											
Flakeberg Lars-Ersgården 3 ^{2,4,5}											
Per Nilsson											
1. Alstringsbåtnad											
åker, mullrik lera på lerbotten	1	0	24			810	1800	990	237	60	
"	2	0	65			1170	"	630	409	50	
"	3	0	04			810	"	990	39	60	
"	4	0	12			720	"	1080	129	60	
"	5	0	11			720	"	1080	118	80	
"	6	0	60			960	1600	640	384	-	
"	7	0	98			960	"	640	627	20	
"	8	0	76			640	"	960	729	60	
"	9	0	31			880	"	720	223	20	
tomt	9a	0	03			400	"	1200	36	-	
bete	10			0	71	660	1200	540	383	40	
"	11			0	29	720	"	480	139	20	
åker	12	0	50			1190	1700	510	255	-	
"	13	1	10			1530	"	170	187	-	
"	14	0	22			1020	"	680	149	60	
"	15	0	44			1170	1800	630	277	20	
"	16	0	55			810	"	990	544	50	
"	17	0	94			810	"	990	930	60	
tomt	18	0	33			900	"	900	297	-	
bete	19			0	32	840	1300	460	147	20	
åker	20	0	44			1350	1800	450	198	-	
"	21	0	90			900	"	900	810	-	
"	22	1	62			810	"	990	1.603	80	
"	23	0	41			1440	"	360	147	60	
"	24	0	29			1260	"	540	156	60	
"	25	1	06			990	"	810	858	60	
"	26	0	65			810	"	990	643	50	
"	27	0	86			1080	"	720	619	20	
"	28	1	10			1170	"	630	693	-	
Överföres		15	25	1	32				11.976	10	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		15	25	1	32				11.976	10
Åker, mullrik lera på lerbotten	29	0	80			1080	1800	720	576	-
A-summa		16	05	1	32				12.552	10
2. Brukningsbåtnad										
Ägofig. 1-2		0	89					60	53	40
" 4-5, 30-31		0	23					60	13	80
" 15-17, 22		3	55					35	124	25
" 23, 24, 24a, 26		1	62					35	56	70
" 25, 25a		1	72					100	172	-
" 27, 28		1	96					60	117	60
" 29		0	80					100	80	-
		10	77						617	75
Endast brukn. båtn. fig. 30, 31		0	56			1740	1800	60	33	60
" " " 32, 33		0	51			1740	"	60	30	60
B-summa		11	84						681	95
Totalsumma									13.234	05
Flakeberg Hans Passagården 2 ²										
Anders Andersson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mullrik lera på lerbotten	34	0	52			760	1700	940	488	80
"	35	0	21			850	"	850	178	50
"	36	1	00			850	"	850	850	-
"	37	0	30			1190	"	510	153	-
"	38	0	21			1100	"	600	126	-
"	39	0	36			1020	"	680	244	80
"	40	0	84			1190	"	510	428	40
"	41	0	49			1280	"	420	205	80
"	42	0	34			1020	"	680	231	20
"	43	0	29			940	"	760	220	40
"	44	0	30			1100	"	600	180	-
"	45	1	24			940	"	760	942	40
"	46	4	20			1440	1800	360	1.512	-
A-summa		10	30						5.761	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
1			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4		5	6	7	8		
1	2. Brukningsbåtnad										
2	Ägofig. 34-38		2	24				80	179	20	
3	" 39-40		1	20				40	48	-	
4	" 44		0	30				40	12	-	
5	" 45		1	24				60	74	40	
6			4	98					313	60	
7	endast bruken.båtn. fig. 47		0	11		1640	1700	60	6	60	
8	" " " 48-49		0	06		1660	"	40	2	40	
9		B-summa	5	15					322	60	
10	Totalsumma								6.083	90	
11						Markvärde					
12	Sammandrag										
13	Flakeberg Lars Ersgården 3 ^{2,4,5}										
14	Per Nilsson		16	05	1	32	18479:95	31714	13.234	05	
15											
16	Flakeberg Hans Passagården 2 ²										
17	Anders Andersson		10	30		1	2135:10	18219	6.083	90	
18		Summa	26	35	1	32		49933	19.317	95	
19			27	67	3		0615:05				
20								Summa alstringsbåtnad	18.313	40	
21								Summa brukningsbåtnad	1.004	55	
22											
23			Frälsegården den 21 juli 1948								
24			I tjänsten:								
25			<i>Erik Almlöf</i>								
26			Erik Almlöf								
27			Jordbrukskonsulent								
28			<i>Johan Andersson</i>								
29			Johan Andersson								
30			<i>Karl Fransson</i>								
31			Karl Fransson								
32			Biträdande gode män:								
33											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - E</u>								
2	382	<u>Sträckan A - B - C</u>								
3	0-0+62	300 mm rör med frakt m.	62	4:-	248	-				
4	0+62-1+55	250 " " " "	93	3:20	297	60				
5	1+55-2+30	225 " " " "	75	2:70	202	50				
6	2+30-3+82	200 " " " "	152	2:50	380	-				
7	0-0+62	Grävn. lägg. o återfylln.	62	1:60	99	20				
8	0+62-1+55	" " " "	93	1:60	148	80				
9	1+55-2+30	" " " "	75	1:50	112	50				
10	2+30-3+82	" " " "	152	1:40	212	80				
11	0	Rörutlopp typ B st	1	40:-	40	-				
12	0+62	Brunnd B d=800 "	1	95:-	95	-				
13	1+55	Brunn A d=600 "	1	65:-	65	-				
14	2+30	Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-				
15	3+82	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-				
16	0+18-0+22	Rivning av gammal bro "	1	15:-	15	-	2.016	40		
17		Arbetsledning och oförutsett					383	60	2.400	-
18										
19										
20	452	<u>Sträckan C - C¹ - C² - C³</u>								
21	3+82-6+88	150 mm rör med frakt m	306	1:67	511	02				
22	6+88-7+72	125 " " " "	84	1:18	99	12				
23	7+72-8+34	100 " " " "	62	0:90	55	80				
24	3+82-5+84	Grävn. lägg. o återfylln.	202	1:-	202	-				
25	5+84-6+88	" " " "	104	1:20	124	80				
26	6+88-7+72	" " " "	84	1:20	100	80				
27	7+72-8+34	" " " "	62	1:-	62	-				
28	5+66,6+88 7+72,8+34	Brunn A d=450 st	4	45:-	180	-	1.335	54		
29		Arbetsledning och oförutsett					264	46	1.600	-
30										
31	116	<u>Diket B - B¹</u>								
32	30-30+58	150 mm rör med frakt m	58	1:67	96	86				
33	30+58-31+16	125 " " " "	58	1:18	68	44				
34	30-31+16	Grävn. lägg. o återfylln.	116	1:-	116	-				
35		Överföres			281	30			4.000	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	148	<u>Samfälligheten F - G</u>								
2	35-36+48	100 mm rör med frakt m.	148	1:18	174	64				
3	35-36+48	Grävn. lägg. o återfylln. "	148	0:90	133	20				
4	36+48	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
5	35	Täckdikesöga A "	1	15:-	15	-	367	84		
6		Arbetsledning och oförutsett					72	16	440	-
7		<u>Samfälligheten F - G summa kronor</u>							440	-
8										
9	150	<u>Samfälligheten H - I</u>								
10	40-41+50	150 mm rör med frakt m.	150	1:67	250	50				
11	40-41+50	Grävn. lägg. o återfylln. "	150	0:90	135	-				
12	40	Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
13	41+50	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-	445	50		
14		Arbetsledning och oförutsett					84	50	530	-
15		<u>Samfälligheten H - I summa kronor</u>							530	-
16										
17										
18	185	<u>Samfälligheten K - L</u>								
19	45-46+85	75 mm rör med frakt m.	185	0:58	107	30				
20	45-46	Grävn. lägg. o återfylln. "	100	0:65	65	-				
21	46-46+85	" " " " "	85	0:80	68	-				
22	46	Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
23	46+85	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-	300	30		
24		Arbetsledning och oförutsett					59	70	360	-
25		<u>Samfälligheten K - L summa kronor</u>							360	-
26										
27		<u>Samfälligheten M - O</u>								
28	212	<u>Sträckan M - N - O</u>								
29	50-50+95	150 mm rör med frakt m.	95	1:67	158	65				
30	50+95-51+90	125 " " " " "	95	1:18	112	10				
31	51+90-52+12	100 " " " " "	22	0:90	19	80				
32	50-52+12	Grävn. lägg. o återfylln. "	212	1:10	233	20				
33	50	Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
34	50+95, 51+90	Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-	673	75		
35	52+12	Arbetsledning och oförutsett					126	25	800	-

Överföres

800 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							800	-
	56	<u>Diket N - N¹</u>								
80-80+56		100 mm rör med frakt m	56	0:90	50	40				
80-80+56		Grävn. lägg. o återfylln. "	56	0:90	50	40				
80+56		Brunn A d=600 st	1	65:-	65	-	165	80		
		Arbetsledning och oförutsett					34	20	200	-
268		<u>Samfälligheten M - O summa kronor</u>							1.000	-
	172	<u>Samfälligheten P - Q</u>								
60-61+6		100 mm rör med frakt m.	106	0:90	95	40				
61+6-61+72		75 " " " " "	66	0:58	38	28				
60-61+6		Grävn. lägg. o återfylln. "	106	0:80	84	80				
61+6-61+72		" " " " "	66	0:85	56	10				
60		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
61+6,61+72		Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	379	58		
		Arbetsledning och oförutsett					80	42	460	-
		<u>Samfälligheten P - Q summa kronor</u>							460	-
	148	<u>Samfälligheten R - S</u>								
55-56+48		75 mm rör med frakt m.	148	0:58	85	84				
55+56+48		Grävn. lägg. o återfylln. "	148	0:80	118	40				
55		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
56+48		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	254	24		
		Arbetsledning och oförutsett					45	76	300	-
		<u>Samfälligheten R - S summa kronor</u>							300	-
	42	<u>Samfälligheten T - U</u>								
57-57+42		75 mm rör med frakt m.	42	0:58	24	36				
57-57+42		Grävn. lägg. o återfylln. "	42	0:75	31	50				
57		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
57+42		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	105	86		
		Arbetsledning och oförutsett					24	14	130	-
		<u>Samfälligheten T - U summa kronor</u>							130	-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Sammandrag:</u>								
2		1624	Samfälligheten A - E							7.065	-
3		148	" F - G							440	-
4		150	" H - I							530	-
5		185	" K - L							360	-
6		268	" M - O							1.000	-
7		172	" P - Q							460	-
8		148	" R - S							300	-
9		42	" T - U							130	-
10		2737	<u>Totalsumma</u>							10.285	-
11											
12			Skara den 21 juli 1948								
13			I tjänsten:								
14			<i>Erik Almlöf</i>								
15			Erik Almlöf								
16			Jordbrukskonsulent								
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstekning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras skrapa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
att vägbana ej må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna, böra kopplas samtidigt som brunnarna sätts, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt, att täckdikningsplan finnes upprättad,
att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens diktavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är f.p + 4,67, kors i jordfast sten i stenmur 65 m nordväst påle F och
att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig.


Skara den 21 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Frälsegården m.fl. hemman i Flakebergs socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km sydost Flakebergs kyrka inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning, ökad alstringsförmåga och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - C^I, E - E^I, F - G, H - J, K - L, M - N - O, P - Q, R - S, T - U för huvudavlopp samt B - B^I, C^I - C³, C - C⁵, C² - C⁴, E^I - E² och N - N^I för sidodiken härtill. Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profilritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattermängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,0 å 2,0 liter pr sekund och hektar allt efter markens beskaffenhet. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 8 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E, F-G, H-J, K-L, M-O, P-Q, R-S och T-U.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej, vilket närmare framgår av verkställd utredning bil. N.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Trumman under allmänna landsvägen Ulvstorp-Grästorp, vid N^I, omläggas i enlighet med upprättat förslag. Kostnaden för det nya vattengenomloppet jämte uppströms brunn har påförts vägförvaltningen, vilken i egen regi utför arbetet. Underhållet åvilar vägförvaltningen.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. ^{sådan skada} skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattning verkstäl-

las av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad för samfälligheten A-E med 15 kronor och 35 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
- att det skall benämnas "Frälsegårdens m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1948"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i
11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Frälsegården den 21 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Johan Andersson

Johan Andersson




Karl Fransson

Karl Fransson

Biträdande gode män:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam- ma kost- nader procent
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Flakebergs socken.										
Samfälligheten A - E										
Flakeberg Lars Ersgården 3 ²				Areal	Åker					
(Frälsegården)				Total						
Per Nilsson	S			30.0	24.0					
ägofig. 23-29, 32-33		4.151	40			2.865	56	40,560		
Flakeberg Hans Passagården 2 ²										
Anders Andersson	S			135.0	80.0					
ägofig. 34-49		6.083	90			4.199	44	59,440		
Samf. A-E summa		10.235	30			7.065	-	100,000	52,98	
Samfälligheten F - G										
Flakeber Lars Ersgården 3 ²										
(Frälsegården)										
Per Nilsson	S									
ägofig. 15-16		821	70			440	-	100,000	4,24	
Samfälligheten H - J										
Flakeberg Lars Ersgården 3 ²										
(Frälsegården)										
Per Nilsson	S									
ägofig. 17-22		4.110	85			530	-	100,000	21,31	
Samfälligheten K - L										
Flakeberg Lars Ersgården 3 ²										
(Frälsegården)										
Per Nilsson	S									
ägofig. 12-14		591	60			360	-	100,000	3,05	
Överföres									81 58	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lkst.	Båtnad	Andel inom samfällighet i				Andel i gemensam- ma kost- nader	
			för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad
			kronor	öre	kronor	öre		
1	2	3	4	5	6	7		
Överfört						81,58		
<u>Samfälligheten M - O</u>								
Flakeberg Lars Ersgården 3 ^{2,4,5} (Frälsegården)								
Per Nilsson	S							
ägofig. 7-11		2.138 60		1.000 -	100,000	11,07		
<u>Samfälligheten P - Q</u>								
Flakeberg Lars Ersgården 3 ² (Frälsegården)								
Per Nilsson	S							
ägofig. 6		384 -		460 -	100,000	1,99		
<u>Samfälligheten R - S</u>								
Flakeberg Lars Ersgården 3 ² (Frälsegården)								
Per Nilsson	S							
ägofig. 1 - 3		740 10		300 -	100,000	3,83		
<u>Samfälligheten T - U</u>								
Flakeberg Lars Ersgården 3 ²								
Per Nilsson	S							
ägofig. 4-5,30-31		295 80		130 -	100,000	1,53		
^T totalsumma		19.317 95		10.285 -		100,00		
Frälsegården den 21 juli 1948								
I tjänsten:								
								
Erik Almlöf Jordbrukskonsulent								
 Karl Fransson								
 Johan Andersson								
Biträdande gode män:								

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Frälsegården m.fl. i
Flakebergs socken, Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av

företagets torrläggning 20 ha 190:-

8 ha däröver à 8:- 64:-

Tillägg 2,2 % av kostnaden 10.285:- 226:27 480:27

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantläggning, materialier o.dyl. 200:-

Ersättning till gode män:

Karl Fransson, trakt 10:- + 12:- reseers. 4:80 26:80

Johan Andersson, " 10:- + 12:- " 4:80 26:80 253:60

Summa kronor 733:87

Skara den 21/7 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent