



Akt nr:
R-E1a-1396

AU\$R-E1a-1396


2966-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

R 3*1396

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
E. Almlöf
11/6 1952




Angående Skattegårdens dikningsföretag av år 1949 i Sävareds socken, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lanthruksnämndens delegation för inre rationalisering den 11 juni 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick. ~~med de ändringar, som på riksdagen införts med grönt samt med följande tillägg~~ Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1.
Protokoll fört vid synförsätt-
ning enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Skattegår-
den i Söwards socken av Skaraborgs
län.

Den 3 juli 1946 i Skattegården.

Närvarande: Undertecknad, jordbruks-
konsulent Erik Brulöv, förämningsman
samt gode män Gunnar Sundberg, Gun-
nar Sjögård, Vinnerga och Gotthard Torelius
Postgården, Vinnerga samt följande
sakägare:

Säkernsma Ingrid, Bertil, Göta och Erik
Hamllöv, ägare av $\frac{1}{4}$ udd. Söwards
Skattegården 15, 130-131, bil A.

Av övriga sakägare:

Papa Littorin, äg. Skatteg. 17
Eustaf Johansson äg. Långsk. Söwards Skatteg. 132
Kallat Ångbo.

Joan Andersson, äg. Söwards Skatteg. 133
Kallat Skös.

Karl Engström, äg $\frac{3}{16}$ udd. Skatteg. 18

Karl Engström, Skatteg. Söwards sören
ombud för Torsten, Stenman, Skatteg.
m. fl. kommunen torrl. förtag av år
1912-1913

Baumötare R. R. P. Petersson, Åkeri
sören ombud för Lidköpning Skua-
Stenstorps Järnvägsaktieklubb and.
fallskat bil 6.

21.

Upplästes det för förämningsman

utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 2.

§ 2.

Något för smott symmårmen kunde
sj. utvärns.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppmättade nivåkartan öfver det rättnings-
besvärade området samt profil öfver
avloppens härifrån.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågasättande
områdes torrläggning, så att det sam-
ma må kunna täckas och be-
kas på ändamålsenligaste sätt.
Med ledning av upplysningar som framkom
vid markutredningen yrkade sökanden
att undersökning och ställas för utvärns
möjligheter för ordnande av avlopp den
väg rättut den rinner.

§ 5.

Lidhöpning - Skara - Skerstorp Järnvägs-
aktiebolags ombud upplyste att bolaget
var villigt betesta ny järnvägssträckning
i den kändliga avlopps ordnas till-
kännelse vätra om järnvägen. Förrikt
yrkade ombudet att meddelande angä-
ande arbetets utförande bör lämnas i
god tid innan det bör utföras.

§ 6.

Gustaf Johansson Ångström, Johan Andersson, Erik samt Pehr Litterin förmedla sig med sökandena och gebera på fristå-
gots utvidgning, så att deras skän-
bevarade verk jämväl må kunna
på ändamålsenligast sätt torrläggas
och buntas, bil. H.

§ 7.

Som intas vidare finnes att till
protokollst antarkun, frikladdas
sammanträdet upplöst med till-
hvarnagivande, att, sedan utredningen
kompletterats, nytt sammanträde
kommer komma att utlysas.

Ort och tid som ovan
i tjänsten
Erik Ångström.

Beträffande gode män:

Gösta Sundberg Gotthard Torelius

Den 24 februari 1950 hos Bröderna Hasselblov,
Skottsgården, Lödöse, Vimmerby

Närvarande: Undertecknad, Lantbruksskolan
samt biträdd med biträde och lant-
bruksinstruktör Paul Svantesson samt skiff-
Lesgodemännen Gösta Sundberg, Gunnar-
gården, Vimmerby och Hemming Lödbernd, Skott-
gården, Vimmerby samt följande Lokägare:
Hasselblov ströms gm. samtliga skottskudlagar

nänligan hufvud Ingrid Hasselöf och systern
 Karl, Gösta och Sids Hasselöf i egenskap av
 ägare av Låvared, Skattegården 15, 120 och 121
 Taga-Littorin öf. Skattegården 17
 Gustaf Johansson öf. Lönviken Låvared Skatte-
 gården 132, kallat Ångström.
 Karl Rullberg genom förtröddan Son Linmarsson
 and. fullmakt bil. D, öf. Låvared Skattegården 113
 August Carlsson genom Karl Carlsson and. fullmakt
 bil. E. öf. av Julegården 7.
 Erika Hasselöf genom lantbrukaren Harold Mattson
 Skattegården, Hasselöf and fullmakt bil. F. ägare av Jule-
 gården 76.
 Erolens Jönsson genom Augustin Stig Ekström, Lid-
 häring and. fullmakt. bil. G.

§ 8.

Förklarar vi skiftesgodset mellan Salland
 Torelius Portgården, Vinnar, som vid sammankom-
 staden af 3 juli 1946 visades komma att ingå
 i den sakägare i förstatet och således af
 kunde köpta som skiftesgodset, hade den
 kallats lantbr. Hanning Låvared, Skatte, Låv-
 aren Vinnar. Något för vad honom an-
 vändas af.

§ 9.

Visades den sedan föregående sam-
 mantråde upprättade nivåbatter över
 det vattenbrukade området samt profilen
 och sektionen tillfälligt samt därte-
 förande handlingar. Förklaringsmen
 redogörda för det upprättade följande förte-

Örtens bönans bönadlingar.

§ 10.

Öppnades symmönens utlösnings, som hade
hållits enligt bil. N.

§ 11.

Ombedes fr^o Statens Järnvägar, i ingående
Sigs Station framhåll beskredheten av att
dagsvattenbrunnarna i dist^{ikt} S.-G. 1:10 punkter
av 61+59 och 62+28 placeras omedelbart intill
för vissa banten av bandedets botten. Ombedes
hade intat att minn med att stannan
i ströket 61+59 - 62+28 försläggas 6 meter
från bandedets mittlinje. Förutnande bane-
rättan skulle meddelas i god tid före bannens
sättning vid bandedet.

§ 12.

Att verkliga och gissna till förslaget
börda sätningar och bandedingar och att
sammankalla utläggen för att av sty-
relsens utgång symmönens till Hossellör
Järnvägar, Lövast, i röniga.

§ 13.

Som intat vidna för att till
bottat punkterna förklarades

Freda Hossellör Järnvägar 76 hade under
konst förklarad sig vilja ingå förslag med stannan
för att behålla oelopp för vissa delar av järn-
botten. Likaså hade August Carlsson Järnvägar
73 förklarad sig vilja ingå i förslaget för att behålla

fullständigt tilläggning av den ursprungliga, som
ingår i förtaget. Såsom vidhålla och sina
tidigare under band gjorda upböden. Förvisso
vitsordades av rykmannen. Bil 1.

2, 14

Som utbet vidrör följande om den protokollet
omskrivna och följande förändringar avslutas
och som antagits upplöst.

Och och tid som som
I tjänsten
Eskilstuna.

Beträffande gods vägar.
Göta Sundberg Hemming Linderberg

Bouppteckning (stämpel)

År 1940 den 13^{de} juni förrättades
bouppteckning efter bekansägaren.
Oscar Hasslöf i Skattegården
i Sävare socken vilken avlidit där-
städes den 22 sistlidne februari
och såsom dödsbodelägare efterlämnat

1: Nukan Ingrid Ellen Teresa Hasslöf
i stämet

2: Sonen Oscar Bertild Hasslöf
i stämet

3: " Oscar Gösta Hasslöf
i stämet

4: Ommyndiga sonen Provs Erik född
den 10-7-1926.

De övriga myndiga och vid förrättningen
närvarande.

Att allt blivit rätteligen antecknat
och tillgångarna efter bästa förstånd
värderade betygga

Som ovan

Hel Petersson August Karlsson

Att mina uppgifter till bouppteckningen
äro riktiga och intet med vetit och
vilja dölja eller utelämnats betygga
under edlig förpliktelse

Som ovan

Ingrid Hasselöv

Vid förrättningen närvarande
Bertil Hasselöf Gösta Hasselöf

Ovanstående godmanskap
åtager jag mig Einari Johansson

N: 12 år 1940 den 28 augusti
å allmänt sammankallat under
lagtima ting med Huvud Stenbjörns
- lags och Hålands härad blev denna
köppteckning registrerad, bekräftar
På Häradsrättens vägnar
H. Gustavsson

Videmeras:
Herman Linderberg Gösta Sundberg
godman godman.

9.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 11/12 1945 Dnr. 98
Exp. den 27/3 1946 Dnr. 9



E. D. 23 48

1946

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården i Lävaröd sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vinninga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress Skattegården

pr Vinninga

Telefon: 25

Skattegården den 7 nov 1945

Ingriid Hassellöf
Bertil Hassellöf Göta Hassellöf
Erik Hassellöf

Täckd. plan finns.

Täckd. plan finns

1945

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Holmträcka

Skattegården (Sloktl.)

Skattegården (-47)

1878

Jage Liharin

Gustaf Johansson Rydbo

Lenn Andersson Ekis

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1946.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm.

SKARABORGS LÄNS
HUSHÄLLNINGSSÄLLSKAP

SKARA den 4/6 1946

Till Hassellöfs sterbhus,
Skattegården
Vinninga.

För terrällgning av mark tillhörande Skattegården m.fl. hemman inom Säware socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hassellöfs sterbhus onsdagen den 3 juli 1946 klockan 10.

Då Eder tillhöriga marker synes bliva av förrättningen berörda, varder Ni härigenom jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen om sammanträdet underrättad.

Medtag kronodebetsedel eller övriga handlingar för uppgift rörande fastighetsbeteckning.

Herr Tage Littorin
Holmbräcka
Vinninga

Herr Gustav Johansson
Ängsbo, Säware
Vinninga

Herr Sven Andersson
Ekås, Säware
Vinninga.

Herr Karl Engström
Skattegården
Vinninga

Trafikchefen för V.G.J.
Göteborg.

Förrättningsmannen.
Skiftesgodemännen:
Herr Gösta Sundberg
Gunnarsgården
Vinninga.

Herr Gotthard Torelius
Postgården
Vinninga.

E. J. J. J.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde hos Bröderna Hassellöf, Skattegården
Säware, Vinninga, fredagen den 24 februari 1950 klockan 10.00.

O. Hassellöfs sterbhus	Skattegården 1 ⁵ , 1 ³⁰	Säware	Vinninga
Karl Kullberg	" 1 ¹³	"	"
Tage Littorin	" 1 ⁷	"	"
Gustav Johansson (Ängsbo)	" 1 ³²	"	"
Sven Andersson (Ekås)	" 1 ³³	"	"
Frida Hassellöf	Jutegården 7 ⁶	"	"
August Karlsson	" 7 ³	"	"
^x Frans Friberg	" 7 ⁴	"	"
Gotthard Torelius	Bengt Rägsg. 12 ¹ Fotegården 11 ⁸	"	"
Säware pastorat	Stommen 6 ¹	"	"
Godsäg. Georg Ericsson, Hanaskede, Axvall.			

Statens Järnvägar, 36 trafiksektionen, Lidköping

Skara den 8 februari 1950.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

x Ny ägare august Johansson.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Skattegården m.fl. i Sävare socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
handläggas vid sammanträde hos bröderna Hassellöf, Skattegården, Sävare,
fredagen den 24 februari 1950 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen bliva följande fastigheter berörda:

Sävare socken:

Skattegården 1⁵, 1⁷, 1¹³, 1³⁰, 1³² (Ängsbo), 1³³ (Ekås)

Jutegården 7³, 7⁴, 7⁶

Bengt Räfsgården 12¹

Fotegården 11⁸

Stommen 6¹

Landsvägen Sävare - Hovby

Järnvägen Lidköping - Skara

Skara den 3 februari 1950

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sävare
församling den 12 febr 1950 betygas:

Ernst Carlsson,
Kyrkoherde

14.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården m.fl. i Sävare socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Hassellöf, Skattegården, Sävare fredagen den 24 februari 1950 klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Sävare socken:

Skattegården 1⁵, 1⁷, 1¹³, 1³⁰, 1³² (Ängsbo) 1³³ (Ekås)

Jutegården 7³, 7⁴, 7⁶

Bengt Räfsgården 12¹

Fotegården 11⁸

Stommen 6¹

Landsvägen Sävare - Hovby

Järnvägen Lidköping - Skara

Skara den 3 februari 1950

I tjänsten

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent

Till

Nya Lidköpings Tidningen, Lidköpingen

Undertecknad får härmed anhålla att ovanstående kungörelse införes en gång i Eder tidning den 6 februari.

Biläggsblad samt 20 st avdrag av kungörelsen torde sändas till lantbruksnämnden senast onsdagen den 8 februari 1950. Skara den 3 februari 1950.

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården m. fl. i Sävare socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Hassellöf, Skattegården, Sävare, fredagen den 24 februari 1950 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Sävare socken:

Skattegården, 1⁵, 1⁷, 1¹³, 1³⁰, 1³² (Ängsbo), 1³³ (Ekås).

Jutegården 7³, 7⁴, 7⁶

Bengt Räfsgården 12¹

Fotegården 11⁸

Stommen 6¹

Landsvägen Sävare—Hovby

Järnvägen Lidköping—Skara

Skara den 3 februari 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Statens Järnvägar, 36 Trafiksektionen,


L i d k ö p i n g.

Angående Skattegårdens dikningsföretag av år 1949.

Slutsammanträde rörande ovan rubricerade företag kommer att hållas fredagen den 24 februari klockan 10.00 hos Bröderna Hassellöf, Skattegården, Sävare, Vinninga. Första sammanträdet för företaget hölls den 3 juli 1946. Därvid representerades järnvägen av banmästare Pettersson, Axvall. Att järnvägen då var representerad beredde på, att förslag förelåg, att nytt vatten-genomlopp genom järnvägen skulle anordnas vid Ängsbo. Detta förslag har emellertid ej fullföljts.

Att järnvägen nu kallas, beror på att täckta ledningen G - G¹ å en kortare sträcka enl. bilagda förslag skall läggas utmed järnvägen samt dagvattenbrunnar vid 61+59 och 62+28 placeras i järnvägsdiket. I händelse järnvägen ej har något att erinra mot detta förslag, torde Eder inställelse till sammanträdet ej erfordras. Skara den 8 februari 1950.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F u l l m a k t

för banmästare K.R.P. Pettersson, Axvall, att vid syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Skattegården m.fl. hemman inom Sävares socken av Skaraborgs län, den 3 juli 1946 föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 29 juni 1946.

LIDKÖPING-SKARA-STENSTORPS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Gröndberg

Bevittnas:

Ekström

Ernst Lennar

FULLMAKT

för Jon Linnarsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Skattegården i Lidinge församling
i Lands socken av Skarbo län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen föreskrives, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skattegården, Lidinge den 27 feb. 1950

Carl Kullberg
Skattegården.

Bevittnas:

Einar Johansson

Bertil Hasselöf

FULLMAKT

för Carl. Bertil Carlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Skottarödens dikevingsföretag
i Skottaröd socken av Skaraborgs län
å en vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skottaröden, Vimmerby den 24 febr. 1950
August Carlsson

Bevittnas:

Gertur FormCarl Linnarsson

F U L L M A K T*Linbl.*

för *Harald Mattsson* eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande *Ekstegårdens* m. fl. hemman i
Lavare socken och *Ekstegårdens* län föra *mintalan*, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till *min* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Ekstegårdens, Vimmerby den *10/1* 1950

Frida Hassellöf

Bevittnas:

Rosa Grönberg

Tekla Grönberg

Fullmakt

för ingenjör Stig Ekström, Lidköping, att vid sammanträde den 24 februari 1950 angående Skattegårdens dikningsföretag av år 1949 föra statens järnvägars talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 14 februari 1950.

J. Ekström


Bevittnas:

Sten Berglund

Kep. Larsson

Undertecknad. ^e ~~förenar sig~~ med sökandena till den syneförrättning
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Skottgården*

 i *Lövåsa* socken och yrka.. ^{jag} på företagets utsträckning
 så att jämväl ^{min} därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
 torrläggas och brukas.

Närning den *3 juli* 19*46*.

För *Lövåsa Skottgård* 132
Gustaf Johansson
 För *Skottgård* 17
Tage Eriksson

För *Lövåsa Skottgård* 133
Isak Andersson

restyrkas
se i karta
Eosta Sundberg *Gottfrid Torselius*

Underbecknad förklarar sig med sökanden till
den synförrättning som avser konläggning
av mark, tillhörande Skattegården m. fl. fastig-
heter i Lövsunds socken och yrkar jag på beh-
örigt avlopps genom min fastighet, Lövsund
Julegården 7³ i Lövsunds socken.

Julegården, Lövsund, Värmland d 5/2 1948
August Karlsson

Bestyrkes.
Hemming Lövström Gösta Sundberg
sittorvillig.

Underbecknad förklarar sig ^{med} sökanden till den
synförrättning, som avser konläggning av mark,
tillhörande Skattegården m. fl. fastigheter i
Lövsunds socken och yrkar jag på företagets ut-
sträckning så att jämväl min därav uträknade
mark må kunna på ändamålsenligt sätt
konläggas och brukas.

Julegården, Lövsund, Värmland den 4/2 1950

Till Julegården 7⁶ Karlsson
Bestyrkes.
Hemming Lövström Gösta Sundberg
sittorvillig.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr.....1524/48-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,


S k a r a.Ang. Skattegårdens dikningsföretag av år 1949 i Sävareds socken.

Vägförvaltningen får härmed bekräfta , att förvaltningen är villig att såsom engångsersättning till rubricerade företag erlægga 300:- kronor, om ett efter allmänna vägen Sävared - Hovby beläget öppet dike med c:a 210 meters längd kan läggas igen till 0.5 meters djup genom att företaget utför en föreslagen 236 meter lång rörledning med 300 mm:s rör i stället för tidigare föreslagna 225 mm.

Mariestad den 11 maj 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Nils G. Lenas

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län
Mariestad.

För erhållande av sådant yttrande som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur plan för Skattegårdens dikningsföretag av år 1949, Sävare socken, i de delar som beröra vägförvaltningen.

Den 11 maj 1948 erhöll vi skrivelse vari meddelas att viss del i ständiket E-F till berörda företag bekostas av vägförvaltningen.

Vid granskning av handlingarna före avslutande av förrättningen kan jag ej finna att vägförvaltningen bekräftat utförandet av trumma D - E under allmänna landsvägen, varför härmed översändes ett förslag med anhängan att vägförvaltningen bekostar densamma.


Övervägmästare S. Mattsson och undertecknad har tidigare på ort och ställe besiktigt trumman. Gamla trumman mitt för F erfordras ej längre.

Efter slutsammanträdet kommer utdrag ur protokoll och utlåtande rörande allmänna vägen att tillställas vägförvaltningen.

Två utdrag ur planen äro avsedda för vägförvaltningen, det tredje torde benäget återsändas till undertecknad med yttrande.

Skara den 5 februari 1949

I tjänsten



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1524/48-43.

Till


Lantbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r aAng. Skattegårdens dikningsföretag av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 februari 1949 rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela.

I skrivelse den 11 maj 1948 har vägförvaltningen erbjudit sig att såsom engångsersättning till företaget utbetala 300 kronor, om det öppna vägdiket finge läggas igen till 0.5 meters djup genom att företaget utförde en meter 236 lång rörledning med 300 mm:s rör i stället för föreslagna 225 mm:s rör. Å det skrivelsen bilagda utdraget ur planen har ifrågavarande rörledning beteckningen E - F. Ifrågavarande ersättning kommer att utbetalas, när förrettningen vunnit laga kraft och arbetet i fullt färdigt skick avsynats och godkänts.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag såsom detta framgår av utdraget och kommer att omlägga trumman D - E med 375 mm:s vägrör, om meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet i god tid lämnas till vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde.


Mariestad den 11 februari 1949.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Utdrag ur planen rörande Skattegårdens

delningsföretag av år 1849

criticium.



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4195-43/49

Ls/MJ

Till

Lantbrukskonsulent E. Almlöf,

S k a r a.Ang. Skattegårdens diktningsföretag av år 1949 i Sävareds socken.

Refererande till Edert telefonsamtal den 2 december får vägförvaltningen härmed bekräfta att den i vägförvaltningens skrivelse den 11 maj 1948 omnämnda rörledningen skall utföras av rör med 250 mm:s diameter i stället för 300 mm:s.


Om rörledningen lägges i vägdiket efter allmänna vägen Sävared - Hovby och det djupa öppna diket därefter får fyllas igen till 0,50 m:s djup är vägförvaltningen, för ökad längd och dimension, villig till företaget utgiva en ersättning av 150:- kronor.

Vägförvaltningens tidigare erbjudande av 300:- kronor för en 300 mm:s rörledning förfaller sålunda härmed.

Mariestad den 5 december 1949

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Säware socken.											
Fotegården 11 ⁸ (Postgården)											
Gotthard Torelius											
Brukningsbåtnad (enbart)											
ägofig. 1-2			1	77			1600	1800	200	354	--
" 4			2	03			1400	1800	400	812	--
Totalsumma			3	80						1166	--
Säware Bengt-Räfsgården 12 ¹ (Postgården)											
Gotthard Torelius											
Brukningsbåtnad. (enbart.)											
ägofig. 3			1	55			1600	1800	200	310	--
" 5-6			2	05			1400	1800	400	820	--
Totalsumma			3	60						1130	--
Jutegården 7 ³ .											
August Karlsson.											
1. Alstringsbåtnad.											
åker, mullrik lera på lerhatten		7	1	08			810	1800	990	1069	20
"		8	1	04			1170	1800	630	655	20
"		9	0	74			990	1800	810	599	40
"		10	0	86			1350	1800	450	387	--
"		11	0	44			810	1800	990	435	60
"		12	0	44			630	1800	1170	514	80
"		13	0	66			630	1800	1170	772	20
"		14	0	78			1170	1800	630	491	40
"		15	0	10			1080	1800	720	72	--
"		16	0	10			900	1800	900	90	--
"		17	0	88			810	1800	990	871	20
tomt		18	0	57			1170	1800	630	359	10
åker, mullrik lera på lerbotten		19	0	96			1710	1800	90	86	40
A-summa			8	65						6.403	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4			5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
ägofig. 7-12, 19		5	56					20	111	20
endast brukningsbåtnad fig. 20-23		3	95			1780	1800	20	79	--
B-summa		9	51						190	20
<u>Totalsumma</u>									6.593	70
Jutegården 7.⁴										
Frans Friberg										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
åker, mullrik lera på lerbotten	24	0	40			1780	1800	20	8	--
	25	0	08			1170	1800	630	50	40
<u>Totalsumma</u>		0	48						58	40
Jutegården 7.⁶										
Frida Hassellöf										
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
åker, mullrik lera på lerbotten	26	1	60			1170	1800	630	1.008	--
"	27	1	66			1260	1800	540	896	40
"	28	1	24			1440	1800	360	446	40
"	29	1	03			990	1800	810	834	30
"	30	0	57			990	1800	810	461	70
"	31	0	73			1080	1800	720	525	60
"	32	0	44			900	1800	900	396	--
A-summa		7	27						4.568	40
<u>2. Brukningsbåtnad</u>										
ägofig. (26-32)		7	27					50	363	50
endast brukningsbåtnad fig. 33		1	66			1750	1800	50	83	--
B-summa		8	93						446	50
<u>Totalsumma</u>		7	27						5.014	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Skattegården 1⁷.</u>										
2	Tage Littorin										
3	<u>Alstringsbåtnad.</u>										
4	åker, mullrik lera på lerbotten	34	0	40			1020	1700	680	272	--
5	<u>Totalsumma</u>	A-summa	0	40						272	--
6											
7	<u>Skattegården 1³² (Ängsbo)</u>										
8	Gustav Johansson										
9	tomt	35	0	22			3300	3300	3300	726	--
10	<u>Totalsumma</u>		0	22						726	--
11											
12	<u>Skattegården 1³³ (Ekås)</u>										
13	Sven Andersson										
14	tomt	36	0	08			8100	8100	8100	648	--
15	<u>Totalsumma</u>		0	08						648	--
16											
17	<u>Skattegården 1⁵, 1³⁰.</u>										
18	O. Hassellöfs Sterbhus										
19	1. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
20	åker, mullrik lera på lerbotten	37	0	08			1260	1800	540	43	20
21	"	38	0	36			1260	1800	540	194	40
22	"	39	0	36			1170	1800	630	226	80
23	"	40	0	10			1080	1800	720	72	--
24	"	41	0	92			1080	1800	720	662	40
25	"	42	1	08			450	1800	1350	1.458	--
26	"	43	0	66			540	1800	1260	831	60
27	"	44	1	06			720	1800	1080	1.144	80
28	"	45	0	52			630	1800	1170	608	40
29	"										
30	"	46	0	22			720	1800	1080	237	60
31	"	47	0	28			360	1800	1440	403	20
32	<u>Transport</u>		5	64						5.882	40
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		5	64						5.882	40
åker, mullrik lera på lerbotten	48	0	33			450	1800	1350	445	50
"	49	0	40			720	1800	1080	432	--
"	50	0	75			360	1800	1440	1.080	--
"	51	0	52			360	1800	1440	748	80
"	52	2	12			450	1800	1350	2.862	--
"	53	1	24			540	1800	1260	1.562	40
"	54	0	64			810	1800	990	633	60
"	55	0	27			810	1800	990	267	30
A-summa		11	91						13.914	--
2. Brukningsbåtnad.										
ägofig. 37-42, 44 46-55, 56a		10	73					50	536	50
" 43		0	66					100	66	--
Summa									602	50
endast brukn.båtnad. fig. 56-56a		0	71			1750	1800	50	35	50
B-summa									638	--
Totalsumma		11	91						14.552	--
Stommen 6 ¹ .										
Säware Pastorat										
Alstringsbåtnad.										
åker, mullrik lera på lerbotten	57	1	20			1350	1800	450	540	--
Totalsumma	A-summa	1	20						540	--
Skattegården 1 ¹³ .										
Karl Kullberg										
Alstringsbåtnad.									862	--
åker, mullrik lera på lerbotten	58	1	68			900	1800	900	1512	--
A-summa		1	68						862	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per ~~hektar~~ figur		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Sammandrag.</u>										
2 <u>Fotegården 11⁸ (Postgården)</u>										
3 Gotthard Torelius	1-2-4					5674:--	6840:--		1166	--
4 <u>Sävare Bengt-Räfsgården 12¹.</u>										
5 <u>(Postgården)</u>										
6 Gotthard Torelius	3-5-6					5350:--	6480:--		1130	--
7 <u>Jutegården 7³.</u>										
8 August Karlsson	7-19	8	65			16086:30	22680:--		6593	70
9 <u>Jutegården 7⁴</u>										
10 Frans Friberg	24-25	0	48			805:60	864:--		58	40
11 <u>Jutegården 7⁶.</u>										
12 Frida Hassellöf	26-32	7	27			11059:10	16074:--		5014	90
13 <u>Skattegården 1⁷</u>										
14 Tage Littorin	34	0	40			408:--	680:--		272	--
15 <u>Skattegården 1³² (Ängsbo)</u>										
16 Gustav Johansson (tomt)	35	0	22				726:--		726	--
17 <u>Skattegården 1³³ (Ekås)</u>										
18 Sven Andersson (tomt)	36	0	08				648:--		648	--
19 <u>Skattegården 1⁵, 1³⁰.</u>										
20 O. Hassellöfs Sterbhus	37-55	11	91			8128:50	22716:--		14552	--
21 <u>Stommen 6¹.</u>										
22 Sävare Pastorat	57	1	20			1620:--	2160:--		540	--
23 <u>Skattegården 1¹³.</u>										
24 Karl Kullberg	58	1	68			1512:--	2374:--		862	--
25 <u>Totalsumma</u>	<u>Summa</u>	31	89			50643:50	82242:--		31563	--
26						Summa Alstringsbåtnad			27992	30
27						Summa Brukningsbåtnad			3570	70
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Skattegården Kinnisa d. 24 febr. 1950
Styrelsen
Kinnisa.

Hanning Linderberg Gösta Sundberg
Kinnisa gods nämnd.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A-J.</u>								
2	260	<u>Sträckan A-B.</u>								
3	0-1	Diket tillräckligt								
4	1-1+40	Justering av botten o. slänt m.	40	1:--	40	--				
5	1+40-2+49	375 mm. rör med frakt	" 109	4:75	517	75				
6	1+40-2+49	Grävn. lägg. o återf.	" 109	1:75	190	75				
7	1+40	Rörlutlopp C	st. 1	40:--	40	--				
8	2+49	Brunn Ad=800	" 1	80:--	80	--				
9	2+49-2+60	Tillräcklig landsvägstrumma m.	11				868	50		
10		Arbetslön och oförutsett					91	50	960	--
11										
12	148	<u>Sträckan B-Ba.</u>								
13	2+60-4+08	375 mm. rör m. frakt	m. 148	4:75	703	--				
14	2+60-4+08	Grävn. lägg. samt återf.	" 148	2:65	392	20				
15	2+60,4+08	Brunn Ad=800	st. 2	80:--	160	--	11.255	20		
16		Arbetslön och oförutsett					124	80	1.380	--
17										
18	412	<u>Sträckan Ba-C.</u>								
19	4+08-6+69	375 mm. rör med frakt	m. 261	4:75	1.239	75				
20	6+69-8+20	300 " " " "	" 151	3:25	490	75				
21	4+08-6+69	Grävn. lägg. samt återf.	" 261	2:65	691	65				
22	6+69-8+20	" " " "	" 151	2:50	377	50				
23	5+50,6+69	Brunn Ad=800	st. 2	80:--	160	--				
24	7+50,8+20	" " 600	" 2	60:--	120	--	3.079	65		
25		Arbetslön och oförutsett					320	35	3.400	--
26										
27	180	<u>Sträckan C-D-E.</u>								
28	8+20-9+91	300 mm. rör med frakt	m 171	3:25	555	75				
29	8+20-9+91	Grävn. lägg. samt återf.	" 171	3:--	513	--				
30	9+91	Brunn Ad=600	st. 1	60:--	60	--				
31	9+91-10	375 mm. rör	m. 9	----	--	--				
32	10.	Brunn (bekostas och utföres av vägförvaltningen)	1	----	--	--	1.128	75		
33		Arbetslön och oförutsett					111	25	1.240	--
34										
35		Transport							6.980	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Transport							10.710	--
2	80	Diket E-E ¹ -E ¹¹ .								
3	70-70+65	125 mm. rör med frakt m.	65	1:18	76	70				
4	70+65-70+80	100 " " " "	15	0:90	13	50				
5	70-70+65	Grävn. lägg. samt återf. "	65	1:40	91	--				
6	70+65-70+80	" " " "	15	1:90	28	50				
7	70+65	Brunn Gd=450 st.	1	40:--	40	--				
8	70+80	" Ad=450 "	1	45:--	45	--	294	70		
9		Arbetslön och oförutsett					35	30	330	--
10										
11	24	Diket E ¹ -E ¹¹¹ .								
12	80-80+24	100 mm. rör med frakt m.	24	0:90	21	60				
13	80-80+24	Grävn. lägg. samt återf. "	24	1:90	45	60				
14	80+24	Brunn Gd=450 st.	1	40:--	40	--	107	20		
15		Arbetslön och oförutsett			12		12	80	120	--
16										
17	228	Diket G-G ¹ .								
18	60-61+59	150 mm. rör med frakt m.	159	1:67	265	53				
19	61+59-62+28	100 " " " "	69	0:90	62	10				
20	60-61+59	Grävn. lägg. samt återf. "	159	1:20	190	80				
21	61+59-62+28	" " " "	69	1:80	124	20				
22	61+59	Brunn Ad=450 st.	1	45:--	45	--				
23	62+28	" " 375 "	1	35:--	35	--	722	63		
24		Arbetslön och oförutsett					77	37	800	--
25										
26	120	Diket H-H ¹ .								
27	40-41+20	100 mm. rör med frakt m.	120	0:90	108	--				
28	40-40+45	Grävn. lägg. samt återf. "	45	1:30	58	50				
29	40+45-41+20	" " " "	75	0:90	67	50				
30	40+45, 41+20	Brunn Ad=450 st.	2	45:--	90	--	324	--		
31		Arbetslön och oförutsett					36	--	360	--
32										
33		Transport							12.320	--
34										
35										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i					Total areal.	Åker areal.
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
1 Fotegården 11 ⁸ (Postgården)		1.166	--			476	52	3,694	har.	
2 Gotthard Torelius									64.0 24.0	
3 Sävare Bengt-Räfs. 12 ¹ (Postg.)		1.130	--			461	82	3,580		
4 Gotthard Torelius								7,274		
5 Jutegården 7 ³ .		6.593	70			2.694	94	20,891	37.0 30.0	
6 August Karlsson	S									
7 Jutegården 7 ⁴ .		58	40			23	87	0,185	26.5 16.5	
8 Frans Friberg										
9 Jutegården 7 ⁶ .		5.014	90			2.049	55	15,888	10.0 10.0	
10 Frida Hassellöf	S									
11 Skattegården 1 ⁷ .		272	--			111	20	0,862	35.0 24.0	
12 Tage Littorin	S									
13 Skattegården 1 ³² (Ängsbo)		726	--			296	70	2,300	tomt	
14 Gustav Johansson	S									
15 Skattegården 1 ³³ (Ekås)		648	--			264	84	2,053	tomt	
16 Sven Andersson	S							4,353		
17 Skattegården 1 ⁵ , 1 ³⁰ .		14.552	--			5.947	54	46,105	28.5 22.0	
18 O. Hassellöfs Sterbhus	S									
19 Stommen 6 ¹ .		540	--			220	72	1,711	41.0 35.0	
20 Sävare pastorat										
21 Skattegården 1 ¹³ .		862	--			352	30	2,731	3.5 3.5	
22 Karl Kullberg										
23 Summa		31.563	--			12.900	--	100.000		
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Skattegården, löst 24 feb. 1950

Stjärten

Antikenshuset

Hemming Linderberg

Gösta Sundberg

Antikenshuset gode män.

Skattegården, Sävare d 24 feb. 1950
 Stjärten
 samt bruket.

Hemming Linderberg

Gösta Sundberg

Antecknade gode män.

Skattegården, Sävare

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				I		II		L+II								
				A-D+C-C ¹ +D-J+sidostammar		4+8-9+91								S:ma		
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1 - 33	13.963	--	8.060	--										x/ 6.060 -- 0,434004 8.060 -- 0,577240	
II		17.600	--			4.840	--	2.000	--						6.840 -- 0,388636	
I+II		31.563	--							12.900	--				12.900 -- 0,408706	
Skäl till förslaget's uppdelningar på avdelningar föreligger ej																
x/ 8.060:-- 2.000:-- <u>6.060:--</u>																
Stattsjöns Jordbruksskolelärare d 24 febr 1950 J. Jönsson Erik Lundberg.																

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skattegårdens m.fl. hemman i Sävare socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning samt igenläggning med rör av vissa öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart norr om Sävare kyrka inom nederbördsområde nr 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anses såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingssområdet gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-Ba-C-D-E-F-G-H-J för huvudavlopp C-C^I, D-D^I, E-E^I, E^{II}, E^I-E^{III}, G-G^I, H-H^I, H-H^{II} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingssområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna, samt finnes angiven å översiktskartan. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,6 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fulle torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej, vilket närmare framgår av verkställd utredning bil. *M.*

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Landsvägsbron sträckan D-E punkt 9+91-10.0 under allmänna landsvägen Sävare-Hovby är för grund. Enär trumman anlagts under senare åren har kostnaden för nytt vattengenomlopp jämte brunn uppströms landsvägen, påförts Vägförvaltningen. (*B 2. 11*)

Arbetet utföres av Vägförvaltningen.

I kostnaden för diket E-F har Vägförvaltningen i länet påförts 150:- kr. på grund av den nytta, som erhålles genom att landsvägsdiket kan igenfyllas så att djupet i detsamma endast blir 0.5 m. Vägförvaltningen har i skrivelse bil. *L* godkänt åtgärden.

Avloppsstammen G-G¹ på sträckan 61+59-62+28 lägges 6 meter från norra bandikets mittlinje och brunnarna vid punkterna 61+59 och 62+28 placeras omedelbart utanför norra kanten av bandikets botten. Innan arbetet utföres skall meddelande i god tid lämnas till vederbörande banmästare. Arbetet bekostas och utföres av dikningsföretaget.

Andra skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas. skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varem förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 47 kronor 34 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämmas

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfördringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs kunna inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vid-

tagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Skattegårdens dikningsföretag av år 1949"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skattegården, Sävare Vinninga den 24 febr. 1950

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Henning Söderlund *Gösta Sundberg*
Henning Söderlund Gösta Sundberg
Biträdande gode män.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättas arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom **lantbruksnämndens** dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än **lantbruksnämndens**

täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: 5.31 kors i stenbro vid punkt B.

Översiktskarta



Skala 1:100,000

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Skattegårdens m.fl. dikningsföretag
av år 1949 i Sävares socken av Skaraborgs län.

Lantbruksnämndens ersättning jämlikt gällande taxa.

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning	20 ha	190:--	✓
	11.89 " à 8:- kr.	95:12	✓
Tillägg 2,2 % av kostnaden	12.900:- kr.	<u>283:80</u>	✓ 568:92 ✓

Övriga förrättningskostnader

Kostnader för hantlangning, materialier o. dyl.	190:68
---	--------

Erättning till gode män:

Gösta Sundberg 2 dagstr. à 12:- kr 24:- kr.

12 km à 0.20 kr	<u>2:40</u>	26:40
-----------------	-------------	-------


Henning Söderlund 1 dagstr. à 12:-- kr

10 km à 0.20 kr	<u>2:--</u>	<u>14:--</u>	<u>40:40</u>
-----------------	-------------	--------------	--------------

Summa kronor 800:--

Skara den 24 feb. 1950

I tjänsten



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


SVENSKT NORMAL 2

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ylvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med gran-
ris el. dyt om
jorden utgöres
av finsand.




typ B.

Större ylvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.




typ E.


Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.

typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.




Lantbruksskolan i Skaraborgs län
Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.



Grusfilter.



Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomälad lera.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON

*Täckdikesöga.
typ A.*



*Rörutlopp.
typ B.*



typ C.



typ D.

