



Akt nr:

R-E1a-1398

AU\$R-E1a-1398

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13 JUN 1952
Diarie nr *733/5*

~~296-4~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUN 1951
Diarie nr
146/51

R 4*1398

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1/5

Handlingar angående
"Tjos dikningsföretag av år 1950"
i Hassle socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1950 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Skara
28/6 1952

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att **"Tjos dikningsföretag av år 1950"**

som för (rationaliseringsåtgärdens art) **dikning**

å fastigheten **1 Hassle** socken, beviljats

lånegaranti nr **å** kronor

avskrivningslån nr **1037 a, b/3164** **å 6880:--** kronor

statsbidrag nr **å** kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: **Rörtrummorna vid p. 15+87 och 19+68.**

Avs. ningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: **Inga**

avvikelser från godkänd plan: **Rör- och flödesdiken vid B hade slopats och ersatts med öppet dike enl. ändringsförslaget. Rördiket L-M-M hade slopats och ersatts med öppna diket L-M, vilket angivits med grön färgbeteckning å plan- och profilritningarna.**

arbetets kvalitet: **Företaget förordas till godkännande i vid avsyningstillfället be-**

kränkelsefritt fintligt skick.

Verklig kostnad

Norra samf. 11599:03 kr

Tjos pr Hasslerör den **13 o. 14/10 1953**.

Södra " 16814:68 "

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien **kronor**

å avskrivningslånet **kronor**

å statsbidraget **kronor**

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien **kronor**

å avskrivningslånet **6880:--** kronor

å statsbidraget **kronor**

Kamerala avdelningens anteckning	
Utanordnat den	Signatur
/ 19 nr	
/ 19	
/ 19	

Skara den **4/12** 19 **53**.

Henric Hallin
Lantbruksingenjör

7 JUL. 1952


DIARIE Nr

SÄK Nr

Ang. Tjos dikningsföretag av år 1950 i Hassle socken av Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat samt arbetsplanen fastställd i oförändrat skick i Lantbruksnämnden i Skaraborgs län den 28 juni 1952.

Skara den 4 juli 1952.


/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1/4 handf.
5 ruber (blad 4 + 2 el.)

1.
Protokoll vid syne för-
rättning enligt vatten-
lagen för förläggning
av mark tillhörande
Tjös m.-fl. Neuman i
Hälsö socken av Åsa-
halsborgs län.

Den 8 februari 1950 å Tjös egendom.

Närvarande: Nuvärtecknad, statens lant-
bruksingenjör och förämningsman, samt
gode männen Erhard Gustafsson, Vallby,
och Yngve Löfstrand, Fäster

ävensom följande sakägare:

Förbandet från Eugenie Svensson äg. Tjös
fölg. n 1', Polg. n 2' och 3'

De öfriga sakägare:

Från Uvienne Ridding äg. Punkt 3' genom
inspektoren Gustaf Meijer enligt
fullmakt bil. D II

Statens Järnvägar genom busvägen i
Hälsöberg

Vägförvaltningen i Århus län genom väg-
mästare G. Thorsen, sedl. fullmakt bil. D I.

§ 1
Anslutades det för förämningsmannen
utskildade förordnandet, men hade
sydsida enligt bil. A.

§ 2

Förhållanden bekräftade sina under hand
uppgifna uppgifter om ifrågasvarande av-
lopps fördjupning, så att kunnat därav
beräknade mark må kunna på ändamåls-
enligt sätt försläggas.

§ 3

Umbudet för fru Ribbing bekräftade under
hand sina ställda uppgifter om för-
slags utsträckning, så att jämväl
kunnat därav beräknade mark må kunna
på ändamålsenligt sätt försläggas, bl. C.

§ 4

Förklarades det upprättade förslaget
sitt ifrågasvarande avlopps fördjupning
med därtill hörande handlingar.

§ 5

Uppställes styrelseansett utlåtande,
med både lydelse enligt bl. K.

§ 6

I fråga om förutningskostnaderna
nämndades till arwadesräkningen, varav
ett exemplar skulle överlämnas till
alltförvararen.

§ 7

att smottaga och förvara till försä-
 ghet Notarats Handlingar och rit-
 ningar och att Samman kalla
 Beträffande för att besluta i försä-
 grets angelägenheter utnämna
 synemännena Herr Leonard Peters-
 son, Vjös.

§ 8

Den intet vidare fanns att till
 protokollet utseende, för Mandats
 föruttagningen avslutad och sam-
 manträdet upplöst.

ort och tid som ovan

Y Gärsten:

Meddelni

Förträdande goda män:
 Erik Gustafsson, Karl Låfstrand

1948 Lantbruksnämnden

Insändes till ~~Förordningsnämnden~~Adress: ~~Skaraborgs län~~

Skara.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Ink. den 4/9 1948 Dnr 3/8
Besv. den 18/10 1948 Bbs 269

Till

Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom *Herslev* socken(-nar) av *Skaraborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *Dikning för torrläggning av Tjos egendomen.*

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Tjos Anhalt

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantm. Lennart Lennart

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Tjos Egendomen Herslev jf 13**Herslev*

den 18/

1948

Eugenius Svensson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Tjörns Gård

✓ Eugenie Larsson

Röntans gård

✓ E. Ribbing

Detta är Tjörns Gårdsförädlings AB år 1940
och har varit andly. och berörande. men inte år 1946.
Men som förordnad man håller på att utvärdera. och vidta
allt vad som följande om en annan

Lantbruksnämnden

Torrläggningssnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 30 september 1948

Lantbruksnämndens

På Torrläggningssnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

E. Ribbing

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
XXXXXXXXXXXX

Förordnas härmed att i lantbruksnämning verkställa
ifrågasatt förordnande och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Marstrand 6 landskansliet den 19/10 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

G. Lundahl
G. Lundahl

Förtäring

över underrättelser ang. sammanträde hos
Lennart Svensson, Tjof, onsdagen den 8 febr. 1950
kl. 11.00, bilka underrättelser denna dag avsågs
till:

1. Inspektör Gert. Heijer, Fälekors Egendom, Hasselöv
2. Fru Eugenia Svensson, Tjof Egendom, — " —
3. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skara den 26 jan. 1950.

T. Jämsen

4. Chefen för S. J. s II distrikt, Göteborg

Skara den 28 jan. 1950.

T. Jämsen

W. Hillén

5. Skiftesgodsmannen

Erik Gustafsson, Vallby, Hasselöv

6. " Karl Löfstrand, Fäler

Skara den 7 febr. 1950.

T. Jämsen

W. Hillén

Underbeholdt prisen mig med sökanden
 på den syneförvärfning, men avser
 förslags mig av mark, tillhörande
 Tjös egendom i Hårle socken, och
 yrkar mig på prästens uttäckning,
 på att jämval mig därav besöende
 mark mig kunna på undomalsen-
 ligt sätt försläggas.

Tjös den 8 febr 1950.

Adrianus Ribbing
 gn.

Gustaf Meijer
 int. fullm.

Beaktas:
 Erik Gustafsson / Beutzelin
 Karl Löfstrand

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Bil D-IDnr 346-43/50.....


Ls/M-n

F u l l m a k t .

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Thorsén, Hova, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneför rättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tjos och Råntorp inom Hassle socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 28 januari 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN




Nils G. Lenas.

F U L L M Ä K T

för inspektoren Gustaf Meijer, Fåleberg att vid sammanträde den 8 februari 1950 med intressenter i Råntorp-Tjos avdikningsföretag min talan föra och rösträtt utöva.

Ombudets laga åtgärder godkännes. Vänersborg den 4 februari 1950.

För Fålebergs m.fl. godsförvaltning



J.C:son Tingdal

Bevittnas:

.....



Utdrag ur:

" A V T A L .

Undertecknad, fru Adrienne Ribbing, uppdrager härmed till domänintendent J.C. Tingdal att fr.o.m. den 1 juli 1949 och tillsvidare som min ställföreträdare omhänderhava och ansvara för skötseln och övervakningen av mina jordbruksfastigheter Fåleberg m.fl. i Skaraborgs län.

Tingdal erhallar genom detta uppdrag befogenhet

" "

att företräda fastighetsägaren inför myndigheterna i frågor som beröra fastigheterna samt likaledes eljest i arrende-, fastighetsindelnings- och vattenrättsliga frågor ävensom i frågor, som äga samband med anslutning till ekonomiska eller andra företagen berörande föreningar;

[illegible]

Fåleberg den 18/8 1949.

Adrienne Ribbing

Undertecknad åtager sig härmed här ovan angivna uppdrag med de befogenheter och förpliktelser, som äro förenade därmed, samt godkänner i övrigt de ekonomiska villkoren.

Vänersborg den 19/8 1949.

J.C. Tingdal

Fru Adrienne Ribbings och domänintendenten J.C. Tingdals
egenhändiga namnteckningar bevittna:

Berit Renström

Gunborg Eriksson"

Vidimur ex officio.

Vidimur ex officio:
N. Hallin

STATENS JÄRNVÄGAR

II
— DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr De 932/50

Anhölls att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Göteborg 4.3.50


Bil. D IV

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län
SKARA

Tjos dikningsföretag av år 1950

Härmed erkännes mottagandet av Eder skrivelse den 19 ds
rörande rubricerade dikningsföretag jämte tillhörande
ritning i 2 ex. Från distriktschefens sida finns intet
att erinra mot förslaget.

Ett ritningsexemplar återgår med påteckning om godkännan
de.


/M. Blomberg/

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hassle socken.</u>							
<u>Norra samfälligheten.</u>							
1							
<u>Råntorp 3,</u>							
<u>Adrienne Ribbing</u>							
äng,lermylla på lera,stenb.	1		0,17	340	560	220	37:40
" - " -	2		0,24	"	"	"	52:80
åker,	3	0,84		900	1500	600	504:--
" - " -	4	0,20		830	"	670	134:--
" - " -	5	0,31		"	"	"	207:70
" - " -	6	0,29		750	"	750	217:50
" - " -	7	0,26		830	"	670	174:20
" - " -	8	0,31		970	"	530	164:30
" - " -	9	0,35		1440	1600	160	56:--
" - " -	10	0,52		1280	"	320	166:40
" - " -	11	0,48		1120	"	480	230:40
" - " -	12	0,47		1040	"	560	263:20
" - " -	13	0,39		800	"	800	312:--
" - " -	14	0,80		1200	"	400	320:--
" - " -	15	0,83		1440	"	160	132:80
" - " -	16	0,84		1280	"	320	268:80
" - " -	17	0,50		1120	"	480	240:--
" - " -	18	0,46		"	"	"	220:80
" - " -	19	0,75		"	"	"	360:--
" - " -	20	0,71		1040	"	560	397:60
" - " -	21	0,89		800	"	800	712:--
" - " -	22	0,95		1120	"	480	456:--
" - " -	23	1,10		1200	"	400	440:--
" - " -	24	0,86		1280	"	320	275 20
" - " -	25	0,68		1360	"	240	163:20
Överföres		13,79	0,41				6506:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		13,79	0,41				6506:30
åker, lermylla på lera, stenb. 26	26	0,39		880	1600	720	280:80
" - " - 27	27	0,39		1120	1500	380	148:20
" lermylla på lera 28	28	0,61		1200	"	300	183:--
" - " - 29	29	0,29		1270	"	230	66:70
" - " - 30	30	0,73		1420	"	80	58:40
äng, - " - förb. ej 31	31		~~0,48~~				
väg 32	32		~~0,08~~				
" 33	33		~~0,28~~				
			0,41				
Summa		16,20	~~1,25~~				7243:40
1 <u>Tjos Sörgården 1</u>							
<u>Eugenia Svensson</u>							
åker, lermylla på lera 34	34	0,19		1200	1500	300	57:--
" - " - 35	35	0,61		1270	"	230	140:30
" - " - 36	36	0,49		"	"	"	112:70
" - " - 37	37	0,19		1120	"	380	72:20
Summa		1,48					382:20
<u>Västergötland-Göteborgs</u> <u>Järnvägs A.B.</u>							
järnväg 38	38		~~0,35~~				
Summa			~~0,35~~				
<u>Sammandrag.</u>							
1 <u>Råntorp 3</u>							
<u>Adrienne Ribbing</u>							
		16,20	0,41 ~~1,25~~				7243:40
1 <u>Tjos Sörgården 1</u>							
<u>Eugenia Svensson</u>							
		1,48					382:20
<u>V.G.J. A.B.</u>							
			~~0,35~~				
Summa		17,68	0,41 ~~1,60~~				7625:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Södra samfälligheten.</u>							
1							
<u>Råntorp 3</u>							
<u>Adrienne Ribbing</u>							
åker, lermylla på lera	39	0,35		490	1400	910	318:50
" - " -	40	0,41		420	"	980	401:80
" - " -	41	0,40		210	"	1190	476:--
" - " -	42	0,18		560	"	840	151:20
Summa		1,34					1347:50
1							
<u>Tjos Sörgården 1</u>							
<u>Eugenia Svensson</u>							
åker, lermylla på lera	43	0,45		830	1500	670	301:50
" - " -	44	0,17		300	"	1200	204:--
" - " -	45	0,43		680	"	820	352:60
" - " -	46	0,15		"	"	"	123:--
" - " -	47	0,20		750	"	750	150:--
" - " -	48	0,20		450	"	1050	210:--
" - " -	49	0,13		"	"	"	136:50
" - " -	50	0,10		1120	"	380	38:--
" - " -	51	0,13		1050	"	450	58:50
" - " -	52	0,11		530	"	970	106:70
" - " -	53	0,13		750	"	750	97:50
" - " -	54	0,10		970	"	530	53:--
" - " -	55	0,05		230	"	1270	63:50
" - " -	56	0,03		830	"	670	20:10
" - " -	57	0,03		1420	"	80	2:40
Summa		2,41					1917:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnod	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1 <u>Tjos Nolgården 2</u> <u>Eugenia Svensson</u>							
äng, lermylla på lera	58		0,08	370	500	130	10:40
åker, - " -	59	0,71		1200	1500	300	213:--
" - " -	60	0,20		750	"	750	150:--
" - " -	61	0,12		600	"	900	108:--
" - " -	62	0,18		"	"	"	162:--
" - " -	63	0,20		1120	"	380	76:--
" - " -	64	0,21		750	"	750	157:50
" - " -	65	0,49		300	"	1200	588:--
" - " -	66	0,42		370	"	1130	474:60
" - " -	67	0,33		300	"	1200	396:--
" - " -	68	0,34		530	"	970	329:80
" - " -	69	0,75		750	"	750	562:50
tomt, förb. ej	70		~~0,30~~				
åker, lermylla på lera	71	0,33		750	1500	750	247:50
" - " -	72	0,03		370	"	1130	33:90
" - " -	73	0,07		530	"	970	67:90
äng, - " -	74		0,10	220	500	280	28:--
åker, - " -	75	0,08		1200	1500	300	24:--
" - " -	76	0,52		900	"	600	312:--
väg	77		~~0,34~~				
			0,18				
Summa		4,98	~~0,82~~				3941:10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
⁴ <u>Tjos Nolgården 3</u>							
<u>Eugenia Svensson</u>							
väg	78		~~0,43~~				
åker, lermylla på lera	79	0,18		1050	1500	450	81:--
" " " "	80	0,69		750	"	750	517:50
" " " "	81	0,58		"	"	"	435:--
" " " "	82	0,57		"	"	"	427:50
" " " "	83	0,58		"	"	"	435:--
" " " "	84	0,52		680	"	820	426:40
" " " "	85	0,49		"	"	"	401:80
" " " "	86	0,09		1200	"	300	27:--
" " " "	87	0,58		1270	"	230	133:40
" " " "	88	0,35		"	"	230	80:50
" " " "	89	0,41		450	"	1050	430:50
" " " "	90	0,56		370	"	1130	632:80
" " " "	91	0,61		300	"	1200	732:--
" " " "	92	0,61		"	"	"	732:--
" " " "	93	0,45		450	"	1050	472:50
" " " "	94	0,45		830	"	670	301:50
" " " "	95	0,42		900	"	600	252:--
" " " "	96	0,39		"	"	"	234:--
" " " "	97	0,28		1120	"	380	106:40
" " " "	98	0,20		830	"	670	134:--
" " " "	99	0,08		1270	"	230	18:40
" " " "	100	0,36		830	"	670	241:20
" " " "	101	0,35		900	"	600	210:--
" " " "	102	0,40		1270	"	230	92:--
Överföres		10,20	~~0,43~~				7554:40

Biträdande gode män /

<i>Eck. Christensen,</i>	<i>Kurt Lofstrand</i>
--------------------------	-----------------------

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Fig. nr	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
		m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Ersättningar för bortgrävd mark.</u>								
<u>Norra samfälligheten.</u>								
<u>Sträckan A - B - 10+60 .</u>								
<u>1</u>								
<u>Råntorp 3</u>								
Adrienne Ribbing	1	30	2,7					0:81
	2	40	2,5					1:--
	3	160	6,0					9:60
	4,5,13	280	5,1					14:28
	14	30	6,9					2:07
	15	40	7,8					3:12
	16	55	7,2					3:96
	21	140	5,7					7:98
	22	130	6,9					8:97
	20	110	6,6					7:26
	26	195	6,0					11:70
	27	120	6,9					8:28
	28	290	7,2					20:88
	29	100	7,5					7:50
	30	110	8,4					9:20
Summa								116:61
<u>Sträckan 10+60 - C .</u>								
<u>1</u>								
<u>Tjos Sörgården 1</u>								
Eugenia Svensson	34	8	7,2					0:56
	36	12	7,8					0:94
								1:50
Slutsumma								118:11

Fastighet och ägare m. m.	Fig. nr	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
		Areal m ²	Ersättning		Areal m ²	Ersättning		
			öre/m ²	kronor		öre/m ²	kronor	
<u>Södra samfälligheten.</u>								
<u>Sträckan D - E - F.</u>								
1								
<u>Tjos Sörgården 1</u>								
Eugenia Svensson	43	130	5,1					6:63
	45	80	4,5					3:60
	47	70	4,8					3:36
	48,49	175	3,6					6:30
	50	30	6,3					1:89
	51	50	6,0					3:--
	52	50	3,9					1:95
	53	60	4,8					2:88
	55	10	2,7					0:27
	56	20	5,1					1:02
							<u>Summa</u>	<u>30:90</u>
1								
<u>Tjos Nolgården 2</u>								
Eugenia Svensson	61,62	70	4,2					2:94
							<u>Summa</u>	<u>33:84</u>
<u>Sträckan F - G.</u>								
1								
<u>Tjos Nolgården 2</u>								
Eugenia Svensson	61	30	4,2					1:26
	60	110	4,8					5:28
	59	110	6,6					7:26
	58	50	3,5					1:75
	71	130	4,8					6:24
	72	60	3,3					1:98
	73	20	3,9					0:78
							<u>Överföres</u>	<u>24:55</u>

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Fig. nr	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	
Överfört								24:55
	74	20	2,5					0:50
	76	35	5,4					1:89
								26:94
⁴ <u>Tjos Nolgården 3</u>								
<u>Eugenia Svensson</u>	79	45	6,0					2:70
	80-81	60	4,8					2:88
	86	60	6,6					3:96
	87	210	6,9					14:49
	89	120	3,9					4:68
	90	100	3,3					3:30
	91	90	3,0					2:70
								34:71
							Summa	61:65
<u>Sträckan G - H.</u>								
⁴ <u>Tjos Nolgården 3</u>								
<u>Eugenia Svensson</u>	92	35	3,0					1:05
							Summa	1:05
<u>Sträckan G - L.</u>								
⁴ <u>Tjos Nolgården 3</u>								
<u>Eugenia Svensson</u>	85	126	4,5					5:67
	93	120	3,9					4:68
							Summa	10:35
<u>Sammandrag.</u>								
<u>Norra samfälligheten</u>								
<u>Sträckan A - B - C</u>								118:11
<u>Södra samfälligheten</u>								
<u>Sträckan D - E - F</u>								33:84
" F - G								61:65
" G - H								1:05
" G - L								10:35
								106:89
							Summa	225:--

Fastighet och ägare m. m.

Läge
pål nr

Avlopp

Upplag

Summa

Areal

Ersättning

Areal

Ersättning

ersättning

m²öre/m²

kronor

m²öre/m²

kronor

kronor

Ersättningar för intrång av jordupplag.Norra samfälligheten.Sträckan A - B - C.¹
Råntorp 3Adrienne Ribbing 0-100-0+84

200 5

10:--

0+34-10+60

1615 20

323:--

¹
Tjos Sörgården 1Eugenia Svensson 10+60-10+73

20 20

4:--

Slutsomma337:--Södra samfälligheten.Sträckan D - E - F.¹
Tjos Sörgården 1Eugenia Svensson 12+90-16+52

690 20

138:--

17+20-17+45

50 20

10:--

148:--

¹
Tjos Nolgården 2Eugenia Svensson 17+45-17+94

100 20

20:--

Summa168:--Sträckan F - G.¹
Tjos Nolgården 2Eugenia Svensson 17+94-19+50

345 20

69:--

19+50-19+90

60 10

6:--

19+90-21+37

335 20

67:--

20+61-21+17

60 10

6:--

148:--

⁴
Tjos Nolgården 3Eugenia Svensson 21+37-24+10

875 20

175:--

Summa323:--

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Löge p3/nr	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
		m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan G - H.</u> 4 <u>Tjos Nolgården 3</u> <u>Eugenia Svensson</u>	24+10-27				115	20	<u>23:--</u> <u>Summa</u> 23:--	
<u>Sträckan G - L.</u> 4 <u>Tjos Nolgården 3</u> <u>Eugenia Svensson</u>	39+50-40+95				195	20	<u>39:--</u> <u>Summa</u> 39:--	
<u>Sammandrag.</u> <u>Norra samfälligheten.</u> <u>Sträckan A - B - C.</u> <u>Södra samfälligheten.</u> <u>Sträckan D - E - F</u> " F - G " G - H " G - L								<u>337.-</u> ~~344.-~~ <u>168:--</u> <u>323:--</u> <u>23:--</u> <u>39:--</u> <u>553:--</u> <u>890.-</u> ~~887.-~~ <u>Summa</u>
Tjos den 8 febr. 1950. <i>[Signature]</i>								
Biträdande gode män: <i>Erik Gustafsson,</i> <i>Karl Löfstrand</i>								

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Norra samfälligheten.</u>				
0-350-10+73	1423	<u>Sträckan A - B - C .</u>				
0-350-0-200	150	Schaktning	3 m	75	3:--	225:--
0-200-10+73	1273	Schaktning av:				
		lera med sten och rötter	3 m	110	3:50	385:--
		pinmo	"	30	6:--	180:--
		lera med stubbar o. rötter	"	60	3:--	180:--
		lera	"	2146	2:20	4721:20
						5691:20
3+68		Trumma av betongkulvert m.m.				
		b = 4,0 m, d = 0,90 m			340:--	
10+60		b = 4,0 m, d = 0,80 m.			340:--	6371:20
		För arbetets tillsyn m.m. samt				
		för oförutsedda utgifter				
		tillägges c:a 5 procent				323:69
6+39-6+45		Järnvägsbro: Ingen åtgärd.				
		Ersättningar enl. bil. F				
		för bortgrävd mark				118:11
		" intrång av jordupplag				337:--
				Summa		7150:--
		<u>Södra samfälligheten.</u>				
11+40-17+90	650	<u>Sträckan D - E - F .</u>				
		Sprängning av berg	m	20	15:--	300:--
		Schaktning av:				
		sten med rötter	3 m	225	3:50	787:50
		grus " "	"	80	2:30	184:--
		lera	"	535	2:10	1123:50
		lera med rötter	"	420	2:15	903:--
		Överföres				3298:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			3298:--	
15+87		Trumma av betongkulvert, b = 4,0 m, d = 0,80 m.			280:--	3578:--
		Tillägges c:a 5 procent				170:16
		Ersättningar enl. bil.F				
		för bortgrävd mark				33:84
		" intrång av jordupplag				168:--
					Summa kronor	3950:--
17+90-24+10	620	<u>Sträckan F - G .</u>				
		Schaktning av lera	3			
		m	1680	2:--	3360:--	
19+68,21+92		Trumma av betongkulvert, b = 4,0 m., d = 0,80 m.	2	280:--	560:--	3920:--
19+91-98		Landsvägsbro: Ingen åtgärd				
		Tillägges c:a 5 procent				195:35
		Ersättningar enl. bil. F				
		för bortgrävd mark			61:65	
		" intrång av jordupplag			323:--	384:65
					Summa kronor	4500:--
24+10-27	290	<u>Sträckan G - H .</u>				
		Schaktning av:				
		lera med rötter	3			
		m	35	2:10	73:50	
		lera	"	140	1:85	260:--
					333:50	
25+96		Trumma av betongkulvert, b = 4,0 m., d = 0,70 m.			220:--	553:50
		Tillägges c:a 5 procent				22:45
		Överföres				575:95

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				575:95
		Ersättningar enl. bil. F				
		för bortgrävd mark			1:05	
		" intrång av jordupplag			23:--	24:05
		Summa kronor				600:--
		<u>Sträckan G - L .</u>				
39+50-40+95	145	Schaktning av:				
		lera	3 m	195 2:--	390:--	390:--
		För arbetets tillsyn m.m.				
		samt för oförutsedda utgifter				
		tillägges 5 procent			20:65	
		Ersättning enl. bil.F				
		för bortgrävd mark			10:35	
		" intrång av jordupplag			39:--	70:--
		Summa kronor				460:--
70-71+84	184	<u>Sträckan E - J .</u>				
70-71+79	179	10" betongrör	m	179 3:40	608:60	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	"	179 1:15	205:85	
70		Kringgjutning av rörutlopp		60:--	60:--	
71+84		Brunn med 10" intag, d=0,60 m.		70:--	130:--	944:45
		Tillägges c:a 10 procent				95:55
71+79-71+84	5	10" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning och vägbanans iordningställande				30:--
		Summa kronor				1070:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60-62+95	295	¹ <u>Sträckan F - K - K</u>				
60-60+27	27	9" betongrör m	27	2:90	78:30	
60+34-61+78	144	5" tegelrör "	144	1:25	<u>180:--</u>	258:30
					258:30	
60-60+20	20	Grävning, läggning och återfyllning "	20	1:60	32:--	
60+20-60+27	7	- " - "	7	1:80	12:60	
60+34-61+78	144	- " - "	144	1:15	<u>165:60</u>	210:20
60		Kringjutning av rörutlopp			60:--	
60+34		Brunn typ A; d=0,60 m.			70:--	
61+78		" " A; d=0,45 "			<u>50:--</u>	180:--
						648:50
60+27-60+34	7	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning och vägbanans iordningställande ombesörjes och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
61+78-62+95	117					
61+78-62+41	63	4" tegelrör m	63	0:90	56:70	
62+41-62+95	54	3" " "	54	0:55	29:70	
61+78-62+41	63	Grävning, läggning och återfyllning "	63	0:90	56:70	
62+41-62+95	54	- " - "	54	0:75	<u>40:50</u>	183:60
62+41		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
62+95		" " A; d=0,37 m. "	1	40:--	<u>40:--</u>	90:--
						273:60
		Tillägges c:a 5 procent				<u>47:90</u>
		<u>Summa kronor</u>				<u>970:--</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan L - N - M.</u>				
40+95-42+14	119	10" betongrör m	119	3:40	404:60	404:60
40+95-42+14	119	Grävning, läggning och återfyllning "	119	1:70	202:30	202:30
		Kringgjutning av rörutlopp			60:--	
41+34		Brunn typ A; d=0,60 m. st	1	70:--	70:--	
42+14		Brunn med 10" intag, d=0,60 m. "	1	70:--	70:--	200:--
						806:90
		Tillägges c:a 5 procent				23:10
		<u>Summa kronor</u>				830:--
		<u>Sammandrag.</u>				
650		Sträckan D - E - F				3950:--
620		" F - G				4500:--
290		" G - H				600:--
145		" G - L				460:--
184		" E - J				1070:--
295		" F - K - K ¹				970:--
119		" L - N - M				830:--
2303		<u>Summa kronor</u>				12380:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
1423		Norra samfälligheten				7150:--
2303		Södra "				12380:--
3726		<u>Slutsumma kronor</u>				19530:--
		Tjos den 8 febr. 1950.				
		<i>Nordström</i>				

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att öppet dike i görligaste mån rätas, dock icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0,5 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 m., skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.


Tjos den 8 febr. 1950.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hassle socken.</u>			<i>totalareal ha</i>			
<u>Norra samfälligheten.</u>						
1 <u>Råntorp 3</u>						
Adrienne Ribbing	S	7243:40	130.5-70	6791:78	94,99	32,03
1 <u>Tjos Sörgården 1</u>						
Eugenia Svensson	S	382:20	325-123	358:22	5,01	1,69
<u>Summa</u>		7625:60		7150:--	100,00	33,72
<u>Södra samfälligheten.</u>						
1 <u>Råntorp 3</u>						
Adrienne Ribbing	S	1347:50	130.5-70	1112:96	8,99	5,96
1 <u>Tjos Sörgården 1</u>						
Eugenia Svensson	S	1917:30	325-123	1582:16	12,78	8,48
1 <u>Tjos Nolgården 2</u>						
Eugenia Svensson	S	3941:10		3254:70	26,29	17,42
4 <u>Tjos Nolgården 3</u>						
Eugenia Svensson	S	7786:10		6430:18	51,94	34,42
<u>Summa</u>		14992:--		12380:--	100,00	66,28
<u>Sammandrag.</u>						
Norra samfälligheten		7625:60		7150:--		33,72 ~~32,03~~
Södra "		14992:--		12380:--		66,28
<u>Summa</u>		22617:60		19530:--		100,00
Tjos den 8 febr. 1950.						
<i>Neutkin</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Erik Gustafsson</i>						
<i>Karl Låfstrand</i>						

Översiktskarta.



Skala 1: 50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Tjos m.fl. hemman
i Hassle socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. nordost Hassle kyrka inom nederbördsområde nr 139, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

År 1940 avslutades en syneförrättning enligt vattenlagen rörande samma företag, vilken dock på grund av ^{med} det då pågående världskriget sammanhängande förhållanden ej kom till utförande inom föreskriven tid. De vid 1940 års syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade förslagen ligga till grund jämväl för det nu upprättade förslaget, som endast i vissa detaljer, sammanhängande med ändrade priser och arbetsmetoder, skiljer sig från det då upprättade förslaget.

Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för nedre och D - E - F - G - H för övre delen av huvudavloppet samt E - I ,
F - K - K^I och G - L - M - N för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1,5 liter från åker och 1,0 liter från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter, allt pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppens dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av sökandenas härav beroende mark. Annan tillhörig mark beröres ej.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av det bilagda

kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt, att huvudavloppet uppströms och nedströms trumman vid B på en sträcka av c:a 20 m. följer bandikena. Då dessa äro för grunda för den avsedda torrläggningen, måste de fördjupas på sätt den härför upprättade ritningen angiver. Arbetet inom järnvägens område skall utföras genom Järnvägsförvaltningens försorg och på företagets bekostnad. Härvid skola av vederbörande distriktchef lämnade föreskrifter för bandriftens säkerställande noggrannt iakttagas. Arbetet bör så bedrivas, att det kan avsynas inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda.

Företaget berör också allmänna vägen Mariestad-Lyrestad på så sätt att huvudavloppet korsar vägen vid påle 20 och

sidodiket F - K 160 m. nordost härom. Båda genomloppen hava nyligen ombyggt och behöva icke ändras för nu ifrågasvarande torrläggning. Den väg, som korsar företagets avlopp vid C och I har, sedan 1940 års förrättning avslutades, på grund av vägomläggning utgått ur allmänt underhåll.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

I fråga om Norra samfälligheten skulle avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. I fråga om Södra samfälligheten skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 22 kronor 38 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med

en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. I förrättningskostnaderna skall inräknas, vad som erlagts för 1940 års syneförrättning.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tjos dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tjos den 8 febr. 1950.

I tjänsten:

[Signature]

Biträdande gode män:

Eck. Gustafsson,

Karl Låpsland

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

För riksmänskligt tag av år 1970
(företagets benämning etc. samt

(företagets benämning etc. samt socken och län)

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MRS 1950

DIARIE Nr

..SAK..NR

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
<i>Översättning av förslagsningens förslag upprättat vid synföreläggning den 1940</i>			
Atgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
15	dagarnoden à 2.50	kr för lantbruksingenjör	37 50
112	dagarnoden à 1.90	kr för { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	212 80
109	dagarnoden à 1.50	kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde	163 50
Summa kronor		413	80

Särskilda anteckningar:

Särskilda anteckningar: Här till kommer utlägg för inbjudning av
handlingar Nr. 3. - , samt utlägg för post för skott

Räkningen är utställd i

den 14 Maars 1950

Ett exemplar av densamma har den

15/3 1950

~~överlämnats personligen till~~

enligt mottagningsbevis kvitterats av

i egenskap av

Bestyrkes:

namnteckning

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — Av nedanstående skäl ändras ersättningsbeloppet till kr.

Granskad den/..... 19..... av