




Akt nr:

R-E1a-1402

AU\$R-E1a-1402

3301-4



R 4*1402

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Frösstorps dikningsföretag av år 1950"
i Elings socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1950 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förste assistent.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i skara
11 / 6 19 52

BEVIS
RAPPORT

4x 1402

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1951
DIARIE Nr 051/51
SAK Nr

Fyll.

Stäm.

Över verkställd avsyning.

Företag: "Frösstorps dikningsföretag av år 1950"

(namn, socken och län)

i Elings socken, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Yngve Persson,
~~Förköpanden~~ }
~~Endast riksdags~~ } Frösstorp, Eling, V e d u m

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av 1. assistent R. Holm

den 30 okt. 1951, har befunnits att företaget är utfört i överensstämmelse
med det upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Enligt uppgift från företagets styrelse ha de sammanlagda kostnaderna vid
avsyningstillfället uppgått till:

För samf. nr 1	kr 14.800:--
" " " 2 "	5.300:--
" " " 3 "	<u>1.900:--</u>
Summa kronor	<u>22.000:--</u>

Skara den 3 nov. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.



LANTBRUKSSTYRELSEN


16 JUN. 1952

DIARIE NR

SÄK NR

Ang. Frösstorps dikningsföretag av år 1950 i Elings socken av
Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat och arbetsplanen fastställd i
oförändrat skick i Lantbruksnämnden i Skaraborgs län den
11 juni 1952.


/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1/2 handf. 4 mtr

1.
Protokoll vid synförsamling
enligt värderegeln för bet-
läggning av mark till-
hörande Frösörp m.fl.
hemmen i Elings socken
av Skaraborgs län.

Den 19 januari 1950 hos landbokaren
Yngve Persson, Frösörp.

Närvarande: Undertecknad, friste
assistent och församlingssman, samt
godsmännen Mr. Carder och

Oskar Berg, både från Eling.
ävensom följande skägare:

Sökanden: Yngve Persson, äg. Frösörp 2'
Sven Bergin, Skog 1³, Sörsörp 6²

Övriga skägare: Nils Nilsson, Frösörp 1⁴
J. Bohannan, Bol 1³
Ivan Larsson, Skog 1⁵ m.fl.
Karl Bengtsson, Skog 1¹²
Känkerudan 1³
Känkerudan 1²

Anders Anderson, Landängen d. Bol 1²

Ernst Öman, Land, Bol 1¹⁴

Vägförordningen: Skaraborgs län genom

Vägmästaren J. Ström, Vack. och fullm., bet. F

1.

Upplästes del för föräldramännen
upprättade förordnandet, bil. A

2.

Något för mot synemeningen kunde
ej utrikes.

3.

Förleddes där vid frimundesömmen
upprättade nya kartan över det redan
beskrifna området samt profilen över
de påpekade avloppen.

4.

Några av sällsammarna förklarade att
de önskat förnya sig med sökandes
före företag. Föreningsstyrelsen upprä-
tades och bilades protokollet, bil. E.

5.

De sökande så de som förut sig
upplevde förläggning av sina marker
på ändamålsenligt sätt och helst
genom färliga ledningar.

6.

Nils Nilsson, Frösöby, upplevde att
han hade sina marker dikade att
annan häst, varför han upplevde att
bli befriad från delaktighet i före-
taget.

§ 7.

Det upplästes, att vid det planerade genom-
loppet genom allmänna vägen vid p. 45+22
fannas en humma, omlygd av vägförvalt-
ningen för ca 5 m sedan. Då denna humma
låg för grant, borde det åläggas vägförvalt-
ningen att omlygga den samma.

§ 8.

Sedan meddelande lämnat, att nytt
sammantråd skulle utlypas i läge
ordning sedan nödige förordningens
förelagits och plan för förelagat upp-
rättas förklarades sammantrådet
upplöst.

Det och dag som ovan
Ragnar Halen

Förordningsman.

749. Bertil
Rik. Sjöman

Oscar Berg
Rik. Sjöman

Den 17 mars 1950 i samma ställe.
Närvarande: Förordningsman samt
av sakägarna Yngve Persson, Frisberg,
Sven Bergin, Skog, J. Borhammar, Dal,
Sven Larsson, Skog, Karl Bengtsson, Skog,
Anders Andersson, Landängen
samt vägförvaltningsman genom

vägmästaren J. Eliom, ent. fullm. bit. F^{II}.

§ 9.

Förslades den sedan föregående sammankommande uppräddade planen jämte tillhörande handlingar.

§ 10.

Upplästes symmännens utlåtande, som hade godkänt ent. bit. L.

§ 11.

Att mötliga och förvara till förtäring förordade handlingar och räkningar tillräckliga symmännena Yngve Persson, Frösberg, Eling p. Vedum, som även fick i uppdrag att sammanställa delägarnas förval av skatte.

§ 12.

Som intet vidare fanns det antecknade förklarades förordningen avslutad och sammanträdets upplöst.

Att och dag som ovan

Ragnar Holm

Förordningsman

N. G. E. E. E.

Bitr. symman

Oscar Berg


Bitr. symman.


Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

6.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

E. D. 270-49
1949

Förordnande.

✓
Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; och införsäkras bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1945.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

4444

42/45



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 15 april 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om syneförrättningar för torrläggning av mark, tillhörande dels Fröstorp och Skog i Elings socken, dels ock Saläng i Trävattna socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg. Stockholm den 20 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Erikson

FÖRORDNANDE

2. Lantbruksingenjören *S. Nilsson*,
~~Distriktslantmätaren~~

Göteborg

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och tillrävntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den *26* 1944

På länsstyrelsens vägnar:

Henricsson *Nilsson*

Brevs 14/6-44

8.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

Landskansliet

E.D. n:ris 20,21,22-49
1944

8509
DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1944




Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade av
giva yttrande i ärendena samt därmed jämte remisshandlingarna
hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 15 april 1944.

På tjänstens vägnar:


J. Sunnerholm.

E. D. 20-49
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frintorp och Skog i Gling socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vadum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ingvar Persson
adress Frintorp Gling
pr Vadum
Telefon: Kållerstorp 25

Frintorp den 11-4 1944

Ingvar Persson
Loen Bergin Skog Gling Vadum

Yar får vördsamt förslå, att i fråga varande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör Svecher Nilsson, Viktorberg 20, Gäddede.
Skaraborgs län den 14 april 1944
Sten Waller
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Färdigställs på 14/4

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skog Eling
~~Anders Andersson~~
 Lunnäng Eling
 Bakt Egendoms

Harl Bengtsson
 Anders Andersson
 J. O. Andersson

Bil. B.Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde
hos Yngve Persson, Frösstorp, torsdagen
den 19 jan. 1950 klockan 11.00, vilka
denna dag avsänts till.

- | | | | |
|--|-----------------|------|--------------|
| 1. Yngve Persson, | Frösstorp, | Elm, | <u>Vadum</u> |
| 2. Nils Nilsson, | " | " | " |
| 3. J. Bockhammar, | Bol, | " | " |
| 4. Ivan Larsson, | Ekog, | " | " |
| 5. Hilda Santesson, | " | " | " |
| 6. Karl Bragtsson, | " | " | " |
| 7. Ivan Bergin, | " | " | " |
| 8. Anders Andersson, | Lundängen, | " | " |
| 9. Ernst Öman, | Lunda, | " | " |
| 10. Halvar Eriksson, | Bäck, | " | " |
| 11. Värförvaltningen i Skaraborgs län, | <u>Mariedal</u> | | |
| 12. Kiftlagodamannen Alfr. Cardier, | | | |
| | Vedergyn, | Elm, | <u>Vadum</u> |
| 13. " Oscar Åberg, | Vedergyn, | " | " |

Skara den 4 jan. 1950

I tjänsten.

Pagnar Holm

Förste assistent.

Var god vänd!

Aug. fortsatt sammanträde den 17
mars 1950 klockan 11 har avdrag av
kargörelse sänds till förestående med
underlag av Nils Nilsson, Tröstorp, Öling.
Göres den 1 mars 1950.

J. Gärsten:
Ragnar Kalin

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Frösstorp m.fl.

i Elings socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren Yngve Persson, Frösstorp

fre- dagen den 17 mars 1950 klockan 11.00.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bol eller Bilsholmen ² 1 och ³ 1,
Skog ⁷ 1, ⁸ 1, ⁹ 1, ¹⁰ 1, ¹¹ 1, ¹² 1 och ¹³ 1,
Kankerukan ² 1, ³ 1
Frösstorp Uppegården ¹ 2 och
Sölltorp ² 1.

Skara den 21 febr. 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

anslagen
Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i Elings
församling
~~sockens kyrka~~ den 26/2 19 50 betygas:

Josef Melin

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frösstorp m. fl. i Elings socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Yngve Persson, Frösstorp, fredagen den 17 mars 1950 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bol eller Bilsholmen 1² och 1³, Skog 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹² och 1¹³, Kankerukan 1² och 1³, Frösstorp Uppegården 2¹ och Sölltorp 1².

Skara den 21 febr. 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

*Allt förstående kungörelse varit införd i
Skaraborgs länns teckning den 24/2 - 50.*

Trotygas i tjänsten:

Skara den 27 februari 1950.

Ragnar Holm

Bil. E.Förening.

Undertecknade, sakägare i debfrietag,
 om egen utdikning av marker
 tillhörande Frösörps m.fl. hemman
 i Elings socken av Skaraborgs län,
 friare oss härmed med behåndsna
 till nämnda frihet och önskar vi
 för våra bröder marker förslaget på
 lämpligt sätt.

J. P. Backman
 Per Larsson
 Karl Bengtsson
 Anders Andersson

Överstående förening och medlem-
 tekningar rikardas.

Frösörp den 19 jan 1930

Ragnar Olsson
 Föreningensman
 Nils Gustaf
 Nils Synnerman

Oscar E. Sjöberg
 Nils Synnerman

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 41-43/50

A.W./M-n

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren J. Ström, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Frösstorp m.fl. hemman inom Elings socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 januari 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren.R 12
vara

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 912-43/50.....


A.W./MJ

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren J. Ström, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frösstorp m.fl. i Elings socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 3 mars 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Frösstorpss dikningsföretag av år 1950
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Eklings socken av Skaraborgs län.
Åtgärden omfattar tiden 16/8 1949 - 19/4 1950

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål. 1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 28.63 ha. 190 ✓ kr för 20 ✓ ha och 8 ✓ kr för varje ha däröver 2.2 % av 20 600 - kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: 715 20 ✓ För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) LANTBRUKSSTYRELSEN 21 APR. 1950 DIARIE Nr 860 SAK Nr	262	-	✓	
	453	20	✓	
	715	20	✓	
				715 20 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten. 1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:				715 20

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			715	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbälgande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
Summa kronor:			715	20

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 19. 4. 1950 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukaren Yngve Persson, Frösstorp, Bång, Vedum
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktförlare
Spara den 20 april 1950.
Mou Hahn
lantbrukstingen för

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 1/2 51 av

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr I</u>							
<u>Elings socken.</u>							
<u>Bol. el Bilsholmen 1³</u>							
<u>J. Borhammar</u>							
åker, mylla på lera	1a	40		11400	1800	400	160:-
" - " -	1	11		~~590~~ 990	"	~~1210~~ 810	133:10
" - " -	2	25		~~770~~ 1170	"	~~1030~~ 630	257:50
" - " -	3	04		~~1360~~ 1760	"	~~440~~ 40	17:60
" - " -	4	17		~~1360~~ 1760	"	~~440~~ 40	74:80
" - " -	5	17		~~770~~ 1170	"	~~1030~~ 630	175:10
" - " -	6	18		~~140~~ 540	"	~~1660~~ 1260	298:80
" - " -	7	38		~~140~~ 540	"	~~1660~~ 1260	630:80
" - " -	8	18		~~590~~ 990	"	~~1210~~ 810	217:80
" - " -	9	07		~~680~~ 1080	"	~~1120~~ 720	78:40
" - " -	10	10		~~1040~~ 1440	"	~~760~~ 360	76:-
" - " -	11	04		~~1360~~ 1760	"	~~440~~ 40	17:60
" - " -	12	18		~~1040~~ 1440	"	~~760~~ 360	136:80
" - " -	13	02		~~680~~ 1080	"	~~1120~~ 720	22:40
" - " -	14	14		~~320~~ 720	"	~~1480~~ 1080	207:20
" - " -	15	33		~~1220~~ 1620	"	~~580~~ 180	191:40
" - " -	16	08		~~1360~~ 1760	"	~~440~~ 40	35: 20
" - " -	17	16		~~1040~~ 1440	"	~~760~~ 360	121:60
" - " -	18	25		~~1040~~ 1440	"	~~760~~ 360	190:-
" - " -	19	37		~~960~~ 1360	1700	~~740~~ 340	273:80
" - " -	20	36		~~620~~ 1020	"	~~1080~~ 680	388:80
" - " -	21	22		~~790~~ 1190	"	~~910~~ 510	200:20
" - " -	22	15		~~790~~ 1190	"	~~910~~ 510	136:50
" - " -	23	05		~~1260~~ 1660	"	~~440~~ 40	22:-
" - " -	24	46		~~1050~~ 1450	"	~~650~~ 250	299:-
Överföres:		4,86					4362:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.86					4362:40
åker, mylla på lera	25	45		~~420~~ 20	1700	~~1280~~ 1680	756:-
" - " -	26	38		~~530~~ 930	"	~~1170~~ 770	444:60
" - " -	27	03		~~1130~~ 1530	"	~~570~~ 170	17:10
Summa		5.72					5580:10
7 Skog 1							
Sven Larsson							
åker, mylla på lera	28	03		~~1130~~ 1530	1700	~~570~~ 170	17:10
" - " -	29	10		~~190~~ 590	"	~~1510~~ 1110	151:-
" - " -	30	09		~~110~~ 510	"	~~1590~~ 1190	143:10
" - " -	31	04		~~1130~~ 1530	"	~~570~~ 170	22:80
" - " -	32	06		~~1040~~ 1440	"	~~660~~ 260	39:60
" - " -	33	10		~~280~~ 680	"	~~1420~~ 1020	142:-
" - " -	34	15		~~190~~ 590	"	~~1510~~ 1110	226:50
" - " -	35	18		~~1040~~ 1440	"	~~660~~ 260	118:80
" - " -	36	24		~~960~~ 1360	"	~~740~~ 340	177:60
" - " -	37	22		~~110~~ 510	"	~~1590~~ 1190	349:80
" - " -	38	14		~~280~~ 680	"	~~1420~~ 1020	198:80
" - " -	39	08		~~790~~ 1190	"	~~910~~ 510	72:80
" - " -	40	15		~~790~~ 1190	"	~~910~~ 510	136:50
" - " -	41	05		~~280~~ 680	"	~~1420~~ 1020	71:-
" - " -	42	09		~~360~~ 760	"	~~1340~~ 940	120:60
" - " -	43	30		~~450~~ 850	"	~~1260~~ 850	375:-
" - " -	44	22		~~530~~ 930	"	~~1170~~ 770	257:40
" - " -	45	29		~~450~~ 850	"	~~1250~~ 850	362:50
" - " -	46	03		~~280~~ 680	"	~~1420~~ 1020	42:60
" - " -	47	09		~~1130~~ 1530	"	~~570~~ 170	51:30
" - " -	48	04		~~620~~ 1020	"	~~1080~~ 680	43:20
" - " -	49	10		~~1130~~ 1530	"	~~570~~ 170	57:-
Överföres:		2.79					3177:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överföres		2.79					3177:-
åker, mylla på lera	50	04		1270	1700	430	17:20
" - " -	51	04		1020	"	680	27:20
" - " -	52	05		1020	"	680	34:00
" - " -	53	06		1360	"	340	20:40
" - " -	54	06		1530	"	170	10:20
" - " -	55	04		1020	"	680	27:20
" - " -	56	04		1020	"	680	27:20
" - " -	57	10		1610	"	90	9:-
" - " -	58	27		1010	"	90	24:30
" - " -	59	08		1020	"	680	54:40
Summa		3:57					3428:10
9 <u>Skog 1</u>							
<u>Sven Larsson.</u>							
åker, mylla på lera	60	34		850	1620	770	261:80
" - " -	61	09		850	"	"	69:30
" - " -	62	14		850	"	"	107:80
" - " -	63	09		"	"	"	69:30
" - " -	64	06		"	"	"	46:20
" - " -	65	05		"	"	"	38:50
" - " -	66	07		"	"	"	53:90
" - " -	67	06		"	"	"	46:20
" - " -	68	13		"	"	"	100:10
" - " -	69	06		510	1700	1190	71:40
" - " -	70	18		850	"	850	153:-
" - " -	71	05		1530	"	170	8:50
" - " -	72	05		1530	"	170	8:50
" - " -	73	06		850	"	850	51:-
Summa		1.43					1085:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
8 <u>Skog 1</u> Hilda Svätesson .							
åker, mylla på lera	74	10		~~1270~~ ~~1670~~	1700	~~430~~ ~~30~~	43:-
" - " -	75	07		~~620~~ ~~1020~~	"	~~1080~~ ~~680~~	75:60
" - " -	76	10		~~620~~ ~~"~~	"	~~1080~~ ~~"~~	108:-
" - " -	77	10		~~620~~ ~~"~~	"	~~1080~~ ~~"~~	108:-
" - " -	78	02		~~1130~~ ~~1530~~	"	~~570~~ ~~170~~	11:40
" - " -	79	10		~~450~~ ~~850~~	"	~~1250~~ ~~850~~	125:-
" - " -	80	10		~~1270~~ ~~1670~~	"	~~430~~ ~~30~~	43:-
" - " -	81	05		~~700~~ ~~1100~~	"	~~1080~~ ~~600~~	50:-
Summa		0.64					564:-
12 <u>Skog 1</u> Karl Bengtsson							
åker, mylla på lera	82	48		1660	1700	40	19:20
" - " -	83	27		1100	"	600	162:-
" - " -	84	24		~~700~~ ~~1100~~	"	~~1080~~ ~~600~~	240:-
" - " -	85	24		~~790~~ ~~1190~~	"	~~910~~ ~~510~~	218:40
" - " -	86	11		~~1260~~ ~~1660~~	"	~~440~~ ~~40~~	48:40
" - " -	87	21		~~620~~ ~~1020~~	"	~~1080~~ ~~680~~	226:80
" - " -	88	14		~~960~~ ~~1360~~	"	~~740~~ ~~340~~	103:60
" - " -	89	08		~~1300~~ ~~1700~~	"	~~800~~ ~~"~~	32:-
" - " -	90	20		~~1300~~ ~~1700~~	"	~~400~~ ~~"~~	80:-
" - " -	91	13		~~1130~~ ~~1530~~	"	~~570~~ ~~170~~	74:10
" - " -	92	04		~~1300~~ ~~1700~~	"	~~400~~ ~~"~~	16:-
" - " -	93	10		~~1300~~ ~~"~~	"	~~400~~ ~~"~~	40:-
Summa		2.24					1260:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
10 <u>Skog 1</u> <u>Sven Larsson</u>							
åker, mylla på lera	112	06		~~170~~ 70	1700	~~1530~~ 1630	97:80
" - "	113	06		~~850~~ 450	"	~~850~~ 1250	75:-
" - "	114	02		~~1360~~ 960	"	~~340~~ 740	14:80
" - "	115	02		~~1190~~ 790	"	~~510~~ 910	18:20
" - "	116	05		~~510~~ 110	"	~~1190~~ 1590	79:50
" - "	117	03		~~170~~ 70	"	~~1530~~ 1630	48:90
" - "	118	06		~~590~~ 190	"	~~1110~~ 1510	90:60
" - "	119	01		~~1190~~ 790	"	~~510~~ 910	9:10
" - "	120	01		~~1020~~ 620	"	~~680~~ 1080	10:80
" - "	121	06		~~680~~ 280	"	~~1020~~ 1420	85:20
" - "	122	03		~~680~~ 280	"	~~1020~~ 1420	42:60
" - "	123	01		~~1360~~ 960	"	~~340~~ 740	7:40
Summa		0.42					579:90
11 <u>Skog 1</u> <u>Sven Larsson</u>							
åker, mylla på lera	124	02		~~1360~~ 960	1700	~~340~~ 740	14:80
" - "	125	07		~~590~~ 190	"	~~1110~~ 1510	105:70
" - "	126	06		~~510~~ 110	"	~~1190~~ 1590	95:40
" - "	127	02		~~1270~~ 870	"	~~430~~ 830	16:60
" - "	128	02		~~1190~~ 790	"	~~510~~ 910	18:20
" - "	129	06		~~510~~ 110	"	~~1190~~ 1590	95:40
" - "	130	05		~~510~~ 110	"	~~1190~~ 1590	79:50
" - "	131	01		~~1190~~ 790	"	~~510~~ 910	9:10
Summa		0.31					434:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
2							
Bol. el. Bilsholmen 1 avs.							
låg. Lundängen Anders Andersson							
åker, mylla på lera	149	07		1360	1700	340	23:80
" - " -	150	24		680	"	1020	244:80
" - " -	151	26		1530	"	170	44:20
" - " -	152	13		680	"	1020	132:60
" - " -	153	34		1360	"	340	115:60
Summa		1.04					561:-
13							
Skog 1							
Sven Bergin							
åker, mylla på lera	154	10		1610	1700	90	9:-
Summa		10					9:-
Sammandrag							
Samfällighet nr 1							
Elingssocken.							
3							
Bol. el. Bilsholmen 1							
J. Borhammar	1-27	5.72					5580:10
7 Skog 1							
Sven Larsson	28-59	3.57					3428:10
9 Skog 1							
Sven Larsson	69-73	1.43					1085:50
8 Skog 1							
Hilda Svantesson	74-81	0.64					564:-
12 Skog 1							
Karl Bengtsson	82-93	2.24					1260:50
10 Skog 1							
Sven Larsson	112-123	0.42					579:90
11 Skog 1							
Överföres		14.02					12498:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		14.02	040	216	1000		12498:10
11 Skog 1							
Sven Larsson	124-131	0.31			031		434:70
3 Kankerukan 1							
Sven Larsson	132-139	0.25			025		268:30
2 Kankerukan 1							
Karl Bengtsson	140-148	1.06			100		1385:20
2 Bol. el Bilsholmen 1 Lundängen.							
Anders Andersson	149-153	1.04		104			561:-
13 Skog 1							
Sven Bergin	154	10		10			9:-
Summa		16.78	040	410	1228		15156:30
Samfällighet nr 2.							
Elings socken.							
Skog 13							
Sven Bergin							
åker, mylla på lera	155	09		1530	1700	170	15:30
" - " -	156	01		1610	"	90	90
" - " -	157	23		1360	"	340	78:20
" - " -	158	07		1530	"	170	11:90
" - " -	159	16		"	"	"	27:20
" - " -	160	26		1200	"	500	130:-
" - " -	161	26		"	"	"	130:-
" - " -	162	65		930	"	770	500:50
" - " -	163	05		1080	"	620	31:-
" - " -	164	08		1610	"	90	7:20
" - " -	165	06		"	"	"	5:40
" - " -	166	06		"	"	"	5:40
Summa		1.98					943:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
² <u>Sölltorp 1</u> <u>Sven Bergin</u>							
åker, mylla på lera	185	07		1610	1700	90	6:30
" - " -	186	13		1610	"	90	11:70
" - " -	187	23		1530	"	170	39:10
" - " -	188	17		1580	"	120	20:40
" - " -	189	53		1020	"	680	360:40
" - " -	190	22		1100	"	600	132:-
" - " -	191	08		1360	"	340	27:20
" - " -	192	03		1660	"	40	1:20
" - " -	193	22		1360	"	340	74:80
" - " -	194	17		1020	"	680	115:60
" - " -	195	06		1020	"	680	40:80
" - " -	196	16		1190	"	510	81:60
" - " -	197	15		1360	"	340	51:-
" - " -	198	06		1660	"	40	2:40
" - " -	199	09		1190	"	510	45:90
" - " -	200	03		1660	"	40	1:20
" - " -	201	12		850	"	850	102:-
" - " -	202	04		510	"	1190	47:60
Summa		2.56					1161:20
¹ <u>Fröstorp Uppegården</u> ^{2.} <u>Yngve Persson</u>							
åker, mylla på lera	204	22		1190	1700	510	112:20
" - " -	205	09		680	"	1020	91:80
" - " -	206	05		1360	"	340	17:-
" - " -	207	36		590	"	1110	399:60
" - " -	208	16		1360	"	340	54:40
" - " -	209	10		1360	"	340	34:-
Överföres:		98					709:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	210	98		1360	1700	340	709:-
åker, mylla på lera	210	10		1360	1700	340	34:-
" - " -	211	19		420	"	1280	243:20
" - " -	212	27		930	"	770	207:90
" - " -	213	17		340	"	1360	231:20
" - " -	214	22		1610	"	90	19:80
" - " -	215	16		340	"	1360	217:60
" - " -	216	16		1020	"	680	108:80
" - " -	217	09		1020	"	680	61:20
" - " -	218	15		1020	"	6680	102:-
" - " -	219	14		1530	"	170	23:80
" - " -	220	15		1190	"	510	76:50
" - " -	221	17		590	"	1110	188:70
" - " -	222	08		590	"	1110	88:80
" - " -	223	05		1020	"	680	34:-
" - " -	224	10		1190	"	510	51:-
" - " -	225	05		930	"	770	38:50
" - " -	226	04		850	"	850	34:-
" - " -	227	05		1530	"	170	8:50
" - " -	228	09		1530	"	170	15:30
" - " -	229	10		1020	"	680	68:-
" - " -	230	11		930	"	770	84:70
" - " -	231	13		1020	"	680	88:40
" - " -	232	11		850	"	850	93:50
" - " -	233	20		340	"	1360	272:-
" - " -	234	07		850	"	850	59:50
" - " -	235	08		1190	"	510	40:80
" - " -	236	06		510	"	1190	71:40
" - " -	237	14		680	"	1020	142:80
" - " -	238	04		1190	"	510	20:40
Summa		4.45					3435:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet nr 2</u>							
13							
<u>Skog 1</u>							
Sven Bergin	155-166	1.98					943:-
2							
<u>Sölltorp 1</u>							
Sven Bergin	185-202	2.56					1161:20
1							
<u>Fröstorp Uppegården 2</u>							
Yngve Persson	204-238	4.45					3435:30
Summa		8.99					5539:50
<u>Samfällighet nr 3.</u>							
<u>Elings socken.</u>							
12							
<u>Skog 1</u>							
<u>Karl Bengtsson</u>							
åker, mylla på lera	94	03		1610	1700	90	2:70
" - " -	95	03		1530	"	170	5:10
" - " -	96	03		1660	"	40	1:20
" - " -	97	05		"	"	"	2: -
" - " -	98	06		"	"	"	2:40
" - " -	99	12		850	"	850	102:-
" - " -	100	05		930	"	770	38:50
" - " -	101	05		1020	"	680	34:-
" - " -	102	04		"	"	"	27:20
" - " -	103	04		1270	"	430	17:20
" - " -	104	09		1020	"	680	61:20
" - " -	105	04		1530	"	170	6:80
" - " -	106	05		1660	"	40	2:-
" - " -	107	13		850	"	850	110:50
" - " -	108	11		420	"	1280	140:80
" - " -	109	02		1270	"	430	8:60
Överföres:		1.94		1360	"	1360	562:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1.94					562:20
åker, mylla på lera	110	03		1360	1700	340	10:20
" - " -	111	13		250	"	1450	188:50
Summa		1.10					760:90
13 Skog 1							
Sven Bergin							
åker, mylla på lera	167	04		1190	1700	510	20:40
" - " -	168	10		1610	"	90	9:-
" - " -	169	27		600	"	1100	297:-
" - " -	170	14		1020	"	680	95:20
" - " -	171	15		680	"	1020	153 :-
" - " -	172	12		1020	"	680	81:60
" - " -	173	04		1610	"	90	36:-
" - " -	174	04		1610	"	90	36:-
Summa		0.90					728:20
2 Sölltorp 1							
Sven Bergin.							
åker, mylla på lera	175	05		~~1360~~ 960	1700	~~340~~ 740	37:-
" - " -	176	10		~~1200~~ 800	"	~~500~~ 900	90:-
" - " -	177	08		"	"	"	72:-
" - " -	178	06		~~680~~ 280	"	~~1020~~ 1420	85:20
" - " -	179	07		~~340~~ 50	"	~~1360~~ 1650	115:50
" - " -	180	08		~~850~~ 450	"	~~1850~~ 1250	100:-
" - " -	181	15		~~680~~ 280	"	~~1020~~ 1420	213:-
" - " -	182	03		~~1200~~ 800	"	~~500~~ 900	27:-
" - " -	183	03		~~680~~ 280	"	~~1020~~ 1420	42:60
" - " -	184	17		~~500~~ 100	"	~~1200~~ 1600	272:-
Summa		0.82					1054:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fröstorp Uppegården 2</u> ¹ <u>Yngve Persson</u> åker, mylla på lera	239	0.4		1110	1700	590	23:60
<u>Summa</u>		0.04					23:60
<u>Sammandrag.</u> <u>Samfällighet nr 3.</u> <u>Skog 1</u> ¹³ Karl Bengtsson <u>Skog 1</u> ¹³ Sven Bergin <u>Sölltorp 1</u> ² Sven Bergin <u>Fröstorp Uppegården 2</u> ¹ Yngve Persson	94-111 167-174 175-184 239	1.10 0.90 0.82 0.04					760:90 728:20 1054:30 23:60
<u>Summa</u>		2.86					2567:00
<u>Slutsammandrag.</u> Samfällighet nr 1. Samfällighet nr 2. Samfällighet nr 3 <u>Summa</u>	^{1-93, } 112-154 } ^{155-166, } 185-238 } ^{94-111, } 167-184 } 239 }}}}	16.78 8.99 2.86 28.63					15156:30 5539:50 2567:- 23.262:80
Fröstorp den 17 mars 1950.							
<i>N. G. L. L. L.</i> Bitr. syneman		<i>Ragnar Loh</i> Förrättningsman		<i>Oscar Ring</i> Bitr. syneman			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet nr 1</u>				
		<u>Rördiket A-B-C-D.</u>				
0-3+16	316	375 mm:s rör med frakt m	316	5:20	1643:20	
		Grävning, läggning o återf	316	1:70	537:20	
3+16-3+24	8	Befintlig rörtrumma	-	-	-	
		600 mm:s rör /ankn. till trumma/	2	15:-	30:-	
3+24-6	276	375 mm:s rör med frakt m	276	5:20	1435:20	
		Grävning, läggning o återf."	276	2:-	552:-	
		Bergsprängning "	14	20:-	280:-	
6-10+72	472	375 mm:s rör med frakt "	472	5:20	2454:40	
		Grävning, läggning o återf "	472	1:90	896:80	
10+72-11+89	117	300 mm:s rör med frakt	117	3:75	438:75	
		Grävning, läggning o återf.	117	1:70	198:90	
11+89-14+3	214	200 mm:s rör med frakt m	214	2:-	428:-	
		Grävning, läggning o återf.	214	1:-	214:-	
0		Rörutlopp			60:-	
1+38, 3+18, 3+24, 4+41, 5+50, 6+60, 7+64, 8+76, 9+73, 10+72		Brunnar typ A, d = 900 st	10	110:-	1100:-	
11+89		" " A, d = 800 "	1		100:-	
13+36		" " A, d = 450 "	1	50	50:-	
13+50, 14+3		" " C, d = 450	2	25	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			1491:55	11960:-
		<u>Rördiket B-Ba</u>				
30-32+52	252	200 mm:s rör med frakt m	252	2:-	504:-	
		Grävning, läggning o återf."	252	2:-	504:-	
		Bergsprängning	10	30:-	300:-	
32+52-33	48	150 mm:s rör med frakt	48	1:65	79:20	
		Grävning, läggning o återf."	48	2:10	100:80	
		Överföres:			1488:00	11960:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			1488:00	11960:-
31+70, 32+52, 33	30	Brunnar typ A, d = 450 st	3	50:-	150:-	
		Arbetsledn. o oförutsett <u>Rördiket C-Ca.</u>			262:-	1900:-
35-35+30		125 mm:s rör med frakt m	30	1:15	34:50	
		Grävning, läggning o återf.	30	1:-	30:-	
35+30		Brunn typ A, d = 450 st	1		50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			25:50	140:-
		<u>Samf. nr 1 Summa</u>				14000:-
		<u>Samfällighet nr 2.</u>				
		<u>Rördiket D-E-F-G</u>				
14+3-16+4	201	250 mm:s rör med frakt m	201	2:50	502:50	
		Grävning, läggning o återf.	201	1:55	311:55	
16+4-18	196	200 mm:s rör med frakt	196	2:-	392:-	
		Grävning, läggning o återf	196	1:40	274:40	
18-18+98	98	150 mm:s rör med frakt	98	1:60	156:80	
		Grävning, läggning o återf,	60	1:70	102:-	
		" "	38	1:10	41:80	
18+98-19+26	28	125 mm:s rör med frakt	28	1:15	32:20	
		Grävning, läggning o återf,	28	1:20	33:60	
19+26-20+30	104	75 mm:s rör med frakt	104	0:65	67:60	
		Grävning, läggning, o återf	104	0:60	62:40	
14+30, 15+18		Brunnar typ A, d = 600 st	2	75:-	150:-	
16+4, 16+60		" " A, d = 520 "	2	60:-	120:-	
18, 18+50, 18+98, 19+28		" " A, d = 450 "	4	50:-	200:-	
20+30		" " A, d = 375	1	40	40:-	
		Arbetsledning o oföruts.			263:15	2750:-
		Överföres:				2750:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2750:-
		<u>Rördiket E-Ea-Eb.</u>				
36-37+5	105	150 mm:s rör med frakt m	105	1:60	168:-	-
		Grävning, läggning o återf.	105	1:30	136:50	
37+5-37+90	85	125 mm:s rör med frakt m	85	1:15	97:75	
		Grävning, läggning o återf.	85	1:30	110:50	
37+90-39	110	100 mm:s rör m. frakt m	110	1:-	110:-	
		Grävning, läggning o återf.	110	1:-	110:-	
37+5, 37+90		Brunnar typ A, d = 450 st	2	50:-	100:-	
38+40, 39		" " A, d = 375 "	2	40:-	80:-	
		Arbetsledning o oföruts.			137:25	1050:-
		<u>Rördiket Ea-Ec</u>				
45-45+66	66	100 mm:s rör med frakt m	66	1:-	66:-	
		Grävning, läggning o återf.	66	1:50	99:-	
45+66		Brunn typ A, d = 375 st	1		40:-	
45+66-45+72	6	Trumma genom allm. väg be- kostas av vägförvaltningen.				
		Arbetsledn. o oförutsett			45:-	250:-
		<u>Rördiket F-Fa</u>				
25-26+12	112	125 mm:s rör med frakt m	112	1:15	128:80	
		Grävning, läggning o återf.	112	1:30	145:60	
26+12-27	88	75 mm:s rör med frakt m	88	0:65	57:20	
		Grävning, läggning o återf,	28	0:75	21:-	
		" " "	60	1:10	66:-	
27-27+30	30	75 mm:s rör med frakt	30	0:65	19:50	
		Grävning, läggning o återf,	30	1:-	30:-	
26+12		Brunn typ A, d = 450 st	1	50:-	50:-	
26+50, 27, } 27+30		" " A, d = 375 st	3	40:-	120:-	
		Arbetsledn o oförutsett			111:90	750:-
		<u>Samfällighet nr 2 Summa</u>				4800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet nr 3.</u>				
		<u>Diket H - I</u>				
49+20-54+40	520	Schaktning av mylla o lera m ³	250	2:20	550:-	
51,51+80, 53+80 }		Ombyggnad av trummor enl. specialkostn.förslag st	3	150:-	450:-	
		Arbetsledn. o oförutsett			150	1150:-
54+40-55+56	116	250 mm:s rör med frakt m	116	2:50	290:-	
		Grävning, läggning o återf. "	116	1:15	133:40	
		Rörutlopp vid 54 +40			60:-	
55+56		Brunntyp A,d = 600 st	1		75:-	
		Arbetsledning o oförutsett			91:60	650:-
		<u>Samf. nr 3 Summa</u>				1800:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfällighet nr 1				14000:-
		" " 2				4800:-
		" " 3				1800:-
		<u>Summa Kronor</u>				20600:-
		<u>Specialkostnadsförslag</u>				
		<u>till ägovägstrumma or vid 51,51+80 och 53+80.</u>				
		Rivning av bef. trumma samt schaktning utöver kanal sek- tion m ³	3	5:-	15:-	
		450 mm:s muffrör med frakt m	5,5	12:-	66:-	
		Läggning av d:a och återf. "		4:-	22:-	
		Torvsättning av slänter, sten- sättning m.m.			47:-	
		<u>Kronor</u>			150:-	
		Frösstorp den 17 mars 1950 I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> Förrättningsman				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genom grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för drä-

neringsrör av tegel,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens

täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora

stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör

i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräk-

nas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse

av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet

av brunnen ifråga,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad,

att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen

kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med gräs-

torv, enris eller granris,

~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rör-~~

~~fogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen~~

~~ut~~

att vägmästaren i Vara vägmästare-område i god tid under-

rättas om lämplig tidpunkt för utförande av de arbe-

ten, som beröra allmän väg.

att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen äro för samfäl-

lighet nr 1 kors i berg å höjden +5.67 m., cirka 30 m.

söder punkt 4 +40 i huvudavloppet för samfällighet

nr 2 kors i berg å höjden +8.44 m. cirka 80 m. väster

om punkt 16 + 60 å sträckan E-F samt för samfällighet

nr 3 kors i berg å höjden +5.68 m. cirka 2 m. norr punkt 50+30
å sträckan H - I.

Frösstorp den 17 mars 1950.

Ragnar Halm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad ~~Bättnad~~ kronor	Summa beräknad kostnad kronor	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6
<u>Samfällighet nr 1.</u>					<i>äker areal</i>
<u>Bol. el Bilsholmen 1</u> ³					
<u>J. Borhammar.</u> ⁷	S	5580:10	5155:-	36,82	<i>65</i>
<u>Skog 1</u>					
<u>Sven Larsson</u> ⁹	S	3428:10	3167:-	22,62	<i>10</i>
<u>Skog 1</u>					
<u>Sven Larsson</u> ⁸	S	1085:50	1002:-	7,16	
<u>Skog 1</u>					
<u>Hilda Svantesson</u> ¹²		564:-	520:-	3,72	<i>1.5</i>
<u>Skog 1</u>					
<u>Karl Bengtsson</u> ¹⁰	S	1260:50	1165:-	8,32	<i>8</i>
<u>Skog 1</u>					
<u>Sven Larsson</u> ¹¹	S	579:90	535:-	3,82	<i>10</i>
<u>Skog 1</u>					
<u>Sven Larsson</u> ³	S	434:70	402:-	2,87	
<u>Kankerukan 1</u>					
<u>Sven Larsson</u> ²	S	268:30	248:-	1,77	<i>8</i>
<u>Kankerukan 1</u>					
<u>Karl Bengtsson</u> ²	S	1385:20	1280:-	9,14	
<u>Bol el. Bilsholmen 1</u> ²					
<u>ängen.</u>					
<u>Anders Andersson</u> ¹³	S	561:-	518:-	3,70	<i>15</i>
<u>Skog 1</u>					
<u>Sven Bergin</u>	S	9:-	8:-	0,06	<i>11</i>
Summa		15156:30	14000:-	100:00	65.16

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad ~~Bätnad~~	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Samfällighet nr 2</u>					
13 <u>Skog 1</u>					
<u>Sven Bergin</u>	S	943:-	817:-	17:02	} 11
2 <u>Sölltorp 1</u>					
<u>Sven Bergin</u>	S	1161:20	1006:-	20:96	} 11
1 <u>Frösstorp Uppeg. 2</u>					
<u>Yngve Persson</u>	S	3435:30	2977:-	62:02	14
Summa		5539:50	4800:-	100:00	23.81
<u>Samfällighet nr 3</u>					
12 <u>Skog 1</u>					
<u>Karl Bengtsson</u>	S	760:90	533:-	29:63	8
13 <u>Skog 1</u>					
<u>Sven Bergin</u>	S	728:20	510:-	28:36	} 11
2 <u>Sölltorp 1</u>					
<u>Sven Bergin</u>	S	1054:30	740:-	41:09	} 11
1 <u>Frösstorp Uppeg. 2</u>					
<u>Yngve Persson</u>	S	23:60	17:-	0:92	14
Summa		2567:-	1800:-	100:00	11.03
					100.00


Frösstorp den 17 mars 1950.

Förrättningsman.

Bitr. syneman

Bitr. syneman

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Frösstorp
m. fl. hemman i Elingssocken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igen-
läggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade mar-
ker, belägna inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernä-
ende av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dik-
ning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där
torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlings-
områdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B - Ba, C - Ca,
D-E-F, ~~E-Ea-E~~, E-Ea-Eb, ~~E-Ea-Eb~~, Ea-Ec, F-Fa och H-I. Dubbla
röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som
öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt
ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden.
Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsrit-
ningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har
uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken.

Storleken har med blått angivits å profilrätningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfälligheten n:r 1, samfälligheten n:r 2 och samfälligheten n:r 3.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter, som hava del däri. Skäl till uppdelning av ^{Samfälligheterna} i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagnings-

skyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avloppet korsar allmänna vägen Eling - V. Bitterna på två ställen, nämligen vid 3 + 16 och 45 + 66.

Den nuvarande trumman vid förstnämnda stället är lagd på tillräckligt djup och med erforderlig dimension.

Den befintliga trumman vid punkt 45 + 66 är ombyggd efter 1880, men har ej erforderligt djup för ovanför liggande marks torrläggning till 1.2 m., varför det åligger vägförvaltningen att utföra och bekosta omläggning av densamma.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, där est någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

1. Om samfällighets förbättringsverk, som skall byggas enligt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfällighet nr 1/ erläggas till

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länssstyrelsen i Mariestad med 22:- kronor 85 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten/ med en krona 50 öre för tusen av ^{1/} vars och ens värderingslängden angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,
utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas
minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning
mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som
uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläpas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs

- inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1959.
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsgynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Frösstorps dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Frösstorp den 17 *ma* 1950.

I tjänsten

Dagmar Holm

Biträdande gode män:

Ny. Bertil
Oscar Berg

46.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1131-43/50.....

Ls/M-n

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län,

S k a r a .

Ang. Frösstorps dikningsföretag av år 1950 i Elings s:n.


Med anledning av Eder skrivelse den 14 mars i rubr. Ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

Ur vägsynpunkt har vägförvaltningen intet att erinra mot förslaget. Sålunda kommer trumman vid 3 + 17 (d = 0,6 m) att i erforderlig utsträckning förlängas och trumman vid punkt Ec att omläggas med 225 mm:s oarmerade falsrör i enlighet härmed. Vägförvaltningen förutsätter, att meddelande om lämplig tidpunkt för dessa arbeten i god tid lämnas till vägmästaren i Vara vägmästareområde.

En av de båda översända kopiorna återsändes. Som tidigare framhållits, önskar dock vägförvaltningen för egen del behålla två kopior, varför vägförvaltningen vore tacksam för ytterligare en kopia med utdrag ur planen.


Mariestad den 16 mars 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

Utdrag ur plan för
Frösstorps dikningsföretag av år 1950
i Elings socken av Skaraborgs län.



Skala för höjder 1:100

" " längder, profil 1:4000

" " plankarta 1:2000

Red utdrag och intyg:
T. J. J. J.
F. J. J. J.