



Akt nr:
R-E1a-1433

AU\$R-E1a-1433

3928-3

R

3*1433

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MRS 1952

DIARIE Nr

SAC Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Stora Läckatorps dikningsföretag av år 1950"

i Lekåsa och V.Bitterna socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDENBidr.
Län

den 8/5 1953

LANTBRUKS-
STYRELSENBidr.
Län

den 2/10 1953

Arbetets utförande godkänt

den 6/10 1953

(utan

" 9/1 1954

(med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Bo Nilmarsson.


3 x 1433

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Stora Lockatorps dikningsföretag av år 1950"			
Kommun	~~Lekåsa~~ ~~Essunga och Vedum~~	Län	Skaraborg
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ ~~Ende intressent~~ Lantbr. Arvid Gustavsson, St. Lockatorp, <u>Lekåsa.</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr	
2/10 1953	—	13.500:—	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
8.5.1953	9.130:—		
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
d. 31.12.1960	—	d. 31.12.1953	—

Vid besiktningen, som verkställts av **assistent J. Lippert**
den **16 juni 1952**, har befunnits att
företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till god-
kännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 22.845:42, varav i räntor
under arbetstiden kronor 705:— och styrelsearvoden kronor 100:—.

Skara den 26 aug. 1953.



(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas:

å avskrivningslånet kronor 9.130:—.

Skara den 26 aug. 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1.
Protokoll till Öarne.
för att med lufthet
kvatculagke för kon-
tagnin och mark
till förande St. Rocha-
borg m. St. Neuman
i Lelidra och V. Bittman
ocher, Phavabryg
kun.

Den 19 december 1949 i St. Rocha borg.

När varant: Nudetechuad, Staters Lant-
brukning Sager och för att med lufthet
kunat gode mannen S. J. Forsblad Öfte-
garden, och Johannes Andersson, Stättung,
ävensom stäljande och ägar:

~~prof Andersson~~
prof Andersson äg. Tälman Västerg. 26
Arvid Gustavsson " St. Lachatorp 132
Johan Florell " Tälman Västerg. 28

och övriga stäljande:

Nils Svensson an. Steners g. 11, St.
Gunnar Jönsson äg. St. Lachatorp 131
Johan Arvidsson " L:a " " 24
Arvid Gustavsson " " " 23

§ 1

Uppstältes det för förättningssamman
uppräddade förordnandet, som hade lydelse

muljet bet. A.

Näyt ja muut syntyneen kauden
yhtäältä.

Förklarar den vid förundersökning en
upprättade nivå kartan över det vatten-
bervände området samt profiler över
avloppen därifrån.

§ 4
Såhanden yrnade på ifråga varande
avlopps vidgärning och täckning med
svi i möjligaste mån, så att dens
färdig beredande mark må kunna
på ända målsenligaste sätt försläppas
och brukas.

§ 5
Gunnar Johansson, John Arvidsson och
Arne Gustavsson ~~och John Arvidsson~~
frickade sig med höfverena och
gick på prästets ~~ett~~ utställ-
ning, så att jämvel deras vä-
nande med må kunna på öns-
målsfulligaste sätt förtyggas och bekrä-
ftas. F.

§ 6

Samt mest vidare farms att till proto-
kollet antecknas förklarades medlemmar.
Prädet avslutats med till kännas givande,
att sedan för dag till drömmen utskickats
och nödij för uppgifternas verkställs,
mytt medlemmar både kommer att
ställas i ort och till som kommer
att för sakägarna i laga ordning till-
kännas givast.

Ort och till som oran
i tjänsten:
Wenthallin

Vi hälsar på de män:
Eds. Stenbäck och Johannes Forsblad

Den 10 juli 1950 i St. Lacksborg
Vår värdar: Förstärkt Agneta
och förjänd sakägare:
prof Allen & A. Västberg
Johan Flann " "
Vi hemmar pastorat genom nämnden
Richard Johansson
Arvid Gustavson St. Lacksborg
Gunnar Johansson " - " -
Youn Andersson K. A. - " -

Om Gustavns & Leckatorps

§ 7

För ledas det sedan för en sammanträdets utarbetade förslaget till de vatten skadade markernas avdämning med den till förande handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. M.

§ 9

att mottaga och förvara till förslaget förändrade handlingar och ritningar och att sedan till de ägarne förval av fysiska utöfva synemännens Arvid Gustafson, H. Leckatorps.

§ 10

I fråga om förslagsrings kostnader. Sedan nämndens till anordnande. Men, var en att exemplar skulle vara tillgängliga till aktförvararen.

§ 11

Som intet vidare finns att till protokollet utsecka, förslände

5.
firäktningen avslutad och men.
mantrådet upplöst.

och och till som var
4 hästen:

Wenthallin

Skäddande gode män:

Gals Andersson. Johanna Forsblad

E. D. 88-49
1944

Bil. A

6.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Lechatrys u. fl. i Lekåsa o. v. Bitterna socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vedum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad Arvid Gustavsson

adress St. Lechatrys

pr Lekåsa

Telefon: Lekåsa 50

Lekåsa

den 11 aug.

1944

Johan Florén

Arvid Gustavsson

Josef Ahlén

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 28 aug. 1944.

Arvid Gustavsson

Statsens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skara

M. Lockatops

d:a - " -

" "

M. Lockatops

Skara La: Västorp

" "

Arvid Gustafsson

Aron Gustafsson

Albin Johansson

Gunnar Johansson

Johan Florell

Josef Hén

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin,

~~Distriktsarkitekten~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29/8 1944

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Elias Brandel

Elias Brandel

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen tillhörande Stora Läckatorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Stora Läckatorp m.fl.

i Lekåsa och Väster Bitterna socken när
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Arvid Gustavsson, Stora Läckatorp

mån- dagen den 10 juli 1950 klockan 15.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Lekåsa socken:

Läckatorp Stora 1³¹ och 1³², Läckatorp Lilla 2³ och 2⁴, Läckatorp 3⁵.

I Väster Bitterna socken:

Tålanna Västergården 2⁶ och 2⁸, Tålanna Stenarsgården 2⁶.

Skara den 19 juni 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin
Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

anslagen

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i
Essunga församling/
~~sockens kyrka~~ den 25.6. 1950 betygas:

K. H. H. H.
(L. H. H.)

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppkänningen~~ varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen tillhörande Stora Läckatorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Stora Läckatorp m.fl.

i Lekåsa och Väster Bitterna socken när
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Arvid Gustavsson, Stora Läckatorp

mån- dagen den 10 juli 1950 klockan 15.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Lekåsa socken:

Läckatorp Stora 1³¹ och 1³², Läckatorp Lilla 2³ och 2⁴, Läckatorp 3⁵.

I Väster Bitterna socken:

Tålanna Västergården 2⁶ och 2⁸, Tålanna Stenarsgården 2⁶.

Skara den 19 juni 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin
Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

anslagen

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i
Väster Bitterna församling/25/6 1950 betygas:
~~sockens kyrka~~ den

Josef Melin
Josef Melin
Kyrkoherde

Anhållas ~~verksam~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
~~verksamheten~~ varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Stora Läckatorp m. fl. i Lekåsa och Väster Bitterna socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syne-förrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Gustavsson, Stora Läckatorp, måndagen den 10 juli 1950 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådes-komma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Lekåsa socken:

Läckatorp Stora 1³¹ och 1³²,
Läckatorp Lilla 2³ och 2⁴, Läckatorp 3⁵.

I Väster Bitterna socken:

Tålanna Västergården 2⁶ och
2⁸, Tålanna Stenarsgården 2⁶.

Skara den 19 juni 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

*Att förestående kungörelse varit införd i
Skaraborgs Läns Tidning den 21/6-50.*

Intygas i tjänsten.

Skara den 4 aug. 1950.

Sven Hallin

SVENSKT NOTISBOK

Bil. DFörteckning

öfver undersättelser ang. sammanträde
hos Arvid Gustavsson, H. Läckatorp, mån-
dagen den 19 dec. 1949 klockan 10.00,
vilka denna dag sändes till:

1. Josef Ahlin, L. a Västorp, Vedum
 2. Johan Florell,
 3. ^{Pastorsämbudet Nämdalen} Nils Jonsson, ^{Richard Johansson Tälarna} ~~Stenarv~~, ["] Tälarna, ["] Vedum
 4. Arvid Gustavsson, H. Läckatorp, Lekåse
 5. Gunnar Johansson, " " "
 6. John Arvidsson, Lilla " "
 7. Aron Gustavsson, " " "
 8. Emil Jonsson, " "
 9. Häftesgodemannen J. Forsblad, Östorp, "
 10. " Johannes Andersson, Hittling, Vedum
- Skara den 15 dec. 1949.

J. Länsten,
M. H. M. M.

Ang. fortsatt sammanträde hos Arvid
Gustavsson, H. Läckatorp, måndagen den 10 juli
1950 klockan 15.00, har avdelat av kungörelse
sänds till förestående.

Skara den 29 juni 1950.

J. Länsten:
M. H. M. M.

Under tecknade pi ena oss med soken.
 den till den synefönätning, som
 avser förläggning av mark, till hö-
 rande H. Leckatorps m. fl. allmogens
 i Lehamn och D. Bisteras socken, och
 yrka vi på prästens utsträckning,
 så att jämväl vår därav berorande
 mark må kunna på ändamål-
 slikt sätt förläggas och brukas.
 H. Leckatorp den 19 dec. 1949
 Gunnar Johansson John Lundström

Ann Gustafsson

Betygkes:
 Nils Hellin
 G. S. Andersson. Johannes Forsblad

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lekåsa socken.</u>							
<u>1/16 Locketorp Lilla 2⁴</u>							
<u>John Arvidsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	1	0,35		1240 1020	1400	160 ^x	56:--
" - " -	2	0,55		1120 200	"	380	209:--
" - " -	3	0,40		700 110	"	1200	480:--
" - " -	4	0,41		910 780	"	1290	528:90
" - " -	5	0,41		980 800	"	620	254:20
" - " -	6	0,20		980	"	600	120:--
" - " -	7	0,18		1240	"	160 ^x	28:80
" - " -	8	0,56		" 760	"	160 ^x	89:60
" - " -	9	0,99		840 930	"	640	633:60
" - " -	10	1,29		980 1070	"	470	606:30
" - " -	11	0,82		1120	"	330	270:60
Summa		6,16					3277:--
<u>1/16 Locketorp Lilla 2³</u>							
<u>Aron Gustavsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	12	-		-	-	-	-
" - " -	13	-		-	-	-	-
" - " -	14	0,35		290 490 470	1400	1110	388:50
" - " -	15	0,50		770	"	930	465:--
" - " -	16	0,18		720	1200	480	86:40
" - " -	17	-		-	-	-	-
" - " -	18	0,96		360 560 600	1400	1040	998:40
" - " -	19	1,39		700 250	"	800	1112:--
" - " -	20	0,30		1050	"	1150	345:--
Summa		3,68					3395:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>91/432 Locketorp 3⁵</u>							
<u>Emil Svensson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	21	0,54		720	1200	480	259:20
" - " -	22	0,70		660	"	540	378:--
" - " -	23	0,80		600	"	600	480:--
" - " -	24	0,44		910	"	290	127:60
<u>Summa</u>		2,48					1244:80
<u>1/8 Locketorp Stora 1³¹</u>							
<u>Gunnar Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	25	0,20		660	1100	440	88:--
" - " -	26	0,18		700	1400	700	126:--
" - " -	27	-		-	-	-	-
" - " -	28	0,21		600 700	1400	800	168:--
" - " -	29	0,34		830 980	"	570	193:80
" - " -	30	-		-	-	-	-
" - " -	31	0,32		620 770	1400	780	241:80
" - " -	32	0,25		450	1000	550	137:50
" - " -	33	-		-	-	-	-
" - " -	34	0,11		520 720	1200	680	74:80
Impediment - " -	35	-		-	-	-	-
åker, mylla på sandbl. lera	36	-		-	-	-	-
" - " -	37	0,40		500 700	1400	900	360:--
" - " -	38	0,07		0 140	"	1400	98:--
" - " -	39	0,39		530 630	"	870	339:30
" - " -	40	0,54		930 980	"	470	253:80
" - " -	41	0,44		860 910	"	540	237:60
<u>Överföres</u>		3,45					2318:60




VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,45					2318:60
åker, mylla på sandbl. lera	42	0,62		860 910 320	1400	540	334:80
" - " -	43	0,88		420 360	"	1080	950:40
" - " -	44	0,71		560 430	"	1040	738:40
" - " -	45	1,02		630	"	970	989:40
Summa		6,68					5331:60
1/8 Locketorp Stora 1 ³²							
Arvid Gustavsson							
åker, mylla på sandbl. lera	46	-		- 600	-	-	-
" - " -	47	0,62		700 810	1400	800	496:--
" - " -	48	0,46		910 1090	"	590	271:40
" - " -	49	0,33		1190 650	"	310	102:30
" - " -	50	0,41		700	"	750	307:50
" - " -	51	-		-	-	-	-
" - " -	52	0,50		1300 460	1400	100 ^x	50:--
" - " -	53	1,63		560 600	"	940	1532:20
" - " -	54	0,44		700 640	"	800	352:--
" - " -	55	0,53		840 210	"	760	402:80
" - " -	56	0,78		560	"	1190	928:20
Summa		5,70					4442:40
Väster Bitterna socken.							
Läg. Tålanna Västergården ²⁸ (L:a Västorp)							
Johan Florell							
åker, mylla på sandbl. lera	57	0,48		680 980	1400	720	345:60
" - " -	58	0,22		900	"	500 ^x	110:--
" - " -	59	0,21		1300	"	200 ^x	42:--
Överföres		0,91					497:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,91		480			497:60
åker, mylla på sandbl. lera	60	0,37		980	1400	920	340:40
" - " -	61	0,27		900	"	500 ^x	135:--
Summa		1,55					973:--
<u>Läg. Tälanna Västergården 2⁶</u>							
<u>(Lilla Västorp)</u>							
<u>Josef Ahlén</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	62	0,27		1150	1400	250 ^x	67:50
" - " -	63	0,41		730	"	670	
" - " -	64	0,15		980	"	420	274:70
" - " -	65	0,13		480	"	920	
" - " -	66	0,12		980	"	420	138:--
" - " -	67	0,05		840	"	560	72:80
" - " -	66	0,12		900	"	500 ^x	60:--
" - " -	67	0,05		840	1200	360	18:--
Summa		1,13					631:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>1/16 Locketorp Lilla 2⁴</u>							
<u>John Arvidsson</u>	1-11	6,16					3277:--
<u>1/16 Locketorp Lilla 2³</u>							
<u>Aron Gustavsson</u>	12-20	3,68					3395:30
<u>91/432 Locketorp 3⁵</u>							
<u>Emil Svensson</u>	21-24	2,48					1244:80
<u>1/8 Locketorp Stora 1³¹</u>							
<u>Gunnar Johansson</u>	25-45	6,68					5331:60
<u>1/8 Locketorp Stora 1³²</u>							
<u>Arvid Gustavsson</u>	46-56	5,70					4442:40
Överföres		24,70					17691:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		24,70					17691:10
<u>Väster Bitterna socken.</u>							
<u>Läg. Tålanna Västergården 2⁸</u>							
<u>(Lilla Västorp)</u>							
<u>Johan Florell</u>	57-61	1,55					973:--
<u>Läg. Tålanna Västergården 2⁶</u>							
<u>(Lilla Västorp)</u>							
<u>Josef Ahlén</u>	62-67	1,13					631:--
<u>Summa</u>		27,38					19295:10
Varav		1,59 har med enbart brukningsbåtnad.					
Överstruken siffra i kolumn "Värde pr ha före" avser markens värde innan avdrag för brukningssvårighet gjorts.							
x) Avser enbart brukningsbåtnad.							
St. Locketorp den 10 juli 1950.							
I tjänsten: <i>M. Hultén</i>							
Biträdande gode män: <i>Göran Andersson.</i> <i>Johannes Forsblad</i>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N .</u>							
<u>Sträckan A - B - C .</u>							
<u>Läckatorp Lilla 2⁴</u>							
John Arvidsson	20	12	2:40	40	14	5:60	8:--
<u>Sträckan C - D - E - F - G - H - I - K - L - M .</u>							
<u>Läckatorp Stora 1³¹</u>							
Gunnar Johansson	20	10	2:--				2:--
<u>Läckatorp 2⁴</u>							
John Arvidsson	15	8	1:20				1:20
						<u>Summa kronor</u>	<u>3:20</u>
Stora Läckatorp den 10 juli 1950.							
I tjänsten:							
  							
Biträdande gode män:							

Stora Låckatorp den 10 juli 1950.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Wentham
John H. Slessman.
Johannes Forsblad

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N.</u>				
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				
15+36-14+36	100	300 mm:s rör	m	100	3:65	365:-
14+36-13+32	104	450 " "	"	104	7:20	748:80
13+32-12+42	90	375 " "	"	90	5:20	468:-
15+36-14+36		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	100	1:30	130:-
14+36-13+32		" " "	"	104	2:30	239:20
13+42-12+42		" " "	"	90	3:-	270:-
13+33		Rörets framdragn.genom väg	st	1	5:-	5:-
15+36		Betonggjutning typ B	"	1	50:-	50:-
14+36		Brunn typ Da, d=900 mm	"	1	80:-	80:-
13+88		Tillägg för 450x150x100 mm:s kors- rör+brunn typ A, d=375 mm.	st	1		50:-
13+32		Tillägg för 450x150x100 mm:s kors- rör+brunn typ A, d=450 mm	st	1		55:-
12+42		Tillägg för Brunn typ E, { d=900 mm intagsled- ning=375 mm	st	1		95:-
15+36-14+36		Justering av botten o. slänter	m	100	0:40	40:-
		Jordersättning				8:-
		Arbetsledning o. oförutsett				266:-
						2870:-
		<u>Sträckan C-D-E-F-G-H-I-K-L-M.</u>				
12+42-9+64	278	250 mm:s rör	m	278	2:50	695:-
9+64-8+30	134	450 " "	"	134	7:20	964:80
8+18-6+80	138	250 " "	"	138	2:50	345:-
6+80-5+15	165	375 " "	"	165	5:20	858:-
5+15-3+93	122	300 " "	"	122	3:65	445:30
3+93-3+22	71	250 " "	"	71	2:50	177:50
11+60-11+10		Berg	m ³	32	30:-	960:-
10+52-9+93		"	"	31	30:-	930:-
9+81-9+73		"	m	8	12:-	96:-
8+98-9+7		"	"	9	12:-	108:-
		Överföres			5579:60	2870:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			5579:60	2870:--
12+42-11+60		Grävn.lägg.o. återfylln.	m 82	2:50	205:--	
11+60-11+20 } 10+35-9+95 }		Grusbädd, " "	" 80	1:--	80:--	
11+20-10+35 } 9+95-9+64 }		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 116	1:80	208:80	
9+64-8+30		" " "	" 134	3:20	428:80	
8+18-7+74		" " "	" 44	2:05	90:20	
7+74-6+30		" " "	" 94	1:20	112:80	
6+80-5+15		" " "	" 165	2:50	412:50	
5+15-3+93		" " "	" 122	2:--	244:--	
3+93-3+22		" " "	" 71	1:80	127:80	
10+58 } 9+54 } 7+74 } 6+5 } 5+15 }		Rörets framdragn.genom väg	st 5	8:--	40:--	
12+42-9+54 } 8+30A-6+80 }		Justering av botten o.slänter	m 428	0:30	128:40	
11+12		Tillägg för 250x100 mm:s korsrör	st 1	5:--	5:--	
10 10+66		Brunn typ Da,d=600 mm	st 2	55:--	110:--	
9+64		" " F d=900 mm utl.rör=450 mm	st 1	95:--	95:--	
9+50		Tillägg för 450x100mm/m korsrör + brunn typ A,d=600 mm			88:--	
8+76		Tillägg för 450x100 mm korsrör+ brunn typ A,d=375 mm			45:--	
8+30		Brunn typ E, {d=900 mm intagsledn.=450 mm			95:--	
7+74		" " D,d=600 mm	st		50:--	
6+80		" " {d=900 mm F utl.ledn.=375 mm			95:--	
6+72		Tillägg för 375x150x100 mm:s korsrör	st 1		10:--	
6+5		" " 375x150x100 mm:s korsrör + brunn A,d=450 mm			60:--	
5+53		" " 375x100x100 mm:s korsrör	st 1			
5+15		Brunn typ A,d=900 mm	st 1		110:--	
4+59		Tillägg för 300x100x100mm:s korsrör	1		8:--	
3+93,3+22		Brunn typ A,d=600 mm	st 2	75:--	150:--	
		Överföres				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				
		Jordersättning			3:20	
		Arbetsledning o. oförutsett			857:90	9440:-
		<u>Sträckan M - N.</u>				
3+22-2+70	52	250 mm:s rör	m 52	2:50	130:-	
2+70-0+65	205	200 " "	205	2:-	410:-	
0-0+65	65	125 " "	65	1:25	81:25	
3+22-2+70		Grävn.lägg. o. återfylln.	m 52	2:05	106:60	
2+70-0+65		" " "	205	1:40	287:-	
0+65-0		" " "	65	1:10	71:50	
2+94,1,0+22		Rörets framdragn.genom väg	st 3	8:-	24:-	
1,0		Brunn typ A,d=450 mm	" 2	50:-	100:-	
0+65		" " C,d=450 mm	" 1	26:-	26:-	
0+82		Tillägg för 200x100 mm:s grenrör	1	5:-	5:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			118:65	1360:-
		<u>Sidodiket E - E^I.</u>				
60-61+12	112	125 mm:s rör	m 112	1:25	140:-	
61+12-62+58	146	75 " "	" 146	0:65	94:90	
60-61+12		Grävn.lägg.o. återfylln.	" 112	1:20	134:40	
61+12-62+58		" " "	" 146	0:80	116:80	
60+25,61+10		Rörets framdragn.genom väg	st 2	8:-	16:-	
60+25,61+12		Brunn typ A,d=450 mm	" 2	50:-	100:-	
62+58		" " A,d=375 mm	" 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			67:90	710:-
		<u>Sidodiket H - H^I.</u>				
40-40+90	90	250 mm:s rör	90	2:50	225:-	
40+90-42+22	132	200 " "	132	2:-	264:-	
42+22-42+56	34	150 " "	34	1:80	61:20	
		Överföres			550:20	14.380:-

Skara den 10 juli 1950
Per Hult

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages;
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
 - att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättad med en ny sådan,
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
 - att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
 - att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937

24.
fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m.

tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdiknesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: kors i berg å höjden +9,07 m.

c:a 12 m. s.ö. täckta rörledningen punkt 51+90 å västra sidan av ägovägen.


Stora Locketorp den 10 juli 1950

Meddelanden

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lekåsa socken.</u>						<i>total ökar öker + skog har</i>
<u>Locketorp L:a 2⁴</u>						
L John Arvidsson	S	3277:--		3131:80	16,984	14-12 l
<u>Locketorp L:a 2³</u>						
L Aron Gustavsson	S	3395:30		3244:90	17,597	18-12.5 l
<u>Locketorp 3⁵</u>						
L Emil Svensson		1244:80		1189:70	6,452	25-15 l
<u>Locketorp St. 1³¹</u>						
L Gunnar Johansson	S	5331:60		5095:40	27,632	22-14 l
<u>Locketorp St. 1³²</u>						
L Arvid Gustavsson	S	4442:40		4245:40	23,023	25-14 l
<u>Väster Bitterna socken.</u>						
<u>Tålanna Västergården 2⁸</u>						
L Johan Florell	S	973:--		929:80	5,042	6-4 l
<u>Tålanna Västergården 2⁶</u>						
L Josef Ahlén	S	631:--		603:--	3,270	9-8 l
Summa		19295:10		18440:--	100,000	
Stora Locketorp den 10 juli 1950.						
I tjänsten:						
<i>Arvid Hallin</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Gösta Andersson</i>						
<i>Johannes Forsblad</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stora Locketorp m.fl. hemman i Lekåsa och Väster Bitterna socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp ^{med sidogröner} genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. ostnordost om Lekåsa kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N för huvudavloppet samt E - E^I, F - F^I - H - H^I och I - I^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits

å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 och 1,0 liter pr sekund och hektar för åker resp. skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synermännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts, ~~vil.~~ . Härav framgår, att avdelningsuppdelning icke erfordras.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 28 kronor 94 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada
uppstår,
att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga slänthöjningsändringar eller förstärkningsåtgärder
vidtagas,
att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på här-
för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet
skall fastställas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära
vara bragta till slut före utgången av år 1960,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Stora Läckatorps dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

St. Läckatorp den 10 juli 1950.

I tjänsten:
Sven Hallin
Sven Hallin

Biträdande gode män.

Erik Andersson
Johannes Forsblad

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Stora Lockatorps dikningsföretag av år 1950:

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

i Lekåsa o.V.Bitterna socknar

Åtgärden omfattar tiden 1/7 1949 - 31/7 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1950

DIARIE Nr

SAK NF

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 26 ✓ ha.				
190 ✓ kr för 20 ✓ ha och 8 ✓ kr för varje ha däröver	238	-		✓
2,2 ✓ % av 18.440 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	405	68		✓
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				✓
Summa:	643	68		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			643	68
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
..... dagervoden à 60 kr				
..... dagervoden à 40 kr				
..... dagervoden à 20 kr				
Transport:			643	68

Transport:

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			643	68
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagavoden å kr				
..... dagavoden å kr				
..... dagavoden å kr				
Summa kronor:			643	68 ✓

Anmärkningar: Härtill kommer ersättning till gode männen kr. 53:60

kungörelsekostnader 23:10

Summa kronor 76:70 att betalas direkt.

Ett exemplar av denna räkning har den 28 aug. 1950 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Kare Ovid Gustavsson, Lekisa

(titel, namn och adress)

i egenskap av aktieförvarare

Skara den 29/8 1950.

men Hållin

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 9/4 52 av AK