



Akt nr:
R-E1a-1438

AU\$R-E1a-1438

3933-4

R

4-1438



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

angående Jägaregårdens dikningsföretag
av år 1951 i Låstads socken av Skara-
borgs län upprättat åren 1950-1951 vid
syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Oss! Ande i plan?

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 13/6 1953
NÄMNDEN ☒ Lån
LANTBRUKS- ☐ Bidr.
STYRELSEN ☐ Lån den / 19....

Arbetets utförande godkänt

den / 1953 ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
med *Grön* färgbeteckning)

över verkställd slutavsyning

Företag: Jägaregårdens dikningsföretag av år 1951

(namn, socken och län)

i Låstads socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Nils Svensson, Jägaregården, Låstad
 xFörordnad: }
 xUnderintendent: }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag under prövning hos Kungl. Lantbruksstyrelsen kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - - - - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1958

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen - -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till - -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till - -

Vid förrättningen, som verkstälts av assistent John Wikström

den 29/8 1952, har befunnits att hela företaget var utfört enligt försla-

get med undantag av att å diken M-N, N-B, B-C-D-D²-D³-G-H-I-K-L, D-E-E¹-E², E¹-E³,H-41+95 ha rören lagts 20 cm grundare än förslaget. Diket E-E⁵ har lagts 20 cm grun-dare vid E med fall 1:1000 ovanför E. Dikena D³-D⁴ och I-I¹ ha lagts 15 cm grundare.Diket E-E⁴ har lagts 10 cm grundare. Diket K-K¹-K² har å sträckan K¹-K² lagts 10 cm grun-

dare. Flödesdiket A-B-C-D har höjts 10 cm vid A-1+25, vid B 23 cm och vid D 10 cm och

D-F-G 25 cm vid D med fall 1:1000 ovanför. På grund av berg i botten har sträckan D²-130+50 å diket D²-D⁵ utgått och i stället har rörledningen från 130+50 dragits fram

till punkt 9+80. Diket H-41+95 har utförts med ändrat läge i plan. Den föreslagna trä-

trumman vid 152+93-152+97 har ersatts med 450 mm betongrör. Brunn vid 15+84 har ersatts

med rörledningsöga typ B.


Det grundare utförandet av rörledningar och flödesdiken har skett efter framställning

från samtliga delägare i företaget (bil. 1). Vidtagna ändringar ha med grönt införts

å plan- och profilritningarna. Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt

skick. De slutliga kostnaderna uppgå till kronor 39.132:32.

Skara den 23 september 1952.



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

1.
Protokoll fört vid synföretagning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Jägargården m. fl. fastigheter i Låstads socken av Skaraborgs län.

Den 3 april 1950, hos J. A. Jonsson, Lön Olofsgården, Låstad.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Skulöf, förättningsman samt skiftesgodsmännen Erlend Jonsson Vålgården och Valfrid Karlson, Lön Olofsgården både adress. Låstad ävensom följande skägare:

Löskanden:

Nils Jonsson brukare av Skaraborgs län Jägargården 7¹, ännu såsom orkebud för Kungl. Domänsstyrelsen bil. 6.

De övriga skägare:

Gustav A. Jonsson ägare av Låstad Vålgården 1⁷

- " Håbbegården 3⁴

- " Pittagården 4⁴ = 4⁷ - 1⁸

- " Lillgården 5⁸

- " Lön Olofsgården 2⁴

Peron Olsson ägare av Låstad Pittagården 1³

Gustaf Jonsson ägare av 2/5 av Låstad Lillgården 5³

- " Håbbegården 3³ = 3¹²

Bröderna Adolf, August och Valentin Jonsson genom firingsmännen August Lundqvist, bil. 4 ägare av restande 3/5 av Låstad Lillgården 5³ och

- " Håbbegården 3³ = 3¹²

August Lundqvist i egen skap av ägare av f. d. soldatbrevet till Lillgården och Skaraborg (Lillg. & Skaraborgs soldatbrevet 1.)

Karner Persson ägare av Låstad Håbbegården 3¹³

Ketrid Maria Ericson genom modern Hilda Ericson

bil. 5. ägare av Låstad Håbbegården 3⁶, 3⁷, 3⁸ & 3¹¹

Jens Skottedt ägare av Låstad Håbbegården 3⁹, 3¹⁰ & 3¹⁵

§ 1.

Upplästes, det för försättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga 1.

§ 2.

Väget för mot skiftesgodsmännen an-
möttes ej och ej heller mot försättningsman-
nen.

§ 3.

I den av Nils Jonsson insända ansök-
ningen om överskriftnings lade Skottel beg-
är om i egenskap av ägare av Piltagården förenat
sig med sökanden den 2 okt 1946 och yrkat på
företagets utvidgning så att jämväl hans mark
skulle kunna omfattas, bil. 3.

Sökanden Nils Jonsson ansåg ej lämpligt
att sammanträffa detta utlopp med denna för-
sättnings män det berörde området av delat
på annat håll och utloppet ej ansågs av
Jönsgårdens utlopp i öfrigt.

§ 4.

Förslags den vid föreningsmöten
upprättade nivåkartan som det skulle
berörda området samt profilen som av-

sedan försettningen kompletterats.

Oft och tid som given
I tjänsten
Erling Kurlöf.

Ättrådande gode män:

Erling Kurlöf Walfrid Karlsson

Den 21 juni 1951 i Jögargården hos arrendator
Nils Jonsson.

Närvarande; landstämman, lantbrukskonstulent
Erling Kurlöf, företagsman samt skiftes-
godsvardearen Erlend Jonsson Jölgården och
Walfrid Karlsson, Jön Jölgården, Lötad äm-
som följande delägare:

Konan given arrendator Nils Jonsson särskilt
färmakt, bil. 7 som ombud för Jönssonerna
och Jögargården 7!

Georg Elvesson ägare av Lötad Piltgården 4³

Georg & Jonsson ägare av Lötad Jölgården 1^{7 m. fl.}

Bröderna Kjet, August och Valentin Jonsson given

fingervärdaren August Lundkvist bil. 4 ägare av

Lötad Hobbgården 3³ och Lötad Lillgården 5³

Georg & Jonsson delägare i Lötad Lillgården 5³

och Lötad Hobbgården 3³ och 3¹²

Jonas Persson ägare av Lötad Hobbgården 3¹⁰

Jonas Ekstedt ägare av Lötad Hobbgården 3⁹ 3¹⁰ 3¹⁵

August Lundkvist i egenskap av ägare till f. d. soldat-

Löpet till Lötad Lillgården och Lötad Jonsson.

5.
§ 8.

Styrelsen beslutar med att föreläggningen g'skulle
hava hängjorts i laga ordning som följande:

§ 9.

Fästades det sedan följande sammanträdets
upptecknade fördraget och tilläggningsfästet
med tillhörande handlingar. Föreläggningen
samlade sig och fördraget togs i beaktning
och godkändes.

§ 10.

Upplästes synsammansets utlåtande, som hade
godkänts enligt bil. 11.

§ 11.

Det uttogs och förklarades fördraget och
handlingarna och att samman-
kalla delägarna för val av styrelse utsågs
synsammansets ordförande Nils Svensson, följande
ord, Läst.

§ 12.

Som intet vidare fanns att tillägga an-
lämnas, förklarades föreläggningen avslutad
och sammanträdets upplöst.

Det skedde som ovan
Styrelsen
Erik Rönning.

Uttalande skriftligen.
Erik Rönning Walfrid Karlsson

Insändes till Torrläggningsnämnden. *Skara*
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

Ink. den 21/9 1946 Dnr 152

Exp. den / 19 nr.....

ED

3-49

1949



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{min} tillhörig mark inom

Låstad socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser täckta och öppna avlopp för torr-

läggning av ett större område, c:a 100 ha. Huvudavloppet utgöres av

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
Kräftån. Täckdikningsplan finnes över Jägaregården.

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Nils Svensson, Jägaregården, Låstad, tel. Låstadby 37

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Låstad

den 16 september 1946.

Nils Svensson

FÖRORDNANDE

~~Lantbrukingenjören~~ Lantbrukskonsu-

lenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad-ö-landskansliet den 10/1 1949

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Översändes från domänintendenten
för kännedom.

J:2153
d.29/3 1946.
Föredragande:
Gunnar Malmström

Till Arrendatorn av kronoegendomen Låstad Jägargården nr 7
i Låstads socken av Skaraborgs län, Nils Svensson, Låstad.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Med anledning av Eder ansökning den 6 mars 1946 får Kungl.
domänstyrelsen meddela, att styrelsen icke har något att erinra
emot att Ni ställer Eder som sökande till syneförrättning enligt
vattenlagen angående upptagande av avlopp, som erfordras för
torrläggning av vissa delar av ovannämnda egendom. Styrelsen
anhåller emellertid, att utlåtandet vid syneförrättningen måtte
delgivas styrelsen i god tid, innan tiden för anförande av
kländer mot förrättningen utgår. Stockholm den 29 mars 1946.

Kungl. domänstyrelsen

För Generaldirektören

Emil Holmström

Gunnar Malmström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. R. R. R. R.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Jägaregården*..
nr. H. Löstigheten.....
 i *Lösta*..... socken och yrka vi på företagets utsträckning
 så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
 torrläggas och brukas.

..... *Lösta* den *3/4* 1950

Gustav A. Srenner.....

Gustav W. Srenner.....

August Lundqvist.....
(Sömnad av förmiddagen
från kl. 12.00 till kl. 1.00 i Valentin
Evangelium, Lilla, Lilla)

August Lundqvist.....

Boildun Ericson.....

Per Erik.....

Therese Persson.....

.....

.....

Förstärkt försörjning utsönd:
Stjärnan
Enligt den

Skulle..... *Walfred Karlsson*
från den skiftesgodman.

10.

Till

Ink. den / 19 Dnr. *152*
Exp. den / 19 nr.....

Undertecknad.. förenar sig med sökandena till den syneförrättning
som avser torrläggning av mark, tillhörande *Jägaregården*

.....
i *Låstad* socken och yrka vi på företagets utsträckning så
att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
torrläggas och brukas.

Piltag., Låstad den *2/10* 19 *46*..

..... *Bertil Englund*

.....

.....

.....

Undertecknad återtager härmed ovanstående föreningsanökan för syneförrättning.

Piltagården, Låstad den *19 maj* 1951.
Bertil Englund

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde hos G.A. Svensson, Sven Olofsgården,
Låstad, måndagen den 3 april 1950 klockan 10.00

Domänverket: Jägaregården 7¹

kallade: B. Ekberg

Nils Svensson

Dagsnäs

Jägaregården

Låstad

Stora Bjurum

Låstad

Gustav A. Svensson

Geron Elversson

Karl Svenssons sterbhus

August Lundkvist

Verner Persson

Adolf, Teckla och Beda Spjut

Ludvig Larsson

Stina och Hilda Grankvist

Albin Erikssons sterbhus

Josef Ekstedt

Sven-Olofsg. Låstad

Nolgården Låstad

Lillegården Låstad

Susen Låstad

Lillegården Låstad

Sörtorp Låstad


Susen Låstad

Sven-Olofsg. Låstad

Habbegården Låstad

Habbegården Låstad

Skara den 7 mars 1950



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Till


Skiftesgodemannen Herr Valfrid Karlsson, Sven Olofsgården, Låstad.

Jag får härmed anhålla om Edert biträde vid den i bilagda under-
rättelsen omförmälda syneförrättningen.

Skulle Ni av jävförhållanden eller annan anledning vara förhindrad,
bedes Ni ofördröjligen underrätta härom.

Skara den 14/5 19 50

I tjänsten



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Till


Skiftesgodemannen Herr Erland Svensson, Nolgården, Låstad.

Jag får härmed anhålla om Edert biträde vid den i bilagda under-
rättelsen omförmälda syneförrättningen.

Skulle Ni av jävförhållanden eller annan anledning vara förhindrad,
bedes Ni ofördröjligen underrätta härom.

Skara den 14/3 19 50

I tjänsten



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K U N G Ö R E L S E

Publik
 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
 skadade marker tillhörande Jägaregården m.fl. i Låstad socken av Skaraborgs
 län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos G. A. Svensson, Sven Olofsgården, Låstad,
 måndagen den 3 april 1950 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att
 tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen bliva följande fastigheter berörda:

Låstad socken:

- Låstad Jägaregården 7¹
 " Nolgården 1⁷
 " Habbegården 3³, 3⁴, 3⁷, 3⁸, 3⁹, 3¹⁰, 3¹², 3¹³, 3¹⁵
 " Piltagården 4³, 4⁴, 4⁷, 4⁸, 4⁹
 " Lillegården 5³, 5⁸
 " Sven Olofsgården 2⁴, 2⁷, 2¹⁵
 " Lillegården och Stommens soldattorp nr 1
 " Nolgården 1¹¹

Skara den 8 mars 1950.

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

rubriceras till
 Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Låstad
 församling den 19/3 1950 betygas:

Johansson
kl

Kungörelse.

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Jä-garegården m. fl. i Låstad socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G. A. Svensson, Sven Olofsgården, Låstad, måndagen den 3 april 1950 klockan 10.00, då veder-börande sakägare hava att till-städeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Låstad socken:

- Låstad Jägargården 7¹
„ Nolgården 1⁷
„ Habbegården 3³, 3⁴,
3⁷, 3⁸, 3⁹, 3¹⁰, 3¹², 3¹³,
3¹⁵
„ Piltagården 4³, 4⁴, 4⁷,
4⁸, 4⁹
„ Lillegården 5³, 5⁸
„ Sven Olofsgården 2¹,
2⁷, 2¹⁵
„ Lillegården och Stom-
mens soldattorp nr 1
„ Nolgården 1¹¹

Skara den 8 mars 1950.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Lantbrukskonsulent.

Ovanstående kungörelse införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad fredagen den 10 mars 1950 betygas.

Skara den 10 mars 1950.



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos Nils Svensson, Jägaregården, Låstad,
torsdagen den 21 juni 1951 klockan 10.00.

Skiftesgodemännen: Erland Svensson, Nolgården, Låstad.

Walfrid Karlsson, Sven-Olofsgården, Låstad.

Domänintendenten

B. Ekberg för kronodomänen
Jägaregården 7^I, Låstad.

Dagsnäs

Stora Bjurum

Arrendator Nils Svensson

Jägaregården

Låstad

Gustav A. Svensson

Sven-Olofsgården

Låstad

Geron Elversson

Nolgården

Låstad

August Lundqvist för
bröd. Algot, August och Valentin
Svensson, Lillegården, Låstad.

Susen

Låstad

Gustav W. Svensson

Lillegården

Låstad

Verner Persson

Lillegården

Låstad

Fredrik Spjuts stbh
adr.: Adolf Spjuth, Skräddaregården,
Karleby, Leksberg.

Sörtorp

Låstad

Ludvig Larsson

Susen

Låstad

Stina och Hilda Grankvist

Sven-Olofsgården

Låstad

Astrid Ericson

Habbegården

Låstad

Josef Ekstedt

Habbegården


Låstad

August Lundkvist

Susen

Låstad

Skara den 16 maj 1951.



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Almlöf

17.

K U N G Ö R E L S E

LANTBRUKSNÄMNDEN

SKARABORGS LÄN

22 MAJ 1951

Diarie Nr

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Jägaregården m.fl. i Låstads socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Nils Svensson, Jägaregården, Låstad, torsdagen den
21 juni 1951 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Av förrättningen bliva följande fastigheter berörda:

Låstads socken:

Låstad Jägaregården 7¹

" Nolgården 1⁷ 1¹¹

" Habbegården 3³, 3⁴, 3⁷, 3⁸, 3⁹, 3¹⁰, 3¹², 3¹³ och 3¹⁵

" Piltagården 4³, 4⁴, 4⁷, 4⁸, 4⁹

" Lillegården 5³ 5⁸

" Sven Olofsgården 2⁴, 2⁷ och 2¹⁵

" Lillegården och Stommens soldattorp nr 1

Skara den 16 maj 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Låstads för-
samling den *20. maj 1951* betygas:

Sten Johansson
.....kyrskatende

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 16 maj 1951.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Lantbruksnämnden, Skara.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jägaregården m. fl. i Låstads socken av Skaraborgs län kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Svensson, Jägaregården, Låstad, torsdagen den 21 juni 1951 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Låstads socken:

Låstad Jägaregården 7²
 Låstad Nolgården 1⁷, 1¹¹
 Låstad Habbegården 3³, 3⁴, 3⁷,
 3⁸, 3⁹, 3¹⁰, 3¹², 3¹³, 3¹⁵
 Låstad Piltagården 4³, 4⁴, 4⁷,
 4⁸, 4⁹
 Låstad Lillegården 5³, 5⁸
 Låstad Sven Olofsgården 2⁴,
 2⁷, 2¹⁵
 Låstad Lillegården och Stommens
 soldattorp nr 1.

Skara den 16 maj 1951.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.

Lantbrukskonsulent.

Ovanstående kungörelse införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad fredagen den 18 maj 1951 betygas.

Skara den 18 maj 1951.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,
hållet vid lagtima värtinget med Vadsbo
södra tingslag å tingsstället i Malmö
den 9 mars 1939.


§ 27. Sedan domhavanden den 25 februari 1939
under § 4 i protokollet för tiden intill dess slut-
ligt beslut i ärendet föreläge dels förklarad
bröderna Hugo Valentin Svensson, Karl August Svensson
och Svante Algot Svensson, alla i Lillegården, Låstad
ommyndiga dels och för samma tid förordnat hem-
mansägaren August Lundqvist i Lusen, Låstad till
förmyndare för de ommyndigförklarade, och sedan
häradsrätten denna dag vid slutlig handläggning
av ärendet under nr 51 i domboken ommyndig-
förklarad bemälda Hugo Valentin Svensson, Karl August
Svensson och Svante Algot Svensson, så förordnades
nu August Lundqvist till förmyndare för de
ommyndigförklarade.

Förmynderskapen, som äro införda i
förmynderskapsroteln för Låstads distrikt nr 68/27,
nr 69/28, och nr 70/29 skola stå under tillsyn av
överförmyndaren i nämnda distrikt.

Som orau

Loren Christian Lagerlöf
Häradsrättens ordförande.

Beslykhet:



Walfrid Karlsson

Hämnel

Uttag av förmyndarskaps-
protokoll, hållet vid lagtima
hösttinget med Vadsbo södra tings-
lag i tingsstället i Motala den
21 november 1946.

§ 27. Att en denna dag under nr. 76 inregistrerad
tougpteckning efter avlidne Johan Albin Eriksson
från Flabbejärden i Låstads socken, inhämtades
att han såsom dödsbodelägare efterlämnat, för-
utom efterlevande maken Hildur Josefina
Eriksson, underåriga dottern Astrid Maria,
född den 26 januari 1937.

Häradsrätten antecknade, att modern
enligt lag vore förmyndare för sin
underåriga datter, samt förordnade, på
därom av nämndemanen Tom. Nilsson,
Skalkarike, Värning, framställd begäran
och efter eget åtagande hemmansägaren Fritz
Ericson, Skattegården, Skalkarike, Värning,
att i egenskap av gode man värda den
underårigas rätt under boutredningen
efter fadern ävensom vid blivande bo-
delning och skifte, eller ingående av avtal
om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmyndarskapet och godmanskapet,
vilka äro införda i förmyndarskaps roteln
för Låstads distrikt, nr. 74/33, skola stå under
tillsyn av Överförmyndaren i nämnda distrikt.

Tom ovan.

J. Ahlman
häradsrättens ordf.

Beaktas:

Eldbjörn

Walfred Karlsson


DOMÄNVERKET

D.i:101/1950.



F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Nils Svensson att vid sammanträde
för avlopps vinnande enligt vattenlagen å Låstad Jägare-
gården måndagen den 3 april 1950 Kronans rätt bevaka och
dess talan föra.

Dagsnäs den 30 mars 1950.


Domänintendent.

Bevittnas:

Sakord:

22. Bes. 7.
F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Nils Svensson, Jägaregården, Låstad,
att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas torsdagen
den 21 juni 1951 kl. 10,00, bevaka Kronans rätt och
bästa.

Dagsnäs, Falköping den 18 juni 1951.

P. Westerberg
Domänintendent

Bevittnas:

Lauwackberg Lohy Samgöran

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-L</u>				
	886	<u>Flödesdike A-B-C-D</u>				
+18-0-8+68		Grävning av flödesdike m ³	255	2.40	612:-	✓
5+20-5+26		600 mm <i>körbro</i> m	6	15.00	75:-	
		Jordersättning			137:20	✓
+18-0-8+68		Arbetsledning o. oförutsett			75:80	✓ 900:-
	144	<u>Sträckan M-N</u>				
151+85-152+93		450 mm rör m. frakt m	108	6.90	745:20	
152+93-152+97		450 mm trätrumma av 3" impregne- rad plank st	1	230:-	230:-	
152+97-153+29		450 mm rör med frakt m	32	6.90	220:80	
151+85-153+29		gräv. lägn. samt återf. m	144	6.30	907:20	✓
151+85		Rörledningsöga B st	1	30:-	30:-	✓
153+29		Brunn Ad = 900 st	1	180:-	180:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			236:80	2.550:-
	274	<u>Sträckan N-B.</u>				
180-182+74		375 mm rör m frakt m	274	5.25	1.438:50	
180-182+74		gräv. lägn. samt återf. m	274	3.85	1.054:90	✓
		Arbetsl. och oförutsett			256:60	✓ 2.750:-
	493	<u>Sträckan B-C-D</u>				
3+75-8+68		375 mm rör med frakt m	493	5.25	2.588:25	
3+75-8+68		grävn. lägn. samt återf. m	493	3.20	1.577:60	✓
3+75,5+17,6+45						
7+28, 8+68		Brunn Dad = 900 st	5	120:-	600:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			474:15	✓ 5.240:-
	343	<u>Sträckan D-D²-D³-G</u>				
8+68-10+66		300 mm rör m. frakt m	198	3.60	712:80	
10+66-12+11		250 " " " " "	145	2.45	355:25	
8+68-9+20		grävn. lägn. samt återf. "	52	3.50	182:-	✓
9+20-10+66		" " " " "	146	2.50	365:-	✓
10+66-12+11		" " " " "	145	2.40	348:-	✓
9+20, 9+80						
10+66		Brunnar typ Ad = 800 st.	3	140:-	420:-	✓
12+11		Brunn typ Fd = 900 st	1	100:-	100:-	✓
		Arbetsledning och oförutsett			246:98	✓ 2.730:-
	157	<u>Sträckan G-H</u>				
12+11-13+68		450 mm rör med frakt m	157	6.90	1.083:30	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			1.083:30	14.170:-
12+11-13+68		Grävn. lägn. samt återf.	m 157	4,15	651,55	✓
13+13-13+20		Genomgrävning av väg	st 2	25:-	50:-	✓
13+60-13+68						
13+13		Stensil	st 1	15:-	15:-	✓
13+20, 13+68		Brunn Ad = 900	st 2	180:-	360:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			210:15	✓ 2.370:-
239		<u>Sträckan H-I-K</u>				
13+68-14+50		300 mm rör med frakt	m 82	3,60	295:20	
14+50-15+71		250 " " " "	" 144	2,45	352:80	
15+84-16+7						
15+71-15+84		Tillräcklig landsvägstrumma				
13+68-14+50		Grävn.lägn. samt återfylln.	" 82	2,60	213:20	✓
14+50-15+71		" " " "	" 144	2,40	345:60	✓
15+84-16+7						
14+50, 14+93		Brunn Ad = 600	st 2	85:-	170:-	✓
15+71,						
15+84, 16+7		Brunn Ad = 525	" 3	75:-	225:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			158:20	✓ 1.760:-
127		<u>Sträckan K-17+34</u>				
16+7-16+65		225 mm rör med frakt	m 58	2,20	127:60	
16+65-17+34		200 " " " "	" 69	1,95	134:55	
16+7-16+65		Grävn. lägn. samt återf.	" 58	1,90	110,20	✓
16+65-17+34		" " " "	" 69	1,75	120,75	✓
16+60-16+65		Genomgrävn. av väg	st 1	15:-	15:-	✓
16+60, 16+65		Brunn Ad = 450	" 3	65:-	195:-	✓
17+34						
		Arbetsl. och oförutsett			76:90	✓ 780:-
83		<u>Sträckan 17+34-18+17</u>				
17+34-18+17		200 mm rör med frakt	m 83	1,95	161:85	
17+34-18+17		Grävn. lägn. samt återf.	" 83	1,75	145:25	✓
18+17		Brunn Ad=450	st 1	65:-	65:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			37:90	✓ 410:-
100		<u>Sträckan 18+17-L</u>				
18+17-19+17		100 mm rör med frakt	m 100	0,90	90:-	
		Transport				19.490:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				19.490:-
18+17-19+17		Grävn. lägg. samt återf.	m	100	1.10	110:- ✓
19+17		Brunn Ad=450	st	1	65:-	65:- ✓
		Arbetsl. och oförutsett			25:-	290:-
	440	<u>Diket K-K¹-K²</u>				
20-24+40		100 mm rör med frakt	m	440	0:90	396:-
20-22		Grävn. lägg. samt återf.	"	200	1:10	220:- ✓
22-23		" " " "	"	100	1:75	175:- ✓
23-24+40		" " " "	"	140	1:10	154:- ✓
21+75, 23,						
24+40		Brunn Ad=450	st	3	65:-	195:- ✓
		Arbetsl. och oförutsett			120:-	1.260:- ✓
	67	<u>Diket I-I¹</u>				
30-30+67		125 mm rör med frakt	m	67	1:18	79:06
30-30+50		Grävn. lägg. samt återf.	"	50	1:35	67:50 ✓
30+50-30+67		" " " "	"	17	1:70	28:90 ✓
30+67		Brunn Ad=450	st	1	65:-	65:- ✓
		Arbetsl. och oförutsett			29:54	270:- ✓
	475	<u>Diket H-H¹-H²-H³</u>				
40-41+95		250 mm rör m frakt	m	195	2:45	477:75
42+4-42+29		300 " " " "	"	25	3:60	90:-
42+29-44+75		225 " " " "	"	246	2:20	541:20
40-41+95		Grävn. lägg. samt återf.	"	195	2:70	526:50 ✓
40+95-42+4		Tillräcklig landsvägstrumma	9			
42+4-42+29		Grävn. lägg. samt återf.	"	25	2:90	72:50 ✓
42+29-43+21		" " " "	"	92	2:50	230:- ✓
43+21-44+75		" " " "	"	154	2:30	354:20 ✓
42+29-42+35		Bergsprängning	"	6	30:-	180:- ✓
41+95, 42+29		Brunn Ad=800	st.	2	140:-	280:- ✓
42+4		" Ad=1000	"	1	200:-	200:- ✓
42+63, 43+21						
44+75		Brunn Ad=600	"	3	85:-	255:- ✓
		Arbetsl. och oförutsett			322:85	3.530:-
	50	<u>Diket H²-H⁵-H⁶</u>				
50-50+50		75 mm rör med frakt	m	50	0:63	31:50
		Transport				24.840:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				24.840:-
50-50+50		Grävn. lägg. samt återf.	m 50	1:90	95:-	✓
50+50		Brunn Ad=450	st 1	65:-	65:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			18:50	✓ 210:-
	60	<u>Diket H⁵-H⁷</u>				
60-60+60		75 mm rör med frakt	m 60	0:63	37:80	
60-60+60		Grävn. lägg. samt återf.	" 60	1:70	102:-	✓
60+60		Brunn Ad=375	st 1	55:-	55:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			33:70	✓ 420:-
	104	<u>Diket H¹-H⁴</u>				
70-71+4		125 mm rör med frakt	m 104	1:18	122:72	
70-71+4		Grävn. lägg. samt återf.	" 104	1:90	197:60	✓
71+4		Brunn Ad=375	st 1	55:-	55:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			34:68	✓ 410:-
	99	<u>Diket D³-D⁴</u>				
90-90+99		100 mm rör med frakt	m 99	0:90	89:10	
90-90+99		Grävn. lägg. samt återf.	" 99	1:85	183:15	✓
90+99		Brunn Bd=450	st 1	65:-	65:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			32:75	✓ 370:-
	433	<u>Diket D²-D⁵</u>				
	236	<u>Sträckan D²-132+36</u>				
130-131+29		200 mm rör med frakt	m 129	1:95	251:55	
131+29-132+36		150 " " " "	" 107	1:50	160:50	
130-131+29		Grävn. lägg. samt återf.	" 129	1:90	245:10	✓
131+29-132+36		" " " "	" 129	1:45	187:05	✓
131+29, 132+36		Brunn Ad=450	st 2	65:-	130:-	✓
132+32-132+36		Genomgrävning av väg	" 1	15:-	15:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			100:80	✓ 1.090:-
	197	<u>Sträckan 132+36-D⁵</u>				
132+36-133+37		150 mm rör med frakt	m 101	1:50	151:50	
133+37-134+33		75 " " " "	" 96	0:63	60:48	
132+36-133+37		Grävn. lägg. samt återf.	" 101	1:45	146:45	✓
133+37-134+33		" " " "	" 96	1:10	105:60	✓
		Transport				27.340:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				27.340:-
133+37, 134+33		Brunn Ad=450	st. 2	65:-	130:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			55:97	✓ 650:-
	281	<u>Diket D-E-E¹-E²</u>				
80-80+34		300 mm rör med frakt	m 34	3:60	122:40	
80+34-82+81		225 " " " "	" 247	2:20	543:40	
80-80+34		Grävn. lägg. samt återf.	" 34	2:70	91:80	✓
80+34-82+81		" " " "	" 247	2:50	617:50	✓
80+34, 82+81		Brunn Ad=525	st. 2	75:-	150:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			154:90	✓ 1.680:-
	287	<u>Diket E-E⁵</u>				
170-171+53		200 mm rör med frakt	m 153	1:95	298:35	
171+53-172+44		150 " " " "	" 91	1:50	136:50	-
172+44-172+87		100 " " " "	" 43	0:90	38:70	
170-171+53		Grävn. lägg. samt återf.	" 153	1:85	283:05	✓
171+53-172+44		" " " "	" 91	1:30	118:30	✓
172+44-172+87		" " " "	" 43	1:40	60:20	✓
172+87		Brunn Bd=450	st 1	50:-	50:-	✓
171+53, 172+44		Brunn Ad=450	" 2	65:-	130:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			114:90	✓ 1.230:-
	46	<u>Diket E¹-E³</u>				
110-110+46		100 mm rör med frakt	m 46	0:90	41:40	
110-110+46		Grävn. lägg. samt återf.	" 46	1:30	59:80	✓
110+46		Brunn Ad=450	st 1	65:-	65:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			23:80	✓ 190:-
	56	<u>Diket E-E⁴</u>				
120-120+56		75 mm rör med frakt	m 56	0:63	35:28	
120-120+56		Grävn. lägg. samt återf.	" 56	0:80	44:80	✓
120+56		Brunn Ad=375	st 1	55:-	55:-	✓
		Arbetsl. och oförutsett			14:92	✓ 150:-
	367	<u>Sträckan N-O</u>				
153+29-153+93		150 mm rör med frakt	m 64	1:50	96:-	
153+93-154-95		125 " " " "	" 102	1:18	120:36	
		Transport				31.240:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Samfälligheten A-L</u>							
<u>Låstad Jägaregården 7¹</u>							
<u>Kronan</u>							
Sträckan 18-0-5+20	156	7	10.92	625	13	81.25	
" 7+28-8+68				70	13	9.10	
" 100-101+49				90	13	11.70	112.97
<u>Låstad Nolgården 1⁷</u>							
Gustav A.Svensson							
Sträckan 5+26-6+45				170	13	22.10	22.10
<u>Låstad Habbegården 3⁴</u>							
Gustav A.Svensson							
Sträckan 6+45-7+55				115	13	14.95	14.95
<u>Låstad Piltagården 4⁷</u>							
Gustav A.Svensson							
Sträckan 7+55-8+27				45	14	6.30	6.30
<u>Låstad Lillegården 5⁸</u>							
Gustav A.Svensson							
Sträckan 8+27-8+68, 100-100+34				45	15	6.75	6.75
<u>Låstad Piltagården 4³</u>							
Geron Elversson							
Sträckan 100+34-100+75				25	15	3.75	3.75
<u>Låstad Habbegården 3³</u>							
Bröd. Gustav, Algot, August och Vallentin Svensson							
Sträckan 100+75-101+49				45	15	6.75	6.75
<u>Låstad Lillegården 5³</u>							
Bröd. Gustav, Algot, August och Vallentin Svensson							
Sträckan 101+49-104+83	167	10	16.70	400	18	72:-	87.70
						Överföres	261.27

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstads socken</u>								
<u>Samfälligheten A-L</u>								
Låstad Jägaregården 7 ¹								
äg. Staten								
arr. Nils Svensson								
<u>1. Alstringsbåtnad</u>								
Åker	Mossjord på lera	1	2.80		260	1300	1040	2912
"	"	2	2.55		580	1300	720	1836
"	"	3	1.66		390	1300	910	1511
"	"	4	3.10		780	1300	520	1612
"	"	5	1.76		780	1300	520	915
"	"	6	2.47		520	1300	780	1927
"	"	7	1.07		840	1300	460	492
"	"	8	2.70		310	1300	990	2673
"	lera på lera	9	1.05		1100	1700	600	630
"	"	10	0.65		1440	1800	360	234
"	"	10a	1.00		1440	1800	360	360
"	"	11	0.46		1350	1800	450	207
"	"	12	0.52		1530	1800	270	140
"	mobl. lera på lera	13	0.34		1710	1800	90	31
"	"	14	0.55		1260	1800	540	297
bete	"	15		1.05	1360	1600	240	252
"	"	16		0.32	1520	1600	80	26
åker	"	17	0.60		1350	1800	450	270
"	"	18	0.79		900	1800	900	711
"	"	19	0.55		1170	1800	630	346
"	"	20	0.53		630	1800	1170	620
"	"	21	0.07		1260	1800	540	38
		22	0.10		1710	1800	90	9
tomt		23	0.40		1530	1800	270	108
Alstringsbåtnad			25.72	1.38				18157
Brukningsbåtnad								4201
Summa			25.72	1.38				22358

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstad Nolgården 1⁷</u>							
Gustav A.Svensson							
<u>1.Alstringsbåtnad</u>							
Åker mobl. lera på lera	24	1.65		1040	1300	260	429
Summa		1.65					429
<u>Låstad Habbegården 3⁴</u>							
Gustav A.Svensson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mobl. lera på lera	25	1.52		990	1300	310	471
Alstringsbåtnad							471
Brukningsbåtnad							95
Summa		1.52					566
<u>Låstad Piltagården 4⁷</u>							
Gustav A.Svensson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mobl. lera på lera	26	0.48		1120	1400	280	134
" " " " "	27	0.30		1120	1500	380	114
Summa		0.78					248
<u>Låstad Lillegården 5⁸</u>							
Gustav A.Svensson							
<u>1.Alstringsbåtnad</u>							
Åker mobl. lera på lera	28	1.00		450	1500	1050	1050
" " " " "	29	1.60		830	1500	670	1072
Alstringsbåtnad							2122
Brukningsbåtnad							48
Summa		2.60					2170

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstad Piltagården 4⁸</u> Gustav A.Svensson <u>1.Alstringsbåtnad</u> Åker mobl. lera på lera bete	30 30a	1.17	0.20	450 1250	1500 1300	1050 50	1228 10
Alstringsbåtnad							1238
Brukningsbåtnad							47
Summa		1.17	0.20				1285
<u>Låstad Piltagården 4⁴</u> Gustav A.Svensson <u>1.Alstringsbåtnad</u> Åker mullrik mo på mbl. lera	31	1.97		1200	1500	300	591
Summa		1.97					591
<u>Låstad Sven Olofsgården 2⁴</u> Gustav A.Svensson <u>1.Alstringsbåtnad</u> Åker mullrik mo på mobl.lera Beräkn.båtnad för avlopp från tomt	32	1.30		970	1500	530	689 200
Summa		1.30					889
<u>Låstad Piltagården 4³</u> Geron Elversson <u>1.Alstringsbåtnad</u> Åker mullrik mobl. lera på lera	33	1.50		970	1500	530	795
Alstringsbåtnad							795
Brukningsbåtnad							282
Summa		1.50					1077
<u>Låstad Habbegården 3³</u> Bröd.Gustav, Algot, August o. Wallentin Svensson <u>1.Alstringsbåtnad</u> Åker mullrik mobl.lera på lera " " " " " " " " " " " "	34 38 39	2.00 0.30 0.36		760 1610 1450	1700 1700 1700	940 90 250	1880 27 90
Transport							1997

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport							1997
Åker mullrik mobil. lera på lera	39a	0.49		1450	1700	250	122
" " " " " "	40	0.20		1360	1700	340	68
Alstringsbåtnad							2187
Brukningsbåtnad							732
Summa		3.35					2919
<u>Låstad Lillegården 5³</u>							
Bröd. Gustav, Algot, August och Vallentin Svensson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobil. lera på lera	35	1.87		990	1800	810	1515
	36	0.25		1710	1800	90	22
	37	0.34		1315	459	450	153
Alstringsbåtnad							1690
Brukningsbåtnad							636
Summa		2.46					2326
<u>Låstad Habbegården 3¹²</u>							
Bröd. Gustav, Algot, August och Vallentin Svensson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobil. lera på lerbotten	41	0.70		1740	1800	60	42
Summa		0.70					42
<u>Låstad Habbegården 3⁷</u>							
Astrid Eriksson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker Mullrik mobil. lera på lera	42	0.44		1440	1800	360	158
Alstringsbåtnad							158
Brukningsbåtnad							119
Summa		0.44					277
<u>Låstad Habbegården 3⁸</u>							
Astrid Eriksson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobil. lera på lera	43	0.50		1530	1800	270	135

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Alstringsbåtnad							135
Brukningsbåtnad							246
Summa		0.50					381
<u>Låstad Habbegården 3¹⁰</u>							
Josef Ekstedt							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobl.lera på lera	45	0.64		1080	1800	720	461
Alstringsbåtnad							461
Brukningsbåtnad							148
Summa		0.64					609
<u>Låstad Habbegården 3⁹</u>							
Josef Ekstedt							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobl.lera på lera	44	0.15		1100	1700	600	90
Alstringsbåtnad							90
Brukningsbåtnad							79
Summa		0.15					169
<u>Låstad Habbegården 3¹⁵</u>							
Josef Ekstedt							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik lera på lera	46	0.07		940	1700	760	53
Summa		0.07					53
<u>Låstad Lilleg.o.Låstad Stommens</u>							
<u>soldattorp</u>							
August Lundkvist							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik lera på lera	47	0.63		800	1600	800	504
Summa		0.63					504
<u>Låstad Habbegården 3¹³</u>							
Verner Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik lera på lera	48	0.80		880	1600	720	576
Summa		0.80					576

Fastighet och ägare Ägo- beskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Låstad Piltagården 4 ⁹ Fredrik Spjuts sterbhus <u>l. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobil.lera på lera	49	0.63		880	1600	720	454
Summa		0.63					454
Låstad Sven-Olofsgården 2 ¹⁵ Ludvig Larsson <u>l. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobil.lera på lera	50	1.20		800	1600	800	960
Summa		1.20					960
Låstad Nolgården 1 ¹¹ Ludvig Larsson <u>l. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik mobil. lera på lera	51	1.30		1120	1600	480	624
Summa		1.30					624
Låstad Sven-Olofsgården 2 ⁷ Stina och Hilda Grankvist <u>l. Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullrik lera på lera	52	2.07		1080	1800	720	1490
Summa		2.07					1490
Summa för samfälligheten A-L (hela företaget) Alstringsbåtnad 1-52							34364
Brukningsbåtnad							6633
Totalsumma		53.15	1.58				40997
Jägaregården, Låstad den 21/6 1951.							
I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Lantbrukskonsulent							
<i>Walfred Karlsson</i> Walfred Karlsson							
Biträdande gode män							

Redovisning av brukningsbåtnaden vid Jägaregården m.fl. dikningsföretag i Låstads socken,

Skaraborgs län.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m	Kronor pr m	Kostnad kr	Summa kr
<u>Låstad Jägareg. 7¹</u> Kronan	N-P	200	4:-	800:-	
	N-O	-	-	180:-	
	N-B	170	4:-	680:-	
	D-E ⁴	-	-	95:-	
	G-H	102	4:-	408:-	
	H-K	203	4:-	812:-	
	I-I ¹	-	-	47:-	
	K ¹ -K ²	140	3:60	504:-	
	H-H ¹	25	7:-	175:-	
	H ¹ -H ³	181	2:50	452:50	
	H ¹ -H ⁴	-	-	<u>47:50</u>	4.201:-
<u>Låstad Habbeg. 3⁴</u> Gustav A. Svensson	C-C ¹	-	-	95:-	95:-
<u>Låstad Lilleg. 5⁸</u>	D ² -D ⁵	101	-	95:-	95:-
<u>Låstad Piltag. 4⁸</u>					
<u>Låstad Piltag. 4³</u> Geron Elversson	D ² -D ³	60	4:70	<u>282:-</u>	282:-
<u>Låstad Habbeg. 3³</u> Bröd. Gustav, Al-	D ² -G	106	3:85	408:-	
got, Vallentin o.	K-L	53	4:70	249:-	
August Svensson	K-L	15	5:-	<u>75:-</u>	732:-
<u>Låstad Lilleg. 5³</u> - " -	D ³ -G	95	3:85	366:-	
	K-L	54	5:00	<u>270:-</u>	636:-
<u>Låstad Habbeg. 3⁷</u> Astrid Eriksson	K-L	27	4:40	119:-	119:-
- " - " 3 ⁸ -" -"	K-L	56	4:40	246:-	246:-
<u>Låstad Habbeg. 3⁹</u> Josef Ekstedt	K-L	25	3:15	79:-	79:-
<u>Låstad Habbeg. 3¹⁰</u>	K-L	47	3:15	148:-	<u>148:-</u>

Summa brukningsbåtnad för samf. 6.633Jägaregården, Låstad den 2¹/₆ 1951.

I tjänsten:

Erlend Svensson

Valfrid Karlsson

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män.

Samf. A-L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning
 orrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i
 attenlagen).

Avdelning	Ågofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				I		II		III		IV				S:ma		
				Hela företaget utom avd. I, II, III, IV		132+36-D		$\frac{H-H^1-H^2}{H^3} + \text{sidogr.}$		$K-K^1-K^2$		$D^2-132+36$				
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-10,11-13, 24-26,29,30a, 33-39,40 42-52	32.859	-	27.120	-									27.120	-	0.825571
												~~530~~		27.650	-	0.841705
II	27,28 30-32	3.767	-			650	-					530	-	1.180	-	0.313247
III	10a 17-23	3.137	-					4.560	-					4.560	-	1.453618
IV	14-16, 39a-41	1.243	-							1.260	-			1.260	-	1.013677
Hela samf.	1-52	40.997	-											34.120	-	0.832256

Samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar med en relativ kostnad av för avd. I.
 0.825571, avd. II 0.313247, avd. III 1.453618 samt avd. IV 1.013677.

Skara den 2/6 1951

I tjänsten:

Erik Almlöf

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-L</u>						
<u>Låstad Jägaregården 7¹</u>						
äg. Staten	S					
avd. I ägofig. 1-13		18.142:-	14.977:-			
avd. III " 10a, 17-23		3.137:-	4.560:-			
avd. IV " 14-16		1.079:-	1.094:-	20.631:-	60.466	
					39.534 %	15.47057
<u>Låstad Nolgården 1⁷</u>						
Gustav A.Svensson						
avd. I ägofig. 24	S	429:-	354:-	354:-	1.038	ej län
<u>Låstad Habbegården 3⁴</u>						
Gustav A.Svensson	S					
avd. I ägofig. 25		566:-	467:-	467:-	1.369	lv
<u>Låstad Piltag. 4⁷</u>						
Gustav A.Svensson	S					
avd. I ägofig. 26		134:-	111:-			
avd. II " 27		114:-	36:-	147:-	0.431	ej län
<u>Låstad Lillegården 5⁸</u>						
Gustav A.Svensson	S					
avd. II ägofig. 28		1.098:-	344:-			
avd. I " 29		1.072:-	885:-	1.229:-	3.602	lv
<u>Låstad Piltagården 4⁸</u>						
Gustav A.Svensson	S					60466
avd. II ägofig. 30		1.275:-	399:-			
avd. I " 30 a		10:-	8:-	407:-	1.193	ej län
<u>Låstad Piltagården 4⁴</u>						
Gustav A.Svensson	S					
avd. II ägofig. 31		591:-	185:-	185:-	0.542	ej län
<u>Låstad Sven Olofsg. 2⁴</u>						
Gustav A.Svensson	S					
avd. II ägofig. 32		689:-	216:-			
avd. I tomt		200:-	165:-	381:-	1.117	ej län
Överföres		28.536:-	23.801:-	23.801:-	69.758	

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		28.536:-		23.801:-	69.758	
<u>Låstad Piltagården 4³</u>						
Geron Elversson						
avd. I ägofig 33	*	1.077:-	889:-	889:-	2.606	
<u>Låstad Habbegården 3³</u>						
Bröd. Gustav, Algot, August och	S					
Vallentin Svensson						
avd. I ägofig. 34, 38, 39, 40		2.797:-	2.309:-			
avd. IV, ägofig. 39 a		122:-	124:-	2.433:-	7.131	
<u>Låstad Lillegården 5³</u>						
Bröd. Gustav, Algot, August och	S					
Vallentin Svensson						
avd. I ägofig 35-37		2.326:-	1.920:-	1.920:-	5.627	
<u>Låstad Habbegården 3¹²</u>						
Bröd. Gustav, Algot, August	S					
och Vallentin Svensson						
avd. IV ägofig. 41		42:-	43:-	43:-	0.126	
<u>Låstad Habbegården 3⁷</u>						
Astrid Eriksson	S					
avd. I ägofig. 42		277:-	229:-	229:-	0.671	
<u>Låstad Habbegården 3⁸</u>						
Astrid Eriksson	S					
avd. I ägofig. 43		381:-	315:-	315:-	0.923	
<u>Låstad Habbegården 3¹⁰</u>						
Josef Ekstedt	S					
avd. I ägofig 45		609:-	503:-	503:-	1.474	
<u>Låstad Habbegården 3⁹</u>						
Josef Ekstedt	S					
avd. I ägofig 44		169:-	139:-	139:-	0.407	
Överföres		36.336:-		30.272:-	88.. 923	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört <u>Låstad Habbegården 3¹⁵</u> Josef <i>Ekslödt</i> avd I ägofig 46	S	36.336:- 53:-		30.272:- 44:-	88.723 0.129	
<u>Låstad Lilleg. och Låstad Stommens soldattorp</u> August <i>Lundkvist</i> avd I ägofig 47	S	504:-	416:-	416:-	1.219	
<u>Låstad Habbegården 3¹³</u> Verner Persson avd. I ägofig. 48	S	576:-	475:-	475:-	1.392	
<u>Låstad Piltagården 4⁹</u> Fredrik Spjuts sterbhus avd. I ägofig. 49	-	454:-	375:-	375:-	1.099	
<u>Låstad Sven-Olofsgården 2¹⁵</u> Ludvig Larsson avd. I ägofig 50	-	960:-	793:-	793:-	2.324	lv
<u>Låstad Nolgården 1¹¹</u> Ludvig Larsson avd I ägofig 51	-	624:-	515:-	515:-	1.509	lv
<u>Låstad Sven Olofsgården 2⁷</u> Stina och Hilda Grankvist avd I ägofig. 52	-	1.490:-	1.230:-	1.230:-	3.605	lv
Summa		40.997:-		34.120:-	100.000	100.000
Jägaregården, Låstad den 21/6 1951						
I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Lantbrukskonsulent						
<i>Erland Svensson</i> Erland Svensson						
<i>Walfrid Karlsson</i> Walfrid Karlsson						
Biträdande gode män						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Låstad Jägaregården m.fl. hemman i
Låstad socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning av vissa öppna avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km söder om Låstads kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-D²-D³-G-H-I-K-L, M-N-B, och D-F-G för huvudavlopp samt N-P, N-O, C-C¹, D-E-E¹-E², E¹-E³, E-E⁴, E-E⁵, D²-D⁵, D³-D⁴, H-H¹-H²-H³, H¹-H⁴, H²-H⁵-H⁶, H⁵-H⁷, I-I¹, K-K¹-K² för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne helldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta eller med ledning av upprättad täckdikningsplan och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4-0,6 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 §, vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Brukningsbåtnaden har beräknats med ledning av fältarrenderingskommitténs undersökningar och framgår av särskild bil. 9.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör en samfällighet benämnd A-L.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om skäl till uppdelning i avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts bil. 10. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarerna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad profilritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida under-

hållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden, *bet. 8.*

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 §, vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Sextioen (61) kronor 50 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 §, vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande

standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Jägaregårdens dikningsföretag av år 1951"

Tala mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §, vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Jägaregården, Låstad den 21/6 1951.

I tjänsten:

Erik Wernberg

Biträdande gode män:

Erland Svensson
Erland Svensson

Valfrid Karlsson
Valfrid Karlsson

Arbetsbeskrivning.


Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
- att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,
- att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: + 9.81=kors i jordfast sten inom fig. 35 å Låstad Lillegården 5³
- att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsynning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 21 juni 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Typritningar


Brunnar

Skala 1:50


Blod

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljrättning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "

d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

Under 200 mm rör

200 mm rör och större

Arsenikinpregnerad plank
Spikas med galv. spik

2.5 m

Tvårså att hindra förskjutning
Dessa sista rören sammanbindas med koppartråd

FÖRSLAG TILL

I

SOCKEN(NAR) AV

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

I

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST.

SOCKEN(NAR) AV

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

(NAMN)

(TITEL)

LXN