



Akt nr:
R-E1a-1458

AU\$R-E1a-1458

4046-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

R

3*1458

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

St. Åsa dikningsföretag av år 1950 i
Jungs socken av Skaraborgs län uppräta-
de vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1950 av

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

S. Skara

28/3 1952

Bevis RAPPORT

3X 1458

över verkställd slutavsyning
Företag: St. Åsa diensingsföretag av år 1910 Jung socken Skara län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Gårdingsman Axel Andersson
Förtroendeman: } St. Åsa Jung Jungskala.
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den
Statsbidrag för en nationalisering 2.790 kronor
Bidrag från statens avdikningsanslag helt

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av Lantbruksstyrelsen Åsa Jung
den 25 april 1950, har befunnits att samtliga till företaget
hörande tillräckliga avlägg utförts i full överenssam-
man med företaget.

Undertecknad för med anledning härav vid-
samst tillstyrka företaget för godkännande.
Företagets verkliga kostnader ha varit upp-
gått till de beräknade, vilket framgår av
medföljande bilaga över uppgift för verkliga
kostnader. Företaget företagets för godkännande

Skara den 24 maj 1952

Åsa Jung
Lantbruksstyrelsen.

2

Postroad under

Stem: July 1881

Remm

A-B	EE	F-G	H-L	Krona
-----	----	-----	-----	-------

~~1253~~	~~1456~~	~~1781~~	~~40200~~
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Symfoni nr V

52 02 6604 8549 114.45 318 00

Arbels, only ornamental wood

1158.00 1100.00 1890.00 2530.00 6670.00

Rantol under arholsten

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Styphelia arborescens

--	--	--	--	--	--

Probusa pr. angustata

241	312	404	539	15.00
-----	-----	-----	-----	-------

~~Lebensgang d. Arbeit~~

~~any any after you~~

~~Attesting~~ m. m. a.

~~John Abbott~~

Summe Kronen

120447	116916	1979.53	2649.84	7003.00
--------	--------	---------	---------	---------

Peralema costae 7030 m

Bátmad 21139 m.

Shara den 4/12. 1951

Entylus apud

Wm. Dwyer
Landlord & Commissioner

1802



Angående St. Åsa dikningsföretag av år 1950 i Jungs socken, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 28 mars 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick. ~~Ena delarna i planeringen, som på ritningarna införts med grönt samt med följande tillägg~~ Skara den 28 mars 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1. 1/2 3
Protokoll fört vid syn-
förrättning i samband
med förenklad syn enligt
vattenlagen för terräggning
av marker tillrörande
Åsa 14 och Åsa 3 i Jung-
socken av Skaraborgs län.

Den 26 januari 1951 i St Åsa Jung Jungskola
Närvarande: Understecknad Lantbrukss-
konsulent Erik Almlöf, förrättnings-
man. Lantbrukskonsulent Annan Berg-
ström avseende följande sakägare.
Sälandem

Fjärdingsman Bert Andersson ägare av
Åsa 14

av övriga sakägare.

Löve Andersson ägare av Åsa 3.

§ 1.
Upplästes det för förrättningsman-
nen upplästades förordnandet, som hade
lydelse enligt bil 1.

§ 2
Någon jäo mot förrättningsman-
nen anmälades icke

§ 3.

Ende sakägaren utöver sälandem

droktslagare Frar Rudesson hade under förrättsmångens handläggning förklarat sig vilja ingå församling med Sölandens för att jämvaldians av förstaget berörande mask skulle komma på ändamålsfullast sätt försläggas och brukas. Frar Rudesson vidhöll nu sina yphanden och förklarade sig med Sölandens bit. 2. Församlingen utskades av förrättsmångens mannen.

§4

Sölanderna hade under hand förklarat sig inte önska ställa lån från statens godskningsfond. På grund härav och då statens intressen af förslaget ansåg förrättsmångens mannen lämpligt att handlägga förslaget utan ge de man.

§5-

Förklarades den vid förundersökning upprättade nivåkartan över det vatten besvärade området, samt profiler över avloppen. Agendans förhållanden och fastighetsernas respektive beteckning kontrollerades och befanns vara i örens stämmer med vad som framkommit

under Föreläsningens handläggning.

§ 6.

Såhuden ~~yt~~ och den öfriga salen.
ägaren vidhålla sinna, under Förelä-
ningens handläggning, framförda yr-
kanden och förklara sig nöjda med
det förslaget.

§ 7

Föreläsningssammanredaren redogjorde för
det förslag till beträdnadsverdering kost-
nadsförslag och kostnadsförklarings-
längd som upprättats och förklarade
sig såhagarna icke ha något att
röras därom. Eftersom några
yttrare yrkanden icke framkom
under sammanträdet och några kom-
pletteringar av förslaget med särskild
hörande handlingar sålunda ej
erfordrades såsags något ytterligare
sammanträde icke av bekräft på-
kallat.

§ 8

Upplästes Föreläsningssammanredarens ut-
tåtande som hade lydelse sålunda
bil. 3.

§ 9

Att möttage och förvara till förslaget
hörande ritningar och handlingar
samt att sammanhålla delagarna

Journal av styrelsens utsagts Bert.
Andersson

25 10

Som intet annat fanns att till
proskallat antednna förklarades
förrättningen avslutad och
sammanträdet upplöst

Art od. fra som oven
 2. Gæstene.
 2. Høimod.

Torrättsnämnen
lantbrukskonsulent

E. D.

79-49

1946

5.
TORRLÄGGENINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 17/12 1945 Dnr. 105-
Exp. den 7/6 1946 nr. 13

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Phutaj

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande S:t Åsa i Jung socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kvänum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Herr Axel Andersson

adress S:t Å S A.

pr Jungskola.

Telefon: Jungskola 25

Jungskola den 14 dec, 1945

Axel Andersson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Jordbrukskonsulenten

Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs bevis om förordnandets emottagande.

Mariefors landskansliet den 29/6 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Gämdikningsplan över arealen finnes

Hygey nr 155/45-

Ej lön. svar, utan samband med syn.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Undertecknad förklarar sig med
 sökanden till den synförsä-
 ring, som avse tilläggning av
 mark tillhörande St Åsa delningsföre-
 bay av år 1950 i jung socken av
 Skaraborgs län och yrkar jag på för-
 trösta utskärfning så att jämväl
 min därav beroende mark må kun-
 na på ändamålsenligaste sätt till-
 läggas och brukas.

Åsa Typheltorp Jungskola d 26, 1951.

För Åsa 3' (Typheltorp).
 Gnar, Andersson

Förstämde förning

Vi åordas:

Ernst Rensjö.

förvaltningsman

lantbrukskommitté.

Förteckning


över underrättelser angående sammanträde hos fjärdingsman Axel Andersson St Åsa, Jung, Jungskola fredagen den 26/1 1951 kl. 10 fm.

Fjärdingsman Axel Andersson, St. Åsa, Jungskola

Droskbilägare Ivar Andersson, Tyskatorpet, Jungskola.

Skara den 9/1 1951

I tjänsten:



Erik Almlöf.

Förrättningsman.

Lantbrukskonsulent.

Herr Chaufför Ivar Andersson,

Åsa,

Jungskola.

För torrläggning av mark tillhörande Sta Åsa m.fl, hemman inom Jung socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Andersson, St. Åsal Jungs sn, fredagen den 26 jan. 1951 klockan 10.00.

Då Eder tillhöriga marker synes bliva av förrättningen berörd, varder Ni härigenom jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen om sammanträdet underrättad. Sammanträdet är beräknat som slutsammanträde.

St. Åsa Jung, Jungskola d 26/1 1951

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman
Lantbrukskonsulent.

Herr Fjärdingsman Axel Andersson,

St. Åsa,

Jungskola.

För torrläggning av mark tillhörande Åsa m.fl. hemman inom Jung socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Eder fredagen den 26 jan. 1951 klockan 10.00.

Då Eder tillhöriga mark synes bliva av förrättningen berörd, varder Ni härigenom jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen om sammanträdet underrättad. Sammanträdet är beräknat som slutsammanträde.

St. Åsa Jung, Jungskola d 26/1 1951

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf.
Förrättningsman
Lantbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jungs socken.</u>							
<u>Samfällighet A-B.</u>							
Åsa 1 ⁴ ägare Axel Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker mellan-lera alv. lera	26	0,32		~~900~~ 1000	1700	~~800~~ 700	224:--
" " " " "	27	0,10		~~900~~ 1000	1700	~~800~~ 700	70:--
" " " " "	28	0,35		~~900~~ 1000	1700	~~800~~ 700	245:--
" " " " "	29	1,32		680	1700	1020	1.346:--
" " " " "	30	1,50		1020	1700	680	1.020:--
" " " " "	31	1,42		1680	1700	20	28:--
	A-summa	5,01					2.933:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 26-31		5,01				100	501:--
Enbart brukningsbåtnad ägofig.							
53, 54		1,08		1600	1700	100	108:--
	B-summa	6,09					609:--
<u>Samfälligheten A-B, totalsumma kronor</u>		5,01					3.542:--
<u>Samfällighet C-E.</u>							
Åsa 3 ¹ (Tyskatorpet) äg. Ivar Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker lättlera alv lera	35						
" " " " "	36						
" sandbl. " " "	37						
" mulljord alv mo o sand	38	0,25		630	1400	770	193:--
" " " " " "	39	0,25		980	1400	420	105:--
" " " " " "	40	0,08		630	1400	770	62:--
" " " " " "	41	0,26		1390	1400	10	3:--
" " " " " "	42	0,14		980	1400	420	59:--
	A-summa	0,98					422:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 35-37		1,64				100	164:--
Enbart brukningsbåtnad ägofig.							
58		1,16		1600	1700	100	116:--
	B-summa	2,80					280:--
<u>Summa kronor</u>		0,98					702:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsa 1⁴ äg. Axel Andersson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, lättlera alv lera	32	0,80		¹⁰⁰⁰ 900	1600	⁶⁰⁰ 700	480:--
" " " "	33	0,62		1440	1600	160	99:--
sandbl." " " o. sand	34	0,22		1280	1600	320	70:--
sandmylla alv sand o. grus	43	0,44		700	1400	700	308:--
" " " " "	44	0,32		1260	1400	140	45:--
" " " " "	45	0,25		140	1400	1260	315:--
" " " " "	46	0,29		1380	1400	20	6:--
" " " " "	47	0,12		840	1400	560	67:--
" " " " "	48	0,08		1390	1400	10	1:--
" " " " "	49	0,04		1260	1400	140	6:--
" " " " "	50	0,10		140	1400	1260	126:--
" " " " "	51	0,12		20	1400	1380	166:--
" " " " "	52	0,08		140	1400	1260	101:--
A-summa		3,48					1.790:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 32-34		1,64				100	164:--
Enbart brukningsbåtnad ägofig. 56, 57		0,57		1500	1600	100	57:--
B-summa		2,21					221:--
Summa kronor		3,48					2.011:--
Samfälligheten C-E, totalsumma kronor		4,46					2.713:--
<u>Samfällighet F-G.</u>							
<u>Åsa 1⁴, äg. Axel Andersson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker mellanlera, alv lera	19						
" " " "	20						
" " " "	21	2,22		760	1700	940	2.087:--
" " " "	22	1,44		940	1700	760	1.094:--
" " " "	23	1,90		680	1700	1020	1.938:--
" " " "	24	0,52		850	1700	850	442:--
" " " "	25	0,28		1610	1700	90	25:--
A-summa		6,36					5.586:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 19-25		8,78				100	878:--
Enbart brukningsbåtnad ägofig. 55		0,40		1600	1700	100	40:--
Överföres	B-summa	9,18					918:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		9,18					918:--
Samfälligheten F-G, totalsumma kronor		6,36					6.504:--
<u>Samfälligheten H-L.</u>							
<u>Åsa 1⁴, äg. Axel Andersson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker mellanlera alv lera	1						
	2						
" " " "	3	1,44		1020	1700	680	979:--
" " " "	3 b	0,68		1020	1700	680	462:--
" " " "	4	0,54		~~850~~ 950	1700	750	405:--
" " " "	5	0,54		~~850~~ 950	1700	750	405:--
" " " "	6						
" " " "	7	0,58		850	1700	850	493:--
" " " "	8	0,64		850	1700	850	544:--
" " " "	9	0,80		1360	1700	340	272:--
" " " "	10	0,30		1270	1500	230	69:--
" " " "	11	0,22		1440	1500	60	13:--
" " " "	12	0,06		1200	1500	300	18:--
äng " " "	13	0,27		830	1000	670	181:--
" " " "	14	0,47		4400	1000	600	282:--
åker " " "	15	0,82		850	1700	850	697:--
" " " "	16	0,87		850	1700	850	740:--
" " " "	17	0,40		~~850~~ 950	1700	750	300:--
" " " "	18	2,16		~~850~~ 950	1700	750	1.620:--
	A-summa	10,79					7.480:--
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
ägofig. 1-6, 17-18		9,00				100	900:--
Samfälligheten H-L, totalsumma kronor		10,79					8.380:--
<u>Sammandrag:</u>							
Samfällighet A-B		5,01					3.542:--
" C-E		4,46					2.713:--
" F-G		6,36					6.504:--
" H-L		10,79					8.380:--
Totalsumma		26,62					21.139:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							
<u>Summa brukningsbåtnad</u>							
18.211:--							
2.928:--							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-B.</u>				
	400	<u>Diket A-B.</u>				
0-1+34		150 mm. rör med frakt m.	134	1:67	223:78	
1+34-2+66		125 " " " "	132	1:18	155:76	
2+66-4		100 " " " "	134	0:90	120:60	
0+50,4		Brunn A d = 450 st.	2	55:--	110:--	
0-1+34		Grävning, läggning, återfyllning m	134	1:20	160:80	
1+34-2+66		" " " "	132	1:15	151:80	
2+66-4		" " " "	134	0:90	120:60	
		Arbetsledning o oförutsett			106;66	1.150:--
		Samfälligheten A-B summa kronor				1.150:--
		<u>Samfälligheten C-E.</u>				
	193	<u>Diket C-D-E.</u>				
5-5+60		150 mm. rör med frakt m	60	1:67	100:20	
5+60-5+96		100 " " " "	36	0:90	32:40	
5+96-6+93		75 " " " "	97	0:58	56:26	
5+96,6+93		Brunn A d = 375 ~~450~~ st.	2	45:--	90:--	
5-5+60		Grävning, läggning, återfyllning m	60	1:20	72:--	
5+60-5+78		" " " "	18	0:90	16:20	
5+78-5+96		" " " "	18	1:30	23:40	
5+96-6+93		" " " "	97	0:75	72:75	
		Arbetsledning o oförutsett			46:79	510:--
	289	<u>Diket D¹-D².</u>				
7-8+71		100 mm. rör med frakt m	171	0:90	153:90	
8+71-9+89		75 " " " "	118	0:58	68:44	
8+71		Brunn A d = 450 st	1		55:--	
9+89		" A d = 375 "	1		45:--	
7-8+71		Grävning, läggning, återfyllning m	171	1:30	222:30	
8+71-9+17		" " " "	46	1:25	57:50	
9+17-9+35		" " " "	18	1:65	29:70	
9+35-9+89		" " " "	54	1:25	67:50	
		Arbetsledning o oförutsett			70:66	770:--
		<u>Diket D¹-D³.</u>				
21-21+56		75 mm. rör med frakt m	56	0:58	32:48	
21+56		Brunn A d = 375 st	1		45:--	
21-21+56		Grävning, läggning, återfyllning m	56	1:45	81:20	
		Arbetsledning o oförutsett			21:32	180:--
		Samfälligheten C-E summa kronor				1.460:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet F-G.</u>						
	712	<u>Diket F-G.</u>				
11-13+50		150 mm. rör med frakt	m	250	1:67	417:50
13+50-15+35		125 " " " "	"	185	1:18	218:30
15+35-17+44		100 " " " "	"	209	0:90	188:10
17+44-18+12		75 " " " "	"	68	0:58	39:44
13+50		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
18+12		" A d = 375	"	1	45:--	45:--
11-13+50		Grävning, läggning, återfyllning	m	250	1:20	300:--
13+50-15+35		" " " "	"	185	1:15	212:75
15+35-17+44		" " " "	"	209	0:90	188:10
17+44-18+12		" " " "	"	68	0:75	51:--
Arbetsledning o oförutsett					174:81	1.890:--
<u>Samfälligheten F-G summa kronor</u>						1.890:--
<u>Samfällighet H-L.</u>						
	440	<u>Diket H-I-K-L.</u>				
23-23+50		200 mm. rör med frakt	m	150	2:50	375:--
23+50-24+86		150 " " " "	"	136	1:67	227:12
24+86-26+40		100 " " " "	"	154	0:90	138:60
23+50, 24+86, 26+40		Brunn A d = 450	st	3	55:--	165:--
22-23+50		Grävning, läggning, återfyllning	m	150	1:45	217:50
23+50-24+86		" " " "	"	136	1:20	163:20
24+86-26+40		" " " "	"	154	1:15	177:10
Arbetsledning o oförutsett					146:48	1.610:--
	170	<u>Diket I-I¹.</u>				
19-20+70		75 mm. rör med frakt	m	170	0:58	98:60
20+70		Brunn A d = 375	st	1	45:--	45:--
19-20+70		Grävning, läggning, återfyllning	m	170	1:20	204:--
Arbetsledning o oförutsett					32:40	380:--
	154	<u>Diket K-K¹.</u>				
27-28+54		125 mm. rör med frakt	m	154	1:18	181:72
28 + 54		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
27-27+85		Grävning, läggning, återfyllning	m	85	1:95	165:75
27+85-28+54		" " " "	"	69	1:25	86:25
Arbetsledning o oförutsett					51:28	540:--
<u>Samfälligheten H-L summa kronor</u>						2.530:--
<u>Slutsumma för företaget</u>						6.670:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag:</u>				
		Samfällighet A-B			1.150:--	
		-"- C-E			1.460:--	
		-"- F-G			1.890:--	
		-"- H-L			2.530:--	7.030:--
		<u>Totalsumma</u>				7.030:--
<i>L. Ås Jern, Jernskola d 26/1 1951</i> <i>Revisor m. l. g.</i>						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jungs socken.</u>						
<u>Samfälligheten A-B.</u>						
<u>Åsa 1⁴</u>						
äg. Axel Andersson	S					
ägofig. 26-31 (53-54)		3.542		1.150	100	16,358
<u>Samfälligheten C-E.</u>						
<u>Åsa 3¹ (Tyskaterpet)</u>						
äg. Ivar Andersson	S					
ägofig. 35-42 (58)		702		378	25,875	
<u>Åsa 1⁴</u>						
äg. Axel Andersson	S					
ägofig. 32-34 och 43-52 (56 57)		2.011		1.082	74,125	
Summa		2.713		1.460	100	20,768
<u>Samfälligheten F-G.</u>						
<u>Åsa 1⁴</u>						
äg. Axel Andersson	S					
ägofig. 19-25 (55)		6.504		1.890	100	26,885
<u>Samfälligheten H-L.</u>						
<u>Åsa 1⁴</u>						
äg. Axel Andersson	S					
ägofig. 1-18		8.380		2.530	100	35,989
<u>Sammandrag:</u>						
Samfälligheten A-B		3.542		1.150		16,358
- " - C-E		2.713		1.460		20,768
- " - F-G		6.504		1.890		26,885
- " - H-L		8.380		2.530		35,989
Summa		21.139		7.030		100, 100
Därav alstringsbåtnad		18.211	= c:a 86 %	<i>St. Åsa Jungs Jungsöcker 1957</i> <i>Erik Örnberg</i>		
" brukningsbåtnad		2.928	= c:a 14 %			

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan bära i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna bära kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors på berg + 11.40.


240 m. nordnordväst huvudbyggnaden St.Åsa.

Kall 9.8.

St. Åsa Jung, Jungskola den 26/1-51.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala: 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åsa 1⁴ och Åsa 3¹ i Jungs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km. sydväst Jung kyrka inom sektion nr 1. av Lidans nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av emstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B, C-D-E, F-G och H-I-K-L för huvudavlopp och D-D¹-D², D¹-D³, I-I¹ och K-K¹ för sidodiken härtill. Enkel röd linje beteckna härvid, att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rätt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits med ledning av upprättad täckdikningsplan. Sterleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och den, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall in-

gå i företaget, begränsas å nivåkartan av en sträckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fulle torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förordningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-B, C-E, F-G och H-L.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Andra skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga

femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

~~Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningekostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företags utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att företaget blivit i sin helhet utfört sedan syneförrättning sökts;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länets tjänstgörande lantbruksingenjör eller eller lantbrukskonsulent
med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen
samt

att det skall benämnas "St. Åsa dikningsföretag" av år 1950.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Skara den 26/ 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Call. H. L.

Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blod

typ A


$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$



$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund
järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

UPPRÄTTAT ÄR(EN) {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN ST.....

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr