



Akt nr:

R-E1a-1464

AU\$R-E1a-1464

4052-3

R 3-1464

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 NOV 1952

DIARIE Nr


SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens

ARKIV

Handlingar angående

"Enekullens dikningsföretag av år 1951"
i Sparlösa och Levene socknar av Skara-
borgs län upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen åren 1949-1951
av



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Skara
17/10 1952

3x1964

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Enekullens dikningsföretag av år 1951

Socken

Sparlösa och Levene

Län

Skaraborgs

~~XXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~

Godsägare Gösta Liedberg, Ulvstorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
17 okt. 1952	2.980 415 = 3.395	-	-
Nu tillstyrkes till utbetalning rest.	av bidrag till utförandet, kr 415:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1956	-	d. 1 sept. 1955	-

Vid besiktningen, som verkställdes av ingenjör Lennart Olsson

den 24 januari 1955, har befunnits att hela företaget utförts i enlighet

med förslaget med undantag av följande avvikelser från detsamma:


Sträckan 2+66-3+98 lagt med 250 mm rör i stället för föreslagna 225 mm.

Vid 11+40 satt dagvattenbrunn av 450 mm rör.

Företaget godkännes.

Skara den 24 januari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


U P P G I F T

Över verkliga kostnader för samfälligheten A - G vid "Enekullens df. av år 1951" i Sparlösa och Lövåne socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter samt debiteringslängd.


<u>S a m f ä l l i g h e t</u>	<u>Summa kronor</u>
Syneförrättningen	435:14
Vattendomstolsavgift	29:27
Jordersättning för avloppens breddning	67:50
Arbets- och materialkostnad	15.927:20
Skördeskador	295:75
Ersättning för jordupplag	67:50
Utsättning och kontroll	149:-
Räntor under arbetstiden	200:-
Ordförandearvode	200:-
.....	
.....	
<u>S u m m a k r o n o r</u>	<u>17.371:36</u>
Beräknad kostnad	17.544:41
Båtnad	
Att betalas av Artur Falk	1.027:50
Avgår beviljat bidrag	<u>415:-</u>
Rest att betala	<u>612:50</u>

Skara den 1 februari 1955.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Dnr ID 120/52




Angående Enekullens dikningsföretag av år 1951 i Sparlösa och Levene socknar
av Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde
i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 17 oktober 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick. ~~xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx~~
~~xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx~~ Skara den 11 november 1952.

Enligt uppdrag:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Protokoll för vid samman-
träde för sympförsättning enligt rätts-
lagen för utlöppning av mark, till-
hörande Enskullen under Ellfators
egendom nr 11. förtigbiter i Spar-
lösa och Levens socknar och Spar-
lövs församling.

Den 19 januari 1951, på Ellfators egendom.

Närvarande: Udderström, samt lunds kommitté
sitt ställning, försättningsman samt följande
sökare:

Sökanden:

Gösta Liedberg som ombud för systern Gösta, Kent,
Karin och Anne-Maria Liedberg var. fullmakt bil. B.
ägare av Ellfators 7' (Enskullen), Sparlösa
socken.

De övriga sökare:

Arter Falt, Kalmossan, följande i egenskap av ägare
av Sparlösa 2⁵ - 2⁹, Levens socken.

Maria Cecilia Petersson gm. maken Zakarias Petersson var. C.
fullmakt bil. ägare av Per Jörgården 4⁵, Levens
samt Svante Lovenstedt som ombud för domänintendenten Karl
Sjöberg var. fullmakt bil. D. Krons domänen Skona-
kergården nr 2, Levens socken.

31.

Applöstes det för försättningsmannen utgjord
föredrag, som hade lydelse var. bil. H.

§ 2.

Stögt för mest förädlingsmannen användas ej

§ 3.

Förklarar den vid förmedlingsningen upprättade
nivåplanen över det vattenbärande området samt
profilen över vatten. Ägandetsförhållandena
och fastigheternas registerbeaktningar beaktas.

Förädlingsmannen redovisade för det perlämnade
några förslag som upprättats.

§ 4.

Lösar den yttre på ifrågakommande vatten
fördjupning och igensläggnings med en i de
slutet utsträckning som möjligt så att de
därav berörda markerna kunna förklarats enligt
upprättad förklaringsplan och på grundavskrifts-
saker förklarats.

§ 5.

Om inläst vid den nämnda den tre protokollet an-
teckna förklarade sammantaget upplöst med
bekännande att slut-förklarade kommer
att hållas försl. d. 30¹⁹⁵⁷ förädlingsmannen kompletterats.

Att all tid som över

Tjänsten
enligt förslag.
förädlingsmannen.

Den 30 mars 1951, på Ulfstorpss egendom.

Kärnande: Undertecknad, lantmätarskousulent Erik Kverfjell,
firingsingenjör samt följande skräjare:

Eriksson Gösta, Skut, Skinn och Skinn-Maria Liedberg gm.

Gösta Liedberg anl. fullmakt bil. nr B. Ulfstorpss egendom
Skinn och Skinn-Maria Liedberg, Skinn

Maria Cecilia Petersen gm. medan Zakeus Petersen anl.
fullmakt bil. C., Per Jorgensen, Skinn.

Käman för skräjande förbåda gm. kommandatör Skinn
anl. Lantmätare, skräjande förbåda anl. fullmakt
bil. E.

26.

Följande de sedan följande sammantagna för-
sigelsede korten med tillhörande handlingar. För-
firingsingenjörerna redogjorde för följande följande kort-
förlag, videringstjänst och kortförlagstjänst.

27.

Upplösta symmetriska utkastade, som hade lyddes
anl. bil. F.

28.

Det veotliga och följande tre följande här och utom
och andra handlingar och de sammantagna del-
agarna för och av styrelsen utöga Gösta Liedberg.
Ulfstorpss egendom, Ulfstorp.

29.

Som icke vidva fanns en till protokollet antas
 va, färdigades försämrings avslutat och sam-
 mantrast upplöst.

Och all tid som om

I tjänsten

Sammantrast.

Föränteringsman.

5.

B 22, A.

147

447

980

E. D. 93-49

1949



Insändes till Torrlägningsnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 9/11 1947 Dnr 181

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom

Spartösa socken(-nar) av *Skaraborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser *fäskdikning av 50 ha*

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Ulvstorp*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till *Lantbrukare*

Wenst Hedberg, Ensekullen, Ulvstorp.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Fäsk. Ulvstorp 18.

Ensekullen

den 17/11 1947

Wenst Hedberg
Anne Marie Liedberg
Gösta Liedberg
Karin Liedberg.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

n:r hgr.
30/38 5096

272/39 1931

273/39 2342

274/39 5955

178/42 5950

179/42 4929

Ulfstorpens Egendom 6 1/16 mtl. Ulfstorp 7! Lyskonen Lielberg

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Lantbrukskonsulen-

ten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandes emottagande.

Mariestad ö. landskonsliet den 29/9 1949.

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

7.
F ö r t e c k n i n g.

Över underrättelser angående sammanträde på Ulfstorps egendom, Sparlösa socken den 19 januari 1950 klockan 11.00.

Sysk. Liedberg, Ulfstorps egendom, Ulfstorp.

Artur Falk, Aplabacken, St. Levene, adr. Nordmossen, Järpås.


Godsarrendator C.F. Karlsson, Skomakaregården, St. Levene.

Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

Zakeus Pettersson, Per-Gunnarsgården, St. Levene.

Skara den 9 januari 1951

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde på Ulfstorps egendom, Sparlösa socken
den 30 mars 1951 klockan 11.00.

Sysk. Liedberg, Ulfstorps egendom, Ulfstorp.

Artur Falk, Aplabacken, St.Levene, adr. Nordmossen, Järpås.


Godsarrendator C.F.Karlsson, Skomakaregården, St.Levene.

Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

Zakeus Pettersson, Per-Gunnarsgården, St.Levene.

Skara den 16 mars 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Brev till samtliga sakägare enligt förteckning över underrättelser
den 19 jan. 1950.

För torrläggning av vattenkadade marker tillhörande Ulfstorps egendom, Sparlösa socken och Aplabacken, Levene socken av Skaraborgs län genom uppegrävning av avloppsdiken, kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på Ulfstorps egendom fredagen den 19 januari 1950 klockan 11.00 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Sparlösa socken:

Ulfstorp 7¹ (Brekullen)

Levene socken:


Aplabacken 2²

Kronodominen Baljareds Boställe (Skomakaregården)

Per-Gunnarsgården.

Skara den 9 januari 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbruksekonsulent.

FULLMAKT

för Gösta Liedberg eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Enskullen under Ulfstorpas egendom
 i Skövde socken av Skövde län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ulfstorp den 19 jan. 1951

Ulfstorp

Bevittnas:

Enskullen

Paul Frankson

FULLMAKT

för Gösta Lidberg eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Snobullen under Ulfatorps egendom
i Spelösa socken av Skövde län
å vra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholmden 25.11951Anni-Klari LidbergKarin Lidberg

Bevittnas:

Oskar Jansson
UlfstorpDagmar Johansson
Ulfstorp.

FULLMAKT

för min make Lakrus Petersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Emshallen under Ulfstorgs egendom
i Spöckers socken av Skövde län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
~~fördelning av kostnaderna för företaget.~~ Ombudets laga åtgärder godkännas.

Per Jöneg. Nilsson, St. Leven den 5 februari 1951

Maria Cecilia Petersson

Bevittnas:

Anna M. Johansson

Vilfrid Gustavson

DOMÄNVERKET

D.i:5/1951.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Sten-Ewert Lewenstedt, Baljered,
att vid sammanträde å Ulfstorp den 19 januari 1951 för
laga syneförrättning enligt vattenlagen Kronans rätt och
bästa bevaka.

Dagsnäs, St. Bjurum den 5 januari 1951.

Quistenberg
Domänintendent

Bevittnas:

Carltenberg .. *Oskar* *Elz*

Sakord:

DOMÄNVERKET

D.i:5/1951.

F u l l m a k t

X
för kronoarrendatorn Sten-Ewert Lewenstedt, Baljered,
att vid sammanträde å Ulfstorps egendom fredagen den
30 mars 1951 kl. 11,00, för laga syneförrättning enligt
vattenlagen, Kronans rätt och bästa bevaka.

Dagsnäs, St. Bjurum den 28 mars 1951.


Domänintendent.

Bevittnas:




Sakord:


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sparlösa socken.</u>							
<u>Samfälligheten A-G.</u>							
<u>Ulvstorp 7¹</u>							
Gösta, Knut, Karin o. Anne-Marie							
Liedberg							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	1	1,94		1440	1800	360	698:--
" " " " "	2	0,24		720	1800	1080	259:--
" " " " "	3	2,13		1620	1800	180	383:--
" " " " "	4	0,81		720	1800	1080	875:--
" " " " "	5	3,86		900	1800	900	3.474:--
" " " " "	6	0,33		720	1800	1080	356:--
" " " " "	7	1,96		900	1800	900	1.764:--
" " " " "	8	1,85		1440	1800	360	666:--
" " " " "	9	1,00		1080	1800	720	720:--
" " " " "	10	0,94		1740	1800	60	56:--
bete, " " " "	11		0,64	1440	1500	60	38:--
åker, " " " "	12	2,06		1440	1800	360	742:--
" " " " "	13	3,40		1260	1800	540	1.836:--
" " " " "	14	0,90		900	1800	900	810:--
bete, " " " "	15		1,24	600	1500	900	1.116:--
" " " " "	16		0,86	750	1500	750	645:--
" " " " "	17		0,63	600	1500	900	567:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>	A-summa	21,42	3,37				15.005:--
ägofig. 1-4		5,12				30	154:--
" 5, 7-9, 12-14		15,03				200	3.006:--
<u>Enbart brukningsbåtnad</u>							
ägofig. 18-19		2,75		1770	1800	30	82:--
" 20-22		0,55		1600	1800	200	110:--
	B-summa	23,45					3.352:--
<u>Totalsumma</u>		21,42	3,37				18.357:--
<u>Levene socken.</u>							
<u>Aplebacken 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁷</u>							
Artur Falk							
åker, mullrik lera på lera	23	2,44		1540	1600	60	146:--
" " " " "	24	1,80		1040	1600	560	1.008:--
	A-summa	4,24					1.154:--
Samfälligheten A-G summa kronor		25,66	3,37				19.511:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H-N.</u>							
<u>Ulvstorp 7¹</u>							
Gösta, Knut, Karin o Anne-Marie Liedberg							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	25	1,42		1260	1800	540	767:--
" " " " "	26	1,72		1260	1800	540	929:--
tomt, " " " "	26 a	0,14		1740	1800	60	8:--
åker, " " " "	27	1,07		630	1800	1170	1.252:--
tomt, " " " "	28	0,54		720	1800	1080	583:--
åker, " " " "	29	1,98		1170	1800	630	1.247:--
" " " " "	30	1,40		1080	1800	720	1.008:--
" " " " "	31	1,38		1530	1800	270	373:--
" " " " "	32	1,82		1260	1800	540	983:--
" " " " "	33	0,67		1620	1800	180	121:--
" " " " "	34	1,53		900	1800	900	1.377:--
	A-summa	13,67					8.648:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 25-26, 27, 29-34, 42		13,44				100	1.344:--
<u>Enbart brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 35-37		1,74		1700	1800	100	174:--
	B-summa	15,18					1.518:--
							10.166:--
Totalsumma							10.166:--
Samfälligheten H-N summa kronor		13,67					10.166:--
<u>Samfälligheten O-Q.</u>							
<u>Ulvstorp 7¹</u>							
Gösta, Knut, Karin o Anne-Marie Liedberg							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	38	1,06		1350	1800	450	477:--
bete, " " " "	39		0,66	1040	1600	560	370:--
" " " " "	40		0,32	400	1600	1200	384:--
" " " " "	41		1,40	400	1600	1200	1.680:--
åker, " " " "	42	0,45		900	1800	900	405:--
bete, " " " "	43		0,28	900	1500	600	168:--
" " " " "	44		0,07	900	1500	600	42:--
	A-summa	1,51	2,73				3.526:--
Samfälligheten O-Q summa kronor		1,51	2,73				3.526:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag:</u>							
Samfälligheten A-G	1-17, 23, 24	25,66	3,37				19.511:--
- " - H-N	25-34	13,67					10.166:--
- " - O-Q	38-44	1,51	2,73				3.526:--
Summa för hela företaget		40,84	6,10				33.203:--
Summa Alstringsbåtnad							28.333:--
" Brukningsbåtnad							4.870:--
Ulvstorp den 30/3 1951 I tjänsten:  Erik Almlöf Lantbrukskonsulent.							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-G.</u>							
<u>Ulvstorp 7¹.</u>							
Gösta, Knut, Karin och Anne-Marie Liedberg							
Sträckan 1-2+66	175	18	31:50	200	18	36:--	67:50
<u>Skomakaregården nr 2.</u>							
Kronan							
Sträckan 1-2+66	175	18	31:50	200	18	36:--	67:50
<u>Summa ersättning</u>							135:--
Ulvstorp den 30/3 1951. I tjänsten:  Erik Almlöf Lantbrukskonsulent.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2826	<u>Samfälligheten A-G.</u>				
	907	<u>Sträckan A-B.</u>				
0-1		Ingen åtgärd	100			
1-2+66		Schaktning av lera m ³	134	2:--	268:--	
1-2+66		Jordersättning 350+400 m ²	750	0:18	135:--	
2+66-6+75		225 mm. rör med frakt m	409	2:--	818:--	
6+75-9+7		375 " " " " "	232	4:50	1.044:--	
2+66-6+75		Grävning, läggning samt återfylln. m	409	1:60	654:40	
6+75-9+7		" " " " "	232	2:60	603:20	
2+66-6+75		Justering av flödesdike m	409	1:--	409:--	
2+66		Rörutlopp A st	1	70:--	70:--	
3+98,5+62		Brunn Da d=525 "	2	45:--	90:--	
6+75		" F d=900 "	1	70:--	70:--	
7+54,9+7		" A d=900 "	2	100:--	200:--	
		Arbetsledning och oförutsett			438:40	4.800:--
	233	<u>Sträckan B-D</u>				
9+7-9+77		250 mm. rör med frakt m	70	2:10	147:--	
9+77-11+30		225 " " " " "	153	2:--	306:--	
11+30-11+40		Tillräcklig järnvägstrumma "	10			
9+7-9+77		Grävning, läggning samt återfylln. m	70	2:45	171:50	
9+77-11+30		" " " " " "	153	2:25	344:25	
9+77		Brunn A d =600 st	1	70:--	70:--	
11+30		" A d =525 "	1	65:--	65:--	
		Arbetsledning och oförutsett			106:25	1.210:--
	453	<u>Sträckan D-G.</u>				
11+40-13+19		150 mm. rör med frakt m	179	1:67	298:93	
13+19-15+3		100 " " " " "	184	0:90	165:60	
15+3-15+93		75 " " " " "	90	0:58	52:20	
11+40-13+19		Grävning, läggning samt återfylln m	179	2:10	375:90	
13+19-14+30		" " " " " "	111	0:90	99:90	
14+30-15+3		" " " " " "	73	1:30	94:90	
15+3-15+93		" " " " " "	90	0:90	81:--	
11+40		Rörledningsöga A st	1	20:--	20:--	
13+19,15+3,15+93		Brunn A d = 450 "	3	55:--	165:--	
		Arbetsledning och oförutsett			136:57	1.490:--
		Överföres				7.500:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				7.500:--
	282	<u>Diket B-B¹.</u>				
50-51		150 mm. rör med frakt m	100	1:67	1167:--	
51-52+25		125 " " " " "	125	1:18	147:50	
52+25-52+82		100 " " " " "	57	0:90	51:30	
50-51		Grävning, läggning samt återfylln.m	100	2:10	210:--	
51-52+25		" " " " "	125	1:95	243:75	
52+25-52+82		" " " " "	57	1:80	102:60	
51, 51+71, 52+25, 52+82		Brunn A d = 450 st	4	55:--	220:--	
		Arbetsledning och oförutsett			117:85	1.260:--
	486	<u>Diket B-B²-B³.</u>				
60-64+86		200 mm. rör med frakt m	486	2:--	972:--	
60-64+86		Grävning, läggning samt återfylln.m	486	1:60	777:60	
62+57, 63+29, 64+15, 64+86		Brunn A d = 450 st	4	55:--	220:--	
		Arbetsledning och oförutsett			200:40	2.170:--
	48	<u>Diket B²-B⁴.</u>				
70-70+48		100 mm. rör med frakt m	48	0:90	43:20	
70-70+48		Grävning, läggning samt återfylln.m	48	0:90	43:20	
70+48		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			18:60	160:--
	110	<u>Diket C-C¹.</u>				
40-41+10		125 mm. rör med frakt m	110	1:18	129:80	
40-41+10		Grävning, läggning samt återfylln.m	110	1:20	132:--	
41+10		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			133:20	450:--
	159	<u>Diket E-E¹.</u>				
30-31+59		75 mm. rör med frakt m	159	0:58	92:22	
30-31		Grävning, läggning samt återfylln.m.	100	1:20	120:--	
31-31+59		" " " " "	59	0:75	44:25	
31+59		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			38:53	350:--
	148	<u>Diket F-F¹.</u>				
20-20+53		100 mm. rör med frakt m	53	0:90	47:70	
20+53-21+48		75 " " " " "	95	0:58	55:10	
20-20+53		Grävning, läggning samt återfylln.m	53	1:30	68:90	
20+53-21+48		" " " " "	95	0:75	71:25	
20+53, 21+48		Brunn A d = 450 st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledning och oförutsett			37:05	390:--
2826		Samfälligheten A-G summa kronor				12.280:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1423	<u>Samfälligheten H-N.</u>				
	925	<u>Diket H-I-K-L-M-N.</u>				
80-83+42		300 mm. rör med frakt	m	342	3:15	1.077:30
83+42-85+96		250 " " " "	"	254	2:10	533:40
85+96-88+12		200 " " " "	"	216	1:70	367:20
88+12-89+25		125 " " " "	"	113	1:18	133:34
80-83+42		Grävn. lägg. samt återfylln.	"	342	3:--	1.026:--
83+42-84+60		" " " "	"	118	2:60	306:80
84+60-85+96		" " " "	"	136	2:40	326:40
85+96-88+12		" " " "	"	216	1:45	313:20
88+12-89+25		" " " "	"	113	1:15	129:95
80		Rörledningsöga B	st	1	20:--	20:--
80+61,82+20, 83+42		Brunn A d = 800	"	3	90:--	270:--
84+60,85+96		Brunn A d = 600	"	2	70:--	140:--
87+40,88+12 89+25		Brunn A d = 450	"	3	55:--	165:--
82+16-82+20		Rörens framdragn. gm väg	"	1	20:--	20:--
		Arbetsledning och oförutsett			511:41	5.340:--
	82	<u>Diket I-I¹.</u>				X
120-120+82		125 mm. rör med frakt	m	82	1:18	96:76
120-120+82		Grävn. lägg. samt återfylln.	"	82	1:40	114:80
120+82		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
		Arbetsledning och oförutsett			33:44	300:--
	73	<u>Diket K-K¹.</u>				X
110-110+73		75 mm. rör med frakt	m	73	0:58	42:34
110-110+73		Grävn. lägg. samt återfylln.	"	73	0:75	54:75
110+73		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
		Arbetsledning och oförutsett			17:91	170:--
	75	<u>Diket L-L¹.</u>				
100-100+75		75 mm. rör med frakt	m	75	0:58	43:50
100-100+75		Grävn. lägg. samt återfylln.	"	75	0:75	56:25
100+75		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
		Arbetsledning och oförutsett			15:25	170:--
	268	<u>Diket M-M¹.</u>				X
90-90+35		100 mm. rör med frakt	m	35	0:90	31:50
90+35-92+68		75 " " " "	"	233	0:58	135:14
90-90+35		Grävn. lägg. samt återfylln.	"	35	0:80	28:--
90+35-92+68		" " " "	"	233	0:70	163:10
92+68		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
		Överföres			412:74	5.980:--


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			412:74	5.980:--
		Arbetsledning och oförutsett			47:26	460:--
1423		Samfälligheten H-N summa kronor				6.440:--
784		<u>Samfälligheten O-Q.</u>				
681		<u>Diket O-P-Q.</u>				
130-130+37	200 mm.	rör med frakt	m	37	1:70	62:90
130+37-132+49	150 "	" " " "	"	212	1:67	354:04
132+49-135+42	100 "	" " " "	"	293	0:90	263:70
135+42-136+81	75 "	" " " "	"	139	0:58	80:62
130-130+37	Grävn.	läggn. samt återfylln.	"	37	1:50	55:50
130+37-132+49	"	" " " "	"	212	1:80	381:60
132+49-135+42	"	" " " "	"	293	1:70	498:10
135+42-136+20	"	" " " "	"	78	0:90	70:20
136+20-136+81	"	" " " "	"	61	1:20	73:20
130	Rörledningsöga	A	st	1	20:--	20:--
130+37, 131+69 132+49, 134+46 135+42, 136+20 136+81.	Brunn A d = 450		"	7	55:--	385:--
132+43-132+49	Rörens framdragning gm väg		"	1	20:--	20:--
	Arbetsledning och oförutsett				435:14	2.700:--
103		<u>Diket P-P¹.</u>				
140-141+3	100 mm.	rör med frakt	m	103	0:90	92:70
140-141+3	Grävn.lägg.	samt återfylln.	"	103	1:20	123:60
141+3	Brunn A d = 450		st	1	55:--	55:--
	Arbetsledning och oförutsett				28:70	300:--
784		Samfälligheten O-Q summa kronor				3.000:--
		<u>Sammandrag:</u>				
2826		Samfälligheten A-G			17080	12.280:--
1423	- " -	H-N			8700	6.440:--
784	- " -	O-Q			3640	3.000:--
5033		Totalsumma				21.720:--
		Ulfstorp den 30/3 1951.			29420	
		I tjänsten:				
						
		Erik Almlöf				
		Lantbrukskonsulent.				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sparlösa socken.</u>						
<u>Samfälligheten A-G.</u>						
<u>Ulvstorp 7¹.</u>						
Gösta, Knut, Karin och Anne-Marie Liedberg	S					
ägofig. 1-17(1-4,5,7-9,12-14, 18-22)		18.357:--		11.553:64	94,085	
<u>Aplabacken 2²,2³,2⁴,2⁵,2⁷</u>						
Artur Falk						
ägofig. 23,24		1.154:--		726:36	5,915	
Summa		19.511:--		12.280:--	100.000	58.763
<u>Samfälligheten H-N</u>						
<u>Ulvstorp 7¹</u>						
Gösta, Knut, Karin och Anne-Marie Liedberg	S					
ägofig. 25-34 (jämte bruksnings- båtnad för fig.nr. 25-27,29-37, 42)		10.166:--		6.440:--	100	
Summa		10.166:--		6.440:--	100	30.618
<u>Samfälligheten O-Q.</u>						
<u>Ulvstorp 7¹</u>						
Gösta, Knut, Karin och Anne-Marie Liedberg	S	3.526:--		3.000:--	100	10.619
Summa		3.526:--		3.000:--	100	100.000

Ulvstorp den 30 mars 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Enekullen under Ulfstorps egendom m.fl. hemman i Sparlösa och Levene socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområdena nr 142/143 samt nr 142, sektion nr 1 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, samt rationellare brukningsmöjligheter är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, H-I-K-L-M-N och O-P-Q, för huvudavlopp samt B-B¹, B-B²-B³, B²-B⁴, C-C¹, E-E¹, F-F¹, I-I¹, K-K¹, L-L¹, M-M¹ och P-P¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetations-

perioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Vid bestämmande av de olika ägofigurernas båtnadsvärde ha avvägningspunkterna på täckdikningsplanen tjänat som underlag. (Samtliga på täckdikningsplanen befintliga höjdpunkter ha ej inritats på kartan för syneförrättningen).

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-G, H-N och O-Q.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga en-

skilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad profilritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden, bilaga

Andra skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 29.27 kr. för samfälligheten A-G och 15.25 kr. för samfälligheten H-N eller tillsammans 44.52 kr. vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för anläggningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:


att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där-

- till hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-
låtas på härför skickad, ^{person/} varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
- att det skall benämnas "Enekullens dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Ulvstorp den 30/3 1951

I tjänsten:



Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,


att huvudfixpunkt för höjdbestämmingen är: **fixpunkt + 9,25 kors inhugget i järnvägstrumman vid punkt D.**

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så

att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 30/3 1951

I tjänsten:




Lantbrukskonsulent.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blod

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I SOCKEN(NAR) AV LÄN
UPPRÄTTAT ÄR(EN) {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr