



Akt nr:
R-E1a-1470

AU\$R-E1a-1470

4058-5

R 5-1470

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV 1952

DIARIÉ Nr

546 Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Tålanna Hökagårdens dikningsföretag av år 1951"

i Väster-Bitterna socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

S. Thana

17/10 1952

AVSYNINGSINTYG

Undertecknad får härmed intyga, att "Tålanna-Hökagårdens dikningsföretag av år 1951"
som för (rationaliseringsåtgärdens art)

å fastigheten _____ i Västerbitterna socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr 1055 a/3371 å 2.640:-- kronor
statsbidrag nr _____ å _____ kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Samfälligheten A - G

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:
använt material Inga

avvikelser från godkänd plan Inga

arbetets kvalitet Inga

Brandförsäkring _____

Tålanna

den 13/11 1952.

P. H. Halen
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet _____ kronor
å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet 2.640:-- kronor
å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19	nr	
<u>16/1</u> 19 <u>53</u>		<u>PH</u>
/ 19		

Skara den 15 nov. 1952.

Konstent
Lantbruksingenjör

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att Tålanna Hökagårdens df av år 1951

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten _____ i _____ socken, beviljats

lånegaranti nr _____ å _____ kronor

avskrivningslån nr 1055 d/3371 å 1.670:- kronor

statsbidrag nr _____ å _____ kronor

vid av mig verkställd avsugning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Samfälligheten M - O

Kostnaderna ha uppgått till de beräknade

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: --

Avsugningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: Inga

arbetets kvalitet: Inga

Brandförsäkring: --

Skara den 28/7 19 53 .

Ragnar Olsson
(verkst.avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet 1.670:- kronor 6

å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den _____ Signatur

_____/____/19____ nr____
21/8 1953 nr MU
_____/____/19____ nr____

Skara den 29. 7. 1953.

Waldhallin
konsulent
Lantbruksingenjör.

A V S Y N I N G S I N T Y G

Undertecknad får härmed intyga, att "Tålanna Hökagårdens dikningsföretag av år 1951"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning Vedums kommun/
å ~~fastigheten~~ Samf. K - L i Västerbitterna socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr 1055 c/3371 å 540:-- kronor
statsbidrag nr _____ å _____ kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____
Samf. K - L

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:
använt material Inga

avvikelser från godkänd plan Inga

arbetets kvalitet Inga

Brandförsäkring _____
x)

Skara _____ den 10/6 19 53

P. J. J. J.
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet _____ kronor
å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien 540:-- kronor BA
å avskrivningslånet 540:-- kronor
å statsbidraget _____ kronor

x) Enl. uppgift från styrelsen har verkliga
kostnaden för samfälligheten K - L
något överstigit den beräknade.

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
____/____ 19	nr _____	
<u>12/7</u> 19 <u>53</u>	<u>Ed.</u>	
____/____ 19	_____	

Skara den 10 juni 19 53.

W. H. H. H.
konsulent
Lantbruksingenjör

AVSYNINGSSINTYG

Undertecknad får härmed intyga, att "Tålanna Hökagårdens dikningsföretag av år 1951"

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning Vedums kommun
å ~~fastigheten~~ samf. E - I i Västerbitterna socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr 1055 b/3371 å 570:-- kronor
statsbidrag nr å kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Samf. E - I

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:
använt material Inga

avvikelser från godkänd plan mindre ändring i dikets planläge för undvikande av berg.
Tillstyrkes till godkännande.

arbetets kvalitet Inga

Brandförsäkring -

x)

Skara den 10/6 1953.

Ragnar Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet - kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet 320-310:- kronor

å statsbidraget kronor

x) Enl. uppgift från styrelsen har verkl.
kostnad för samf. E - I uppgått till
793:03 kronor. Med hänsyn härtill
torde bidraget böra reduceras till
320:-- kr.
310:-

Kamerala avdelningens anteckning			
Utanordnat den		Signatur	
<u> </u>	<u>19</u>	nr <u> </u>	
<u>17</u>	<u>7</u>	<u>1953</u>	<u> </u>
<u> </u>	<u>19</u>		

Skara den 10 juni 1953.

Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV. 1952


DIARIE Nr

SAK Nr

Ang. Tålanna Hökagårdens dikningsföretag av år 1951 i Väster-
bitterna socken av Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat och arbetsplanen fastställd i
oförändrat skick i Lantbruksnämnden i Skaraborgs län den
17 oktober 1952.

Skara den 14 november 1952.



/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.
Protokoll vid synförädlning
enligt värdelagen rörande för-
läggning av väden skadade mark,
liksomande Tälanns Höksgården
m.fl. hemman i Väster-Björns
Orken av Skaraborgs län.

Den 27 februari 1951 i Tälanna.

Närvarande: Undertecknad, friste assi-
stent och förädlningssman samt slifkes-
godsmännen Mårten Johansson, Kartegården
och Karl Andersson, Bodberge,
ävensom följande saksägare:

Solhandlarna: Evert Fredriksson, ägare av
Tälanna Höksgården 6², 6⁴.

Adolf Thor, ägare av Tälanns Lars Andersg. 8⁵, 8⁶
samt av övriga saksägare:

Iven Svensson, ej. Tälanns Höksg. 6⁵,

Gunnar Jonsson, " " Åsmand-Tingelg. 4¹,

Nils Hermansson, " " Lars Andersg. 8³,

Evan Johansson, " " " 8²,

Arvid Svensson, " " Anders Svensg. 5⁶,

Bron Jonsson, " " Sandåker 14-5,

Reinhold Johansson, Kartegården, fri
samfärd mark till Kartegården = 3

Värfri vaktning i Skaraborgs län
genom vägmästar. J. Ström, Väsa, ent. fullm. G.F.

§ 1.

Upplästes det förfärdiga mäsmanne
utgåfda. förenandet, lit.

§ 2.

Något gif med nymanne kunde
ej utlösas.

§ 3.

Förelades den vid förmödaningen
uppräddade mäsmanne öfver det väder-
besvärade området samt profilen öfver
de pågickade avlaggen.

§ 4.

Några av skägarna förlasade, at
de önska gif gemensam sak med
de sökande till förmödaningen, var
förmödaningskräfsen härvid uppräddades
och underskrevs, lit. E.

§ 5.

Det upplästes, at Trumman genom
allmänne vägen Låsa - Bitterna vid
p. 16+34 vore ombyggd till 25 år sedan.

§ 6.

Låsa och de, som förmödan sig
med den, yrkade förmödaning av sina
börda marken på ändamals enligt

såväl och helst meddelat bärbara ledningar.
§ 7.

Adolf Thor ykade, att två å hans
mark befintliga sjöarvstränor skulle
omläggas på fristyrkt behövsnad.

§ 8.

Senare meddelande länades, att nytt
sammankäde kommit att utlysas i lag
ordning, när nödiga jordsvänderingar fris-
tyrkt och plan för fristyrkt uppräddats,
förklarades sammankädet upplöst.

Och och det som ovan
Requar Halm,
Frisöringen

Ditt godman:

Mästhanden Karl Andersson

Den 8 maj 1951 i Tälarna
När varande: Försticade synerman
samt av sakägarna:

Evert Fredriksson, Tälarna

Adolf Thor ,

Ivan Svensson ,

Gunnar Jonsson ,

Nils Hermansson ,

Ivan Johansson ,

Nils Svensson ,

§ 9.

Förklarades det sedan fria sammankallat
uppräsatte förlyst till de vedon skedd
märkenas bättre förklaring med
där till hörande handlingar i ritningarna.

§ 10. -

Upplästas nyemännens utlåtande
som har lydt till enl. lit. P.

§ 11.

Att mottaga och för vara till fria
lyst hörande handlingar och rit-
ningar och att sammankalla led-
möternas förval av skyldse utse
nyemännens Adalfr Thor, Filanna
m. Vedum.

§ 12.

I fråga om försäkringskostnaderna har
visades till den uppräsatte avredes-
räkningen, varav ett etc. skulle
överskänkas till skiljvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att anteckna
till protokollet, förklarades förlyst-
ningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ort och dag som ovan
Dagmar Halm

Ritt. godman: Steffen Hansson Karl Andersson


E.D.nr 280-49-1949


Bil. A.Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 36-49
1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

E. D. 280-49
1949

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Frälsegården och Håkagården V. Bitterna socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vedum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Evert Fredriksson
adress *Håkagården V. Bitterna*
pr *Vedum*
Telefon: *V. Bitterna 40*

Bitterna den *10/4* 19*45*

Evert Fredriksson
Tälarna Lökagården

Adolf Thors
Tälarna Frälsegb.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 15.4.1945.

Arvid Jellin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Manadad å landskonsliet den 16/4 1945

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Bil. B.Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos
 Adolf Thor, Tälanna, tisdagen den 27 febr.
1951 kl. 11.00, vilka denna dag avsåts till.

- | | | | |
|----|--|--------------------------------|--------------|
| ✓✓ | 1. Adolf Thor, | Tälanna, | <u>Vedum</u> |
| ✓✓ | 2. Evert Fredriksson, | " | " |
| ✓✓ | 3. Iven Jonsson, | " | " |
| ✓✓ | 4. Gunner Jonsson, | " | " |
| ✓✓ | 5. Nils Hansson, | " | " |
| ✓✓ | 6. Iven Johansson, | " | " |
| ✓✓ | 7. Svid Jonsson, | " | " |
| ✓✓ | 8. Aron Jonsson, Gandaker, | " | " |
| ✓✓ | 9. Anna Brytson, Ekog, Eleng, | | " |
| ✓✓ | 10. Reinhold Johansson, Kartegården, | | " |
| ✓ | 11. Vgghövaltningen i Hkaraborgs län, <u>Maricstad</u> | | |
| ✓ | 12. Kiftesgodamannen | | |
| ✓ | | Mårten Johansson, Kartegården, | <u>Vedum</u> |
| ✓✓ | 13. " Karl Andersson, Botberga, | | " |

Hkara den 13 febr. 1951.

I tjänsten.

Ragnar Halun

Ang. fortsatt sammanträde hos Adolf
 Thor, Tälanna, tisdagen den 8 maj 1951 kl.
10.30 har avdelar av kungörlor sants till
 ovanstående. Hkara den 24 april 1951.

I tjänsten: Ragnar Halun

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Tålanna Hökagården m.fl.

i Västerbitterna socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren Adolf Thor, Tålanna

tis- dagen den 8 maj 1951 klockan 10.30,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Tålanna Hökagården, Lars Andersgården, Assmunds-Ingelsgården, Anders Svensgården
samt Sandåker och samf. för Kartegården nr 3.

Skara den 13 april 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förste assistent.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning
i V. Bitterna församling 22/4 1951 betygas:
~~sockenskyrkan~~

Ragnar Larsson
pastorsadjunkt

Anhålls ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~en~~ uppläsningen, varder till mig återsänd. under adress Lantbruks-
ing.kontoret, Folkungatan 4, Skara.

Bil. D

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Tälanna Hökagården m. fl. i Västerbitterna socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Adolf Thor. tisdagen den 8 maj 1951 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Tälanna Hökagården, Lars Andersgården, Assmunds-Ingelsgården, Anders Svensgården samt Sandåker och samf. för Kartegården nr 3.

Skara den 13 april 1951.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM

Förste assistent.

Att förklarande kungörelse varit införd
i Skaraborgs läns tidning Fredagen den 20 april
1951 inbyggas i Länstiden:

Skara den 30 maj 1951
Ragnar Holm

Undertecknad ... förena .. sig med sökandena... till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande Tölanne Hökagården.
..... m.fl. i V. Bihorne sock en
och yrka .. ^{jag} vi på företagets utsträckning, så att jämväl ^{min} vår därav beroende
mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

..... Tölanne .. den 27/2 1958.

<u>Gunnar Jonsson</u>	<u>(Hjältegården)</u>
<u>Sven Svensson</u>	<u>Åsömyrda Ingelög. 42</u>
<u>Arvid Lennström</u>	<u>Hökagården 65</u>
<u>Sven Johansson</u>	<u>Anders Lennström⁵⁶</u>
<u>Nils Hermansson</u>	<u>(Frälsögården) Lars Anders⁸²</u>
.....	<u>(Frälsögården) Lars Anders⁸³</u>
.....	

*Övanslående församling 9 och
nämndens utskottet och beslykade.*

*Ragnar Olsson
Frisömyrsgården*

Karl Andersson

Märta Olsson

Bihörda

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 579-43/51.....

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren J. Ström, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Tålanna Hökagården m.fl. hemman inom Västerbitterna socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 16 februari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed 2 ex. utdrag ur planen för "Tålanna Hökagårdens dikningsföretag av år 1951" i Västerbitterna socken av Skaraborgs län jämte utdrag ur förslag till utlåtande.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 27 febr. 1951 var vägmästare J. Ström, Vara.

Nytt sammanträde är utsatt att hållas tisdagen den 8 maj 1951 kl. 1030 hos lantbrukaren Adolf Thor, Tålanna.

Skara den 24 april 1951.

I tjänsten:

R. Holm

Förste assistent

./.. Bil.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1567-43/51

Is/MN

14.
Bil. G^{II}

Förste assistenten R. Holm,
Lantbruksnämnden,
S k a r a.

Ang. Tålanna Hökagårdens dikningsföretag av år 1951 i Västerbitterna socken.


Med anledning av Eder skrivelse den 24 april 1951 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag och kommer att utan kostnad för företaget omlägga trumman vid punkt 16+34 med 225 mm:s oarmerade falsrör, vägrör, jämte dagvattenbrunn uppströms om vägen. Ledningen måste dock läggas vid sidan av nuvarande trumma, såvida denna inte efter arbetets utförande kan slopas.

Meddelande om lämplig tidpunkt för arbetets utförande skall i god tid lämnas till vägmästaren i Vara vägmästareområde.

Mariestad den 27 april 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils G. Lenas.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - G.</u>							
<u>Tälanna Lars Andersgården 8⁵, 8⁶</u>							
<u>Adolf Thor</u>							
åker, mylla på lera	1	0,16		1440	1800	360	57:60
" " " "	2	0,14		"	"	"	50:40
" " " "	3	0,22		"	"	"	79:20
åker, mulljord på lera	4	0,09		960	1600	640	57:60
" " " "	5	0,27		520	"	1080	291:60
" " " "	6	0,18		1280	"	320	57:60
" " " "	7	0,13		960	"	640	83:20
" " " "	8	0,52		"	"	"	332:80
" mylla på lera	9	0,39		900	1800	900	351:-
" " " "	10	1,04		720	"	1080	1123:20
" " " "	11	0,09		180	"	1620	145:80
Summa alstringsbåtnad		3,23					2630:-
Brukningebåtnad							668:-
Summa							3298:-
<u>Tälanna Hökagården 6², 6⁶</u>							
<u>Evert Fredriksson</u>							
åker, mulljord på lera	12	0,35		1120	1600	480	168:-
" " " "	13	0,52		"	"	"	249:60
" " " "	14	0,11		"	"	"	52:80
" " " "	15	0,40		800	"	800	320:-
" mylla på lera	16	0,09		1260	1800	540	48:60
" " " "	17	0,04		180	"	1620	64:80
" " " "	18	0,15		900	"	900	135:-
" " " "	19	0,12		540	"	1260	151:20
" " " "	20	0,15		"	"	"	189:-
Summa alstringsbåtnad		1,93					1379:-
" brukningebåtnad							795:-
Summa							2174:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag samf. 1 A-G.</u>							
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁵, 8⁶</u>							
<u>Adolf Thor</u>	1-11	3,23					3298:-
<u>Tälanna Håkagården 6², 6⁶</u>							
<u>Evert Fredriksson</u>	12-20	1,93					2174:-
<u>Summa</u>		5,16					5472:-
<u>Samfällighet 2 E-J</u>							
<u>Tälanna Håkagården 6⁵</u>							
<u>Sven Svensson</u>							
åker, mylla på lera	21	0,16		1260	1800	540	86:40
" - " -	22	0,31		900	"	900	279:-
" - " -	23	0,12		"	"	"	108:-
tomt, o.trädgård	24	0,19		1200	3000	1800	342:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,78					815:40
<u>" brukningsbåtnad</u>							112:-
<u>Summa</u>							927:40
<u>Tälanna Assmunds-Ingelagården 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson</u>							
åker, mylla på lera	25	0,45		1260	1800	540	243:-
<u>Sammandrag samf. E - I.</u>							
<u>Tälanna Håkagården 6⁵</u>							
<u>Sven Svensson</u>	21-24	0,78					927:40
<u>Tälanna Assmunds-Ingelagården 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson</u>	25	0,45					243:-
<u>Summa</u>		1,23					1170:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet n:o 3 K - L.</u>							
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵</u> <u>Aron Johnsson</u> Åker, mylla på lerbl. sand	26	0,07		480	960 1400	480	33:60
<u>S:a alstringsbåtnad</u>							33:60
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁵, 8⁶</u> <u>Adolf Thor</u> Åker, mylla på lerbl.sand	27	0,11		480	1600	1120	123:20
" " " " "	28	0,34		800	"	800	272:-
<u>S:a alstringsbåtnad</u>		0,45					395:20
<u>" brukningsbåtnad</u>							348:-
<u>Summa</u>							743:20
<u>Tälanna Lars Andersgården 8¹²</u> <u>Anna Bengtsson, Eling</u> Åker, mylla lerbl. sand	29	0,05		1280	1600	320	16:-
<u>S:a alstringsbåtnad</u>							16:-
<u>Tälanna Högsgården 6², 6⁶</u> <u>Evert Fredriksson</u> Åker, mylla på lerbl. sand	30	0,28		800	1600	800	224:-
" " " " "	31	0,04		960	"	640	25:60
<u>S:a alstringsbåtnad</u>		0,32					249:60
<u>Sammandrag samfällighet K - L.</u>							
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵ Aron Johnsson</u>	26	0,07					33:60
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁵, 8⁶</u> <u>Adolf Thor</u>	27,28	0,45					743:20
<u>Tälanna Lars Andersg. 8¹²</u> <u>Anna Bengtsson, Eling</u>	29	0,05					16:-
<u>Tälanna Högsgården 6², 6⁶</u> <u>Evert Fredriksson</u>	30,31	0,32					249:60
<u>Summa</u>		0,89					1042:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet M - O.</u>							
<u>Tälanna Lars Andersgården S⁵, S⁶</u>							
<u>Adolf Thor</u>							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	32		0,6	560	800	240	14:40
" - " - " - "	33		0,8	"	"	"	19:20
Åker, - " - " - "	34	0,10		800	1600	800	80:-
" - " - " - "	35	0,12		1280	"	320	38:40
" - " - " - "	36	0,24		480	"	1120	268:80
" - " - " - "	37	0,39		160	"	1440	561:60
" - " - " - "	38	0,54		800	"	800	432:-
" - " - " - "	39	0,36		960	"	640	230:40
odlingsmark, " - " - "	40		0,03	480	600	120	3:60
skogsmark " - " - "	41		0,09	40	400	360	32:40
S:a alstringsbåtnad							1680:80
" brukningsbåtnad							135:50
Summa		1,75	0,26				1816:30
<u>Tälanna Lars Anderag. S¹²</u>							
<u>Anna Bengtsson, Bling</u>							
Åker, mylla på lerbl.sand	42	0,12		1280	1600	320	38:40
" - " - " - "	43	0,35		"	"	"	112:-
S:a alstringsbåtnad							150:40
" brukningsbåtnad							81:-
Summa		0,47					231:40
<u>Tälanna Lars Anderag. S³</u>							
<u>Nils Hermansson</u>							
bete, mylla på lerbl.sand	44		0,06	600	1000	400	24:-
Åker, " - " - "	45	0,06		480	1600	1120	67:20
" " - " - "	46	0,17		320	1000	1280	217:60
" " - " - "	47	0,18		480	"	1120	201:60
" - " - " - "	48	0,11		320	"	1120	123:20
" - " - " - "	49	0,12		320	"	1280	153:60
S:a alstringsbåtnad							787:20
" brukningsbåtnad							95:-
Summa		0,64	0,06				882:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tälanna Lars Andersgården 8⁴</u>							
<u>Sven Johansson</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	50	0,28		480	1600	1120	313:60
" " " " "	51	0,39		"	"	"	436:80
" " " " "	52	0,28		1280	"	320	89:60
S:a alstringsbåtnad							840:--
" brukningsbåtnad							95:--
Summa		0,95					935:--
<u>Tälanna Anders Svensg. 5⁶</u>							
<u>Arvid Svensson</u>							
Åker, myllapå lerbl. sand	53	0,38		640	1600	960	364:80
S:a alstringsbåtnad							364:80
<u>Sammandrag samf. M - O.</u>							
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁵, 8⁶</u>							
Adolf Thor	32-41	1,75	0,26				1816:30
<u>Tälanna Lars Andersg. 8¹²</u>							
Anna Bengtsson, Bling	42-43	0,47					231:40
<u>Tälanna Lars Andersg. 8³</u>							
Hils Hermansson	44-49	0,64	0,06				882:20
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁴</u>							
Sven Johansson	50-52	0,95					935:--
<u>Tälanna Anders Svensg. 5⁶</u>							
Arvid Svensson	53	0,38					364:80
S:a alstringsbåtnad		4,19	0,32				4229:70
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet A - G	1-20	5,16					5472:--
" B - I	21-25	1,23					1170:40
" K - L	26-31	0,89					1042:40
" M - O	32-53	4,19	0,32				4229:70
S:a alstringsbåtnad		11,47	0,32				11914:50

Biträdande gode män:

Brukningsbåtnadberäknad med ledning av fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	antal meter	a' kr.	Kronor	Summa	
1	2	3	4	5	6	
	<u>Samfällighet A - G.</u>					
Lars Andersg. 8 ⁵⁻⁶						
Adolf Thor	4+37-5+11-18+13	87	4:-	348:-	668:-	
	5+11-5+91	80	4:-	320:-		
Hökagården 6 ^{2,6}						
Evert Fredriksson	0-1+46	-	-	95:-		
	1+46-2+6	60	4:-	240:-		
	5+91-6+40	49	"	196:-		
	6+52-7+18	66	"	264:-	795:-	
				Kronor	1463:-	
	<u>Samfällighet E - I.</u>					
Hökagården 6 ⁵						
Sven Svensson	61+12-61+40	28	4:-	112:-	112:-	
	<u>Samfällighet K - L.</u>					
Lars Andersg. 8 ⁵⁻⁶						
Adolf Thor	30+38-31+25	87	4:-	348:-	348:-	
	<u>Samfällighet M - O.</u>					
Lars Andersg. 8 ⁵⁻⁶						
Adolf Thor	40+64-42+60	-	-	95:-		
	50+91-51+18	27	1:50	40:50	135:50	
Lars Andersg. 8 ¹²						
Anna Bengtsson	51+18-51+72	54	1:50	81:-	81:-	
			Överföres		216:50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Överfört				216:50
Lars Andersg. 8 ³					
Nils Hermansson	42+60-44+1	-	-	95:-	95:-
Lars Andersg. 8 ⁴					
Sven Johansson	44+10-45+30	-	-	95:-	95:-
Kronor					406:50

Tälanna den 8 maj 1951

Papmar Halen

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Samfällighet 1. A - G.</u>							
<u>Flödesdikt A^I - B.</u>							
<u>Tälanna Hökagården 6² 6⁶</u>							
<u>äg. Evert Fredriksson</u>	176	15	26:40	160	15	24:-	50:40
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁵ 8⁶</u>							
<u>Adolf Thor</u>	176	15	26:40	160	15	24:-	50:40
<u>Summa</u>							100:80
Ragnar Holm Tälanna den 8 maj 1951. ← Biträdande gode män: Mårten Jansson Hans Andersson							

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A - G</u>				
		<u>Diket A -B-C-D-E-F.</u>				
0-1+46	146	200 mm:s rör med frakt m	146	2,40	350:40	
		Grävning,läggning o. återfylln."	146	1,00	146:-	
0		Rörledningsöga typ B			35:-	
1+46		Brunn typ A,d=0,525 st	1	60:-	60:-	
1+46-2+6	60	225 mm:s rör med frakt m	60	2:75	165:-	
		Grävning,läggning o. återfylln."	60	1:10	66:-	
2+6		Brunn typ Da,d=0,525 st	1	40:-	40:-	
2+6-4+37	231	200 mm:s rör med frakt m	231	2:40	554:40	
		Grävning,läggning o. återfylln."	231	1:20	277:20	
		Justering av botten och slänter	231	0,30	69:30	
2+64,3+36		Brunn typ Da,d=0,45 m st	2	35:-	70:-	
4+37		" " F =0,80 m "	1	85:-	85:-	
4+32		Ägovägstrumma typ A "	1	100:-	100:-	
4+37-5+11	74	300 mm:s rör med frakt m	74	4:50	333:-	
		Grävning läggning o. återfylln."	74	1:50	111:-	
5+11		Brunn typ A,d=0,8 m	1	100:-	100:-	
5+11-6+40	129	225 mm:s rör med frakt m	129	2:75	354:75	
		Grävning,läggning o. återfylln."	129	1:50	193:50	
5+91		Brunn typ A,d=0,525 m st	1	60:-	60:-	
6+40		Brunn typ Ad=0,525 m anslutes till bef. trumma "	1	70:-	70:-	
6+40-6+52		Allmän väg bef. trumma				
6+52-7+18	66	225 mm:s rör med frakt m	66	2:75	181:50	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	66	1:10	72:60	
6+52		Brunn typ A,d=0,525 anslutes till bef. trumma st	1	70:-	70:-	
7+14		Brunn typ C,d=0,525 m "	1	30:-	30:-	
7+18		" " A,d=0,525 m "	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			545:35	4200:-
		Överföres				4200:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				4200:-
		<u>Diket D - H.</u>				
18-18+13	13	125 mm:s rör med frakt m	13	1:40	18:20	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	13	0:60	7:80	
18+13		Brunn typ A, d=0,450 st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			14:-	90:-
		<u>Diket C - G.</u>				
15-15+80	80	200 mm:s rör med frakt m	80	2:40	192:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	80	1:-	80:-	
15+80		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
15+80-16+34	54	75 mm:s rör med frakt m	54	0,75	40:50	
		Grävning läggning o. återfylln. "	54	0:50	27:-	
16+34		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	40:-	40:-	
16+34-16+44		Allmän väg, arbetet utföres av vägförvaltningen				
		Arbetsledning o. o-förutsett			60:50	490:-
		<u>Flödesdiket A - B.</u>				
10-11+47	147	Schaktning av dy mylla m ³	90	1:20	108:-	
		" lera "	40	2:-	80:-	
		Jordersättning enl. längd			100:80	
		Arbetsledning o. oförutsett			31:20	320:-
	1000		Summa			5100:-
		<u>Samfällighet 2 E - I.</u>				
		<u>Diket E - I.</u>				
60-60+44	44	100 mm:s rör (bef.rör användes)				
		Grävn.läggning o. återfylln. m	44	1:-	44:-	
60+44-61+40	96	125 mm:s rör med frakt	96	1:40	134:40	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	96	1:25	120:-	
		Överföres			298:40	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60+44,60+90, 61+40		Överfört			298:40	
		Bergsprängning	30	15:-	450:-	
		Brunnar typ A,d=0,45 m st	3	50:-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			201:60	1100:-
	140	Summa				1100:-
<u>Samfällighet nr 3 K - L</u>						
<u>Diket K - L.</u>						
29+60-29+90	30	Schaktning av sandbl.lera ngt sten samt buskröjning m ³	10	3:-	30:-	
29+90-30+38	48	225 mm:s rör med frakt m	48	2:75	132:-	
		Grävning,läggning o. återfylln."	48	1:50	72:-	
29+90		Rörledningsöga typ B st	1	60:-	60:-	
30+38		Brunn typ A,d=0,60 m st	1	75:-	75:-	
30+38-31+25	87	200 mm:s rör med frakt m	87	2:40	208:80	
		Grävning,läggning o. återfylln."	87	1:20	104:40	
31+25		Brunn typ B,d=0,45 st	1	50:-	50:-	
31+25-31+70	45	125 mm:s rör med frakt m	45	1:40	63:-	
		Grävning,lägg. o. återfylln. "	45	0:70	31:50	
31+70		Brunn typ F,d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
31+25-31+70		Justering av botten o. slänter "	45	0:30	13:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			159:80	1050:-
	210	Summa				1050:-
<u>Samfällighet nr 4 M - O.</u>						
<u>Diket M - N - O.</u>						
40-40+62	62	225 mm:s rör med frakt m	62	2:75	170:50	
		Grävning,läggning o. återfylln."	62	2:-	124:-	
40+62		Brunn typ A,d=0,525 st	1	60:-	60:-	
40+62-41+40	78	200 mm:s rör med frakt m	78	2:40	187:20	
		Grävning,lägg. o. återfylln. "	78	1:50	117:-	
		Överföres			658:70	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			658:70	
41+40		Brunn typ A,d=0,45 st	1	50:-	50:-	
41+40-41+80	40	200 mm:s rör med frakt m	40	2:40	96:-	
		Grävning,lägg.n.o. återfylln. "	40	2:-	80:-	
		Bergsprängning "	10	20:-	200:-	
41+80-42+2	22	200 mm:s rör med frakt m	22	2:40	52:80	
		Grävn.lägg.n. o. återfylln. "	22	1:50	33:-	
42+2		Brunn typ A,d=0,45 st	1	50:-	50:-	
42+2-42+60	58	200 mm:s rör med frakt m	58	2:40	139:20	
		Grävning,lägg.n.o. återfylln. "	58	2:-	116:-	
42+60		Brunn typ A,d=0,45	1	50:-	50:-	
42+60-44+1	141	150 mm:s rör med frakt	141	1:90	267:90	
		Grävning,lägg.n.o. återfylln. "	141	1:20	169:20	
44+1		Brunn typ A,d=0,45 st	1	50:-	50:-	
44+1-44+10	9	150 mm:s rör med frakt "	9	1:90	17:10	
		Grävning,lägg.n. o. återfylln. "	9	2:-	18:-	
44+10		Brunn typ A,d=0,45 m "	1	50:-	50:-	
44+10-45+30	120	125 mm:s rör med frakt m	120	1:40	168:-	
		Grävning,lägg.n. o. återfylln. "	120	0:75	90:-	
45+30		Brunn typ A,d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			344:10	2750:-
		<u>Diket N - P.</u>				
50-57+72	172	75 mm:s rör med frakt m	172	0:75	129:-	
		Grävning,lägg.n.o. återfylln. "	172	0:75	129:-	
50+91,51+18, 51+72		Brunnar typ A,d=0,375 m st	3	40:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			72:-	450:-
	<u>702</u>		<u>Summa</u>			<u>3200:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
	1000	Samfällighet 1 A - G			5100:-	
	140	" 2 E - I			1100:-	
	210	" 3 K - L			1050:-	
	702	" 4 M - O			3200:-	
	<u>2052</u>		<u>Summa</u>		<u>10450:-</u>	
Specialkostnadsförslag till ägovägsstrumma typ A d=0,375 mm						
b=4,00 m	l=6,40 m,	Rivning av bef. trumma			15:-	
		375 mm:s rör	m	6,4	5:70	36:48
		Läggning av do	"	"	0,50	3:20
		Stensättn., torvsättn. återfylln, och planering			45:32	100:-

Tälanna den 8 maj 1951

Ragnar Halvén

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell avgivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna

- uti av Sveriges Standard Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att styrelsen i god tid underrättar vägmästaren i Vara vägmästareområde
när arbetena vid allmänna vägen kunna taga sin början.

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för semf. A - G och E - I äro:

i berg inhugget kors vid 1+46, 100 m väster å höjden +7,66.

" " vid 7+18, motsatta sidan av berget å höjden + 11,97,

för semf. K - L och M - O

i berg inhugget kors vid 42+60, C:a 30 meter åt nordväst å höjden +9,70

Tålarna den 8 maj 1951

Bil. N.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägo- figurer	Jordför- bättring	Andel i kostnad för			Relativ kostn (kostn.för var je kronas jordförbättr.)
			M-N-O	N-P	Summa	
		<u>Samfällighet M - O.</u>				
x) I	32-38,46-53	3600:20	2750:-		2750:-	0,76385
xx) II	39-45	629:50		450:-	450:-	0,71485
I+II	Samtliga	4229:70	2750:-	450:-	3200:-	0,75655

x) Inklusive brukningsbåtnad & diket M - O

xx) " " " " N - P


Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar nämligen: Avdelning I med relativtalet 0,76385 och
" II " " 0,71485.

Tälanna den 8 maj 1951

Ragnar Hahn

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - G.</u>						
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁵ 8⁶</u>						
<u>Adolf Thor</u>	S	3298:-		3074:-	60,27	
<u>Tälanna Hökagården 6² 6⁶</u>						
<u>Evert Fredriksson</u>	S	2174:-		2026:-	39,73	
<u>Summa</u>		5472:-		5100:-	100,000	
<u>Samfällighet E-I.</u>						
<u>Tälanna Hökagården 6⁵</u>						
<u>Sven Svensson</u>	S	927:40		872:-	79,24	
<u>Tälanna Assmunds- Ingelsgården 4²</u>						
<u>Gunnar Johnsson</u>	S	243:-		228:-	20,76	
<u>Summa</u>		1170:40		1100:-	100,000	
<u>Samfällighet K - L.</u>						
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵</u>						
<u>Aron Johnsson</u>		33:60		34:-	3,223	
<u>Tälanna Lars Andersg. 8⁵ 8⁶</u>						
<u>Adolf Thor</u>	S	743:20		749:-	71,297	
<u>Tälanna Lars Andersg. 8¹²</u>						
<u>Anna Bengtsson</u>		16:-		16:-	1,535	
<u>Tälanna Hökagården 6² 6⁶</u>						
<u>Evert Fredriksson</u>	S	249:60		251:-	23,945	
<u>Summa</u>		1042:40		1050:-	100,000	

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Hökagården m.fl.
hemman i Väster-Bitterna socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km. sydväst Bitterna kyrka inom nederbördsområde n:r 143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, A¹-B, C-G, D-H, E-I, K-L, M-N-O och N-P. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdets för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar .

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-G, E-I, K-L och M-O. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A-G, E-I och K-L i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet M-O har särskild utredning verkställts, bil. Härav framgår, att samfälligheterna M - O skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet M-O som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av två enskilda väg-

övergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägoövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget kommer att beröra två stycken trummor å allmänna vägen Lekåsa-Bitterna, den ena belägen vid p. 6+40 å diket A-F, och den andra vid p. 16+34 å diket C-G. Den förra är lagd med med tillräcklig dimension och på betryggande djup. Den skall medelst dagvattenbrunnar anslutas till den föreslagna rörledningen. Detta arbete skall utföras och bekostas av företaget, som har att ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter och anvisningar, som kunna komma att utfärdas av vägdirektören i Skaraborgs län.

Trumman vid p. 16+34, som enligt uppgift är ombyggd omkring år 1925, är f.n. ej tillräckligt djup att medge ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 m. djup och måste därför ombyggas. Detta arbete inklusive dagvattenbrunn å uppströmssidan, skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för de olika samfälligheterna tagna var för sig understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemen-

samma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller på släppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tälanna Hökagårdens dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tålanna den 8 maj 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Marttelaus
Karl Andersson