Akt nr:

R-E1a-1471

AU$R-E1a-1471

R 6 1471

4059 - 6

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Skelycke dikningsföretag av år 1950"

i Synnerby m.fl. socknar samt Skara stad av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den 13/6 1953

LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 2/10 1953

Arbetets utförande godkänt

den 24/12 1952 {utan / med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med — färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Bo Hjelmasson.

6 x 1471

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

BEVIS

~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning.

Företag: "Skelycke dikningsföretag av år 1950" i Synnerby m.fl. socknar
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~Kassaförvaltare~~ ~~Kontaktperson~~: Lantbrukare Ernst Roos, Skaramad, Simmabo, Skara.

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag ... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1958.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av Ing. asp. Lars Gustaver den 19 okt. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 32.229:61 kronor, varav 2.461:43 kronor i räntor och 300:-- kr i styrelsearvode.

Skara den 20 okt. 1951.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. 2 STÄMPEL TVÅ KRONOR 19/1-52 2 KR.

Lantbruksingenjören
Skaraborgs län

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Akelycke m. fl. fastigheter i Symnerby m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 17 januari 1950 i Fridshyddan, Ardala.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Erik Nilsson, Ugran, och Olof Jern, Hallakvarn, ävensom följande sakägare:

Sökanden:

Ernst Roos äg. Akelycke 1^{32} o. 1^{37}, Symnerby Tomten 4^{3} samt Vallen 2^{10}

Arvid Lindberg äg. Symnerby Vallen 2^{11} o. Tomten 4^{2}

Av övriga sakägare:

Einar Karlsson äg. Enstorp 1^{2}

Paul Pettersson " Aggetorp 1^{49} o. 1^{53}

Sven Johansson " Nybbetorp Sven Tomten g. 3^{6} o. 3^{7}

Märta Ohit " Skarasund 1^{1} o. 2^{4} " 3^{5}

Gösta Ohit " Påstorp 2^{12}

Aug. Larsson " Akelycke 1^{33} o. 1^{39}

Einar Asle " Symnerby Prästg. 1^{4} o. Påstorp 1^{9}

Gillis Svensson äg. tillsammans med Hildur Svensson Sigmerby Bro g:n 6^{3}.

O. Hellkvist äg. Korshagen 1^{1}, 1^{11} o. 1^{12} genom inspektor

Sven Kalk äg. Korshagen 1^{4}

Josef Roos u Stadsägor 500 (Lantorp)

Gust. Johansson äg. " 507 (L:a Ögersm)

Clas Ahlberg " " 508 (Södrängen)

Hjalmar Johansson " " 509 (Maden)

Oskar Holmkvist " " 515 (Hasselskog)

Statens Järnvägar genom ingenjör Stig Olsson enl. fullmakt Bil. F.

§ 1

Uppläses det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt Bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej anföras.

§ 3

Framlades den tid för undersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågavarande

avlopps fördjupning samt igenläggning med rör över deras marker, i den mån detta kunde anses ekonomiskt försvarbart, så att deras därav beroende ängsmarker må komma på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5

Aug. Larsson, Josef Roos, Ejnar Karlsson, Sven Johansson, Paul Petersson, Märta Pihl och Göta Pihl samt Tord Lindstedt förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att deras därav beroende mark må komma på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas, bil. E.

C. Ahlberg bekräftade att han genom påskrift å ursprungliga ansökningen den 14/6 1945 förenat sig med sökandena.

Einar Ask yrkade på utredning av kostnaden för helrörat avlopp över sin mark för att eventuellt senare förena sig med sökandena.

Sven Käll yrkade att bron vid 4+75 skulle ombyggas som rörtrumma och förklarade sig villig betala event. merkostnad.

§ 6

Ombudet för Statens Järnvägar företedde karta upprättad vid ifrågavarande järnvägs utstakning samt ex propriationskartan, varav framgick att marken när mest uppstämd för trumman vid 16+20 vid järnvägens tillkomst var skogsmark, men att åker vid tog c:a 50 m. från trumman.

§ 7

Det upplystes att vattnet i huvudavloppet från Sunnatorp tidvis var avsevärt förorenat av pressvatten från ensilage-silon.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att sedan nödig gjord uppskattning verkställts och förslag till ditningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid, som kommer att i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Josef Hallin

Erik Nilsson   Olof Jöns

Den 17 juli 1950 i Tredskyddan

Närvarande: Förestående synemän och följande delägare:

Oskar Hollenkvist Hasselskog
Clas Ahlberg Sodeiningen
Gust. Johansson, Ria Vigeröm
Josef Roos, Karstorp
Einar Ask Österskog
Alfred Lundgren, Nybygget
Arvid Strandberg, Björkang
Aug. Larsson N. Grönlund
Anders Lundkvist Grönlund
Ernst Roos, Stamsnad
Gösta Pohl "
Sven Johansson Skogstorpet
Paul Pettersson, Nybygget
Einar Thulesson "
Statens Järnvägar genom tjänsteför-
~~Hubund~~ banningenjören Wesse

§ 9

Föredrogs det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande som under hydelse enligt bil. M

§ 11

att mottaga och föreslå till företaget hörande handlingar och räkningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo stycnemännen Ernst Roos, Skammad.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
[illegible]

Erik Nilsson
[illegible]

E. D. 40-49
1945

7.
Bil. A.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
7 - MAJ 1945

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skelycke m.fl. i Synnerby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Ardala.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Ernst Roos
adress Skaramad, Simmabo
pr S k a r a .
Telefon: 11175 Skara

Skara den 5 maj 1945.

Ernst Roos
Anders Lindvalh
Arvid Kindborg.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 5 maj 1945.

Statens lantbruksingenjö
Skaraborgs län

(Flera små lägenheter alla med 20 har.

8.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn: Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

~~Distriktslantmätaren~~ Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7/5 1945

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein — Elias Brandel

Leo Wohlstein — Elias Brandel

Undertecknad biträder ovanstående ansökan och yrkar på förrättningens utvidgning att omfatta även väl torrläggning av mig tillhörande skogsägan nr 508 (Ådervången). Skara den 14 juni 1945

E. Ahlberg

Bestyrkes:

Sven Hallin

Erik Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
448949

Bil. B

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i samlingslokalen Fridskyddan vid Ardala tisdagen den 17 jan. 1950 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Oskar Holmkvist, Hasslerskog, Simmabo, Skara
2. Hjalmar Johansson, Maden, " "
3. Elas Ahlberg, Söderängen, " "
4. Gustav Johansson, L:a Vizerum, " "
5. Josef Roos, Lars Torp, " "
6. Ivan Käll, Ekgården, "
7. Oscar Mellkvist, Horshaga, "
8. T. A. Lindstadt, Simmatorp, "
9. Einar Ask, Österskog, Simmabo "
10. Alfred Berntsson, Bredsvik, " "
11. Alfred Lindgren, Nybygget, Ardala, Källtorp
12. Arvid Lindberg, Björkäng, Simmabo, Skara
13. August Larsson, St. Grönkult, Ardala, Källtorp
14. Anders Linderot, Grönkult, " "
15. Ernst Roos, Skaramod, Simmabo, Skara
16. Gösta Phil, " " "
17. Fr. Märta Phil, " " "
18. Ivan Johansson, Skogstorpet, " "
19. Paul Pettersson, Nybygget, " "
20. Einar Karlsson, " " "
21. Brod. Gillis o. Hilding Svensson, Brogården, Synnerby

22. Chefen för S. J:s II distrikt, Göteborg
23. Skiftesgodemannen Olof Järn, Halla kvarn, Källtorp
24. " Erik Nilsson, Myren, Synnerby
Skara den 4 jan. 1950.
I tjänsten:
Sven Hallin

Ang. fortsatt sammanträde i samlingslokalen Fridshyddan vid Ardala måndagen den 17 juli 1950 kl. 17.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående.
Skara den 29 juni 1950.
I tjänsten:
Sven Hallin

Bil. C I

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Skelycke m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skelycke m.fl.

i Synnerby, Marums och Händene socknar samt Skara stad socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i samlingslokalen Fridshyddan vid Ardala

mån- dagen den 17 juli 19 50 klockan 17,00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Synnerby socken: Skelycke 1^{32}, 1^{33} och 1^{37-39}, Entorp 1^{2}, Skaramad 1^{1}, Aggetorp 1^{49} och 1^{53}, Tåstorp 1^{9}, Synnerby Prästg:n 1^{4}, Tåstorp 2^{12}, Synnerby Vallen 2^{9-11}, Nyckeltorp Sven Torstensgården 3^{5-7}, Synnerby Bredag:n 3^{12} och 3^{14}, Synnerby Tomten 4^{2-4} samt Synnerby Brogården 6^{3}.

I Marums socken: Simmatorp.

I Händene socken: Horshaga 1^{1}, 1^{11}, 1^{12} och 1^{14}.

I Skara stad: Stadsägorna 500, 507-509 och 515.

Skara den 19 juni 1950.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i Marums församling ~~sockenskyrka~~ den 23 juni 1950 betygas:

[illegible]

[illegible]

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Bil. C II

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Skelycke m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skelycke m.fl.

i Synnerby, Marums och Händene socknar samt Skara stad ~~socken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i samlingslokalen Fridshyddan vid Ardala

mån- dagen den 17 juli 19 50 klockan 17,00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Synnerby socken: Skelycke 1^{32}, 1^{33} och 1^{37-39}, Entorp 1^{2}, Skaramad 1^{1}, Aggetorp 1^{49} och 1^{53}, Tåstorp 1^{9}, Synnerby Prästg:n 1^{4}, Tåstorp 2^{12}, Synnerby Vallen 2^{9-11}, Nyckeltorp Sven Torstensgården 3^{5-7}, Synnerby Bredsg:n 3^{12} och 3^{14}, Synnerby Tomten 4^{2-4} samt Synnerby Brogården 6^{3}.

I Marums socken: Simmatorp.

I Händene socken: Horshaga 1^{1}, 1^{11}, 1^{12} och 1^{14}.

I Skara stad: Stadsägorna 500, 507-509 och 515.

Skara den 19 juni 1950.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i ~~sockens kyrka~~ /Skara församling/ den 25 juni 19 50 betygas:

G. G. Löfgren

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis ~~om uppläsningen~~ att den anslagits, varder till mig återsänd.

Bil. C III

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen förande Skelycke m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skelycke m.fl.

i Synnerby, Marums och Händene socknar samt Skara stad ~~socken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~nos~~ i samlingslokalen Fridshyddan vid Ardala

mån- dagen den 17 juli 19 50 klockan 17,00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Synnerby socken: Skelycke 1^{32}, 1^{33} och 1^{37-39}, Entorp 1^{2}, Skaramad 1^{1}, Aggetorp 1^{49} och 1^{53}, Tåstorp 1^{9}, Synnerby Prästg:n 1^{4}, Tåstorp 2^{12}, Synnerby Vallen 2^{9-11}, Nyckeltorp Sven Torstensgården 3^{5-7}, Synnerby Bredsg:n 3^{12} och 3^{14}, Synnerby Tomten 4^{2-4} samt Synnerby Brogården 6^{3}.

I Marums socken: Simmatorp.

I Händene socken: Horshaga 1^{1}, 1^{11}, 1^{12} och 1^{14}.

I Skara stad: Stadsägorna 500, 507-509 och 515.

Skara den 19 juni 1950.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i /Händene församling ~~sockenskyrka~~/ den 25 juni 19 50 betygas:

N. [illegible]

[illegible].

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Bil. C^IV

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Skelycke m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skelycke m.fl.

i Synnerby, Marums och Händene socknar samt Skara stad ~~socken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i samlingslokalen Fridshyddan vid Ardala

mån- dagen den 17 juli 19 50 klockan 17,00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Synnerby socken: Skelycke 1^{32}, 1^{33} och 1^{37-39}, Entorp 1^{2}, Skaramed 1^{1}, Aggetorp 1^{49} och 1^{53}, Tåstorp 1^{9}, Synnerby Prästg:n 1^{4}, Tåstorp 2^{12}, Synnerby Vallen 2^{9-11}, Nyckeltorp Sven Torstensgården 3^{5-7}, Synnerby Bredsg:n 3^{12} och 3^{14}, Synnerby Tomten 4^{2-4} samt Synnerby Brogården 6^{3}.

I Marums socken: Simmatorp.

I Händene socken: Horshaga 1^{1}, 1^{11}, 1^{12} och 1^{14}.

I Skara stad: Stadsägorna 500, 507-509 och 515.

Skara den 19 juni 1950.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i

/Synnerby församling ~~sockens kyrka~~ den 25 juni 19 50. betygas:

Nils Rosander
Kyrkoherde.

Anhålles ~~vördsamt att~~ förestående kungörelse, försedd med bevis, ~~om uppläsningen~~ att den anslagits, varder till mig återsänd.

Bil. D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skelycke m. fl. i Synnerby, Marums och Händene socknar samt Skara stad av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i samlingslokalen Fridshyddan vid Ardala måndagen den 17 juli 1950 kl. 17.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Synnerby s:n. Skelycke 1^{32}, 1^{33} och 1^{37-39}, Entorp 1^{2}, Skaramad 1^{1}, Aggetorp 1^{49} och 1^{53}, Tåstorp 1^{9}, Synnerby Prästgården 1^{4}, Tåstorp 2^{12}, Synnerby Vallen 2^{9-11}, Nyckeltorp Sven Torstensgården 3^{5-7}, Synnerby Bredsgården 3^{12} och 3^{14}, Synnerby Tomten 4^{2-4} samt Synnerby Brogården 6^{3}.

I Marums s:n. Simmatorp.

I Händene s:n. Horshaga 1^{1}, 1^{11}, 1^{12} och 1^{14}.

I Skara stad: Stadsägorna 500, 507—509 och 515.

Skara den 19 juni 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 21/6-50.

Intygas i tjänsten:

Skara den 12 aug. 1950.

Sven Hallin

Bil. E

undertecknade förena oss med sökanden till den egna förrättning, som avser förläggning av mark tillhörande Skolgärde 1 m.fl. fastigheter i Agunnaryd by m.fl. socknar och yrka vi på förslagets utvidgning så att jämväl vår därav beroende mark må komma på ändamålsenligt sätt förläggas och beredas.

Ardala den 17 jan. 1950

August Larsson

Josef Ross Hjalmar Karlsson

Sven J Gunnarsson Paul Pettersson

Märta Pihl Gösta Pihl

Torsten [illegible]

Bestyrkes:

Sven Hallin

Erik Nilsson Olof [illegible]

17

Bil. F.

Fullmakt

för ingenjör Stig Ekström, Lidköping, att vid syneförrättning den 17 januari 1950 enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skelycke m.fl. hemman inom Synnerby m.fl. socknar föra statens järnvägars talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 14 januari 1950.

T. Nyberg

STATENS JÄRNVÄGAR
Baningenjören
LIDKÖPING

Bevittnas:

Erik Gustafsson

Hugo Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Synnerby socken.							
avs. Skelycke 1[33] (St Grönhult)							
August Larsson							
åker, mylla på sand	1	0,23		590 ~~640~~	1300	710	163:30
" - " -	2	0,36		590 ~~640~~	"	710	255:60
" - " -	3	0,49		460 ~~510~~	"	840	411:60
" - " -	4	0,50		460 ~~510~~	"	840	420:-
Summa		1,58					1250:50
avs. Skelycke 1[39] (S:a Grönhult)							
August Larsson							
åker, mylla på sandbl.botten	5	0,51		460 ~~510~~	1300	840	428:40
" - " -	6	0,45		720 ~~770~~	1300	580	261:-
tomt - " -	6a	0,12		2340	2600	260	31:20
Summa		1,08					720:60
avs. Tomten 4[4] (Grönhult)							
Anders Linderoth							
åker, mylla på sand	7	0,49		520 ~~570~~	1300	780	382:20
" - " -	8	0,10		1040	"	260	26:-
Summa		0,59					408:20
avs. Skelycke 1[38] (L:a Grönhult)							
Anders Linderot							
tomt, mylla på sand	9a	0,04		2340	2600	260	10:40
åker, mylla på sand	9	0,70		520 ~~570~~	1300	780	490:-
" - " -	10	0,30		590	1300	710	213:-
Summa		1,04					713:40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
avs. Tomten 4[2] (Björkäng)							
Arvid Kindborg							
åker, mylla på sand	11	0,46		460 ~~510~~	1300	840	386:40
" - " -	12	0,34		460 ~~510~~	"	840	285:60
" - " -	13	0,19		520 ~~570~~	"	780	148:20
Summa		0,99					820:20
avs. Synnerby Vallen 2[11]							
Arvid Kindborg							
åker, mylla på sand	14	0,40		460	1300	840	336:-
" - " -	14a	0,07		2460	2600	140	9:80
" - " -	15	0,36		520	1300	780	280:80
" - " -	16	0,43		590 ~~640~~	"	710	305:30
" - " -	17	0,58		460	"	840	487:20
Summa		1,84					1319:10
avs. Synnerby Bredsg:n(Nybygget) 3[12]							
Alfred Lindgren							
åker, mylla på sand	18	1,12		660	1200	540	604:80
" - " -	19	0,72		720	"	480	345:60
" - " -	20	0,56		420	"	780	436:80
" - " -	21	0,53		540	"	660	349:80
Summa		2,93					1737:-
avs. Synnerby Vallen 2[9]							
Alfred Berntsson							
åker, mylla på sand	22	0,65		350 ~~460~~	1300	950	617:50
" - " -	23	0,25		350 ~~460~~	"	950	237:50
" - " -	24	0,44		390 ~~460~~	"	910	400:40
Överföres		1,34					1255:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		1,34					1255:40
åker, mylla på sand	25	0,62		620 ~~670~~	1300	680	421:60
Summa		1,96					1677:-
avs. Synnerby Bredsg:n 3[14]							
Alfred Berntsson (Bredsvik)							
åker, mylla på sand	26	0,48		160 ~~460~~	1300	1140	547:20
" - " -	27	0,47		90 ~~390~~	"	1210	580:80
" - " -	27a	0,08		2340	2600	140	11:20
" - " -	28	0,20		650	1300	650	130:-
" - " -	29	0,27		60 ~~460~~	"	1240	334:80
" - " -	30	1,14		860 ~~910~~	"	440	501:60
Summa		2,64					2105:60
avs. Synnerby Prästg. 1[4]							
Einar Ask							
åker, mylla på sand	31	0,25		520 ~~720~~	1200	680	170:-
" - " -	32	0,60		790 ~~840~~	"	410	246:-
" - " -	32a	0,41		1150	"	50[x)]	25:-
Summa		1,26					441:-
		0,85					
avs. Tåstorp 1[9] (Skogslund)							
Einar Ask							
åker, mylla på sand	33	0,17		780	1200	420	71:40
" - " -	34		0,11				
Summa		0,17	0,11				71:40

x) avser enbart brukningsbåtnad

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
avs. Synnerby Vallen 2[10]							
Ernst Roos							
åker, mylla på sand	35	0,37		780	1300	520	192:40
" - " -	36	0,64		1040	"	260	166:40
" - " -	37	0,24		590	"	710	170:40
" - " -	38	0,70		650	"	650	455:-
" - " -	39	0,36		780	"	520	187:20
Summa		2,31					1171:40
avs. Synnerby Tomten 4[3]							
Ernst Roos							
åker, mylla på sand	40	0,48		390	1300	910	436:80
" - " -	41	0,25		910	"	390	97:50
" - " -	42	0,30		~~650~~ 450	"	850	255:-
" - " -	43	0,52		~~320~~ 270	"	1010	525:20
" - " -	44	0,32		~~830~~ 780	"	520	166:40
Summa		1,87					1480:90
avs. Skelycke 1[32] (Skaramad nr 4)							
Ernst Roos							
åker, mylla på sand	45	0,85		650	1300	650	552:50
" - " -	46	0,35		1020	1200	180	63:-
" - " -	47	0,51		780	1300	520	265:20
" - " -	47a	0,17		2340	2600	260	44:20
Summa		1,88					924:90
avs. Skelycke 1[37] (Skaramad nr 4)							
Ernst Roos							
åker, mylla på sand	48	0,32		~~390~~ 0	1300	1300	416:-
Överföres		0,32					416:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		0,32					416:-
åker, mylla på sand	49	1,02		340 ~~440~~-	1300	960	979:20
" - " -	50	0,43		600 ~~650~~	"	700	301:-
Summa		1,77					1696:20
avs. Tåstorp 2 12 (Skaramad)							
Gösta Phil							
åker, mylla på sand	51	0,52		440 ~~840~~	1300	860	447:20
" - " -	52	1,40		410 ~~510~~	"	890	1246:-
Summa		1,92					1693:20
läg. Nyckeltorp Sven Torstensg. 3 5 (Skaramad nr 2)							
Märta Phil							
åker, mylla på sand	53	0,61		780	1300	520	317:20
läg. Skaramad 1 1							
Märta Phil							
åker, mylla på sand	54	1,23		540 ~~790~~	1300	760	934:80
" - " -	55	0,26		120 ~~620~~	"	1080	280:80
" - " -	56	0,55		390	"	910	500:50
" - " -	57	0,15		780	"	520	78:-
" - " -	58	0,50		650	"	650	325:-
" tomt - " -	58a	0,14		2080	2600	520	72:80
Summa		2,83					2191:90
Maden 509							
Hjalmar Johansson							
åker, mylla på sand	59	0,23		720	1300	580	133:40
" tomt - " -	59a	0,10		2460	2600	140	14:-
" - " -	60	0,42		650	1300	650	273:-
Summa		0,75					420:40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Söderängen 508							
Clas Ahlberg							
åker, mylla på sand	61	0,30		540 ~~590~~	1200	660	198:-
" - " -	62	0,42		600 ~~650~~	"	600	252:-
" - " -	63	0,55		660 ~~710~~	"	540	297:-
" - " -	64	0,75		360 ~~410~~	"	840	630:-
" - " -	65	0,23		240 ~~290~~	"	960	220:80
" - " -	66	0,41		720 ~~770~~	"	480	196:80
" - " -	66a	0,11		2160	2400	240	26:40
Summa		2,77					1821:-
Hasselskog 515							
Oskar Holmqvist							
åker, mylla på sand	67	0,70		1100 ~~1150~~	1200	100	70:-
läg. Nyckeltorp Sven Torstensg. 3 6 (Klingberg nr 1)							
Sven Johansson							
åker, mylla på sand	68	1,00		590 ~~650~~	1300	710	710:-
" - " -	69	0,50		720	"	580	290:-
Summa		1,50					1000:-
läg. Nyckeltorp Sven Torstensg 3 7 (Skogstorpet 1)							
Sven Johansson							
åker, mylla på sand	70	0,40		780 ~~830~~	1300	520	208:-
tomt, - " -	70a	0,06		2460	2600	140	8:40
åker, - " -	71	0,53		660 ~~710~~	1200	540	286:20
" - " -	72	0,15		840 ~~890~~	"	360	54:-
" - " -	73	0,34		780	1300	520	176:80
Summa		1,48					733:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
läg. Aggetorp 1[49]							
Paul Pettersson							
åker, mylla på sand	74	0,24		910 ~~960~~	1200	290	69:60
" - " -	75	0,83		720 ~~770~~	"	480	398:40
Summa		1,07					468:-
läg. Aggetorp 1[53]							
Paul Pettersson							
åker, mylla på sand	76	0,45		840	1200	360	162:-
tomt	76a	0,10		2280	2400	120	12:-
Summa		0,55					174:-
Lilla Vigerum 507							
Gustaf Johansson							
åker, mylla på sand	77	0,51		600	1200	600	306:-
" - " -	78	0,48		540	"	660	316:80
" - " -	79	0,18		600	"	600	108:-
Summa		1,17					730:80
läg. Entorp 1[2] (Nybygget)							
Einar Karlsson							
åker, mylla på sand	80	0,32		600	1200	600	192:-
" - " -	81	0,18		720	"	480	86:40
" - " -	82	0,20		780	"	420	84:-
Summa		0,70					362:40
Lerstorp 500							
Josef Roos							
åker, mylla på sand	83	2,35		1040	1300	260	611:-
Simmatorp							
Tord Lindstedt							
åker, mylla på sand	84	0,45		780	1300	520	234:-
" - " -	85	1,45		320	"	980	1421:-
Summa		1,90					1651:-

Överskriven siffra i kolumn för "Värde före torrläggning" avser markens värde innan avdrag för brukningssvårighet gjorts.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sammandrag.							
Samfälligheten A - U.							
Synnerby socken							
avs. Skelycke 1^{33} (St.Grönhult)							
August Larsson	1-4	1,58					1250:50
avs. Skelycke 1^{39}							
August Larsson	5-6a	1,08					720:60
avs. Tomten 4^{4} (Grönhult)							
Anders Linderot	7-8	0,59					408:20
avs. Skelycke 1^{38} (L.a Grönhult)							
Anders Linderot	9-10	1,04					713:40
avs. Tomten 4^{2} (Björkäng)							
Arvid Kindborg	11-13	0,99					820:20
avs. Synnerby Vallen 2^{11}							
Arvid Kindborg	14-17	1,84					1319:10
avs. Synnerby Bredsg.3^{12} (Nybygget)							
Arvid Lindgren	18-21	2,93					1737:-
avs. Synnerby Vallen 2^{9}							
Alfred Berntsson	22-25	1,96					1677:-
avs. Synnerby Bredsg.3^{14} (Bredsvik)							
Alfred Berntsson	26-30	2,64					2105:60
avs. Synnerby Prästgården 1^{4}							
Einar Ask	31-32a	1,26					441:-
avs. Råstorp 1^{9} (Skogslund)							
Einar Ask	33-34	0,17	0,11				71:40
avs.Synnerby Vallen 2^{10}							
Ernst Roos	35-39	2,31					1171:40
avs. Synnerby Tomten 4^{3}							
Ernst Roos	40-44	1,87					1480:90
Överföres		20,26	0,11				13916:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		20,26	0,11		6		13916:30
avs. Skelycke 1[32] (Skaramad 4)							
Ernst Roos	45-47	1,88					924:90
avs. Skelycke 1[37] (Skaramad 4)							
Ernst Roos	48-50	1,77					1696:20
avs. Tåstorp 2[12] (Skaramad)							
Gösta Phil	51-52	1,92					1693:20
läg. Nyckeltorp Sven Torstensg 3[5]							
Märta Phil (Skaramad 2)	53	0,61					317:20
läg. Skaramad 1[1]							
Märta Phil	54-58	2,83					2191:90
Maden 509							
Hjalmar Johansson	59-60	0,75					420:40
Söderängen 508							
Clas Ahlberg	61-66a	2,77					1821:-
Hasselskog 515							
Oskar Holmqvist	67	0,70					70:-
läg. Nyckeltorp Sven Torstensg 3[6]							
Sven Johansson (Klingberg 1)	68-69	1,50					1000:-
läg. Nyckeltorp Sven Torstensg 3[7]							
Sven Johansson (Skogstorpet 1)	70-73	1,48					733:40
läg. Aggetorp 1[49]							
Paul Pettersson	74-75	1,07					468:-
läg. Aggetorp 1[53]							
Paul Pettersson	76,76a	0,55					174:-
läg. Lilla Vigerum 507							
Gustav Johansson	77-79	1,17					730:80
läg. Entorp 1[2] (Nybygget)							
Einar Karlsson	80-82	0,70					362:40
Överföres		39,96	0,11				26519:70

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
					6		
Överfört		39,96	0,11				26519:70
Larstorp 500							
Josef Roos	83	2,35					611:-
Summa		42,31	0,11				27130:70
		41,90					
Samfälligheten O - P.							
Synnerby socken.							
Simmatorp							
Tors Lindstedt	84-85	1,90					1651:-
Sammandrag.							
Samfälligheten A - U		42,31	0,11				27130:70
" O - P		1,90					1651:-
Slutsumma		44,21	0,11				28781:70

Ardala den 17 juli 1950.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Erik Nilsson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Areal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Samfälligheten A - U.							
Sträckan A - B - C - D - E.							
Synnerby Brogården avs. 6^{3}							
Bröd. Gillis o. Hilding Svensson	78	4	3:12				3:12
Horshaga avs. 1^{11} 1^{12}							
Oskar Mellkvist	320	4	12:80				12:80
Tåstorp avs. 1^{9}							
Einar Ask	100	6	6:-				6:-
	70	7,8	5:46	125	12	15:-	20:46
Synnerby Prästgården 1^{4} avs.							
Einar Ask	140	8,0	11:20	300	12	36:-	47:20
Horshaga avs. 1^{14}							
Sven Käll	150	4	6:-				6:-
Synnerby Bredsg:n avs. 3^{14}							
Alfred Berntsson	90	6,7	6:03	120	13	15:60	21:63
Summa							117:21
Sträckan E - F - G - H - I - K - L - M - N - O.							
Synnerby Bredeg:n avs. 3^{14}							
Alfred Berntsson	40	7,8	3:12	120	13	15:60	18:72
Synnerby Vallen 2^{10} avs.							
Ernst Roos	100	6	6:-	190	13	24:70	30:70
Synnerby Tomten avs. 4^{3}							
Ernst Roos	80	6,5	5:20	180	13	23:40	28:60
läg. Skaramad 1^{1}							
Märta Phil	58	7,2	4:18	108	13	14:04	18:22
läg. Nyckeltorp Sven Torstensg. 3^{7}							
Sven Johansson	98	7,8	7:64	195	13	25:35	32:99
Överföres							129:23

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Areal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Överfört							129:23
läg. Aggetorp 1[53]							
Paul Pettersson	42	8,4	3:53	100	12	12:-	15:53
Lilla Vigerum 507							
Gustav Johansson	95	6	5:70	240	12	28:80	34:50
läg. Entorp 1[2] (Nybygget)							
Einar Karlsson	20	5	1:-				1:-
Summa							180:26
Sträckan	A-B-C-D-E						117:21
Slutsumma							297:47
Samfälligheten O - P.							
Sträckan O - P.							
läg. Entorp 1[2] (Nybygget)							
Einar Karlsson	29	5,4	1:56	72	12	8:64	10:20
Lilla Vigerum 507							
Gustav Johansson	29	6	1:74	72	12	8:64	10:38
Summa							20:58
Sammandrag.							
Samfälligheten A - U							297:47
" O - P							20:58
Slutsumma							318:05

Ardala den 17 juli 1950.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Erik Nilsson

Olof Jan

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - U.					
		Diket A-B-C-D-E.					
0-100-0+68	168	Just. av slänter o. röjning av busk	m	168	0:75	126:-	
0+68-3	232	Grävning av sandbl.lera	m^3	350	1:60	560:-	
3-5+75	275	" " " "		450	1:60	720:-	
5+75-5+88	13	450 mm:s rör	m	13	7:50	97:50	
5+75-5+88		Grävn.läggn.o. återfylln.	m	13	3:20	41:60	
5+75		Rörledningsöga typ B	st	1	35:-	35:-	
5+88		Betr. brunn se diket B-R-E					
4+75		Rörbro typ A, b=3,5m, l=4,0 m, d=0,6 m. a'120:- kr. Halva kostn. för bron erlägges av ägaren till Horshaga 1:14, (Sven Käll)				60:-	
5+75		Träspånt enl. bifogad ritn.	st	1		45:-	
1+80		Uppgrävning av vattn.ställe enl. sekt. ritn.	st	1		35:-	
		Jordersättning				117:21	
		Arbetsledning o. oförutsett				152:69	1990:-
		Diket B - R - E.					
122+50-125+72	322	300 mm:s rör	m	322	3,70	1191:40	
122+50-123		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	50	2:30	115:-	
123-125		" " "	"	200	2:55	510:-	
125-125+72		" " "	"	72	2:-	144:-	
121+76		Rörledningsöga typ B	st	1	35:-	35:-	
123+76		Brunn typ B d=900 m.	"	1	85:-	85:-	
125+72=5+88±75		Brunn typ Cd=1000 mm	"	1	65,-	65:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				194:60	2340:-
		Diket E-F-G-H-I-K-L-M-N-O (med rörl. G-H).					
5+88-6+4		450 mm:s rör	m	16	7:50	120:-	
6+4-6+50	62	250 mm:s rör	m	46	2:50	115:-	
		Överföres				235:-	4330:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				235:-	4330:-
6+50=200-200 +85	85	250 mm:s rör	m	85	2:50	212:50	
7+63-8+52	89	450 " "	"	89	7:50	667:50	
8+52-10+34	182	375 mm:s rör	"	182	5:20	946:40	
10+34-13+20	286	200 " "	"	286	2:-	572:-	
5+88-6+4		Läggn. o.återfylln.	m	16	3:35	53:60	
6+4 -6+50		Grävn.läggn.o.återfylln.	"	46	2:-	92:-	
7+63-8+52		" " "	"	89	3:30	293:70	
8+52-10+34		" " "	"	182	2:55	464:10	
10+34-11+44		" " "	"	110	1:45	159:50	
11+44-12+19		" " "	"	75	1:45	108:75	
12+19-13+20		" " "	"	101	1:60	161:60	
200-200+85		" " "	"	85	2:60	221:-	
200+85 10+26, 6+4		Rörets framdragn. genom väg	st	3	10:-	30:-	
6+4		Brunn typ Fd=1000mm, med450 mm intag	st	1	85:-	85:-	
6+50		" " Da,d=600 mm	st	1	55:-	55:-	
7+63		" " Fd=900 mm, Utl.rörd=450 mm		1	100:-	100:-	
7+88		Tillägg för 450x150 mm:s Korsrör, +brunn typ ~~B~~ C,d=450 mm	st	1	31:-	31:-	
8+36		Tillägg för 450x150 mm:s korsrör	st	1	6:-	6:-	
8+52		" " 450x250x100 mm:s korsrör +brunn typ A,d=600 mm	st	1	86:-	86:-	
9+24		Tillägg för 375x150x150 mm:s korsrör +br. typ A,d=450 mm		1	59:-	59:-	
10+34		Brunn typ E,d=900 mm:s inloppsrör d=375 mm.		1	95:-	95:-	
11+44 12+19		" " D,d=450 mm	st	2	35:-	70:-	
13+20		" " Da,d=450 mm	"	1	40:-	40:-	
6+4-7+63		Lerbl.sand	m^3	220	1:90	418:-	
10+34-13+20		" " (all.uppsh.jord åsträckan 12+90-13+20 lägges å ö.sidan)	m^3	175	1:60	280:-	
6+95		Trumma typ A { b=400 mm, l=500 mm, d=450 mm }	st	1	125:-	125:-	
		Överföres				5667:65	4330:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				5667:65	4330:-
		Jordersättning				180:26	
		Arbetsledning o. oförutsett				412:09	6260:-
		Diket E - E^{I}.					
75-76+16	116	100 mm:s tegelrör	m	116	0,95	110:20	
		Grävn.läggn. o. återfylln.		116	1,30	150:80	
		Grusn. kring rörskarvarna		116	0,25	29:-	
76+16		Brunn typ A d=375 mm:s	st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				40:-	370:-
		Diket H - H^{I}.					
150-151+16	116	75 mm:s tegelrör	m	116	0:65	75:40	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	m	116	1:15	133:40	
		Grusn. kring rörskarvarna	"	116	0:20	34:80	
151+16		Brunn typ A,d=375 mm	st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				26:40	310:-
		Diket I - I^{I}.					
60-61+60	160	100 mm:s tegelrör	m	160	0:95	152:-	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	160	0:90	144:-	
		Grusn.kring rörskarvarna		160	0:25	40:-	
61+60		Brunn typ A,d=375 mm	st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				34:-	410:-
		Överföres					11680:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					11680:-
		Diket K - K^{I} - K^{II} - K^{III}.					
70+71+95	195	250 mm:s rör	m	195	2:50	487:50	
71+95-73+88	193	200 " "	"	193	2:-	386:-	
73+88-75+35	147	150 tegelrör	"	147	1:80	264:60	
70-71+95		Grävn.läggn. o. återfylln.	m	195	2:05	399:75	
71+95-73+88		" " "	"	193	1:50	292:50	
73+80-74+40		" " "	"	52	1:20	62:40	
74+40-75+35		" " "	"	95	1:60	152:-	
71+95,75+35		Genomgrävn. av väg	st	2	5:-	10:-	
71+95		Brunn typ Ad=600 mm	st	1	75:-	75:-	
72+68,73+88 75+35		" " Ad=450 mm	st	3	50:-	150:-	
74+88		Tillägg för 150x100x75 mm:s korsrör	st	1	5:-	5:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				225:25	2510:-
		Diket K^{I} - K^{IV}.					
80-80+28	28	125 mm:s tegelrör	m	28	1:25	35:-	
		Grävn.läggn.o.återfylln.		28	1:40	39:20	
		Grusn. kring rörskarvarna		28	0:30	8:40	
80+28		Brunn typ Ad=450 mm	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o.oförutsett				17:40	150:-
		Diket K^{II} - K^{V}.					
65-66+20	120	100 mm:s tegelrör	m	120	0:95	114:-	
		Överföres				114:-	14340:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres				114:-	14340:-
		Grävn.läggn. o. återfylln.	m	120	1:30	156:-	
65-65+62		Grusn. kring rörskarvarna	"	62	0:25	15:50	
66+20		Brunn typ Ad=450 mm	st	1		50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				34:50	370:-
		Diket L - L^{I}.					
55-56+18	118	125 mm:s tegelrör	m	118	1:25	147:50	
56+18-58+5	187	100 " "	"	187	0:95	177:65	
55-56+18		Grävn.läggn.o.återfylln.	"	118	1:40	165:20	
56+18-57		" " "	"	82	0:90	73:80	
57-58+5		" " "	"	105	1:30	136:50	
55-56+18,57-58+5		Grusn.kring rörskarvarna	"	223	0:30	66:90	
57,58+5		Brunn typ A,d=450 mm	st	2	50:-	100:-	
56+18		" " C,d=450 mm	"	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				107:45	1000:-
		Diket M - M^{I} - M^{II}.					
100-100+38	38	150 mm:s tegelrör	m	38	1:80	68:40	
100+38-100+73	35	100 " "	"	35	0:95	33:25	
100+73-101+37	64	75 " "	"	64	0:65	41:60	
100-100+38		Grävn.lägg. o.återfylln.	"	38	1:20	45:60	
100+38-100+73		" " "		35	0:90	31:50	
100+73-101+37		" " "		64	0:75	48:-	
		Överföres				268:35	15710:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres				268:35	15710:-
100+34		Genomgrävning av väg	st	1	5:-	5:-	
100+38,100+73		Brunn typ A,d=450 mm	"	2	50:-	100:-	
101+37		" " A,d=375 mm	"	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				46:65	460:-
		Diket $M^{I} - M^{III}$.					
110-111+10	110	100 mm:s tegelrör	m	110	0:95	104:50	
111+10-111+50	40	75 mm:s rör	"	40	0:65	26:-	
110-111+10		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	110	0:90	99:-	
111+10-111+50		" " "	"	40	1:20	48:-	
		Grusn. kringrörskarvarna	"	150	0:25	37:50	
111+10,111+50		Brunn typ Ad=375 mm	st	2	40:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				45:-	440:-
		Diket $N - N^{I}$.					
130-130+8	8	75 mm:s tegelrör	m	8	0:65	5:20	
		Grävn.läggn.o.återfylln.	"	8	0:75	6:-	
		Grusn.kring rörskarvarna		8	0:20	1:60	
130+8		Brunn typ C,d=375 mm	st	1	20:-	20:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				7:20	40:-
		Diket C - R - S - T - U.					
20-20+50	50	375 mm:s rör	m	50	5:20	260:-	
		Överföres				260:-	16650:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				260:-	16650:-
20+50-22+34	184	300 mm:s	m	184	3:70	680:80	
22+34-23+4	70	225 "	"	70	2:30	161:-	
23+4-23+96	92	200 "	"	92	2,-	184:-	
20-20+50		Grävn.läggn.o.återfylln.	"	50	2;50	125:-	
20+50-22+34		" " "	"	184	2:10	386:40	
22+34-22+79		" " "	"	45	1:65	74:25	
22+79-23+4		" " "	"	25	2:05	51:25	
23+4-23+96		" " "	"	92	1:45	133:40	
20+42,20+50 23+96		Genomgrävn. av väg	st	3	5:-	15:-	
20		Rörledningsöga typ B	"	1	35:-	35:-	
20+3		Betr.brunn se dike B-R-E					
20+30		Tillägg för 375x100x100 mm:s kors-rör +brunn typ A,d=450 mm	st	1	58:-	58:-	
21+8		Tillägg för 300x100x100 mm:s kors-rör + br. typ A,d=450 mm		1	57:-	57:-	
21+90		Tillägg för 300x100x100 mm:s kors rör	st	1	7:-	7:-	
22+34		Brunn typ A,d=8 00 mm	"	1	100:-	100:-	
23+4,24+4		" " A,d=450 mm	"	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				241:90	2670:-
		Diket S - S^{I}.					
140-140+52	52	75 mm:s tegelrör	m	52	0:65	33:80	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	m	52	1:20	62:40	
		Grusn.kring rörskarvarna		52	0:20	10:40	
		Överföres				106:60	19320:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				106:60	19320:-
140+52		Brunn typ A,d=375 mm	st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				13:40	160:-
		Diket $T - T^{I} - T^{II} - T^{III}$.					
30-31+41	141	225 mm:s rör	m	141	2,30	324:30	
31+41-32+26	85	150 tegelrör	m	85	1:60	136:-	
32+26-33	74	125 mm tegel	"	74	1:25	92:50	
33-33+68	68	75 mm "	"	68	0:65	44:20	
30-31+4		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	141	1:90	267:90	
31+41-32+26		" " "	"	85	1:40	119:-	
32+26-33		" " "	"	74	1:30	96:20	
33-33+68		" " "	"	68	0:85	57:80	
32+26-33+68		Grusn. kring rörskarvarna	m	142	0:25		
30+80,31+41		Brunn typ A,d=600 mm	st	2	75:-	150:-	
33		" " A,d=450 mm	"	1	50:-	50:-	
33+68		" " A,d=375 mm	"	1	40:-	40:-	
32+26		" " C,d=450 mm	"	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				137:10	1540:-
		Diket $T^{I} - T^{IV} - T^{V}$.					
40-41+65	165	200 mm:s rör	m	165	2,-	330:-	
41+65-42+81	116	150 mm:s tegelrör	m	116	1:80	208:80	
42+81-44+27	146	125 " "	"	146	1:25	182:50	
		Överföres				721:30	21020:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				721:30	21020:-
44+27-45+29	102	100 mm:s tegelrör	m	102	0:95	96:90	
45+29-46+50	121	75 " "	"	121	0:65	78:65	
40-40+60		Grävn.läggn. o.återfylln.	"	60	1:50	90:-	
40+60-41+15		" " "	"	55	1:85	101:75	
41+15-41+44		" " "	"	29	1:45	42:05	
41+44-41+65		" " "	"	21	1:85	44:40	
41+65-41+89		" " "	"	24	1:60	38:40	
41+89-42+28		" " "	"	39	1:25	48:75	
42+28-42+48		" " "	"	20	2:05	41:-	
42+48-42+76		" " "	"	28	1:75	49:-	
42+76-42+88		" " "	"	12	2:-	24:-	
42+88-44+20		" " "	"	132	1:25	165:-	
44+20-44+32		" " "	"	12	1:35	16:20	
44+32-44+88		" " "	"	56	0:90	50:40	
44+88-45		Grävn.läggn. o. återfylln.	m	12	1:30	15:60	
45-45+58		" " "	"	58	1:-	58:-	
45+58-46+50		" " "	"	92	1:65	151:80	
41+65-46+50		Grusn. kring rörskarvarna	m	485	0:30	145:50	
40+60,41+15 41+65,42+81,44+27		Brunn typ Ad=450 mm	st	5	50:-	250:-	
45+29		" " Ad=375 mm	"	1	40:-	40:-	
46+50		" " Cd=375 mm	"	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				226:30	2520:-
		Överföres					23540:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres					23540:-
		Diket T^{IV} - T^{VI}.					
50-50+84	84	100 mm:s tegelrör		84	0:95	79:80	
50-50+47	7	Grävn.läggn.o.återfylln.	m	47	0:90	42:30	
50+47-50+84		" " "		37	1:50	55:50	
		Grusn.kring rörskarvarna	m	84	0:25	21:-	
50+47,50+84		Brunn typ A d=450 mm	st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				21:40	320:-
		Diket T^{II} - T^{VII}.					
90-90+52	52	100 mm:s tegelrör	m	52	0:95	49:40	
90+52-91+24	72	125 " "	"	72	1:25	90:-	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	124	1:40	173:60	
		Grusn. kring rörskarvarna		124	0:30	37:20	
90+52 91+24		Brunn typ A,d=450 mm	st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				49:80	500:-
		Summa för samfälligheten A - U.					24360:-
		Samfälligheten O - P.					
		Diket O - P.					
13+20-14+31	111	200 mm:s rör	m	111	2:-	222:-	
14+31-16+18	187	150 " "	"	187	1:60	299:20	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	m	111	1:45	160:95	
		" " "	"	187	1:35	252:45	
		Överföres				934:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			934:60	
13+20-16+18		Lerbl.sand m^3	170	1:70	289:-	
14+31,15+23		Brunn typ Da d=0,45 m st	2	40:-	80:-	
16+18		" " D d=0,45 "	1	35:-	35:-	
		Jordersättning			20:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			160:82	1520:-
		Summa för Samfälligheten O - P				1520:-
		Sammandrag.				
		Samfälligheten A - U				24360:-
		" O - P				1520:-
		Slutsumma				25880:-

Skara den 17 juli 1950.

Bil. K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1. varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana sharast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfashet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordring-

arna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämingen är:

<u>För samfälligheten A-O</u> T-format märke inhugget i sydvästra hörnet av boningshusets sockel å höjden + 6,67 m., c:a 75 m. N.V. punkt K.

<u>För samfälligheten O - P</u> kors i norra sidan av järnvägstrumman å höjden + 7,68 m. vid punkt P.

Skara den 17 juli 1950.

Bilaga Ka

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för 1.		2.								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
		Samfälligheten A - U.														
1	1-27,27a, 31-35,40, 45,46	11542	30	9860	—									9860	--	0,85424915
2	28-30, 36-39, 41-44, 47-82	14977	40	1950	—	14055	--							16005	--	1,06861
1+2		26519	70	9860	—	14055	--							23915	--	0,901782

Samfälligheten A - U skall uppdelas på två avdelningar med respektive 0,85424915 och 0,938413 kronor pr förbättringskrona irelativ beräknad kostnad.

Skara den 17 juli 1950.

(Sven Hallin)
Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Bil. L. 43.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A - U.						
Synnerby socken.						
avs. Tåstorp 1[9] (Skogslund)						
Einar Ask						
avd. I (3)		71:40	60:99	60:99	0,250	
avs. Synnerby Prästg. 1[4]						
Einar Ask						
avd. I (31,32,32a)		441:-	376:72	376:72	1,547	
avs. Synnerby Bredag:n 3[12]						
Alfred Lindgren						
avd. I (18-21)		1737:-	1483:83	1483:83	6,091	1.
avs. Synnerby Bredag:n 3[14]						
Alfred Berntsson						
avd. I (26,27,27a)		1139:20	973:16		~~4,175~~ ~~3,543~~	3,995 3,723
avd. II (28-30)		966:40	906:88	1880:04	7,718	10
		2105.60				
avs. Synnerby Vallen 2[9]						
Alfred Berntsson						
avd. I (22-25)		1677:-	1432:58	1432:58	5,881	10
avs. Synnerby Vallen 2[11]						
Arvid Kindborg	S					
avd. I (14-17)		1319:10	1126:84	1126:84	4,626	6
avs. Synnerby Tomten 4[2]						
Arvid Kindborg	S					
avd. I (11-13)		820:20	700:66	700:66	2,876	6.
avs. Synnerby Vallen 2[10]						
Ernst Roos	S					
avd. I (35)		192:40	164:36		~~0,730~~ ~~3,416~~	0,675 3,771
avd. II (36-39)		979:-	918:71	1083:07	4,446	7
		1171.40				
Överföres		9342:70	[illegible]	8144:73	33,435	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		9342:70		8144:73	33,435	
avs. Synnerby Tanten 4[3]						
Ernst Roos	S					
avd. I (40)		436:80	373:14		~~(1.638)~~ ~~3.916~~	1,532. 4,022
avd. II (41-44)		1044:10	979:80	1352:94	5,554	7.
		1480.90				
avs. Skelycke 1[33]						
August Larsson	S					
avd. I (1-4)		1250:50	1068:24	1068:24	4,385	2.
avs. Skelycke (S:a Grönhult)1[39]						
August Larsson	S					
avd. I (5,6,6a)		720:60	615:57	615:57	2,527	2.
avs. Synnerby Tanten 4[4]						
Anders Linderoth						
avd. I (7,8)		408:20	348:70	348:70	1,432	
avs. Skelycke (L:a Grönhult)1[38]						
Anders Linderoth						
avd. I (9,9a,10)		713:40	609:42	609:42	2,502	
avs. Skelycke (Skaramad nr 4)1[32]						
Ernst Roos	S					
avd. I (45,46)		615:50	525:79		~~(2.221)~~ ~~1.124~~	2,158 1.192
avd. II (47,47a)		309:40	290:35	816:14	3,350	7.
		924.90				
avs. Skelycke (Skaramad nr 4)1[37]						
Ernst Roos	S					
avd. II (48-50)		1696:20	1591:74	1591:74	6,534	7.
Lic. Nyckeltorp, Sven Torstengatan 32						
Mirta Phil	S					
avd. II (53)		317:20	297:67	297:67	1,222	9.
Överföres		16854:60		14845:15	60,941	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		16854:60		14845:15	60,941	
Lägg. Skarmad 1[1]						
Märta Phil	S					
avd. II (54-58a)		2191:90	2056:91	2056:91	8,444	9.
avs. Tåstorp 2[12] (Skarmad).						
Göta Phil	S					
avd. II (51,52)		1693:20	1588:92	1588:92	6,523	8.
Lägg. Hyckeltorp Sven Torstensg.5[7]						
Sven Johansson						
avd. II (70-73)	S	733:40	688:23	688:23	2,825	4.
Lägg. Hyckeltorp, Sven Torstensg.5[6]						
Sven Johansson	S					
avd. II (68-69)		1000:-	938:41	938:41	3,852	4
Lägg. Aggetorp 1[49]						
Paul Pettersson	S					
avd. II (74-75)		468:-	439:18	439:18	1,803	5
Lägg. Aggetorp 1[53]						
Paul Pettersson	S					
avd. II (76,76a)		174:-	163:28	163:28	0,670	ej lön
Lägg. Entorp 1[2] (Nybygget)						
Einar Karlsson	S					
avd. II (80-82)		362:40	340:08	340:08	1,396	
Skara stad.						
Maden 509.						
Hjalmar Johansson						
avd. II (59-60)		420:40	394:51	394:51	1,620	
Södertingen 508.						
Clas Ahlberg, avd. II (61-66a)	S	1821:-	1708:85	1708:85	7,015	3
Överföres		25718:90		23163:52	95,089	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		25718:90		23163:52	95,089	
Hasselskog 515.						
Oskar Holmkvist						
avd. II (67)		70:-	65:69	65:69	0,269	
Lilla Vigerum 507						
Gustav Johansson						
avd. II (77-79)		730:80	685:79	685:79	2,815	
Larstorp 500.						
Josef Roos (65)	S	611:-	573:37	445:- x)	1,827	
Summa		27130:70		24360:-	100,000	94.264
			förmögenhet			
Samfälligheten O - P.						
Marums socken.			till nämnden			
Simmatorp 1						
Tord Lindstedt	S	1651:-	871.667:-	1520:-	100,000	5,736

x) Begränsas jämlikt 7:26 i vattenlagen.

Sammandrag.

Samfälligheten A - U.		27130:70		24360:—		94.264
" O - P.		1651:—		1520:—		5.736
Slutsumma		28781:70		25880:—		100.000

Ardala den 17 juli 1950

Biträdande gode män:

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. M

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skelycke m.fl. hemman i Synnerby, Marums och Händene socknar samt Skara stad av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,5 km. norr om Marums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning med rör ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P för huvudavloppet samt B - R - E , C - R - S - T - U , E - E^{I}, H - H^{I}, I - I^{I}, K - K^{I} - K^{II} - K^{III}, K^{I} - K^{IV}, K^{II} - K^{V}, L - L^{I}, M - M^{I} - M^{II}, M^{I} - M^{III}, S - S^{I}, T - T^{I} - T^{II} - T^{III}, T^{I} - T^{IV} - T^{V}, T^{II} - T^{VII} och T^{IV} - T^{VI} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med

blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruknings-båtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - U" och "O - P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten O - P i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - U har särskild utredning verkställts, bil. Ka. Härav framgår, att samfälligheten ifråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A - U , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av två enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Då den nya bron vid 4+75 ur underhållssynpunkt blir förmånligare än den befintliga, skall innehavaren av Horshaga 1^{14} såsom brons ägare bidraga till kostnaderna för ombyggnaden med 60:-- kr., motsvarande kapitaliserade värdet av den beräknade minskningen i underhållskostnaden. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten O - P understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - U skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 40 kronor 70 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skelycke dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ardala den 17 juli 1950.

I tjänsten:

Biträdande gode män: