



Akt nr:
R-E1a-1484

AU\$R-E1a-1484

4167-2

R 2*1484

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1952
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Handlingar
rörande
Grossgårdens dikningsföretag
av år 1952
i Holmestads socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen
åren 1951 -52
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Skara
17/10 1952

2 x 1484

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Grossgårdens dikningsföretag av år 1952

Socken

Holmestad

Län

Skaraborgs

~~XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~

Syssloman: Lantbr. Edvin Persson, Grossgården, Holmestad, Götene.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 17/10-1952	Bidrag till utförandet, kr 5.160:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.160:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1961	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/9-1955	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av tekniker Helge Pålsson

den 28/10-1955, har befunnits att hela företaget med undantag av dikessträckorna Ba-Bb, Ba-Bc och C-Ca har utförts enligt det upprättade förslaget.

Ovanstående delsträckor har på grund av förekommande pinnmo och på markägarens begäran höjts något. Ändringarna äro inritade med grönt å profilen.

Kostnaden har uppgått till den beräknade.


Då de verkställda ändringarna i planen för företaget ej väsentligt försämrar den avsedda torrläggningen, förordas företaget i dess helhet till godkännande i befintligt skick.

Skara den 4 november 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 14 november 1955, § 121, ärende 2.


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Handlingar
rörande
Grossgårdens dikningsföretag av
år 1952.

Protokoll vid sammanträde rörande förklaring av mark inom hemmanen Dybacka Månsbo- eller Dungs Grossgårdar, Svenstorp samt Västerbo Kvarn i Holmsstad socken av Skaraborgs län.

Den 24 oktober 1951 inställdes sig under tecknad, statens lantbruksingenjör hos lantbrukare Waldemar Persson, Lilla Svenstorp, Holmslunda församling jämte förordnade handläggare ifrågasättande synsförklaring (bil. 1). Kungälvare angående sammanträdet hade varit infördd i Skaraborgs länstidning, Skara den 1 okt. 1951 (bil. 2) samt i lännsordning anslagen i Holmslunda församling (bil. 3), varjämte förutspäts sakägare jämte värdslagen (bil. 4) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet och hade följande personer med förklaringsmännen kommit till stället. Waldemar Persson, Lilla Svenstorp Edwin Persson, Grossgård Sven Svensson, Dybacka Aron Johansson, Västerbo Kvarn ordförande i Svenstorp värdslagsledning förklarar att år 1932 sedan 1950 utseende förutnämnde Edwin Persson, Grossgård Maurits Dungsström, Erik Persgård

Dito. gode män

Nils Wilsson, Pellagården

Simon Larsson, Böleholm

§1.

Uppläsning för ordnandet av
bitar, protokollat.

§2.

Två för anmälles mot syn-
männen, och biträdande gode
männen förklarade, att de avlagt
föreskriven ed.

§3.

Något laga hinder mot före-
taget hade ingen av anmäl-
da ej heller ansägo synmän-
nen något sådant förefinnas.

§4.

Förslaget plankarban med
tillhörande profil och plane-
rade avlopp

§5.

Sökandena yrkade på torr-
läggning av sina marker till för
äker lämpligt djup medelst
täckta ledningar. Kvarnägaren
Aron Johansson, Västerby Kvam
hade intet emot att sökandena
lägger en röckledning för bi-
fallet vid hans dammlägg-
ning. Sökanden Edvin Petersen,

Grossgården yrkade för en rätts-
ledning under värdens för-
ordläggning av hans mark
till övriga jökandens huvud-
ledning.

§ 6.

De närvarande befullmäktigade för-
rättningsmännen ad i kungörelse för
nästa sammankräft intaga ad val
av styrelseman skall verkställas
vid sammankräftet ifråga.

§ 7.

fordrändning verkställas

§ 8.

De intet vidare förskan, upp-
lästis degens protokoll, som god-
kändes, och sammankräftet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Göteborgsman

Nils Wilson

Simonsen

Den 12 maj 1952 inställdes sig åter för-
rättningsmännen hos land brukare
Waldemar Persson, Lilla Sventorp, Holms-
stad för vidare handläggning ifråga-

varande synesföreläsning. Kungörelsen
hade varit införd i Skaraborgs läns
tidning, Skara den 28 april 1952 (bil. 5)
samt i laga ordning anslagen i Holms.
stalls församling (bil. 6). Följande
sakkämare hade med föreläsningens-
männen kommit till ståndes.

Edvin Persson, Gressgården
Joan Lovénsson, Sybacka
Wald. Persson, La Locutary
Mauritz Bengtsson, Erik Pers-
gård

Ditt. gode män
Simon Larsson, Solaholmen
Gustaf Simonsson, Slåtterbråten
i st. för Rikb. Wikström, Pellag,
som på grund av sjukdom är förhindrad
§ 9.

Föreläsaren del uppräntade för-
slag med bilagor, som genom-
gickes.

§ 10.

Med anledning av de före-
lagda aktören hade ingen
f. m. något att anföra.

§ 11.

Om meddelande intygs, kun-
görande att val av syssloman skall
verksamhet vid dagens sammankom-
mande valdes som till dylikt Edwin Persson,
Groosgården, Holmestad, Götene

§ 12.

Till revisorer att granska
sysslomannens förhållanden och
förvaltnings uträkningar Sven Svensson,
Dybacka och Waldemar Persson,
La Sventrup.

§ 13.

Att emottaga och förvara till före-
taget hörande handlingar och
räkningar uträkna sysslomannen.

§ 14.

Sysslomannens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 15

Arvodereräkning förelades.

§ 16.

Odlägarerna beslöt söka skatt-
understöd till försättern genom-
förande och uppdragas åt för-
rättningsmannen att upp-
rätta här för erforderliga hand-

högare.

§ 17.

Så intet vidare förskam,
upplästas dagens protokollet,
som godkändes, och synsför-
rättningen förklarades af-
slutad. Ordt och lag som ovan.

På tjänstens vägnar.
Gästgivaren

Simonsen

Karl Linder

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 101-49-1951Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad,

Förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning. Mariestad å landskansliet den 5 februari 1952.

Fritiof Domö

Fritiof Domö

G. Lundahl
G. Lundahl



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

E D. 74-49
1950

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

E D. 101-49

1951

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom Holmestads

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning och eventuellt invallning för torrläggning av odlad jord

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Götene

Meddelanden om förrättningen ställas till undertecknad Edvin Persson, Grossgården, Holmestad pr Götene, tel. Holmestad/84

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Holmestad

den 1 juli 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

Edvin Persson

för fastigheten

Grossgården 1:10

Lars Persson

» »

Bybacken 1:2

Waldemar Persson

» »

Lillegården 1:6


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Wadman

Skara den 28 september 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elisanderstén



Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »


» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 30 augusti 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:


FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 21 sept. 1950


Carl Mannerfelt


Leo Wohlstein



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

E D.

19

Sedan undertecknad jämte Sven Svensson och Valdemar Persson anhållit om laga förrättning av Lantbruksingenjören beträffande torrläggning av vattenskadade marker i Bybacka Holmestads socken, och detta även kommer att beröra Svenstorps Vattenavledningsföretag av år 1932 (för vilket jag numera är ordförande i arbetsstyrelsen) får jag anföra.

Svenstorps Vattenavledningsföretag av år 1932 är ålagt att under instundande höst ha verkställt upprensning av kanalen, men då den torrläggning till vilken förrättning är begärt, säkerligen kommer att medföra omgrävning av kanalen där upprensning nu skall ske, anses upprensningen som ett onödigt arbete, varför jag får anhålla om förtyrskning med den begärda förrättningen eller uppskov med upprensningen av nuvarande kanal.

Grossgården Holmestad G Ö T E N E den 13/7 1950

Edvin Persson
Edvin Persson

Tel. Holmestad 184.

29 OKT 1951

DIARIE Nr

SAK Nr 19


J 1957

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen,
som behagade i ärendet avgiva yttrande
för avgivande av yttrande
varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober 1951.

På tjänstens vägnar:



Leo Wohlstein

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bybacka Måns Ers- eller Bengt Grossgården, Svenstorp Lilla samt Västerbro kvarn i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Waldemar Persson, Lilla Svenstorp, Holmestad, Götene, onsdagen den 24 oktober 1951 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 29 sept. 1951.

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs läns tidning, Skara den 1 okt. 1951.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bybacka Måns Ers- eller Bengt Grossgården, Svenstorp Lilla samt Västerbro kvarn i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Waldemar Persson, Lilla Sventorp, Holmestad, Götene, onsdagen den 24 oktober 1951 kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 29 sept. 1951

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör

Ansöket i laga ordning i Holmestads
församling den 30 sept 1951.
Lsg L. L. L. L.

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bybacka Måns Ers, eller Bengt Grossgården, Sventorp Lilla samt Västerbro kvarn i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Waldemar Persson, Lilla Sventorp, Holmestad, Götene, måndagen den 12 maj 1952 kl 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att för rättas.

Karlstad den 19 april 1952.

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs läns Tidning måndagen den 28 april 1952.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bybacka Måns Ers- eller Bengt Grossgården, Sventorp Lilla samt Västerbro kvarn i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Waldemar Persson, Lilla Sventorp, Holmestad, Götene, måndagen den 12 maj 1952 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 19 april 1952.


På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman
/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.



Översiktskarta



Skala = 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning medelst rörledningar av marker tillhörande hemmanen Bybacka, Erik pers eller Bengt Grossgården, Bybacka Måns Ers eller Bengt Grossgården samt Sventorp Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen där- efter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Sjöårsåns nederbördsområde, n:r 141.

Ifrågavarande marker, som äro belägna omkring 0,8 kilometer sydväst om Holmestads kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdena gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså

bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 23,06 hektar åker, varav å 1.02 hektar åker beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, samtliga rörledningar, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A - B - C - D - E, B - Ba, Ba-Bb, Ba-Bc, C-Ca, D-Da och C - Cb - Cc samt å plankartan inritats med heldragen röd linje.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa avloppens såväl nuvarande djup, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning ^{som föreslagna rördimensioner.} m.m. Under bäcken ha synemännen föreslagit en dykertledning av arsenik-impregnerat trä, vilken lednings dimensioner och djup framgå av detaljritning.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, bottenlutningar samt varje lednings avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning o/oo	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga l/s
1	2	3	4	5	6
1+87	24,5	36,8	1,5	30,0	36,0

1	2	3	4	5	6
2+64	14,5	21,8	1,5	25,0	23,0
3+63	13,4	20,1	"	"	"
4+52	12,5	18,8	"	"	"
5+56	6,6	9,9	1,0	20,0	10,0
6+50	2,2	3,3	"	15,0	4,6
7+17	1,4	2,1	"	12,5	3,0
10+87	9,3	14,0	4,0	20,0	20,4
11+82	1,3	2,0	2,0	10,0	2,2
12+92	0,4	0,6	"	"	"
20+74	6,4	9,6	"	20,0	14,4
22+14	1,2	1,8	4,0	10,0	3,0
30+61	1,1	1,7	1,5	"	1,8
40+72	3,3	5,0	"	15,0	5,8
41+48	1,8	2,7	1,0	12,5	3,0
51+21	3,2	4,8	1,5	15,0	5,8
52+80	1,8	2,7	1,0	12,5	3,0
53+28	1,5	2,2	"	"	"
53+83	1,1	1,6	"	10,0	1,6

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Några ersättningar skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till
12.170:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	19.560:10 kronor
-----------------------------------	------------------

" " efter "	46.005:- "
-------------	------------

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till	26.444:90 " , var-
-----------------------------	--------------------

vid en brukningsbåtnad av 3.226:- kronor beräknats å vissa ägofigurer, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits, att företaget bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. C, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare

att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig.

I kostnadsfördelningslängden, bil. D, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av företagets beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom, då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än, som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande el-

ler efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara fullbordat inom utgången av år 1961.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår sysslomannen skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall sätningen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Holmestads kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva

föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Grossgårdens dikningsföretag av år 1952.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 39,67 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Lilla Sventorp den 12 maj 1952.

På tjänstens vägnar:

senfwaan

Simmlar

Karl Linder

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Holmestads socken.</u>							
Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården 2 ³ Mauritz Bengtsson Alstringsbåtnad åker, mylla på sandbl. lera	1	0,16		1540	2000	460	73:60
" " " " "	2	0,08		1380	"	620	49:60
" " " " "	3	0,25		380	1690	1310	327:50
" " " " "	4	0,25		620	1850	1230	307:50
" " " " "	5	0,54		850	"	1150	621:-
" " " " "	6	0,65		1230	"	770	500:50
A-summa		1,93					1879:70
Bybacka Måns Ers eller Bengt Grossgården 1 ² Sven Svensson Alstringsbåtnad åker, mylla på sandbl. lera	7	0,52		1000	2000	1000	520:-
" " " " "	8	0,48		620	"	1380	662:40
" " " " "	9	0,50		1310	"	690	345:-
" " " " "	10	0,28		690	"	1310	366:80
" " " " "	11	0,11		1230	"	770	84:70
" " " " "	12	0,52		540	"	1460	759:20
" " " " "	14	0,56		620	"	1380	772:80
" " " " "	15	0,72		920	"	1080	777:60
" " " " "	18	0,70		1000	"	1000	700:-
" " " " "	19	0,43		770	"	1230	528:90
" " " " "	20	0,42		770	"	1230	516:60
" " " " "	21	0,81		1230	"	770	623:70
överföres		6,05					6657:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
• överfört		6,05					6657:70
åker, mylla på sandbl. lera	23	0,61		460	2000	1540	939:40
" " " " "	24	0,09		380	"	1620	145:80
A-summa		6,75					7742:90
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	7-22	7,55		-200		200	1510:-
Totalsumma		7,55					9252:90
Bybacka Måns Ers eller Bengt Grossgården 1 ⁹ Waldemar Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl. lera	25	0,31		920	2000	1080	334:80
" " " " "	26	1,23		1000	"	1000	1230:-
" " " " "	27	0,98		540	"	1460	1430:80
" " " " "	28	0,44		1230	"	770	338:80
" " " " "	29	0,32		1080	"	920	294:40
" " " " "	30	0,53		690	"	1310	694:30
" " " " "	31	0,45		690	"	1310	589:50
" " " " "	32	0,23		770	"	1230	282:90
A-summa		4,49					5195:50
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	25-32	4,49		-50		50	224:50
Totalsumma		4,49					5420:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bybacka Måns Ers eller Bengt Grossgården 1 ¹⁰ Edvin Persson Alstringsbåtnad åker, mylla på sandbl. lera	50	0,29		1230	2000	770	223:30
" " " " "	51	0,41		1000	"	1000	410:-
" " " " "	52	0,25		1000	"	1000	250:-
" " " " "	53	0,12		1620	"	380	45:60
" " " " "	54	0,16		1000	"	1000	160:-
" " " " "	55	0,33		1150	"	850	280:50
" " " " "	56	0,33		920	"	1080	356:40
" " " " "	57	0,18		920	"	1080	194:40
" " " " "	58	0,19		1770	"	230	43:70
" " " " "	60	0,08		1770	"	230	18:40
" " " " "	61	0,37		920	"	1080	399:60
" " " " "	62	0,33		1000	"	1000	330:-
" " " " "	63	0,48		1230	"	770	369:60
" " " " "	64	0,20		920	"	1080	216:-
" " " " "	66	0,27		1380	"	620	167:40
" " " " "	67	0,12		1380	"	620	74:40
" " " " "	68	0,07		1850	"	150	10:50
A-summa		4,18					3549:80
Brukningsbåtnad brukningsenheten	50-59	2,41		-200		200	482:-
" -	60-65	1,53		-200		200	306:-
B-summa		3,94					788:-
Totalsumma		4,40					4337:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sventorp Lilla							
1 ⁶ Waldemar Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl. lera	33	0,31		850	2000	1150	356:50
" " " "	34	0,29		770	"	1230	356:70
" " " "	35	0,13		850	"	1150	149:50
" " " "	36	0,17		1000	"	1000	170:-
" " " "	37	0,17		850	"	1150	195:50
" " " "	38	0,32		1310	"	690	220:80
" " " "	39	0,06		1850	"	150	9:-
" " " "	40	0,33		1230	"	770	254:10
" " " "	41	0,33		1230	"	770	254:10
" " " "	42	0,30		1150	"	850	255:-
" " " "	43	0,28		1080	"	920	257:60
" " " "	44	0,62		690	"	1310	812:20
" " " "	45	0,28		540	"	1460	408:80
" " " "	46	0,36		1150	"	850	306:-
" " " "	47	0,20		690	"	1310	262:-
" " " "	48	0,37		920	"	1080	399:60
" " " "	49	0,17		920	"	1080	183:60
A-summa		4,69					4851:-
Brukningsbåtnad							
bruksenheten	23-49	4,69		-150		150	703:50
Totalsumma		4,69					5554:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>SAMMANDRAG.</u>							
Bybacka Erik Pers eller Bengt Grossgården 2 ³ Mauritz Bengtsson		1,93					1879:70
Bybacka Måns Ers eller Bengt Grossgården 1 ² Sven Svensson		7,55					9252:90
1 ¹⁰ Edvin Persson		4,40					4337:80
1 ⁹ Waldemar Persson		4,49					5420:-
Sventorp Lilla 1 ⁶ Waldemar Persson		4,69					5554:50
<u>Summa</u>		23,06					26444:90
Summa alstringsbåtnad		22,04					23218:90
" brukningsbåtnad							3226:-
Lilla Sventorp den 12 maj 1952.							
På tjänstens vägnar:							
<i>Gustaf Linderholm</i>							
<i>Linné</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-1+87	187	<u>Sträckan A - B.</u>				
		12" lantbruksrör m.	187	4.75		888:25
0-0+16		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m.	16	15.-	240:-	
-0+40		do "	24	6.-	144:-	
-1+87		do "	147	3.50	514:50	898:50
0		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong 12" st.	1	50.-	50:-	
1+87		Brunn, typ A, d= 0.60 m. "	1	90.-	90:-	140:-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tilläg- ges c:a 15 %				283:25
		Summa:				2210:-
1+87- 4+52	265	<u>Sträckan B - C.</u>				
		10" lantbruksrör m	265	3.25	861:25	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	265	3.70	980:50	
2+64, 3+63						
4+52		Brunn, typ A, d=0,60 m. st.	3	90.-	270:-	2111:75
		Tillägges c:a 15 %				318:25
		Summa:				2430:-
4+52-5+56	104	<u>Sträckan C - D.</u>				
		8" lantbruksrör m.	104	2.50	260:-	
		Grävning, läggning och å- terfyllning "	104	2.90	301:60	
5+56		Brunn, typ A, d=0,45 m. st.	1	60.-	60:-	621:60
		Tillägges c:a 15%				88:40
		Summa:				710:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+56 -7+17	161	<u>Sträckan D - E.</u>				
5+56 -6+50		6" tegelrör	m 94	2.-	188:-	
-7+17		5" "	" 67	1.70	113:90	301:90
		Grävning, läggning och å- terfyllning	" 94	2.-	188:-	
		do	" 67	1.40	93:80	281:80
		Grusning av rörskarvarna	" 94	0,44	41:36	
		do	" 67	0,38	25:46	66:82
6+50,7+17		Brunn, typ A,d=0,45 m.	st 2	60.-		120:-
		Tillägges c:a 15 %				109:48
		Summa:				880:-
10-10+87	87	<u>Sträckan B - Ba.</u>				
		8" lantbruksrör	m. 87	2.50	217:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 87	1.70	147:90	
10+87		Brunn, typ A,d=0,45 m.	st. 1	60.-	60:-	425:40
		Tillägges c:a 15 %				64:60
		Summa:				490:-
10+87-12+92	205	<u>Sträckan Ba-Bb.</u>				
		4" tegelrör	m 205	1.20	246:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 205	1.60	328:-	
		Grusning av rörskarvarna	" 205	0,32	65:60	
11+82,12+92		Brunn, typ A,d=0,45 m.	st 2	60:-	120:-	759:60
		Tillägges c:a 15 %				110:40
		Summa:				870:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20-22+14	214	<u>Sträckan Ba - Bc.</u>				
20-20+74		8" lantbruksrör	m. 74	2.50	185:-	
-22+14		4" tegelrör	" 140	1.20	168:-	353:-
		Grävning, läggning och återfyllning	" 74	1.70	125:80	
		do	" 140	1.60	224:-	349:80
		Grusning å rörskarvarna	" 140	0,32		44:80
20+74,22+14		Brunn, typ A,d=0,45 m.	st 2	60.-		120:-
		Tillägges c:a 15 %				132:40
		Summa:				1000:-
30- 30+61	61	<u>Sträckan C - Ca.</u>				
		4" tegelrör	m. 61	1.20	73:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 61	1.40	85:40	
		Grusning å rörskarvarna	" 61	0,32	19:52	
30+61		Brunn, typ A,d=0,45 m.	st 1	60:-	60:-	238:12
		Tillägges c:a 15 %				31:88
		Summa:				270:-
40-41+48	148	<u>Sträckan D - Da.</u>				
40-40+72		6" tegelrör	m. 72	2.-	144:-	
-41+48		5" "	" 76	1.70	129:20	273:20
		Grävning, läggning och återfyllning	" 72	1.50	108:-	
		do	" 76	1.40	106:40	214:40
		Grusning å rörskarvarna	" 72	0,44	31:68	
		do	" 76	0,38	28:88	60:56
40+72,41+48		Brunn, typ A,d=0,45 m.	st 2	60.-		120:-
		Tillägges c:a 15 %				101:84
		Summa:				770:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50- 53+83	383	<u>Sträckan C - Cb-Cc.</u>				
50-51+21		6" tegelrör	m. 121	2.-	242:-	
51+32-53+28		5" "	" 196	1.70	333:20	
-53+83		4" "	" 55	1.20	66:-	641:20
		Grävning, läggning och återfyllning	" 121	2.20	266:20	
51+32-51+52		do	" 20	1.70	34:-	
-52+80		do	" 128	1.60	204:80	
-53+28		do	" 48	1.70	81:60	
		do	" 55	1.10	60:50	647:10
		Grusning å rörskarvarna	m. 121	0,44	53:24	
		do	" 196	0,38	74:48	
		do	" 55	0,32	17:60	145:32
51+21, 51+32		Brunn, typ D, d=0,45 m.	st. 2	50.-	100:-	
52+80, 53+28						
53+83		Brunn, typ A, d=0,45 m.	" 3	60.-	180:-	280:-
51+21-51+32		Träturma med invändigt mått 8" x 8" av arsenik-impreg- nerat virke enligt ritning med läggning	m 11	45.-		495:-
		Tillägges c:a 15 %				331:38
				Summa:		2540:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
	187	Sträckan A - B			2210:-	
	265	" B - C			2430:-	
	104	" C - D			710:-	
	161	" D - E			880:-	
	87	" B - Ba			490:-	
	205	" Ba-Bb			870:-	
	214	" Ba-Bc			1000:-	
	61	" C-Ca			270:-	
	148	" D-Da			770:-	9630:-
	383	" C-Cb-Cc				2540:-
<u>Summa</u>	1815			<u>Summa:</u>		12170:-


Lilla Sventorp den 12 maj 1952.

Gustaf Wadman

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwaden

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ägofi- gurs- nummer	Förbätt- rings- värde		Deltager i kost- naden för avloppet				Summa kostnad		Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona
				A-B-C-D-E		C-Cb-Cc				
				B-Ba-Bb Ba-Bc,C-Ca D-Da						
		Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	
I	1 -49	22107	10	9460	-			9460	-	0.43
II	50-68	4337	80	170	-	2540	-	2710	-	0,62
I + II	1 - 68	26444	90	9630	-	2540	-	12170	-	0,46
Härav framgår att avdelning I får minsta relativa kost- naden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelning- arna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt. Lilla Sventorp den 12 maj 1952. <i>E. J. W. O. M. A.</i>										

Härav framgår att avdelning I får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrlägges var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt.

Lilla Sventorp den 12 maj 1952.

Grafström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Avdelning I.</u>						
Bybacka Erik Pers eller Bengt Grossgården						
2 ³ Mauritz Bengtsson		1879:70	804:36		6,61	46:05
Bybacka Måns Ers eller Bengt Grossgården						
1 ² Sven Svensson	S	9252:90	3959:47		32,53	226:61
1 ⁹ Waldemar Persson	S	5420:-	2319:31		19,06	132:77
Sventorp Lilla						
1 ⁶ Waldemar Persson	S	5554:50	2376:86		19,53	136:05
<u>Avdelning II.</u>						
Bybacka Måns Ers eller Bengt Grossgården						
1 ¹⁰ Edvin Persson	S	4337:80	2710:-		22,27	155:14
Summa:		26444:90	12170:-		100,00	696:62
Lilla Sventorp den 12 maj 1952.						
På tjänstens vägnar:						
<i>Erik Persson</i>						
<i>Carl Gustaf Ericsson</i>						

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan, att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som upp-

fylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för fräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och utlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0,40 x 0,60 x 0,25 meter ,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att dykertledning under bäcken utföres i enlighet med detaljritning och vid lågvatten,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. =+4,52 m, såsom kors i jordfast block, 80 meter vänster påle 1, på andra sidan bäcken, (tillhör Svenstorps vattenavlednings företag av år 1932).

Fixpunkt =+5,33 m, såsom kors i jordfast block, 43 meter vänster påle 3.

Fixpunkt =+5,60 m, såsom kors i jordfast block, 106 m. vänster punkt 52+80.

Lilla Sventorp den 12 maj 1952.



Statens lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Grossgårdens dikningsföretag av år 1952 i Holmestads socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings-		förrättnings-		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						82	50
		Syneförrättning						482	-
		Godemänskostnader	a					83	72
		Annonskostnader						38	80
		Inbindning	b					9	60

Lilla Sventorp den 12 maj 1952.

[Signature]

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 14:- kr.	28:-
Reseersättning, egen bil 24 km. à 33 öre	<u>7:92</u>
Summa Kr.	<u>35:92</u>

Kvitteras

Lilla Sventorp den 12-5 1952

Ruslef Linneman

2 st. dagtraktamenten à 14:- kr.	28:-
Reseersättning, egen bil 60 km. à 33 öre	<u>19:80</u>
Summa Kr	<u>47:80</u>

Kvitteras

Lilla Sventorp den 12-5 1952

Simon Larsson

Attesteras:

Ewa Aramann

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

13/6 1952

Grossgårdens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 13/6 1952

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

