



Akt nr:
R-E1a-1495

AU\$R-E1a-1495

R 5*1495

Västanaäker - Kasegården d/1951

Karaborg

A V S Y N I N G S I N T Y G .

Undertecknad får härmed intyga, att "Västanåker-Kasegårdens df av år 1951"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Västanåker m.fl. i Gösslunda socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2115 å 19.800:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: ..Hela.....
företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: 7.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: ..inga.....

avvikelser från godkänd plan: ..inga.....

arbetets kvalitet: god.....

Brandförsäkring:

Skara den 26/11 19.54.

Peter Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien.....kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~xxxxxx~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 19.800:-, kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	nr
.....1/4.....19.55	nr <i>MH</i>

Skara den 8/2 19.55.

W. H. H. H.
lantbruksingenjör.

4365-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 MRS 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

12 APR 1951

R 5*1455

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

I.

Handlingar angående

"Västanåker-Kasegårdens dikningsföretag av år 1951"

i Gösslunda socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förste assistent.

1.
Protokoll vid synföreläsning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Kasegården
m. fl. hemmen i Gösslunda socken
av Skaraborgs län.

Den 26 september 1950 hos lantbrukaren
Gustav Johansson, Kasegården.

Närvarande: Undertecknad, förste assi-
stent och försämringsman, samt skiftes-
godsmännen Bron Larsson, Erstorp och
Harry Karlsson, Lunnä.

ävensom följande sakägare:

Säkandena: Gustav Johansson, äg. Kasegården 1²/₁₃
Arvid Nyberg, äg. Västanaäken Jon Larss. 2³

Övriga sakägare: Vilhelm Johansson. - Andus Håfjög. 3⁴
Alfred Johanssons skickhus, - Jon Larss 2³
genom delägaren Einar Johansson
ent. fullm. F.
Gustav Gjöup, äg. Gösslunda Kaseg. 1⁴
Karl Gustafsson, - Västanaäken Andus Håfjög. 3¹¹
Ske Gjdal, Västanaäken Jon Skräddarg. 1³/₁₅
Bron Johansson, - Andus Larss. 4⁴/₄₅
Hilma Johansson - 4²
Oskar Johansson, Björkelund 1¹
Karl Mouchard, Rön 1¹
samt spelås delningeförte av

2.
År 1941 genom ordföranden Hugo Larsson, Spelås.

§ 1.

Upplästes del för frias ringsmannen ut-
gående förordnandet, bil. A.

§ 2.

Något för mot syns mannen kunde ej
uttrönes.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen uppr-
räddade nivån kartan över det västra besvärade
området samt profiler och sektioner över
de påpekade avloppen.

§ 4.

Flera av sekägarna förklarade, att de
önskade frias sig med sökandena till
fristykt. Förenings skrivelse upplästades
och bilades protokollet, bil. E.

§ 5.

Sökandena och de som friat sig med
dessa gjorde tilläggning av sina berörda
marker på ändamålsenligt sätt och helst
genom tillräckliga ledningar.

§ 6.

Hugo Larsson, Spelås, hade ej något att
invända mot att sträckan 25-26+20, som
utgår avlopp för en del av Spelås diknings-
frihet år 1941, igenlades med rön.

87.

I seden meddelande löninats, ad nytt
sammantids komme ad utlyses i laga
ordning efter ad nödiga jändvänderingar frö-
tyts ad plan frö frö tygt upprättat, fiklerades
sammantids upplöst.

Ort och dag som ovan

Ragnar Holm

Förordningsman

Henry Albertson.

Ort som ovan

Aron Johansson

Ort som ovan

Den 30 januari 1951 hos Gustaf Johansson,

Kasegården.

Närvarande: Förordningsman
och följande sakägare:

William Johansson, Västmanland

Mf. Johanssons stäm. gm. Ejnar Johansson,

Erik Nyberg, Västmanland

Gustaf Öjef, Kasegården

Gustaf Johansson "

Karl Gustafson, Västmanland

Skr. Öjef "

Aron Johansson "

Hilmer Johansson "

Oskar Johansson, Björksland

Karl Houchard, Kase,

4.
Hugo Larsson, Aprilis.

8.

Förledes det sedan föra samman-
häft uppriktade förslaget till de vänt-
skadade markernas bödas förläggning
med därtill hörande handlingar.

9

Upplästes styrmännens utlåtande,
som hade lydelse end. bil. 0

10

Allt mottaga och för vara till
förelagt hörande handlingar och
ritningar och att sammankalla
delägarna för val av styrelse
utseja styrmännen Gustaf Johans-
son, Kasegård, Toljö.

11.

Fråga om försättningskostnader
se hänvisades till den upp-
rättade avredoräkningen, varav
ett cc. skulle övertäckas till
akt för varan.

12

Som intet vidare fanns att

antarktis för protokoll.
frilberades fristämningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Arbetet till dess över


Perman Halm
Aron Larsson Henry Carlsson.


Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 268-49
19 49

E. D. 67-49
19 45

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kasegården i Gässlunda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Gustav Johansson

Kasegården Gässlunda

Pölsjö

39 Gässlunda

17039 Lidköping

Kasegården den

2/6

19 45

Gustav Johansson

Anders-Helgesgården

Jon-Larsgårdens

Ojdal

August Johansson

David Nyberg

12025



Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 15 juni 1945.

E. H. Johansson
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Klockaregården
Westunäker
Björklunda

Bröderna Johansson
J. H. Sundblad
Askar Johansson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Disponenten~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16/6 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Arvid Samuelson
Arvid Samuelson.

Förtäckning

öfver underrättelser ang. sammanträde hos
 Gustaf Johansson, Kasegården, tisdagen den 26 sept.
1950 kl. 10.30 vilka denna dag ausänts till:

- | | | |
|---|---|---|
| ✓ | ✓ | 1. Villiam Johansson, Västeriker, Göslanda, <u>Tolajö</u> |
| ✓ | | 2. Alf. Johanssons stb. " " |
| ✓ | ✓ | 3. ^{gm. Erik Johansson ch. Fredrik Johansson} Fred Nyberg, " " |
| ✓ | ✓ | 4. Gustaf Björp, Kasegården, " " |
| ✓ | ✓ | 5. Gustaf Johansson, " " |
| ✓ | ✓ | 6. Karl Gustafsson, Västeriker, " " |
| ✓ | ✓ | 7. Åke Gidel, " " |
| ✓ | ✓ | 8. Aron Johansson, " " |
| ✓ | ✓ | 9. Hilmar Johansson, " " |
| ✓ | ✓ | 10. Oskar Johansson, Björkeland, " " |
| ✓ | ✓ | 11. Karl Mouchard, Åsen, " " |
| ✓ | ✓ | 12. Ordf. i styrelsen för Apelais df 1941
Hugo Larsson, Apelais, Göslanda, " |
| ✓ | ✓ | 13. Häftlagodemannen Aron Larsson, La Bratorp, <u>Tidköpings</u>
^{Harry Axelsson, Luma, Göslanda.} Tolajö |
| ✓ | ✓ | 14. " Viktor Johansson, Tolajö, Hesthammer, " |

Gkara den 14 sept. 1950.

I tjänsten:

Nils Rudé, Västeriker, Tolajö, kallas Karav Halus

Ang. fortsatt sammanträde tes-

dagen den 30 jan. 1951 kl. 10,30 ha
kallelser sända till förestående samt
till:

15. Nils André, Västanaåker, Toljö.
Hera den 17 jan. 1951.
I tjänsten:
Ragnar Hakar

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Kasegården m.fl.

i Gösslunda socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren Gustaf Johansson, Kasegården

tis- dagen den 30 jan. 1951 klockan 10,30
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gösslunda Kasegården 1², 1³, 1⁴

Västanåker Anders Häljessgården 3⁴, 3¹¹

" Jon Larsgården 2², 2³

" Jon Skräddaregården 1³, 1⁵

" Anders Larsgården 4², 4⁴, 4⁵

Björkelund 1¹, Åsen 1¹.

Skara den 8 jan. 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning
i Gösslunda församling den 14 Jan. 1951
sockens kyrkoden 10 betygas:

Hugo Hjemman
Kanviktare.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksingenjörskontoret, Folkungagatan 4, Skara

Bil. D

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kasegården m. fl. i Göslunda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Gustaf Johansson, Kasegården tisdagen den 30 januari 1951 klockan 10,30 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gösslunda Kasegården 1^a, 1^b, 1^c,
Västanåker Anders Häljesgården
3^a, 3^b.

Västanåker Jon Larsgården
2^a, 2^b.

Västanåker Jon Skräddaregården
1^a, 1^b.

Västanåker Anders Larsgården
4^a, 4^b, 4^c.

Björkelund 1^a, Asen 1^a.

Skara den 8 jan. 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman

Att föreslagna kungörelse varit införd
i Nya Lidkärrings-Tidningen onsdagen den
10/1 1951.

Träffas i Hästen.

Skara den 27 jan. 1951.

I tjänsten

Ragnar Holm

Bil. E.

Förening.

Undertecknade, sakägare i det
 fristyr, som avser utdikning av mark,
 Leds bränd Kasegården m.fl. i
 Gösslunda socken av Skara borgslän,
 fricna oss härmed med öfver denna
 Leds nämnda fristyr och yrka vi
 förslagning av våra berörda mark
 på lämplig sätt.

Kasegården den 26 sept. 1950

Åke ²Gedahl, västanäcker Jon Skräddaregården, 13.15
 Einar Johansson för A Johanssons stolt och fullkom
 William Johansson, västanäcker Andrus Lagersgården 34
 Thad Gustafsson " " 34
 Hiltner Johansson " Andrus Lagersgården 42
 G. D. J. J. Gösslunda Kasegården 14
 Oskar Johansson Björkelund 1
 Aron Johansson Andrus Lagersgården 44. 45

Örnskiönds fricning och namnteckningar
 bestyrkes

Pernar Halen, fricningsman

Sitt. godman: Aron Larsson Lång Arckon.

Bilaga F.FULLMAKT

för Einar Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kassgården m. fl.
i Gösslunda socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västanaäker den 26 sept 1950

Einar Svensson
Ester Svensson

Einar Johansson
David Johansson

Bevittnas:

E. David Nyberg
Karlens Gårdslunda

Selma Nyberg
Karlens Gårdslunda

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	, kronor
<u>Samfällighet nr 1. (A-G)</u>							
<u>Gösslunda s:n</u>							
<u>Västanåker Anders Häljesg:n 3⁴</u>							
<u>William Johansson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,75		720	1600	880	660:--
<u>Västanåker Jon Larsg:n 2³</u>							
<u>Alfr. Johanssons sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	2	0,10		800	1600	800	80:--
" - " -	3	0,33		"	"	"	264:--
" - " -	4	0,18		"	"	"	144:--
" - " -	5	0,22		"	"	"	176:--
" - " -	6	0,22		1280	"	320	70:40
" - " -	7	0,27		1120	"	480	129:60
" - " -	8	0,54		960	"	640	345:60
" - " -	9	0,43		800	"	800	344:--
" - " -	10	0,17		"	"	"	136:--
" - " -	11	0,18		"	"	"	144:--
" - " -	12	0,23		"	"	"	184:--
" - " -	13	0,19		320	"	1280	243:20
" - " -	14	0,46		480	"	1120	515:20
" - " -	15	0,46		960	"	640	294:40
" - " -	16	0,30		1120	"	480	144:--
" - " -	17	0,74		1280	"	320	236:80
" - " -	18	0,26		640	"	960	249:60
" - " -	19	0,28		"	"	"	268:80
" - " -	20	0,47		800	"	800	376:--
" - " -	21	0,49		1280	"	320	156:80
Överföres		6,52					4502:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,52					4502:40
åker, mylla på lera	22	0,32		1120	1600	480	153:60
" - " -	23	0,62		800	"	800	496:--
" - " -	24	0,33		960	"	640	211:20
" - " -	25	0,18		1440	"	160	28:80
" - " -	26	0,22		1280	"	320	70:40
" - " -	27	0,53		640	"	960	508:80
" - " -	28	0,26		800	"	800	208:--
" - " -	29	0,30		640	"	960	288:--
" - " -	30	0,20		800	"	800	160:--
" - " -	31	0,23		480	"	1120	257:60
" - " -	32	0,26		"	"	"	291:20
" - " -	33	0,19		640	"	960	182:40
" - " -	34	0,40		800	"	800	320:--
" - " -	35	0,47		"	"	"	376:--
" - " -	36	0,18		1440	"	160	28:80
Summa alstringsbåtnad		11,21					8083:20
Minskning ent. nytt utlåtande							- 560:--
Brukningsbåtnad							+2674:--
Summa kronor							10197:20 ~~10757:20~~
<u>Västanaåker Jon Larsg:n 2²</u>							
<u>Arvid Nyberg</u>							
åker, mylla på lera	37	0,45		640	1600	960	432:--
" - " -	38	0,23		960	"	640	147:20
" - " -	39	0,44		800	"	800	352:--
" - " -	40	0,20		"	"	"	160:--
" - " -	41	0,08		1120	"	480	38:40
" - " -	42	0,18		800	"	800	144:--
Överföres		1,58					1273:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,58					1273:60
åker, mylla på lera	43	0,28		800	1600	800	224:--
" - " -	44	0,20		320	"	1280	256:--
" - " -	45	0,24		"	"	"	307:20
" - " -	46	0,16		"	"	"	204:80
" - " -	47	0,12		"	"	"	153:60
" - " -	48	0,19		"	"	"	243:20
" - " -	49	0,30		"	"	"	384:--
" - " -	50	0,22		"	"	"	281:60
" - " -	51	0,21		640	"	960	201:60
" - " -	52	0,28		960	"	640	179:20
Summa alstringsbåtnad		3,78					3708:80
" brukningsbåtnad							+896:--
Summa							4604:80
<u>Gösslunda Kasegården 1⁴</u>							
<u>Gustaf Djup</u>							
åker, mylla på lera	53	0,10		1440	1600	160	16:--
" - " -	54	0,31		"	"	"	49:60
Summa		0,41					65:60
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>							
<u>Gustaf Johansson</u>							
åker, mylla på lera	55	0,38		640	1600	960	364:80
" - " -	56	0,35		320	"	1280	448:--
" - " -	57	0,25		640	"	960	240:--
" - " -	58	0,15		1280	"	320	48:--
" - " -	59	0,10		640	"	960	96:--
Överföres		1,23					1196:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,23					1196:80
åker, mylla på lera	60	0,34		320	1600	1280	435:20
" - " -	61	0,28		"	"	"	358:40
Summa alstringsbåtnad		1,85					1990:40
" brukningsbåtnad							+330:--
Summa							2320:40
<u>Västanåker Anders Häljesg:n 3¹¹</u>							
<u>Karl Gustafsson</u>							
åker, mylla på lera	62	0,22		320	1600	1280	281:60
" - " -	63	0,09		1440	"	160	14:40
" - " -	64	0,38		480	"	1120	425:60
" - " -	65	0,12		1120	"	480	57:60
Summa		0,81					779:20
<u>Västanåker Jon Skräddareg:n 1⁵</u>							
<u>Åke Öjdahl</u>							
åker, mylla på lera	66	0,23		1120	1600	480	110:40
" - " -	67	0,42		800	"	800	336:--
" - " -	68	0,47		480	"	1120	526:40
" - " -	69	0,14		960	"	640	89:60
" - " -	70	0,06		160	"	1440	86:40
betesmark - " -	71	0,11		240	800	560	61:60
tomt - " -	72	0,09		1000	2000	1000	90:--
åker, - " -	73	0,42		1440	1600	160	67:20
" - " -	74	0,18		"	"	"	28:80
Överföres		2,01	0,11				1396:40
		1,12					972:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		~~1,12~~					972:80
		~~2,01~~	~~0,11~~				~~1396:40~~
åker, mylla på lera	75	~~0,23~~		640	1600	960	220:80
" - " -	76	~~0,07~~		"	"	"	67:20
" - " -	77	0,23		800	"	800	184:--
" - " -	78	0,22		"	"	"	176:--
" - " -	79	0,23		"	"	"	184:--
" - " -	80	0,19		480	"	1120	212:80
" - " -	81	0,15		320	"	1280	192:--
" - " -	82	0,15		960	"	640	96:--
" - " -	83	0,25		"	"	"	160:--
" - " -	84	0,25		160	"	1440	360:--
" - " -	85	0,15		480	"	1120	168:--
" - " -	85a	0,13		1440	"	160	20:80
" - " -	86	0,20		480	"	1120	224:--
" - " -	87	0,28		720	"	880	246:40
" - " -	88	0,48		"	"	"	422:40
" - " -	89	0,42		800	"	800	336:--
" - " -	90	1,11		960	"	640	710:40
" - " -	91	0,75		"	"	"	480:--
Summa alstringsbåtnad		~~6,31~~					5145:60
Minskning enl. nytt utlatande		~~7,50~~	~~0,11~~				5857:20
" brukningsbåtnad							-790:--
							+552:--
Summa							4907:60
							~~6409:20~~
Samfällighet nr 2. (A-0)							
Västanåker Jon Skräddareg:n 1 ⁵							
Åke Öjdahl							
åker, mylla på lera	92	0,53		1120	1600	480	254:40
" - " -	93	0,26		800	"	800	208:--
" - " -	94	0,20		1120	"	480	96:--
Överföres		0,99					558:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,99					558:40
åker, mylla på lera	95	0,18		1120	1600	480	86:40
" - " -	96	0,12		1280	"	320	38:40
" - " -	97	0,23		"	"	"	73:60
" - " -	98	0,27		480	"	1120	302:40
" - " -	99	0,30		800	"	800	240:--
" - " -	100	0,23		1120	"	480	110:40
" - " -	101	0,10		960	"	640	64:--
" - " -	102	0,13		"	"	"	83:20
" - " -	103	0,17		"	"	640	108:80
" - " -	104	0,20		"	"	"	128:--
" - " -	105	0,31		"	"	"	198:40
" - " -	106	0,19		640	"	960	182:40
" - " -	107	0,34		"	"	"	326:40
" - " -	108	0,30		"	"	"	288:--
" - " -	109	0,23		"	"	"	220:80
" - " -	110	0,20		960	"	640	128:--
" - " -	111	0,25		1280	"	320	80:--
" - " -	112	0,15		1120	"	480	72:--
Summa alstringsbåtnad		4,89					3289:60
" brukningsbåtnad							+949:--
Summa							4238:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västanåker Jon Skräddareg:n 1³</u>							
<u>Åke Öjdahl</u>							
åker, mylla på lera	113	0,18		960	1600	640	115:20
" - " -	114	0,14		800	"	800	112:--
" - " -	115	0,24		640	"	960	230:40
" - " -	116	0,44		"	"	"	422:40
" - " -	117	0,36		1120	"	480	172:80
" - " -	118	0,19		480	"	1120	212:80
" - " -	119	0,55		800	"	800	440:--
" - " -	120	0,27		960	"	640	172:80
" - " -	121	0,80		480	"	1120	896:--
" - " -	122	0,32		1280	"	320	102:40
" - " -	123	0,12		480	"	1120	134:40
" - " -	124	0,16		1120	"	480	76:80
" - " -	125	0,43		480	"	1120	481:60
Summa alstringsbåtnad		4,20					3569:60
" brukningsbåtnad							+180:--
Summa							3749:60
<u>Västanåker Anders Lersg:n 4⁴</u>							
<u>Aron Johansson ~~Arvid~~ <i>Sven Sten</i> ~~Sten~~</u>							
åker, mylla på lera	125a	0,24		1120	1600	480	115:20
tomt, - " -	125b	0,10		1400	2000	600	60:--
" - " -	125c	0,32		"	"	"	192:--
Summa		0,66					367:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 3. (V-Y)</u>							
<u>Västanåker Jon Skräddareg:n 1³</u>							
<u>Åke Öjdahl</u>							
åker, mylla på lera	126	0,32		480	1600	1120	358:40
" - " -	127	0,34		800	"	800	272:--
" - " -	128	0,34		640	"	960	326:40
" - " -	129	0,30		800	"	800	240:--
" - " -	130	0,10		"	"	"	80:--
" - " -	131	0,14		1280	"	320	44:80
" - " -	132	0,41		800	"	800	328:--
" - " -	133	0,21		640	"	960	201:60
" - " -	134	0,17		960	"	640	108:80
Summa alstringsbåtnad		2,33					1960:--
" brukningsbåtnad							+465:--
Summa							2425:--
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁵</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>nuv. äg. Sven Svensson</i>							
åker, mylla på lera	135	0,25		1280	1600	320	80:--
" - " -	136	0,26		1440	"	160	41:60
" - " -	137	0,27		"	"	"	43:20
" - " -	138	0,17		640	"	960	163:20
" - " -	139	0,18		"	"	"	172:80
" - " -	140	0,27		480	"	1120	302:40
" - " -	141	0,18		1440	"	160	28:80
" - " -	142	0,24		"	"	"	38:40
" - " -	143	0,22		640	"	960	211:20
Överföres		2,04					1081:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,04					1081:60
åker, mylla på lera	144	0,16		480	1600	1120	179:20
Summa alstringsbåtnad		2,20					1260:80
" brukningsbåtnad							+614:--
Summa							1874:80
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>huv.äg. Sven Svensson</i>							
åker, mylla på lera	145	0,51		960	1600	640	326:40
" - " -	146	0,28		1120	"	480	134:40
" - " -	147	0,46		800	"	800	368:--
" - " -	148	0,29		"	"	"	232:--
" - " -	149	0,10		640	"	960	96:--
" - " -	150	0,19		"	"	"	182:40
" - " -	151	0,28		800	"	800	224:--
" - " -	152	0,47		960	"	640	300:80
" - " -	153	0,30		1440	"	160	48:--
Summa alstringsbåtnad		2,88					1912:--
" brukningsbåtnad							+402:--
Summa							2314:--
<u>Samfällighetenr 4. Ä - Ö.</u>							
<u>Västanåker Jon Skräddareg:n 1³</u>							
<u>Åke Öjdahl</u>							
åker, mylla på lera	154	0,38		480	1600	1120	425:60
" - " -	155	0,19		960	"	640	121:60
" - " -	156	0,30		1120	"	480	144:--
" - " -	157	0,32		960	"	640	204:80
tomt, - " -	157a	0,35		1400	2000	600	210:--
åker, - " -	158	0,26		320	1600	1280	332:80
" - " -	159	0,21		"	"	"	268:80
Överföres		2,01					1707:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,01					1707:60
åker, mylla på lera	160	0,21		640	1600	960	201:60
" - " -	160a	0,10		"	"	"	96:--
" - " -	161	0,43		960	"	640	275:20
Summa		2,75					2280:40
<u>Samfällighet nr 5. (Z-Å)</u>							
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁵</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>nuv.äg. Soer Svensson</i>							
åker, mylla på lera	162	0,37		960	1600	640	236:80
" - " -	163	0,22		"	"	"	140:80
" - " -	164	0,54		"	"	"	345:60
" - " -	165	0,45		640	"	960	432:--
" - " -	166	0,45		"	"	"	432:--
" - " -	167	0,27		480	"	1120	302:40
" - " -	168	0,12		"	"	"	134:40
" - " -	169	0,05		"	"	"	56:--
" - " -	170	0,18		640	"	960	172:80
" - " -	171	0,62		480	"	1120	694:40
" - " -	172	0,28		"	"	"	313:60
" - " -	173	0,29		1440	"	160	46:40
" - " -	174	0,07		"	"	"	11:20
" - " -	175	0,14		"	"	"	22:40
" - " -	176	0,21		"	"	"	33:60
" - " -	177	0,30		1280	"	320	96:--
Summa		4,56					3470:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 6. (P-V)</u>							
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁴</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>med äg. Sven Svensson</i>							
åker, mylla på lera	178	0,20		1440	1600	160	32:--
" - " -	179	0,28		1280	"	320	89:60
" - " -	180	0,25		"	"	"	80:--
" - " -	181	0,32		1440	"	160	51:20
" - " -	182	0,18		"	"	"	28:80
" - " -	183	0,15		1280	"	320	48:--
" - " -	184	0,20		"	"	"	64:--
" - " -	185	0,24		1120	"	480	115:20
" - " -	186	0,19		1440	"	160	30:40
" - " -	187	0,09		"	"	"	14:40
<u>Summa</u>		2,10					553:60
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4²</u>							
<u>Hilmer Johansson</u>							
åker, mylla på lera	189	0,30		1280	1600	320	96:--
" - " -	190	0,21		800	"	800	168:--
" - " -	191	0,11		1440	"	160	17:60
" - " -	192	0,24		"	"	"	38:40
" - " -	193	0,17		640	"	960	163:20
" - " -	194	0,20		1440	"	160	32:--
" - " -	195	0,30		1280	"	320	96:--
" - " -	196	0,25		1120	"	480	120:--
" - " -	197	0,26		"	"	"	124:80
" - " -	198	0,19		"	"	"	91:20
" - " -	199	0,21		1280	"	320	67:20
" - " -	200	0,20		960	"	640	128:--
" - " -	201	0,19		640	"	960	182:40
<u>Överföres</u>		2,83					1324:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,83					1324:80
åker, mylla på lera	202	0,34		640	1600	960	326:40
" - " -	203	0,12		1120	"	480	57:60
" - " -	204	0,26		960	"	640	166:40
" - " -	205	0,13		800	"	800	104:--
" - " -	206	0,33		640	"	960	316:80
" - " -	207	0,14		"	"	"	134:40
" - " -	208	0,28		800	"	800	224:--
" - " -	209	0,25		1280	"	320	80:--
" - " -	210	0,23		"	"	"	73:60
" - " -	211	0,19		1440	"	160	30:40
betesmark, - " -	212		0,16	720	800	80	12:80
Summa alstringsbåtnad		5,10	0,16				2851:20
" brukningsbåtnad							+945:--
Summa							3796:20
<u>Samfällighet nr 7. (a - c)</u>							
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4²</u>							
<u>Hilmer Johansson</u>							
åker, mylla på lera	213	0,38		1440	1600	160	60:80
" - " -	214	0,69		960	"	640	441:60
" - " -	215	0,20		1440	"	160	32:--
" - " -	216	0,23		640	"	960	220:80
" - " -	217	0,25		1280	"	320	80:--
" - " -	218	0,14		"	"	"	44:80
" - " -	219	0,50		640	"	960	480:--
" - " -	220	0,22		480	"	1120	246:40
" - " -	221	0,50		800	"	800	400:--
Summa		3,11					2006:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västanåker Anders Häljesg:n 3¹¹</u>							
<u>Karl Gustafsson</u>							
åker, mylla på lera	222	0,28		960	1600	640	179:20
" - " -	223	0,20		1440	"	160	32:--
" - " -	224	0,21		960	"	640	134:40
" - " -	225	0,14		"	"	"	89:60
" - " -	226	0,23		"	"	"	147:20
" - " -	227	0,12		"	"	"	76:80
" - " -	228	0,08		"	"	"	51:20
<u>Summa</u>		1,26					710:40
<u>Samfällighet nr 8. (Aa - Dd)</u>							
<u>Åsen 1¹</u>							
<u>Karl Mouchard</u>							
åker, mylla på lera	301	0,44		900	1000	100	44:--
<u>Björkelund 1¹</u>							
<u>Oskar Johansson</u>							
åker, mylla på lera	302	0,25		600	1500	900	225:--
" - " -	303	0,30		1350	"	150	45:--
" - " -	304	0,31		300	"	1200	372:--
" - " -	305	0,18		750	"	750	135:--
" - " -	306	0,10		1050	"	450	45:--
" - " -	307	0,26		150	"	1350	351:--
" - " -	308	0,16		450	"	1050	168:--
" - " -	309	0,15		600	"	900	135:--
" - " -	310	0,35		150	"	1350	472:50
<u>Överföres</u>		2,06					1948:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,06					1948:50
åker, mylla på lera	311	0,14		150	1500	1350	189:--
" - " -	312	0,08		"	"	"	108:--
" - " -	313	0,31		750	"	750	232:50
tomt, - " -	314	0,25		1440	1800	360	90:--
Summa		2,84					2568:--
<u>Gösslunda Kaseg:n 1³</u>							
<u>Gustaf Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	315	0,27		240	1200	960	259:20
" - " -	316	0,12		840	"	360	43:20
" - " -	317	0,12		1080	"	120	14:40
" - " -	318	0,08		"	"	"	9:60
" mylla på lera	319	0,24		1350	1500	150	36:--
" - " -	320	0,26		450	"	1050	273:--
" - " -	321	0,31		900	"	600	186:--
" - " -	322	0,18		450	"	1050	189:--
" - " -	323	0,11		300	"	1200	132:--
" - " -	324	0,06		"	"	"	72:--
" - " -	325	0,10		150	"	1350	135:--
" - " -	326	0,05		"	"	"	67:50
" - " -	327	0,12		300	"	1200	144:--
" - " -	328	0,14		150	"	1350	189:--
" - " -	329	0,12		450	"	1050	126:--
" - " -	330	0,16		900	"	600	96:--
" - " -	331	0,13		750	"	750	97:50
" - " -	332	0,10		150	"	1350	135:--
" - " -	333	0,10		600	"	900	90:--
Överföres		2,77					2294:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,77					2294: 40
åker, mylla på lera	334	0,09		600	1500	900	81:--
" - " -	335	0,05		"	"	"	45:--
" - " -	336	0,08		150	"	1350	108:--
" - " -	337	0,24		450	"	1050	252:--
Summa		3,23					2780: 40
<u>Samfällighet nr 9. (Ee - Hh)</u>							
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>							
<u>Gustaf Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	338	0,15		480	1200	720	108:--
" - " -	339	0,22		360	"	840	184:80
" - " -	340	0,29		240	"	960	278: 40
Summa		0,66					571: 20
<u>Gösslunda Kasegården 1²</u>							
<u>Gustaf Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	341	0,30		480	1200	720	216:--
" - " -	342	0,26		720	"	480	124:80
" - " -	343	0,10		960	"	240	24:--
" - " -	344	0,10		1080	"	120	12:--
" - " -	345	0,14		120	"	1080	151: 20
" mylla på lera	346	0,08		720	"	480	38: 40
" mylla på lera	347	0,15		450	1500	1050	157:50
Summa		1,13					723: 90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gösslunda Kasegården 1⁴</u>							
<u>G. A. Djup</u>							
åker, mylla på lera	348	1,14		450	1500	1050	1197:--
" - " -	349	0,22		750	"	750	165:--
" - " -	350	0,13		"	"	"	97:50
" mylla på sandbl. lera	351	0,26		480	1200	720	187:20
" - " -	352	0,34		1080	"	120	40:80
" - " -	353	0,05		"	"	"	6:--
" mylla på lera	354	0,20		1050	1500	450	90:--
" - " -	355	0,15		750	"	750	112:50
" - " -	356	0,22		1200	"	300	66:--
" mylla på sandbl. lera	357	0,06		120	1200	1080	64:80
" - " -	358	0,10		840	"	360	36:--
" - " -	359	0,32		480	"	720	230:40
" - " -	360	0,14		360	"	840	117:60
" - " -	361	0,09		720	"	480	43:20
" mylla på lera	362	0,20		360	"	840	168:--
" - " -	363	0,14		120	"	1080	151:20
" - " -	364	0,10		1080	"	120	12:--
<u>Summa</u>		3,86					2785:20
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet nr 1. (A - G)</u>							
<u>Västanåker Anders Häljesg:n 3⁴</u>	✓						
<u>William Johansson</u>	1	0,75					660:--
<u>Västanåker Jon Larsgården 2³</u>	✓						
<u>Alfr. Johanssons sterbhus</u>	2-36	11,21					10197:20 10757:20
<u>Västanåker Jon Larsgården 2²</u>	✓						
<u>Arvid Nyberg</u>	37-52	3,78					4604:80
<u>Överföres</u>		15,74					15462:-- 16022:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		15,74					15462:-- ~~16022:--~~
<u>Gösslunda Kasegården 1⁴</u>	✓						
<u>Gustaf Djup</u>	53-54	0,41					65:60
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>	✓						
<u>Gustaf Johansson</u>	55-61	1,85					2320:40
<u>Västanåker Anders Häljesg. 3¹¹</u>	✓						
<u>Karl Gustafsson</u>	62-65	0,81					779:20
<u>Västanåker Jon Skräddareg:n 1⁵</u>	✓						
<u>Åke Öjdahl</u>	66-68 } 66-91 } 77-91 }	6,31 ~~7,50~~ 25,12	0,11				4907:60 ~~6409:20~~ 23534:80
Summa		~~26,31~~	0,11				25596:40
<u>Samfällighet nr 2. (A - O)</u>							
<u>Västanåker Jon Skräddareg. 1⁵</u>	✓						
<u>Åke Öjdahl</u>	92-112	4,89					4238:60
<u>Västanåker Jon Skräddareg. 1³</u>	✓						
<u>Åke Öjdahl</u>	113-125	4,20					3749:60
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁴</u>	✓						
<u>Aron Johansson</u> <i>mur. äg. Soen Soen</i>	125a-125c	0,66					367:20
Summa		9,75					8355:40
<u>Samfällighet nr 3. (V - Y)</u>							
<u>Västanåker Jon Skräddareg. 1³</u>	✓						
<u>Åke Öjdahl</u>	126-134	2,33					2425:--
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁵</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>mur. äg. Soen Soen</i>	135-144	2,20					1874:80
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁴</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>mur. äg. Soen Soen</i>	145-153	2,88					2314:--
Summa		7,41					6613:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 4. (Ä - Ö)</u>							
<u>Västanåker Jon Skräddareg. 1³</u>							
<u>Åke Öjdahl</u>	154-161	2,75					2280:40
<u>Samfällighet nr 5. (Z - Å)</u>							
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁵</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>mon. äg. Sören Svensson</i>	162-177	4,56					3470:40
<u>Samfällighet nr 6. (P - V)</u>							
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4⁴</u>							
<u>Aron Johansson</u> <i>mon. äg. Sören Svensson</i>	178-187	2,10					553:60
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4²</u>							
<u>Hilmer Johansson</u>	189-212	5,10	0,16				3796:20
<u>Summa</u>		7,20	0,16				4349:80
<u>Samfällighet nr 7. (a - c)</u>							
<u>Västanåker Anders Larsg:n 4²</u>							
<u>Hilmer Johansson</u>	213-221	3,11					2006:40
<u>Västanåker Anders Häljesg. 3¹¹</u>							
<u>Karl Gustafsson</u>	222-228	1,26					710:40
<u>Summa</u>		4,37					2716:80
<u>Samfällighet nr 8. (Aa - Dd)</u>							
<u>Åsen 1¹</u>							
<u>Karl Mouchard</u>	301	0,44					44:--
<u>Björkelund 1¹</u>							
<u>Oskar G. Johansson</u>	302-314	2,84					2568:--
<u>Överföres</u>		3,28					2612:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,28					2612:--
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>							
<u>Gustaf Johansson</u>	315-337	3,23					2780:40
Summa		6,51					5392:40
Samfällighet nr 9. (Ee - Hh)							
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>							
<u>Gustaf Johansson</u>	338-340	0,66					571:20
<u>Gösslunda Kasegården 1²</u>							
<u>Gustaf Johansson</u>	341-347	1,13					723:90
<u>Gösslunda Kasegården 1⁴</u>							
<u>G. A. Djup</u>	348-364	3,86					2785:20
Summa		5,65					4080:30
Slutsummandrag.							
Samfällighet nr 1. (A - G)	~~1-91~~ } ¹⁻⁶⁸ ₇₇₋₉₁	~~26,31~~ ^{25,12}	0,11				~~25596:40~~ ^{23534:80}
" " 2. (A - O)	92-125c	9,75					8355:40
" " 3. (V - Y)	126-153	7,41					6613:80
" " 4. (Ä - Ö)	154-161	2,75					2280:40
" " 5. (Z - Å)	162-177	4,56					3470:40
" " 6. (P - U)	178-212	7,20	0,16				4349:80
" " 7. (a - c)	213-228	4,37					2716:80
" " 8. (Aa - Dd)	301-337	6,51					5392:40
" " 9. (Ee - Hh)	338-364	5,65					4080:30
Summa		~~73,32~~ ^{74,51}	~~0,16~~ ^{0,27}				~~60794:10~~ ^{62855:70}
Kasegården den 30 jan. 1951.							
<i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm) Förste assistent.							
Biträdande gode män:							
<i>Arvid Larsson Lary Arvidson.</i>							

Brukningsbåtnad .

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kr pr m.	Kostnad kr	Summa kr
<u>Västanåker Jon Larsg:n 2³</u>					
Alfr. Johanssons stbh.	1+84-7+45	561	3:--	1.683:--	
	30-32+87	287	3:--	861:--	
	25-26+30	130	1:--	<u>130:--</u>	2.674:--
<u>Västanåker Jon Larsg:n 2²</u>					
Arvid Nyberg	8+84-11+36	252	3:--	756:--	
	15-16+40	140	1:--	<u>140:--</u>	896:--
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>					
Gustav Johansson	11+36-12+46	110	3:--		330:--
<u>Västanåker Jon Skräddareg.1⁵</u>					
Åke Öjdahl	0-1+84	184	3:--		552:--
	42+42-44	158	3:50	553:--	
	44+8-45+40	132	3:--	<u>396:--</u>	949:--
<u>Västanåker Jon Skräddareg.1³</u>					
Åke Öjdahl	45+40-46	60	3:--		180:--
	67+78-69+33	155	3:--		465:--
<u>Västanåker Anders Larsg. 4⁵</u>					
Aron Johansson	65-66+64	164	1:--	164:--	
<i>mvv.äg Sven Svensson</i>	90-91+50	150	3:--	<u>450:--</u>	614:--
<u>Västanåker Anders Larsg. 4⁴</u>					
Aron Johansson	91+50-92+84	134	3:--		402:--
<i>mvv.äg. Sven Svensson</i>					
<u>Västanåker Anders Larsg. 4²</u>					
Hilmer Johansson	131-134+15	315	3:--		<u>945:--</u>
<u>Slutsumma kronor</u>					<u>8.007:--</u>

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Kasegården den 30 jan. 1951.

Ragnar Holm

Förste assistent.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet nr 1. (A - G)</u>							
<u>Västanåker Jon Skräddareg:n 1⁵</u>							
<u>Åke Öjdahl</u>							
Sträckan 0 ¹ - 3 ¹ + 4	90	7,0	6:30	210	16	33:60	39:90
" 300 - 305+34	300	8,0	24:--	630	16	100:80	124:80
				<u>Summa kronor</u>			164:70
<u>Västanåker Jon Larsgården 2³</u>							
<u>Alfr. Johanssons sterbhus</u>							
Sträckan 1 ¹ +44 - 3 ¹ + 4	50	7,0	3:50	120	16	19:20	22:70
" 300-305+65	380	"	26:60	710	"	113:60	140:20
" 7+45 - 8+76	30	"	2:10	280	"	44:80	46:90
				<u>Summa kronor</u>			209:80
<u>Västanåker Jon Skräddaregården 1⁴</u>							
<u>Nils André</u>							
0 ¹ - 1 ¹ + 44	40	16,0	6:40	90	16	14:40	20:80
				<u>Summa jordersättning kronor</u>			395:30
Kasegården den 30 jan. 1951.							
<i>Ragnar Holm</i>							
(Ragnar Holm)							
Förste assistent.							
Biträdande gode män:							
<i>Arvid Larsson</i>							
<i>Harry Eriksson.</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet nr 1. (A - G)</u>				
		<u>Diket A - B - Ba - C - D - Da - E - F - G .</u>				
0-3+58	358	450 mm rör med frakt	m	358	7:50	2685:--
		Grävning, läggning och återf.	"	358	2:20	787:60
0		Rörlöpp typ A (Gemensamt med samf. A-0)		100:--		75:--
1+84		Brunn typ Da; d=0,9 m.	st	1		75:--
2+48, 3+58		Brunnar typ A; d=1,00 m.	"	2	130:--	260:--
3+58-8+76	518	250 mm rör med frakt	m	518	2:50	1295:--
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	518	1:50	777:--
5		Brunn typ A; d=0,6 m.	st	1	75:--	75:--
6+15		" " C; d=0,6 m.	"	1	35:--	35:--
7+45		" " Da; d=0,6 m.	"	1	50:--	50:--
8+76		" " F; d=1,00 m.	"	1	130:--	130:--
		Bräddavlopp; d=0,45 m.				
7+45-8+76		Uppgrävning av flödesdike, lera m ³	40	2:50		100:--
8+76-9+69	93	450 mm rör med frakt	m	93	7:50	697:50
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	93	2:50	232:50
9+69-11+10	141	300 mm rör med frakt	"	141	3:70	521:70
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	141	1:50	211:50
11+10-11+36	26	200 mm rör med frakt	"	26	2:--	52:--
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	26	1:20	31:20
11+36-12+46	110	150 mm rör med frakt	"	110	1:60	176:--
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	110	1:--	110:--
8+76-8+83		Rörets framdragning genom väg		7	4:--	28:--
8+84		Brunn typ A; d=1,00 m.	st	1	130:--	130:--
9+69		" " C; d=1,00 m.	"	1	60:--	60:--
10+50		" " A; d=0,8 m.	"	1	100:--	100:--
11+10		" " C; d=0,8 m.	"	1	45:--	45:--
11+36, 12+46		" " A; d=0,45 m.	"	2	50:--	100:--
	1246	Överföres				8840:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1246	Överfört			8840:--	
7+45-8+76		Jordersättning enl. längd			46:90	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>1713:10</u>	10600:--
		<u>Flödesdiktet A - B - Da .</u>				
0-3+4=300	304	Schaktning av lera m ³	150	2:50	375:--	
300-305+65= =7+29	565	" " "	570	2:50	1425:--	
		Jordersättning enl. längd			348:40	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>351:60</u>	2500:--
		<u>Diket Ba - B^{II} .</u>				
30-31=2+18	100	200 mm rör med frakt m	100	2:--	200:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	100	1:20	120:--	
31-32+87	187	150 mm rör med frakt "	187	1:60	299:20	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	187	1:30	243:10	
31, 32+87		Brunnar typ A; d=0,45 m. st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>187:70</u>	1150:--
		<u>Diket C - C^I .</u>				
25-26+30=3+58	130	250 mm rör med frakt m	130	2:50	325:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	130	1:20	156:--	
26+30		Brunn typ A; d=0,6 m. st	1	75:--	75:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>94:--</u>	650:--
		<u>Diket D - D^I .</u>				
35-36+11=6+15	111	200 mm rör med frakt m	111	2:--	222:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	111	1:10	122:10	
35+61		Brunn typ F (täta fogar); d=0,45 m Bräddavlopp; d=0,20 m.	1	60:--	60:--	
36+11		Brunn typ C; d=0,45 m. st	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>70:90</u>	500:--
	2643	Överföres				15400:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2643	Överfört				15400:--
		<u>Diket D^I - D^{II}.</u>				
36+11-38+58	247	125 mm rör med frakt	m 247	1:15	284:05	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 247	1:10	271:70	
37+16, 37+58, 38+58		Brunnar typ A; d=0,45 m.	st 3	50:--	150:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			144:25	~~850:--~~
		<u>Diket D^I - D^{III}.</u>				
85-86+5=36+11	105	125 mm rör med frakt	m 105	1:15	120:75	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 105	1:50	157:50	
86+5		Brunn typ A; d=0,45 m.	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			71:75	400:--
		<u>Diket E - E^I.</u>				
15-16+40=9+60	140	225 mm rör med frakt	m 140	2:30	322:--	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 140	1:10	154:--	
16+40		Brunn typ A; d=0,525 m.	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			114:--	650:--
		<u>Diket F - F^I.</u>				
240-240+60= =11+10	60	150 mm rör med frakt	m 60	1:60	96:--	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 60	1:50	90:--	
240+60		Brunn typ A; d=0,45 m.	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			64:--	300:--
2948 ~~3195~~		Samfällighet nr 1. (A-G) summa kronor				16.750:-- ~~17600:--~~

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet nr 2. (A-0) .</u>				
		<u>Diket A - K - L - M - N - O .</u>				
40-41+5	105	225 mm rör med frakt m	105	2:30	241:50	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	105	2:--	210:--	
40		Rörutlopp, gemensamt med samf.A-G		100:--	25:--	
41+5		Brunn typ C; d=0,6 m. st	1	35:--	35:--	
41+5-43+12	207	200 mm rör med frakt m	207	2:--	414:--	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	207	1:--	207:--	
41+50,42+50		Brunnar typ A; d=0,45 m. st	2	50:--	100:--	
43+12		Brunn typ C; d=0,45 m. "	1	25:--	25:--	
43+12-46	288	150 mm rör med frakt m	288	1:60	460:80	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	288	1:20	345:60	
44,44+8,45+40		Brunnar typ A; d=0,45 m. st	3	50:--	150:--	
44+50, 46		" " C; d=0,45 m. "	2	25:--	50:--	
44+4-44+8		Rörets framdragning genom väg "	4	2:50	10:--	
46-46+89	89	125 mm rör med frakt m	89	1:15	102:35	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	89	1:20	106:80	
46+89		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
46+89-48	111	75 mm rör med frakt m	111	0:65	72:15	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	111	0:75	83:25	
48		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			471:55	3200:--
		<u>Diket K - K^I .</u>				
80-81+42	142	75 mm rör med frakt m	142	0:65	92:30	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	142	0:75	106:50	
81+42		Brunn typ A; d=0,375 st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o.oförutsett			61:20	300:--
	942	Överföres				3500:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	942	Överfört				3500:--
		<u>Diket L - L^I.</u>				
60-61+29= =44+50	129	100 mm rör med frakt m	129	1:--	129:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	129	1:30	167:70	
61+29		Brunn typ A; d=0,375 st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			63:30	400:--
		<u>Diket M - M^I.</u>				
70-70+80= =45+40	80	75 mm rör med frakt m	80	0:65	52:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	80	0:75	60:--	
70+80		Brunn typ A; d=0,375 m. st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			48:--	200:--
		<u>Diket N - N^I.</u>				
50-50+68= =46+89	68	75 mm rör med frakt m	68	0:65	44:20	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	68	0:60	40:80	
		Rörets framdragande genom väg	8	2:--	16:--	
50+60, 50+68		Brunnar typ A; d=0,6 m. st	2	40:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			19:--	200:--
	1219	Samfällighet nr 2. (A-0) summa kronor				4300:--
		<u>Samfällighet nr 3. (V - Y) .</u>				
		<u>Diket V - X - Y .</u>				
65-65+69	69	225 mm rör med frakt m	69	2:30	158:70	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	69	2:--	138:--	
65+69		Brunn typ A; d=0,525 m. st	1	60:--	60:--	
65+69-66+64	95	125 mm rör med frakt m	95	1:15	109:25	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	95	1:--	95:--	
66+64-68+50	186	125 mm rör med frakt "	186	1:15	213:90	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	186	1:35	251:10	
66+64, 66+68, 67+78, 68+50		Brunnar typ A; d=0,45 m. st	4	50:--	200:--	
	350	Överföres			1225:95	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	350	Överfört			1225:95	
68+50-69+33	83	100 mm rör med frakt m	83	1:--	83:--	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	83	1:--	83:--	
69+33		Brunn typ A; d=0,375 m. st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			268:05	1700:--
		<u>Diket X - X^I.</u>				
90-92+84= =65+69	284	150 mm rör med frakt m	284	1:60	454:40	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	284	1:20	340:80	
91+50		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
91+76,92+84		" " C; d=0,45 m. "	2	25:--	50:--	
92+84-93+50	66	100 mm rör med frakt m	66	1:--	66:--	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	66	0:70	46:20	
93+44-93+50		Rörets framdragnig genom väg "	6	2:--	12:--	
93+44, 93+50		Brunnar typ A; d=0,45 m. st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			230:60	1350:--
783		Samfällighet nr 3. (V-Y) summa kronor				3050:--
		<u>Samfällighet nr 4. (Ä - Ö).</u>				
		<u>Diket Ä - Ö.</u>				
110-111+53	153	150 mm rör med frakt m	153	1:60	244:80	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	153	1:50	229:50	
110+83		Brunn typ C; d=0,45 m. st	1	25:--	25:--	
111+53		" " A; d=0,45 m. "	1	50:--	50:--	
111+53-112+58	105	100 mm rör med frakt m	105	1:--	105:--	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	105	0:90	94:50	
112+58		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			201:20	1000:--
258		Samfällighet nr 4. (Ä - Ö).				1000:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet nr 5 Z - Å.</u>				
		<u>Diket Z - Å.</u>				
100-102+90	290	150 mm:s med frakt m	290	1:60	464:-	
=103+48		Grävning,läggning o. återfylln."	290	1:40	406:-	
101+50,102+90		Brunnar typ A,d=0,45 m. st	2	50:-	100:-	
103+48-104+47	99	100 mm rör med frakt m	99	1:-	99:-	
		Grävning,läggning återfylln. "	99	0:60	59:40	
104+47		Brunn typ A,d=0,375 m. st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			231:60	1400:-
	389	<u>Summa</u>				1400:-
		<u>Samfällighet nr 6, P - U.</u>				
		<u>Diket P - R - S - T - U.</u>				
130-131	100	200 mm rör med frakt m	100	2:-	200:-	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	100	1:50	150:-	
131		Brunn typ A,d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	
131-131+74	74	200 mm rör med frakt m	74	2:-	148:-	
		Grävnl.lägg.o. återfylln. "	74	1:50	111:-	
131+74		Brunn typ A,d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	
131+74-132+50	76	200 mm rör med frakt m	76	2:-	152:-	
		Grävning,lägg. o. återfylln. "	76	1:50	114:-	
132+50		Brunn typ C,d=0,45 m. st	1	25:-	25:-	
132+50-134+15	165	100 mm rör med frakt m	165	1:-	165:-	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	165	1:-	165:-	
133+65		Brunn typ C,d =0,45 m. st	1	25:-	25:-	
134+15		" " A,d = " "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			245:-	1650:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket R - R^I.</u>				
190-190+76	76	100 mm rör med frakt m	76	1:-	76:-	
=131+74		Grävning, lägn. o. återfylln. "	76	0:80	60:80	
190+76		Brunn typ A, d=0,375 m. st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			23:20	200:-
		<u>Diket S - S^I.</u>				
150-150+48	48	100 mm rör med frakt m	48	1:-	48:-	
=132+50		Grävning, läggning o. återfylln. "	48	0:80	38:40	
150+48		Brunn typ A, d=0,375 m. st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			23:60	150:-
		<u>Diket T - T^I.</u>				
140-140+74	74	125 mm rör med frakt m	74	1:15	85:10	
=133+65		Grävning, läggning o. återfylln. "	74	1:10	81:40	
140+74		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			33:50	250:-
613		Summa				2250:-
		<u>Samfällighet nr 7, a-c.</u>				
		<u>Diket a - b - c.</u>				
170+24-171+84	160	150 mm rör med frakt m	160	1:60	256:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	160	1:-	160:-	
170+24		Täckdikesöga typ A			30:-	
170+91, 171+84		Brunnar typ A, d=0,45 m st	2	50:-	100:-	
171+84-172+61	77	150 mm rör med frakt m	77	1:60	123:20	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	77	1:50	115:50	
172+61		Brunn typ C, d=0,45 m. st	1	25:-	25:-	
172+61-173+34	73	125 mm rör med frakt m	73	1:15	83:95	
		Grävning, lägn. o. återfylln. m	73	1:15	83:95	
173+34		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			222:40	1250:-
310		Överföres				1250:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	310	Överfört				1250:-
		<u>Diket b - b^I.</u>				
180-180+64	64	75 mm rör med frakt m	64	0:65	41:60	
=172+61		Grävning,läggning o. återfylln. "	64	0:75	48:-	
180+64		Brunn Typ A,d=0,375 m. st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			20:40	150:-
	<u>374</u>	<u>Summa</u>				<u>1400:-</u>
		<u>Samfällighet nr 8 Aa - Dd.</u>				
		<u>Diket Aa - BB - Cc - Dd.</u>				
a - 0	10	Rensning av öppet dike m	10	1:-	10:-	
0-0+50	50	225 mm rör med frakt "	50	2:30	115:-	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	50	1:-	50:-	
0		Rörlöpp typ B			60:-	
0+50		Brunn typ A,d=0,525 m. st	1	60:-	60:-	
0+50-1+58	108	200 mm rör med frakt m	108	2:-	216:-	
		Grävning,läggn. o. återfylln. "	108	2:-	216:-	
1+58		Brunn typ A,d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
1+58-3+8	150	150 mm rör med frakt m	150	1:60	240:-	
		Grävning läggn.o. återfylln. "	150	2:-	300:-	
3,3+8		Brunn typ A,d=0,45 m st	2	50:-	100:-	
3+8-3+84	76	125 mm rör med frakt m	76	1:15	87:40	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	76	1:40	106:40	
3+84		Brunn typ C,d=0,45 m. st	1	25:-	25:-	
3+84-4+50	66	100 mm rör med frakt m	66	1:-	66:-	
		Grävning,läggn. o. återfylln. "	66	0:60	39:60	
4+50-5+16	66	75 mm rör med frakt m	66	0:65	42:90	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	66	0:65	42:90	
5+16		Brunn typ A,d=0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			332:80	2200:-
	<u>526</u>	<u>Överföres</u>				<u>2200:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	526	Överfört				2200:-
		<u>Diket Bb - Bb^I.</u>				
8-8+76	76	75 mm rör med frakt m	76	0:65	49:40	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	76	0:65	49:40	
8+76		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			11:20	150:-
		<u>Diket Cc - Cc^I.</u>				
6-7+30	130	75 mm rör med frakt m	130	0:65	84:50	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	130	0:65	84:50	
7+30		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			41:-	250:-
	732	Summa				2600:-
		<u>Samfällighet nr 9 Ee-Hh.</u>				
		<u>Diket Ee-Ff-Gg-Hh.</u>				
10-10+5	5	Rensning av öppet dike m	5	1:-	5:-	
10+5-10+47	42	200 mm rör med frakt m	42	2:-	84:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	42	2:-	84:-	
10+47		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
10+47-13+70	323	150 mm rör med frakt m	323	1:60	516:80	
		Grävning läggning o. återfylln. "	323	1:-	323:-	
12,13+70		Brunnar typ A, d=0,375 m st	2	50:-	100:-	
13+21		" " C " " "	1	25:-	25:-	
13+70-14+52	82	75 mm rör med frakt m	82	0:65	53:30	
		Grävning läggning o. återfylln. "	82	0:75	61:50	
14+52		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			257:40	1600:-
		<u>Diket Gg - Gg^I.</u>				
15-15+25	25	100 mm rör med frakt m	25	1:-	25:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	25	0:75	18:75	43:75
	477	Överföres				1643:75

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	477	Överfört				1643:75
15+25		Brunn typ A, d=0,375 m	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			16:25	56:25
	477					1700:--
		<u>Diket Ff - Ff^I.</u>				
20-21+50	150	150 mm rör med frakt	m 150	1:60	240:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	150	1:30	195:-	
20+45, 21+50		Brunnar typ A, d=0,45 m.	st 2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			65:-	600:-
	627	<u>Summa</u>				2300:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	2948				16750:-	
	~~3195~~	Samfällighet nr 1 A-G			~~17600:-~~	
	1219	" " 2, A-O			4300:-	
	783	" " 3, V-Y			3050:-	
	258	" " 4, Å-Ö			1000:-	
	389	" " 5, Z - Å			1400:-	
	613	" " 6, P-U			2250:-	
	374	" " 7, a-c			1400:-	
	732	" " 8, Aa-Dd			2600:-	
	627	" " 9, Ee-Hh			2300:-	
	7943				35050:-	
	~~8190~~	<u>Summa</u>			~~35900:-~~	

Kasegården den 30 jan. 1951.

Ragnar Holm
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga ^{genom} sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vedebörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om

hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m.

tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres tjärdrev och cement-svulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke

enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkter för höjdbestämningen äro:

För samf. A - G, A - O, V - Y, Ä - Ö, Z - Å, P - V och a-c

i berg inhugget kors c:a 40 m sydväst om punkt 8+76 å höjden + 4,53

Samt för samf. Aa - Dd och Ee - Hh, i berg inhugget kors c:a 60 m

söder om p. 20 å diket Ff - Ff¹ å höjden + 10,83.

Kasegården den 30 jan. 1951.

I tjänsten:

Ragnar Hahn

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ågofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A - G		<i>Da - B^{II}</i> <i>c-c^I, E-E^I</i> <i>F-F^I</i>		<i>D^I - D^{III}</i> <i>Flödesd.</i> <i>A-B-Da</i>		D - D ^I		D ^I - D ^{II}		S:ma		
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
		<u>Samfällighet nr 1. (A - G)</u>														
I	1-68 77-91	24884	80	10600	--	2750	--	2900	--	500	--			16750	--	0,67310
II	69-76	711	60									850	--	850	--	1,19449
I+II	Samtliga	25596	40	10600	--	2750	--	2900	--	500	--	850	--	17600	--	0,68760

Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar, nämligen:

Avdelning I med relativtalet 0,67310

" II " " 1,19449

Kasegården den 30 jan. 1951

Ragnar Holm
Förste assistent.

utgå

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr. 1 (A - G) .</u>						
<u>Västanåker Anders Häljesg. 3⁴</u>						
William Johansson	Avd. I S	660:--	444:--	444:--	2,523	
<u>Västanåker Jon Larsg. 2³</u>						
Alfr. Johanssons stbh.	Avd. I S	10757:20	7241:--	7241:--	41,142	
<u>Västanåker Jon Larsg. 2²</u>						
Arvid Nyberg	Avd. I S	4604:80	3100:--	3100:--	17,614	
<u>Gösslunda Kasegården 1⁴</u>						
Gustav Djup	Avd. I S	65:60	44:--	44:--	0,250	
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>						
Gustav Johansson	Avd. I S	2320:40	1562:--	1562:--	8,875	
<u>Västanåker Anders Häljesg. 3¹¹</u>						
Karl Gustavsson	Avd. I S	779:20	524:--	524:--	2,977	
<u>Västanåker Jon Skräddareg. 1⁵</u>						
Åke Öjdahl	Avd. I S	5697:60	3835:--			
"	II S	711:60	850:--	4685:--	26,619	
<u>Summa</u>		25596:40		17600:--	100,000	40,723
<u>Samfällighet nr 2 (A-0) .</u>						
<u>Västanåker Jon Skräddareg. 1⁵</u>						
Åke Öjdahl	S	4238:60		2181:--	50,729	
<u>Västanåker Jon Skräddareg. 1³</u>						
Åke Öjdahl	S	3749:60		1930:--	44,876	
<u>Västanåker Anders Larsg. 4⁴</u>						
Aron Johansson	S	367:20		189:--	4,395	
<u>Summa</u>		8355:40		4300:--	100,000	13,744
						13,293

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 3 (V - Y) .</u>						
Västanåker Jon Skräddareg. 1 ³						
Åke Öjdahl	S	2425:--		1118:--	36,666	
Västanåker Anders Larsg. 4 ⁵						
Aron Johansson <i>nuv. äg. Sven Svensson</i>	S	1874:80		865:--	28,347	
Västanåker Anders Larsg. 4 ⁴						
Aron Johansson <i>nuv. äg. Sven Svensson</i>	S	2314:--		1067:--	34,987	
Summa		6613:80		3050:--	100,000	~~10,879~~ ~~10,522~~
<u>Samfällighet nr 4 (Ä - Ö) .</u>						
Västanåker Jon Skräddareg. 1 ³						
Åke Öjdahl	S	2280:40		1000:--	100,000	~~3.751~~ ~~3,628~~
<u>Samfällighet nr 5 (Z - Å) .</u>						
Västanåker Anders Larsg. 4 ⁵						
Aron Johansson <i>nuv. äg. Sven Svensson</i>	S	3470:40		1400:--	100,000	~~5.708~~ ~~5,521~~
<u>Samfällighet nr 6 (P - V) .</u>						
Västanåker Anders Larsg. 4 ⁴						
Aron Johansson <i>nuv. äg. Sven Svensson</i>	S	553:60		286:--	12,727	
Västanåker Anders Larsg. 4 ²						
Hilmer Johansson	S	3796:20		1964:--	87,273	
Summa		4349:80		2250:--	100,000	~~7.155~~ ~~6,920~~

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 7 (a - c) .</u>						
<u>Västanåker Anders Larsg. 4²</u>						
Hilmer Johansson	S	2006:40		1034:--	73,852	
<u>Västanåker Anders Häljesg. 3¹¹</u>						
Karl Gustavsson	S	710:40		366:--	26,148	
Summa		2716:80		1400:--	100,000	~~4,489~~ 4,322
<u>Samfällighet nr 8 (Aa - Dd) .</u>						
<u>Åsen 1¹</u>						
Karl Mouchard		44:--		21:--	0,816	
<u>Björkelund 1¹</u>						
Oskar Johansson	S	2568:--		1238:--	47,623	
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>						
Gustav Johansson	S	2780:40		1341:--	51,561	
Summa		5392:40 5348:40		2600:--	100,000	~~8,870~~ 8,579
<u>Samfällighet nr 9 (Ee - Hh) .</u>						
<u>Gösslunda Kasegården 1³</u>						
Gustav Johansson	S	571:20		322:--	13,999	
<u>Gösslunda Kasegården 1²</u>						
Gustav Johansson	S	723:90		408:--	17,741	
<u>Gösslunda Kasegården 1⁴</u>						
G. A. Djup	S	2785:20		1570:--	68,260	
Summa		4080:30		2300:--	100,000	~~6,712~~ 6,492
						100,000

Kasegården den 30 jan. 1951.


Ragnar Holm.

Förste assistent.

Biträdande gode män:

Arvid Larsson Hans Persson.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. Q.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kasegården m.fl. hemman i Gösslunda socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 0,5 km. sydväst om Gösslunda kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - Ba - C - D - Da - E - F - G, Ba - B^{II}, C - C^I, D - D^I - D^{II}, D^I - D^{III}, E - E^I, F - F^I, A - K - L - M - N - O, K - K^I, L - L^I, M - M^I, N - N^I, P - R - S - T - U, R - R^I, ^{S-S^I}/T - T^I, V - X - Y, X - X^I, Z - Å, Ä - Ö, a - b - c, b - b^I, Aa - Bb - Cc - Dd, Bb - Bb^I, Cc - Cc^I, Ee - Ff - Gg - Hh, Ff - Ff^I, Gg - Gg^I. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-

mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - G , A - O , V - Y , Ä - Ö , Z - Å , P - V , a - c , Aa - Dd och Ee - Hh . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A - O , V - Y , Ä - Ö , Z - Å , P - V , a - c , Aa - Dd och Ee - Hh i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - G har särskild utredning verkställts, bil. M . Härav framgår, att samfälligheten A - G skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A - G , som av dess uppdelning på avdelningar

betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits förutom rörutloppet vid A, som skall underhållas gemensamt av samf. A - G till 75 procent och samf. A - O till 25 procent.

Dikessträckan C - C^I inom samfälligheten A - G skall enligt förslaget igenläggas med rör. Denna dikessträcka ingår för närvarande såsom öppet avlopp i "Apelås dikningsföretag av år 1941". Enligt synehandlingarna till nämnda företag skall den ifrågavarande dikessträckan, där betecknad med bokstäverna Ac - Ad, underhållas av samfälligheten Ac - Ag. Den genom igenläggningen uppkommande minskningen i underhållet har beräknats till Etthundra (100:--) kronor. Synemännen få därför bestämma, att ovanstående summa skall av samf. Ac - Ag i "Apelås dikningsföretag av år 1941" utbetalas till samfälligheten A - G i detta företag samt att samf. A - G för framtiden övertar underhållet ifråga. Summan skall erläggas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och dikessträckan ifråga blivit utförd och godkänd.

Inga broar eller trummor ingå i företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-sättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakunnig

person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samf. A - G erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 38 kronor 39 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samf. med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter tagna var för sig skulle sådan avgift understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

~~Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig
överensstämmelse/^{lse/}med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Västanåker-Kasegårdens dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kasegården den 30 jan. 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Aron Larsson

Henry Eriksson.

4365-5



R 5-1495

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

II.

Handlingar angående

"Västanåker-Kasegårdens dikningsföretag av år 1951"

i Gösslunda socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förste assistent.

1.
Protokoll vid ny handläggning
av syreförädling enligt vädrelagen
för fördelning av mark till körande
Kasegårdar m. fl. bonnan i
Gösslunde socken av Skaraborgs län.

Den 20 mars 1932 hos Gustaf Johansson,
Kasegårdar.

Närvarande: Undertecknad, först assistent
och förädlingsman, samt skiftesgodemännen.

Ämnens följande deltagare:

Vilhelm Johansson,

Einar Johansson

Arvid Nyberg

Gustaf Djup

Gustaf Johansson

Karl Gustafsson

Åke Ejdal

Iven Svensson, ny ägare av den Johanssons fastighet

Hilma Johansson

Oskar Johansson

Karl Maudsall

samt skiftesgodemännen

Eric Selvigård, Alvetorp och

Harry Karlsson, Lunn.

#13.

Upplästes Västabygdens värdsamfundstals
den i anledning av angifna besök
med synmännens utlåtande, bil. A^I.

#14

Värd för med synmännens kunde
ej utläsas.

#15.

Samfundets de ändringar, som
verkställes i fristyrts handlingar.

#16.

Upplästes synmännens utlåtande,
som hade lydelse ant. bil. O^I.

#17.

Som intet värde fick komma förklarades
fristyrts rättsgen avslutad och samman-
trädde upplöst.

Att och dag som ovan

Dagmar Holm
Fristyrts assistent

Stik. godman:

Erik Salegård
Hans Aronson.

B. & U.M. 2/1951.Dom B 5/1951.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående besvär av lantbrukaren
Åke Öjdahl i Västanåker, Gösslunda,
Tolsjö, över utlåtande rörande Väs-
tanåker - Kasegårdens dikningsföre-
tag av år 1951 i Gösslunda socken,
Skaraborgs län; given i Vänersborg
den 26 juni 1951.

I utlåtande, meddelat av lantbruksingenjören Sven
Hallin och gode män den 26 april 1932, har tillstånd läm-
nats till utförandet av Rackeby vattenavledningsföretag av
år 1932 i Rackeby, Skalunda, Gösslunda och Strö socknar.
Företaget, som uppgivits vara utfört i enlighet med utlåtand-
et, omfattar ett flertal samfälligheter, däribland samfäl-
ligheten L - M, som bl.a. berör mark under fastigheterna
Västanåker Jon Skräddaregården 1⁵ och Västanåker Jon Lars-
gården 2³ i Gösslunda socken. Synemännen hava för den förra

fastigheten, som ingått i företaget med ägofigurerna 172-175, beräknat en torrlägningsbåtnad av 1007 kronor och fastställt dess delaktighet i kostnaderna för samfälligheten till 23,009 procent, medan för den senare fastigheten (ägofigurerna 176-181) båtnaden beräknats till 713 kronor 50 öre och delaktigheten fastställts till 16,303 procent. Det skall här anmärkas, att dikessträckan L-M slutar vid rågången mellan Västånåker Jon Skräddaregården 1⁵ och den nedanför liggande Västånåker Jon Skräddaregården 1⁴ samt att båtnaden av företaget för de två förstnämnda fastigheterna är att hänföra till den ökade möjligheten att förbättra torrläggningen av de angivna ägofigurer-na, som uppstått genom utförandet av diket L-M.

Förste assistenten Ragnar Holm och gode män hava den 30 januari 1951 meddelat utlåtande angående Västånåker-Kasegårdens dikningsföretag av år 1951 i Gösslunda socken. Företaget, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, tillhörande Västånåker Jon Skräddaregården 1³ och 1⁵, Jon Larsgården 2² och 2³, Anders Häljesgården 3⁴ och 3¹¹, Anders Larsgården 4², 4⁴ och 4⁵, Gösslunda Kasegården 1² - 1⁴, Åsen 1¹ och Björkelund 1¹, är

uppdelat i nio samfälligheter, varav den största, samfälligheten nr 1, omfattar diket A-B-Ba-C-D-Da-E-F-G jämte åtskilliga sidodiken, däribland $D-D^I$, D^I-D^{II} och D^I-D^{III} . I denna samfällighet ingår fastigheten Västånåker Jon Skräddaregården 1⁵ med ägofigurerna 66-91, vilka utom figuren 71 (0,11 hektar betesmark) utgöras av åkermark och tomt (figuren 72) med en areal av 7,50 hektar. Båtnadsvärdet på hela arealen är beräknad till 6409 kronor 20 öre, varav alstringsbåtnad 5857 kronor 20 öre och brukningsbåtnad 552 kronor. Fastigheten Västånåker Jon Larsgården 2³ ingår i samfälligheten med ägofigurerna 2-36, omfattande 11,21 hektar åker, för vilka beräknats alstringsbåtnad till 8083 kronor 20 öre och brukningsbåtnad till 2674 kronor. Samfälligheten är delad i två avdelningar, av vilka avdelning II omfattar diket D^I-D^{II} och avdelning I samtliga övriga. Avdelning II berör ägofigurerna 69-76 och hör alltså uteslutande till Västånåker Jon Skräddaregården 1⁵. Båtnadsvärdet för dessa figurer har angivits till 711 kronor 60 öre och kostnaderna för diket D^I-D^{II} till 850 kronor.

I skrift, som inkommit till vattenrättsdomaren den 29

mars 1951, har Åke Öjdahl såsom ägare till Västånåker Jon Skräddaregården 1⁵ anförut besvär över utlåtagdet och hemställt, att ägofigurerna 87-91, vilka omfattade samma mark som ägofigurerna 172-175 i Rackebyföretaget, måtte befrias från deltagningsskyldighet för annat än brukningsbåtnad samt att avdelning II, som endast berörde honom tillhörig mark, finge utgå ur företaget, då han ansåge sig kunna torrlägga denna mark billigare på annat sätt än enligt synemännens utlåtande. Öjdahl yrkade att förrättningen skulle återförvisas till synemännen för ändring i de av honom påtalade hänseendena eller alternativt, att vattendomstolen måtte föranstalta om dessa ändringar.

De icke klagande delägarna i företaget hava medgivit, att avdelning II finge uteslutas ur företaget men i övrigt bestritt bifall till Öjdahls talan. Ägarna av fastigheten Västånåker Jon Larsgården 2³ hava framhållit att även denna fastighet deltagit i Rackebyföretaget och yrkat att, därest på klagandens talan hans fastighet skulle få jämkad deltagningsskyldighet i företaget, även deras fastighet skulle få liknande jämkning.

Öjdahl har slutligen yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl.

Då endast klaganden tillhörig mark beröres, om diket D^I-D^{II} uteslutes ur företaget, och övriga delägare medgivit att så får ske, möter intet hinder mot bifall till klagandens talan i denna del.

Av utlåtandet framgår icke, om synemännen tagit hänsyn till att mark utefter dikessträckan A-B-C-D-Da deltagit i Rackebyföretaget. Klaganden har i besvärsskriften uppgivit, att så icke skett, och denna uppgift har blivit oemotsagd i målet. Vattendomstolen finner att denna omständighet bort hava beaktats av synemännen och att de utefter nämnda dikessträcka belägna fastigheternas delaktighet i det nya företaget bort jämkas med hänsyn till den torrläggningssmöjlighet, som dessa fastigheter redan beretts genom Rackebyföretaget och för vilken de påförts och erlagt kostnader.

Vattendomstolen kan verkställa sådan jämkning på klagandens talan endast till förmån för hans fastighet. Emellertid skulle det ur rättvisesynpunkt vara otillfredsstäl-

lande, om icke också fastigheten Västanaåker Jon Larsgården 2³ finge sin delaktighet i företaget jämkad. Med hänsyn härtill bör förrättningen återförvisas till synemännen.

Vattendomstolen undanröjer synemännens utlåtande och återförvisar förrättningen till Holm, som har att så snart ske kan och om möjligt inom sex månader från det denna dom vunnit laga kraft återupptaga förrättningen och därmed vidare lagligen förfara. Domslut.

Vid den kommande handläggningen böra synemännen dels ur företaget utesluta diket D^I-D^{II}, dels ock vidtaga den jämkning av deltagningsskyldigheten i företaget för fastigheterna Västanaåker Jon Skräddaregården 1⁵ och Västanaåker Jon Larsgården 2³, som må föranledas av att dessa fastigheter är delaktiga i Rackebyföretaget.

Då Öjdahls talan i målet bifallits, är han berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. Sökandena till förrättningen - med undantag av Öjdahl - hava att till denne utgiva av honom fordrade åttiofem kronor jämte vad han får utgiva för

stämpel å denna dom. Vad sålunda utgives till Öjdahl må, därest företaget kommer till stånd, fördelas mellan deltagarna däri efter samma grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnader.


Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist tisdagen den 10 juli 1951 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist tisdagen den 24 juli 1951 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inläga eller annan handling må inlämnas genom bud eller
insändas med posten i betalt brev.

bell.
7.1.

På vattendomstolens vägnar:



Einar Weiss.

Förteckning

över underrättelser ang. sammankäde
vid ny handläggning av synförsäkring
enligt vårdlagen rörande Västman-
Kasegårdens dikningsföretag av år 1951.
Sammankäde hos Gustaf Johansson,
Kasegården, torsdagen den 30 mars 1952
kl. 14.00. Underrättelser ha denna dag
avsänts till:

- ✓ 1. William Johansson, Västman, Gårdslands, Tolbo
- ✓ 2. Alf. Johanssons stekb. " " "
- ✓ 3. Arvid Nyberg, " " "
- ✓ 4. Gustaf Öp, Kasegården, " "
- ✓ 5. Gustaf Johansson, " " "
- ✓ 6. Karl Gustafsson, Västman, " "
- ✓ 7. Åke Bjäl, " " "
- ✓ 8. Bron Johansson, ^{ny ägar} _{den dennes} " " "
- ✓ 9. Hilma Johansson, " " "
- ✓ 10. Oskar Johansson, Gårdslands, " "
- ✓ 11. Karl Mouchard, Åsen, " "
12. Ardf. i styp. fr. Aprilis af. 1951, Aprilis " "
13. Nils Andri, Västman, " "
- ✓ 14. Skiftagodmanen Eric Selgind, Mörtn, " "
15. " Harry Axelsson, Luma, " "

Svara den 8 mars 1952

J. Jänstén
Ogmar Holm

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Kasegården m.fl.

i Gösslunda socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren Gustaf Johansson, Kasegården

tors- dagen den 20 mars 1952 klockan 14.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Gösslunda Kasegården 1², 1³ och 1⁴.

Västanåker Anders Häljesgården 3⁴ och 3¹¹,


" Jon Larsgården 2² och 2³

" Jon Skräddaregården 1³ och 1⁵,

" Anders Larsgården 4², 4⁴ och 4⁵,


Björkelund 1¹ och Åsen 1¹.

Skara den 26 febr. 1952.

I tjänsten:

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppkänt i anslagen i laga ordning
i Gösslunda församling den 2 mars 1952
~~sockenskyrkan~~ ~~de~~ betygas:

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~och uppläsningen~~, varder till mig återsänd under adress:
Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kasegården m. fl. i Gösslunda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Gustaf Johansson, Kasegården torsdagen den 20 mars 1952 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Gösslunda Kasegården 1², 1³, 1⁴.
Västanåker Anders Häljesgården 3⁴, 3¹¹.

Västanåker Jon Larsgården 2², 2³.
Västanåker Jon Skräddaregården 1³, 1⁵.

Västanåker Anders Larsgården 4², 4⁴, 4⁵.

Björkelund 1¹, Asen 1¹.


Skara den 26 febr. 1952.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen
torsdagen den 28 febr. 1952 intygas i tjänsten.

Skara den 1 mars 1952.


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet 1. (A - G).</u>						
<u>Västanåker, Anders Häljesg:n 3⁴.</u>						
William Johansson	s	660:-		467:-	2,804	
<u>Västanåker Jon Larsg:n 2³.</u>						
Alfr. Johanssons sterbhus	s	10.197:20		7.214:-	43,328	
<u>Västanåker Jon Larsg:n 2².</u>						
Arvid Nyberg	s	4.604:80		3.258:-	19,566	
<u>Gösslunda Kaseg:n 1⁴.</u>						
Gustav Djup	s	65:60		46:-	0,279	
<u>Gösslunda Kaseg:n 1³.</u>						
Gustav Johansson	s	2.320:40		1.642:-	9,859	
<u>Västanåker Anders Häljesg:n 3¹¹.</u>						
Karl Gustafsson	s	779:20		551:-	3,311	
<u>Västanåker Jon Skäddareg:n 1⁵.</u>						
Åke Öjdal	s	4.907:60		3.472:-	20,853	
Apelås dikningsföretag av år 1941				100:-		
Summa:		23.534:80		16.750:-	100,000	38,712
Kasegården den 20.3 1952.						
I tjänsten:						
<i>Ragnar Holm</i>						
Förrättningsman.						
<i>Larry Carlson, Erik Salegård</i>						
<i>Bitr. godman.</i>						

Nytt utlåtande rörande "Västanåker - Kasegårdens dikningsföretag av år 1951" i Gösslunda socken av Skaraborgs län.

Den 30 jan. 1951 meddelade undertecknad jämte gode män utlåtande rörande ovan nämnda dikningsföretag. Mot detta utlåtande ingavs besvär hos Västerbygdens vattendomstol, varefter denna avgav dom i målet den 26 juni 1951, bil. *AI*. Genom denna dom undanröjdes synemännens utlåtande och målet återförvisades till dem för ny handläggning.

I anledning härav och med ledning av vattendomstolens föreskrifter bestämma synemännen, att diket D^I - D^{II} (avdelning II) inom samfällighet 1 (A - G) skall utgå ur företaget. De därav beroende ägofigurerna 69 - 76 skola därför också utgå och som följd härav minskas båtnadsvärdet å Västanåker Jon Skräddaregården 1⁵ med 711 kronor 60 öre.

Vidare bestämma synemännen, att båtnadsvärderna för fastigheterna Västanåker Jon Skräddaregården 1⁵ och Västanåker Jon Larsgården 2³ skola minskas med belopp, som svara mot de kostnader, som dessa fastigheter fått vidkännas vid utförandet av Rackeby vattenavledningsföretag av år 1932. Dessa belopp utgöra för den förra fastigheten 790:- kronor och för den senare 560:- kronor.

Dessa ändringar äro med röda siffror införda i värderingslängden.

Skäl till uppdelning av samfällighet 1 i olika avdelningar förefinnes numera ej.

På grundval av de sålunda reducerade båtnadsvärderna har ny kostnadsfördelningslängd, bil. *NI*, upprättats för samfällighet 1.

Som följd av de minskade båtnadsvärderna ändras även grunderna för de olika samfälligheternas delaktighet i de för hela företaget gemensamma kostnaderna. Dessa ändringar ha i kostnadsfördelningslängden införts med röda siffror.

Då det genom penning-värdets fall är troligt, att de i kostnadsförslaget angivna kostnaderna komma att överskridas vid företagets utförande, bestämma

synemännen, att de i väderingslängden angivna båtnadsvärdena få höjas med intill 25 %, om så skulle visa sig erforderligt vid sökande av statsbidrag. De olika delägarnas andelstal ändras dock ej därigenom.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samf. A - G erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 35 kronor 30 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samf. med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kol. 3 angivna förbättringsvärde.

I övrigt skola bestämmelserna i utlåtandet av den 30 jan. 1951 gälla.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adr.: Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kasegården den 20 mars 1952.

I tjänsten:

E. Magnus Palm
Förrättningsman.

Bitr. gode män:

Erik Selgeby
Harry Aronson