




Akt nr:
R-E1a-1497

AU\$R-E1a-1497

4405-10

R 10-1497

Kungl. Lantbrukshögskolans
arkiv



end kort "planer för åkeri" 20 53 Lön

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Angående Båleruds dikningsföretag av år 1952 i Älgårås socken
av Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet
från sammanträde i lantbruksnämndens i Skaraborgs län delegation
för inre rationalisering den 20 mars 1953.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick.

Skara den 14 april 1953.



/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.
Protokoll vid syne förätt-
ning enligt vattenlagen
på förköppning av
mark, tillhörande Bå-
lerud m. fl. församlingar
i Ågards socken av
Skaraborgs län.

Den 22 December 1950 i Bålerud.

Närvarande: Under tecknad, statens land-
bruksingenjör och förrättningsman,
samt gode männen Gunnar Runvick,
St. Pjängnerud, och Torsten Johansson,
Åspång, även som följande delägare
förhållena:

Fridolf Johansson äg. Bålerud 1³

Ivar Svensson dödsbo äg. " 1¹⁵, Skarrängs-
mooran 1⁹ och Skarrängsflytt 1²⁺¹⁰ gemensamt
därmed Svensson enl. fullmakt, enl. F^I, F^{IV}
(Förstnämnda Svensson är endast änkans
en delägare i dödsboet)

Av övriga delägare:

Herman Larsson äg. Bålerud 1²

Gunnar Jansson " jmnts system Ragnhild Erikss.
enl. fullm. bil. F^{II}
Bålerud 1¹² o. 1²⁰

Albin o. Oskar Johansson äg. jmnts system Hilda
Johansson Bålerud 1¹³, Skarrängs-
flytt 1³ o. Skarrängsmoora 1⁸
enl. fullm. bil. F^{III}

Yrre Ek äg. Bålend 1¹⁰

Bertil Jansson äg. Stanningsmonen 1²⁰. Stanningsflykt 1⁶
 Skydder för socken att munnigen ^{ordf. hant. Andersson och Pader} genom (ledamoten Yrre Ek
 Hjalmar Johansson äg. Bålend 1⁴⁰. 15
 Bålend vägsamfundet genom ordf. Fridolf Johansson

§ 1

Upplästes det för förädlingsmannen
 utskänd för ordrethet, som hade lydelse
 enligt Bil. A.

§ 2

Något för enst sequestranten kunde
 ej inträffa.

§ 3

Föreleder vid förundersökningen upps-
 rättad inöskarta över det vätebe-
 värade anslaget samt profilsättning
 över volappen härifrån.

§ 4

Förhandlarna yrkade på ifråga varande
 volappens utvidgning och på öppning, så
 att deras därvid berörande marken må
 kunna på andra mått enligt det för-
 tärkas och brukas.

§ 5

Hjalmar Johansson, Ragnar Jansson,
 Albert Johansson och Bertil Jansson för-

skade sig med vältandena och
 yskade på före tagets utsträckning
 på att jäm väl deras därav be-
 troende mark må kunna på
 ändamål enligt sätt försläggas
 och brukas, bil. E.

§ 6

Det upplystes att länsvägs bron
 vid 10+80 var byggd år 1943.

Belräffande Västerås väg som fallig-
 het upplystes, att dess bro

vid 21+10 byggts omkring år 1925

" 28+53

"

för år 1880 (däcket 1943)

" 54+87

"

omkring år 1933

§ 7

Om sätet vidare fanns att till
 protokollet anteckna, förklarades sam-
 manträdet upplöst med tillkännagivande
 att sedan förslag till dröningen, utskottets
 och nödij förordningsställning vedertallts,
 nytt sammanträde kommer att hållas
 å ort och tid, som kommer att förslä.
 ligarna i lugn ordning tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

Wendellin

Biträdande gods sam:

Gunnar Örnqvist

Torsten Johansson

Den 27 Maj 1952 i Bålerud

Närvarande: Förestående synemän med an-
dastag för Gunnar Runkvik, som just förklaras
och i sitt ställe gode mannen Carl Larsson,
Bouvetorp, Hova, iupmitt sig, ävensom
följande sällsagare:

Gust. Andersson, Björkulla
Bertil Jansson, Bålerud.

Albin Joleansson, " för egen del och
för synemän Oscar och Hilma Joleansson ex-
tremt fullmakt, bit. F^{III}

Pengar Jansson, Bålerud, för egen del och för Peng-
ar Eriksson extremt fullmakt bit. F^{II}

Ivar Joleansons dödsbo genom sinns Joleansson ext. fullmakt bit. F^I
Hjalmar Joleansson, Bålerud

Fridolf Joleansson - " -

Gunnar Ek - " -

§ 8

Något färre enast gode mannen Carl Larsson
kunde inte strävas.

§ 9

Förelades det sedan jäms Joleansson trädet
upprättade för slaget till de vattenbesvärade
markernas lägre anläggning med därtill
hörande handlingar.

§ 10

upplärtes synemännens utlåtande, som

Skade lydelse enligt bet. N.

§ 11

att mottaga och förvara till förbörget
Nominat Handlingen och riksdagen och att
samma sakliga delägarna förval av
skriftlig uttåg synen senare Jims
Bourson, Balerud.

§ 12

4 fråga om förätsningshandlaren
Nominatades det arodes sakningen, varav
ett exemplar skulle överlämnas till
alltförvararen.

§ 13

Såsom intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
förätsningen avslutad och sam-
mantridet upplöst.

ort och tid som ovan

4 Hårsten
Meddelin

Biträdande gode män:

Torsten Johansson

Carl Petersen

ED 57-49
1944

6.
307/46



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborg* län.

Undertecknad *e* *få* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskādade marker tillhörande *Bälernud* i *Myrarö* socken av *Skaraborg* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Slätte

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Eidolf Johansson
Bälernud Myrarö
Myrarö

Bälernud den *19-6-1944*

Eidolf Johansson

Linné
Isar Svensson sk

Tel. Hjalmar Johansson, Bälernud, Slätte 4.6

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

*1/8 mantal Bålerud**"**"**"**"**"**"**Toar Svensson**Ujalmar Johansson**Pinar Nilsson**Ragnar Jansson m.fl.**Albin Johansson m.fl.**Henrik Larsson**Peter Karlsson*FÖRORDNANDELantbruksingenjören
~~Distriktsanmälar~~*Sven Kallin, Skara*

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förvärtning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den *16/6* 194*4*

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein.

Elias Brandel

Elias Brandel.

Över underrättelser ang. sammanträde hos
Linus Ivarsson, Bålarud, fredagen den 22 dec.
1950 klockan 10,30, vilka denna dag avsänds
till:

- | | | |
|--|---------------|------------------------|
| ✓ 1. Gust. Andersson, | Björkulla, | <u>Ålgårds</u> |
| ✓ 2. Bertil Jansson, | Bålared, | " |
| ✓ 3. Karl Ek, | " | " |
| ✓ 4. Gyskonen Albin, Oskar o. Hilda Johansson, | Bålared, | " |
| ✓ 5. Ragnhild Eriksson, | " | " |
| ✓ 6. Ragnar Jansson, | " | " |
| ✓ 7. Tor. Johanssons storbarn, | " | " |
| ✓ 8. Snundator Edvinsson, | " | " |
| ✓ 9. Hjalmar Johansson, | " | " |
| ✓ 10. Henrik Larsson, | " | " |
| ✓ 11. Fridolf Johansson, | " | " |
| 12. Skiftesgodsmannen Gunnar Runvik, | H. Björnsund, | " del 7 |
| 13. " Torsten Johansson, | Åspång, | <u>Fredberg</u> (1895) |
- Kassa den 14 dec. 1950.

Ykara den 14 Dec. 1950.

I tjänsten.

Heidi Halverson

Aug. fortsatt sammanträdde hos Linus
 Jonsson, Bålerud, tisdagen den 27 maj 1952
kl. 10.30 har avdrag av kungörelse sänds till
 förestående.

Skara den 15 maj 1952.


J. Håkanson
 Petter Hallin

KUNGÖRELSEang. syneförrättning för torrläggning av mark till Bålerud m.fl.För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Bålerud m.fl.i Älgårås socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdikenkommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Linus Svensson, Bålerud,tis- dagen den 27 maj 1952 klockan 10.30,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bålerud, Starrängsmossen o. Starrängsflyet samt samfälld mark.

Skara den 2 maj 1952.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i
Älgårås församling
~~sockens kyrka~~ den 4 maj 1952 betygas:
Kyrkoherr.Anhålles ~~värdsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Kungörelse.

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Bålerud m. fl. i Älgarås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Linus Svensson, Bålerud tisdagen den 27 maj 1952 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Bålerud, Starrängsmossen och Starrängsflyet samt samfällad mark.

Skara den 2 maj 1952.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad måndagen den 5 maj 1952, intygas.

Skara den 6 maj 1952.

*I tjänsten:
Sven Hallin*

Undertecknade pröva oss med
 rohanden att den synes att
 mig, som under förslag mig av
 mask, till hörande förklarad u. fl.
 och ge mig på förslagets utskick
 mig, så att förvärd vår såsom
 förvärd mask med kunna
 på ändamål, enligt sätt för-
 läggas och brukas.

förelagd den 22 dec. 1950

Holms förhållanden

Ragnar Jansson.

Albin Johansson

Bertil Jansson

Bestyrkes:
 Heltallin

Torsten Johansson Gunnarsson.

Fullmakt för min son Linus Svensson
att å mina vägnar närvara vid synförrättning
den 22 dec. 1950 angående $\frac{1}{8}$ mant Båhrud 1:21
samt att därvid föra min talan och bevaka
min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå
förning i pågor, som vid förrättningen förekomma,
hållande jag för giltigt vad ombudet för min
räkning lagligen gör och låter.

Båhrud Ålgårds den 21 dec. 1950
Elin Svensson

Bevittnas av:

Erlend Ekberg Tyra Lingroth

Fullmakt

Ju Ragnar Jansson att vid egne för-
rätt mig kalyt vattenlagen för förs-
kygning av mark, tillhörande Pål red
i Ålgårds socken för min talan
även som att till min andel i förs taget
sola län från stoken av di hemmets län-
spend.

Pål red den 22 dec. 1950
Ragnhild Eriksson

Bevittnas:
Ragnar Jansson

Hilda Johansson

Fullmakt

Ju Albin Johansson att vid syne försätt-
ning enligt vattenlagen Ju Pontusberg
av mark tillhörande Bålestad i Ålgårds
socken för vår talan även som att
den vill andel i förtaget söles län
från Håstens vattendrings länförord.

Bålestad den 22 dec. 1950

Oscar Johansson Hilda Johansson
Bevitnas: Ake Eriksson

Ragnhild Eriksson

Fullmakt.

Fullmakt för Linus Svensson att å mina vägnar närvara å samtliga sammanträden rörande laga styrelserättningen för Båleruds dikningsföretag, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förning i frågor, som vid förhandlingar förekomma, hållande jag för giltigt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Bålerud Ålgårds den 26 maj 1952

Elin Svensson

Bevitnas av:

Amnefusse

Amnefusse

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Älgårås socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - B .</u>							
<u>Bålerud 1³</u>							
<u>Fridolf Johansson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,15		320	1600	1280	192
" - " -	2	0,22		560	"	1040	229
" - " -	3	0,16		960	"	640	102
" - " -	4	0,11		1280	"	320	35
" - " -	5	0,13		1360	"	240	31
" - " -	6	0,11		960	"	640	70
" - " -	7	0,15		1040	"	560	84
" - " -	8	0,29		"	"	"	162
" - " -	9	0,33		880	"	720	238
" - " -	10	0,39		960	"	640	250
<u>Alstringsbåtnad</u>		2,04					1393
<u>Bålerud 1⁴</u>							
<u>Hjalmar Johansson</u>							
åker, mylla på lera	11	0,45		1200	1600	400	180
" - " -	12	0,60		1040	"	560	336
" - " -	13	0,57		"	"	"	319
" - " -	14	0,47		1200	"	400	188
" - " -	15	0,60		"	"	"	240
" - " -	16	0,64		"	"	"	256
" - " -	17	1,00		"	"	"	400
" - " -	18	0,65		1120	"	480	312
" - " -	19	0,55		1280	"	320	176
" - " -	20	0,78		1360	"	240	187
" - " -	21	0,56		1200	"	400	224

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	22	0,60		960	1600	640	384
" - " -	23	0,45		1200	"	400	180
<u>Alstringsbåtnad</u>		7,92					3382
<u>Samfälligheten A - B</u>	summa båtnad	9,96					4775
<u>Samfälligheten C - F.</u>							
<u>Bålerud 1¹⁴</u>							
<u>Einar Nilsson</u>							
åker, mylla på lera	24	0,31		1280	1600	320	99
" - " -	25	0,57		1520	"	80	45
" - " -	26	0,77		1120	"	480	370
" - " -	27	0,37		1040	"	560	207
" - " -	28	0,60		1520	"	80	48
" - " -	29	0,40		"	"	"	32
" - " -	30	0,20		1040	"	560	112
<u>Alstringsbåtnad</u>		3,22					913
<u>Bålerud 1¹⁵ (1²¹)</u>							
<u>Ivar Svenssons dödsbo</u>							
åker, mylla på lera	31	0,50		1520	1600	80	40
" - " -	32	0,59		1360	"	240	142
" - " -	33	0,27		1280	"	320	86
" - " -	34	0,42		800	"	800	336
" - " -	35	0,64		1280	"	320	205
" - " -	36	0,75		960	"	640	480
" - " -	37	0,78		1360	"	240	187
" - " -	38	0,45		1520	"	80	36
" - " -	39	1,20		1360	"	240	288

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	40	0,89		1200	1600	400	356
" - " -	41	0,93		1280	"	320	298
" - " -	42	0,68		1050	1400	350	238
<u>Alstringsbåtnad</u>		8,10					2692
<u>Bålerud 1¹²</u>							
<u>Ragnar Jansson och</u>							
<u>Ragnhild Eriksson</u>							
åker, mylla på lera	43	1,12		1120	1500	380	426
" mylla på sandbl. lera	44	0,64		960	1200	240	154
" - " -	51	0,11		1140	"	60	7
" - " -	52	0,25		720	"	480	120
" mylla på lera	53	0,66		840	1400	560	370
" - " -	54	0,14		770	"	630	88
" - " -	55	0,27		840	"	560	151
" - " -	56	0,10		1330	"	70	7
<u>Alstringsbåtnad</u>		3,29					1323
<u>Bålerud 1¹³</u>							
<u>Syskonen Albin, Oskar och</u>							
<u>Hilda Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	45	0,38		780	1200	420	160
" mylla på lera	46	0,46		910	1400	490	225
" - " -	47	0,21		1270	1500	230	48
" - " -	48	0,15		1420	"	80	12
" - " -	49	1,00		910	1400	490	490
" mylla på sandbl. lera	50	0,23		780	1200	420	97


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	57	0,18		1260	1400	140	25
" - " -	58	0,30		560	"	840	252
" mylla på sandbl. lera	59	0,13		540	1200	660	86
" - " -	60	0,20		1020	"	180	35
betesmark, mylla på sand	66		0,41	232	400	168	69
" - " -	67		0,24	200	"	200	48
<u>Alstringsbåtnad</u>		3,24	0,65				1547
<u>Bålerud 1⁵</u>							
<u>Hjalmar Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	61	0,30		480	1200	720	216
" - " -	62	0,40		560	1400	840	336
" - " -	63	0,21		360	1200	"	176
" - " -	64	0,34		"	"	"	286
" - " -	65	0,25		420	"	780	195
<u>Alstringsbåtnad</u>		1,50					1209
<u>Samfälligheten C - F summa båtnad</u>		19,35	0,65				7684
<u>Samfälligheten G - K .</u>							
<u>Bålerud 1¹⁵ (1²¹)</u>							
<u>Starrängsflyet 1² o. 1¹⁰</u>							
<u>Ivar Svenssons dödsbo</u>							
betesmark, mylla på sand	68		0,05	168	400	232	12
åker, mylla på sand	69	0,10		300	1000	700	70
" - " -	70	0,31		450	"	550	171
" - " -	71	0,28		650	"	350	98
" - " -	72	0,46		350	"	650	299
" - " -	73	0,15		300	"	700	105

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand	74	0,27		250	1000	750	203
" - " -	75	0,19		150	"	850	162
" - " -	76	0,20		300	"	700	140
" - " -	77	0,34		500	"	500	170
" - " -	78	0,15		400	"	600	90
" - " -	79	0,13		300	"	700	91
" - " -	80	0,38		"	"	"	266
" - " -	81	0,68		350	"	650	442
betesmark, - " -	82		0,26	1326	400	268	70
" - " -	83		0,39	164	"	236	92
Alstringsbåtnad		3,64	0,70				2481
Brukningsbåtnad							599
Summa båtnad							3080
<u>Starrängsflyet 1⁴</u>							
<u>Syskonen Albin, Oskar och</u>							
<u>Hilda Johansson</u>							
åker, mylla på sand	84	0,28		250	1000	750	210
" - " -	85	0,35		"	"	"	263
" - " -	86	0,21		350	"	650	137
betesmark, - " -	87		0,20	388	400	12	2
" - " -	88		0,26	180	"	220	57
" - " -	89		0,25	100	"	300	75
Alstringsbåtnad		0,84	0,71				744

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - E¹⁰.</u>							
<u>Bålerud 1¹² + 1²⁰</u>							
<u>Ragnar Jansson</u>							
<u>Ragnhild Eriksson</u>							
åker, mylla på lera	102	0,55		980	1400	420	231
" - " -	103	0,60		830	1500	670	402
" - " -	104	0,40		750	"	750	300
" - " -	105	0,38		770	1400	630	239
" - " -	106	0,61		1330	"	70	43
" - " -	107	0,42		1050	"	350	147
" - " -	108	0,54		830	1500	670	362
" - " -	109	0,20		480	1200	720	144
Alstringsbåtnad		3,70					1868
Brukningsbåtnad							532
<u>Summa båtnad</u>							2400
<u>Bålerud 1¹⁴</u>							
<u>Einar Nilsson</u>							
betesmark, mylla på sand	110		0,30	200	400	200	60
" - " -	111		0,64	296	"	104	67
" - " -	112		0,29	140	"	260	44
" - " -	113		0,45	260	"	140	~~75~~
" - " -	114		0,15	232	"	168	37
							~~63~~
							13
							~~25~~
							221
<u>Alstringsbåtnad</u>			1,83				~~290~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sockenallmanning</u>							
<u>Ivar Svenssons dödsbo</u>							
åker, mylla på lera	123	0,04		280	1400	1120	45
" , torvbl.mylla på lera	124	0,45		210	"	1190	536
<u>Alstringsbåtnad</u>		0,49					581
<u>Bålerud 1¹³</u>							
<u>Syskonen Albin, Oskar och</u>							
<u>Hilda Johansson</u>							
Brukningsbåtnad enl. bil.							765
<u>Summa båtnad</u>							765
<u>Samfälligheten E - E¹⁰ summa båtnad</u>							6848
							~~7554~~
<u>Sammandrag.</u>							
Samfälligheten A - B		9,96					4775
" C - F		19,35	0,65				7684
" G - K		8,23	1,83				7501
" E - E ¹⁰		9,78	1,41				6848
<u>Summa kronor</u>		47,32	3,89				26808
Bålerud den 27 maj 1952.							
I tjänsten:							
							
Biträdande gode män:							
							
							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd	Bruknings- båtnad pr m. kap. efter 4 %	Summa pr avlopps- sträcka	Summa
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten G - K .</u>					
<u>Bålerud 1¹⁵ (1²¹)</u>					
<u>Starrängsflyet 1² o. 1¹⁰</u>					
Ivar Svenssons dödsbo	27+80-28+57	77	4:10	316	
	29+43-30+02	59	4:80	<u>283</u>	599
<u>Bålerud 1¹⁴</u>					
<u>Starrängsflyet 1⁹</u>					
Einar Nilsson	30+02-31+40	138	4:10	<u>566</u>	566
<u>Starrängsmossen 1²</u>					
<u>Starrängsflyet 1⁶</u>					
Bertil Jansson	31+72-32+62	90	4:40	<u>396</u>	396
			<u>Summa kronor</u>		<u>1561</u>
<u>Samfälligheten E - E¹⁰</u>					
<u>Bålerud 1¹³</u>					
Syskonen Albin, Oskar o.					
Hilda Johansson	50+34-51+14	80	4:50	360	
	51+18-52+10	92	4:40	<u>405</u>	765
<u>Bålerud 1¹² + 1²⁰</u>					
Ragnar Jansson o.					
Ragnhild Eriksson	52+23-54+39	216	1:--	216	
	54+39-54+87	48	4:50	<u>216</u>	532

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Bålerud 1¹⁵ (1²¹)</u>					
Ivar Svenssons dödsbo	57+22-58+29	107	1:60	<u>171</u>	
	<u>Summa kronor</u>			<u>1468</u>	

Bålerud den 27 maj 1952.

I tjänsten:

Meddelande

Torsten Johansson
Carl Petersen

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Älgårås socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - B .</u>							
<u>Diket A - B .</u>							
<u>Bålerud 1³</u>							
Fridolf Johansson	265	7	18:55	1010	16	161:60	180:--
<u>Bålerud 1⁴</u>							
Hjalmar Johansson	495	10	49:50	1120	16	179:20	229:--
Summa kr							409:--
 <u>Samfälligheten C - F .</u>							
<u>Diket C - D - E - F .</u>							
<u>Bålerud 1¹⁴</u>							
Einar Nilsson	180	7	12:60	370	16	59:20	72:--
<u>Bålerud 1¹⁵ (1²¹)</u>							
Ivar Svenssons dödsbo	520	7	36:40	1360	16	217:60	254:--
<u>Bålerud 1¹², 1²⁰</u>							
Ragnar Jansson och Ragnhild Eriksson	460	7	32:20	900	14	126:--	158:--
<u>Bålerud 1¹³</u>							
Syskonen Albin, Oskar och Hilda Johansson	400	6	24:--	830	14	116:20	140:--
<u>Bålerud 1⁵</u>							
Hjalmar Johansson	340	5	17:--	530	12	63:60	81:--
Summa kr							705:--
 <u>Beloppen äro avrundade till närmast belägna krontal.</u>							

Festighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten E - E¹⁰ .</u>							
<u>Diket E - E¹ - E² - E³ - Ea - E⁴ .</u>							
<u>Bålerud l¹³</u>							
Syskonen Albin, Oskar och Hilda Johansson	75	8	6:--	140	14	19:60	26:--
<u>Bålerud l¹², l²⁰</u>							
Ragnar Jansson och Ragnhild Eriksson	350	8	28:--	570	14	79:80	108:--
<u>Bålerud l¹⁴</u>							
Einar Nilsson	25	4	1:--				1:--
<u>Bålerud l¹⁵</u>							
Ivar Svensson	25	4	1:--				1:--
<u>Sockenallmänning, inköpes av</u>							
Ivar Svensson	90	4	3:60				4:--
<u>Summa kr</u>							140:--
<u>Samfälligheten G - K .</u>							
<u>Diket G - H - H¹ - I .</u>							
<u>Bålerud l⁶</u>							
Bertil Jansson	170	3	5:10				5:--
<u>Bålerud l⁴</u>							
Hjalmar Johansson	20	3	0:60				1:--
<u>Västanmossen</u>							
Karl Ek	120	3	3:60				4:--
<u>Bålerud l¹⁵ (l²¹)</u>							
Ivar Svenssons dödsbo	750	4	30:--	850	10	85:--	115:--
<u>Summa kr</u>							125:--

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Skoggersättning för för tidig avverkning av beståndet på sträckan 24+90 - 27+67 .</u>							
<u>Bålerud 1¹³</u>							
Syskonen Albin, Oskar och Hilda Johansson	102	56	6:--				6:--
<u>Bålerud 1⁶</u>							
Bertil Jansson	978	56	55:--				55:--
<u>Bålerud 1⁴</u>							
Hjalmar Johansson	102	56	6:--				6:--
<u>Västanmossen</u>							
Karl Ek	480	56	27:--				27:--
<u>Summa kr</u>							94:--
<u>Läge</u>							
<u>Ersättning för försvårad överfart för följande markägare:</u>							
<u>Samfälligheten A - B .</u>							
<u>Bålerud 1³</u>							
Fridolf Johansson							
3+30 Försvårad överfart						120:--	
4+65 " "						160:--	
6+4 " "						165:--	445:--
<u>Summa kr</u>							445:--


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - B .</u>				
		<u>Diket A - B .</u>				
1+50 - 4	250	Lera m ³	150	2:--	300:--	
4-6	200	" "	215	2:--	430:--	
6-8	200	" "	250	2:--	500:--	
8-10	200	" "	325	2:--	650:--	
3+30		Försvårad överfart st	1	120:--	120:--	
		(Trumma typ B, d=1 m:s kulvert l=5 m., b=4 m., kostnad 480:- kr Vägsamf. betalar 200:- kr rest st	1	280:--	280:--	
4+53		Försvårad överfart st	1	160:--	160:--	
4+65		" " " "	1	165:--	165:--	
		(Trumma typ B; d=1 m:s kulvert, l=4 m., b=3 m. " "	1	410:--	410:--	
7+72		(Trumma typ B; d=1 m:s kulvert, l=4 m., b=3 m. " "	1	410:--	410:--	
8+95		(Trumma typ B; d=1 m:s kulvert, l=4 m., b=3 m. " "	1	400:--	400:--	
9+65		Jordersättning		409:--	409:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			386:--	4620:--
		<u>Samfälligheten A - B summa kronor</u>				4620:--
		<u>Samfälligheten C - F .</u>				
		<u>Diket C - D - E - F .</u>				
10+80-12+50	270	Lera m ³	230	2:--	460:--	
12+50-16	350	" "	470	2:--	940:--	
16-19	300	" "	500	2:--	1000:--	
19-22	300	" "	465	2:--	930:--	
22-24	200	" "	300	2:--	600:--	
13+77		Försvårad överfart st	1	185:--	185:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
15+84		Försvårad överfart st	1	230:--	230:--	
16+81		{ Trumma typ B; d=0,9 m:s kulvert, l=4 m., b=3,0 m st	1	350:--	350:--	
18+98		Försvårad överfart "	1	225:--	225:--	
21+10		{ Trumma typ B; d=0,8 m kulvert, l=5 m., b=4 m., kostnad 360:-- Vägsamf. betalar 130:-- , rest st	1	230:--	230:--	
22+70		Försvårad överfart "	1	200:--	200:--	
		Jordersättning		705:--	705:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			545:--	6600:--
		<u>Samfälligheten C - F summa kronor</u>				6600:--
		<u>Samfälligheten E - E¹⁰ .</u>				
		<u>Diket E - E¹ - E² .</u>				
40-40+92	92	Lera m ³	130	2:--	260:--	
40+92-43+10		Sandbl. lera med något sten "	160	2:50	400:--	
- " -		Bottenmorän "	20	6:--	120:--	
40+92		{ Trumma typ A; d=0,45 m vägrör, l=5 m., b=4 m. st	1	170:--	170:--	
40+92		Slamficka typ B; d=1 m. "	1	130:--	130:--	
40		{ Västra sidan från 20+3-20+6 släntförstärkes medstensätt- ning enl. typritning st	1	30:--	30:--	
		Jordersättning		134:--	134:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			116:--	1360:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E² - E³ - E_a - E⁴ .</u>				
54+24-54+87	63	375 mm rör med frakt m	63	7:25	456:75	
54+24-54+39	15	Grävning, lägg. o. återfylln. "	15	4:50	67:50	
54+39-54+87	48	- " - "	48	2:75	132:--	
54+87-55+50	63	Justering av botten o. slänt "	63	1:--	63:--	
55+50-56+98= =61+98	148	{Sektionerna bibehålles i oförändrat skick				
61+98-60= =58+29	198	Justering av botten o. slänt m	198	1:20	237:60	
58+29-59+4	75	{Sektionerna bibehålles i oförändrat skick				
54+87		Slamficka typ B; d=1 m st	1	130:--	130:--	
54+24		Rörledningsöga typ B "	1	35:--	35:--	
		Jordersättning		6:--	6:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			112:15	1240:--
		<u>Diket E¹ - E⁵ - E⁶ - E⁷ .</u>				
52+9-54=100	191	100 mm rör med frakt m	191	1:30	248:30	
	"	Grävning, lägg. o. återfylln. "	191	1:30	248:30	
100-102+76	276	125 mm rör med frakt "	276	1:80	496:80	
100-101+28	128	Grävning, läggning o. återfylln. "	128	3:20	409:60	
101+28-102+76	148	- " - "	148	3:20	473:60	
102+76-104+20	144	100 mm rör med frakt "	144	1:30	187:20	
102+76-103	24	Grävn., lägg. o. återfylln. "	24	2:80	67:20	
103-104+20	120	- " - "	120	1:50	180:--	
100		Brunn typ C; d=0,45 m st	1	35:--	35:--	
101+28, 102+76		" " B; d=0,45 m "	2	55:--	110:--	
104+20		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
100+92		Ledningens framdr. gm väg st	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			239:--	2760:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E⁵ - E⁸.</u>				
105-105+28	28	50 mm rör med frakt m	28	0:60	16:80	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:30	36:40	
105+28		Brunn typ C; d=0,375 m st	1	20:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			6:80	80:--
		<u>Samfälligheten E - E¹⁰ summa kronor</u>				5440:--
		<u>Samfälligheten G - K.</u>				
		<u>Diket G - H - H¹ - II.</u>				
24+90-27+80	290	Sand och sten m ³	480	2:50	1200:--	
- " -	"	Bottenmorän "	10	6:--	60:--	
80-81+16	116	Sand och sten "	335	2:50	837:50	
- " -		Bottenmorän "	5	6:--	30:--	
81+16-82+4	88	Sand och grus "	320	2:--	640:--	
81+16-81+20		(Trumma typ B; d=0,6 m kulvert, l=5 m., b=4 m. st	1	270:--	270:--	
80+24		Försvårad överfart "	1		160:--	
		Jordersättning			125:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			327:50	3650:--
		<u>Diket I - K.</u>				
29+55-32+62	307	300 mm rör med frakt m	307	5:65	1734:55	
29+55-31+72	217	Grävn., lägg. o. återfylln. "	217	2:20	477:40	
31+72-32+62	90	- " - "	90	1:80	162:--	
29+55		Rörledningsöga typ B st	1	35:--	35:--	
30+2, 31+72, 32+62		Brunn typ A; d=0,8 m "	3	120:--	360:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			271:05	3040:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
70-71+50	150	<u>Diket I - I¹.</u>				
		Justering av botten o. slänt m	150	1:--	150:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			20:--	170:--
		<u>Samfälligheten G - K summa kronor</u>				6860:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - B				4620:--
		" C - F				6600:--
		" E - E ¹⁰				5440:--
		" G - K				6860:--
		<u>Summa kronor</u>				23520:--
		Bålerud den 27 maj 1952.				
		I tjänsten:				
						

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A - B kors i jordfast sten c:a 25 m. sydväst sektion 3+00 å
höjden = + 4,00.


För samf. C - F kors i jordfast sten c:a 54 m. öster sektion 11+00 å
höjden = + 5,00.

För samf. E - E¹⁰ kors i jordfast sten c:a 38 m. öster sektion 56+00
å höjden = + 9,57.

För samf. G - K kors i jordfast sten c:a 12 m. öster sektion 80+00
å höjden = + 8,92.

Bålerud den 27 maj 1952.

I tjänsten:



40.

Bil. M.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B.</u>						
<u>Bålerud 1³</u> ✓						
Fridolf Johansson ✓ <i>Bålerud Algarås</i>	S	1393		1348	29,17	
<u>Bålerud 1⁴</u> 6:1						
Bengt Olof Hjalmar Johansson <i>Bålerud Algarås</i>	S	3382		3272	70,83	
<u>Summa</u>		4775		4620	100,00	19,64
<u>Samfälligheten C - F.</u>						
<u>Bålerud 1¹⁴</u>						
Frans Arvid Åkerliden 26, Einar Nilsson <i>56041 Hullsjo</i>		913		450 ^{x)}	6,82	
<u>Bålerud 1¹⁵</u> (1 ²¹)						
Johan Oskar Linus John Henry Ivar Svenssons dödsbo <i>Lilly Anna Sjö</i>	S	2692		2330 ^{x)}	35,30	
<u>Bålerud 1^{12 22}</u>						
Ragnar Jansson och Ragnhild Eriksson <i>Bålerud 54054 Algarås</i>	S	1323		1239	18,77	
<u>Bålerud 1¹³</u>						
stg Evert Johansson Syskonen Albin, Oskar och Hilda Johansson <i>Silberstrand, Slätte 54500 Töreboda</i>	S	1547		1449	21,96	
<u>Bålerud 1^{av 5}</u>						
Bengt Olof Johansson Ragnar Jansson Hjalmar Johansson <i>Bålerud 54054 Algarås</i>	S	1209		1132	17,15	
<u>Summa</u>		7684		6600	100,00	28,06
x) Begränsning enl. 7:26 V.L.						
					18,77 18,15 35,92	


1912-1913

42

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten G - K .</u>						
<u>Bålerud 1¹⁵ (1²¹)</u>						
<u>Starrängsflyet 1^{2,10}</u>						
Ivar Svenssons dödsbo	S	3080		2817	41,07	
<u>Starrängsflyet 1⁴</u>						
Syskonen Albin, Oskar och						
Hilda Johansson	S	744		680	9,91	
<u>Bålerud 1¹⁴</u>						
<u>Starrängsflyet 1⁹</u>						
Einar Nilsson		2110		1930	28,13	
<u>Starrängsmossen 1²</u>						
<u>Starrängsflyet 1⁶</u>						
Bertil Jansson	S	1567		1433	20,89	
Summa		7501		6860	100,00	29,17
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - B		4775		4620		19,64
" C - F		7684		6600		28,06
" E - E ¹⁰		6848		5440		23,13
" G - K		7501		6860		29,17
Slutsumma		26808		23520		100,00
Bålerud den 27 maj 1952.						
I tjänsten:						
Biträdande gode män:						
Einar Johansson						
Carl Petersen						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Bålerud m.fl. hemman i Älgårås socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en
i nordlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar och mindre tillflöden
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. sydsydväst
Älgårås kyrka inom sektion n:r 7 av nederbördsområde n:r 138, i och för
ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestäm-
melserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten fram-
går av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats
å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträc-
korna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstä-
verna A - B , C - D - E - F , E - E¹ - E² - E³ - Ea - E⁴ och G - H - H¹ -
- I - I¹ för huvudavloppen, E¹ - E⁵ - E⁶ - E⁷, E⁵ - E⁸ och I - K för sido-
grenar. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet
dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje
mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring
under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-
och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med
blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande
vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå

till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande fördelar i brukningshänseende.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B", "C - F", "E - E¹⁰" och "G - K". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Därvid har delaktigheten för Bålerud 1¹⁴ och 1¹⁵ i samfälligheten C - F och för Bålerud 1¹³ i samfälligheten E - E¹⁰ begränsats enligt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen. Den sålunda uträknade deltagningsskyldig-

heten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingen av samfälligheterna uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej få uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att kostnader för utförande och underhåll skola bokföras för varje samfällighet för sig;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Båleruds dikningsföretag av år 1952".
-

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna

inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bålerud den 27 maj 1952.

I tjänsten:

M. H. H. H.

Biträdande gode män:

Torsten Johansson
Carl Petersen