



Akt nr:
R-E1a-1519

AU\$R-E1a-1519

4730-3

R 3-1519

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

H a n d l i n g a r

angående "Lövåsa dikningsföretag av år
1952" i Synnerby socken av Skaraborgs
län upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen åren 1951-1952 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den 3/8 1953

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ den 4/10 1953

STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 8/5 1956 ☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med *grön* färgbeteckning)

3 x 1519

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Lövåsa df. av år 1952			
Kommun Ardala (Synnerby socken)	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Karl Junggren, Lövåsa, Synnerby, Kålltorp.			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den -	Bidrag kr -	Lån kr 24.740:- sökt	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 3/8 1953	Bidrag kr 17.060:-	Lån kr	
Arbetslid jml. V.L. 10:62 31/12 1956	Förlängning jml. V.L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12 1956	Kontr. arb.-tid förl. till -

Vid besiktningen, som verkställts av **assistent John Wikström**

den **12/10 1953**

, har befunnits att

sanfälligheterna A-B, B-E och G - G⁴ utförts enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande avvikelser: Å sträckan 56-56+51 av samf. B-E hade rörledningen lagts i brantare lutning och låg 12 cm högre vid 56+51.

Skara den 13/10 1953.

Enligt uppdrag:

J. W.
John Wikström
lantbr. ing. ass.

Protokoll, fört vid sam-
manträde för synföreläggning
enligt rattslagen för torläg-
ning av mark tillhörande Löv-
åsa m. fl. fastigheter i Synsby
socken och Skaraborgs län.

Den 28 augusti 1952, hos Maria Junggren,
Lövåsa, Synsby, Skaraborgs län.

Närvarande: ländestecknad, lantbrukss-
konsulent Erik Paulöf, föreläggaren
samt skiftesgodsmännen Herman Gustaf-
son, Torsby, Synsby och Nils Gustafson
Furuskogen, Skaraborgs län, ävensom följande
sakägare, nämligen,

Sökanden:

David Johansson äg. av Lövåsa 2¹⁴, Synsby län.
Från Maria Junggren äg. av Lövåsa 2¹, 2¹² och 2¹⁶ -

Av öfriga sakägare:

Helle Bohman äg. av Lövåsa 1², Synsby län.
Karl Karlsson stbr. gm. Konrad Karlsson

enl. fullmakt bil. äg. av Lövåsa 2¹³ -

Arvid Nordström äg. av Lövåsa 2²⁹ och 2³¹ -

Evald Andersson äg. av Vallen 2² -

Konrad Hallstrand äg. av Vallen 2³ -

Erik Johansson stbr. gm. Från Vallen

Johansson, ~~stbr~~ äg. av Lövåsa 2³⁰

Franz Erik Loffgren stbr. gm. Från Lövåsa

Lövgren enl. fullmakt bil. äg. av Lövåsa 1¹⁹ -

Karl Gustafson 27. av Lövö 22, Lymnäs s.m.

31.

Upplästes det för föräldringarna
utgående förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 1.

32.

Något för mot föräldringarna eller
skiftesgodmännen anföres ej.

33.

Förklades den vid förundersökningen
uppskattade nivåhatten över det vatten
började området med tillhörande profi-
ler. Ågandsrättshållanden och fastig-
hetens registerbelackningse kontroller-
ades.

Föräldringarna sadogjorde för
avloppsfriskallanden inom området

34.

Löskandena yrkade på ifrågakomande
avlopps fridjupning och igenläggning med
en i så stor utsträckning som möj-
ligt, så att deras släsar berörande man-
ken må kunna tilläggas på ändamåls-
enligaste sätt och brukas rationellt.
Förklarades fridjupningen yrkade om,
en rivutloppst, som mynnar i Lövö

Q²⁹. - Reider Resolutionens med, - förbindes
med förslagen icke ledning vid punkt 54+10.

35.

Följande personer förmedla sig med skandinav
med namn angivna yrkanden:

Alfons Bohman med yrkande att oloppet
utsefi punkt 51 igränslas med röv.
Paul Karlsson stbk. gen. Konrad Karlsson med
yrkande, att de oloppstämman, som
under bend framförs yrkande om att få
reglerade, medtagas, samt att flöredike
upptagas i gränsen till Lövå 234 och
att bapirbliga oloppet, träland norr
om gränsen, kan igränsas med röv
i samband med deto lyditation av fortig-
katen.

Karl-Erik Lofgrens stbk. gen. John Salomon
Lofgren med yrkande att en tidigare
förelagd oloppstämman medtagas på fortig-
katen Lövå 118, 411. 3a.

36.

Svenskarna förtaga de i sista syftet
på övriga av och värden och de i sista
om förtagets tekniska utformande.

37

Som intet vidan förmedla att till protokoll
börst uttala förklaringar sammanträd

upplöst med tillkännagivande, ett nytt
sammanträde, som ossas utgåva skett
närträde, kommer ut hålls på samma
plats som dagens sammanträde, on-
sday d. 12 november 1952 kl 10.00.

Att alla tid som ossa

I tjänsten
Erik W. Lundberg
Förordningsman

~~Nils Gustafsson~~ ~~Hans Gustafsson~~
Beträddande skiftesgodsmän.

Den 12 november 1952, hos Maria Junggren
Lövåsa, Sjömyrby, Kåretorp.

Närvarande: Understeherad, lant-
brukskonsulent Erik Lundberg, förordnings-
man samt skiftesgodsmännen
Herman Gustafsson, Jönstorp, Sjömyrby
och Nils Gustafsson, Furusboyan, Kå-
retorp, ännu följande sakägare:

Förklar Maria Junggren, Lövåsa, Sjömyrby.

David Johansson, Lövåsa, Sjömyrby, Kåretorp

Alexis Bonum, Skodde, Sjömyrby -

Karl Karlsson stb. gm Henrik Karlsson, 21.4.

Lövåsa, Sjömyrby, Kåretorp.

Ewald Andersson, Vallen, Sjömyrby, -

Henrik Hallstrand Vallen, - - -

Freida Vilhelmina Johansson - - -

som arbetar för ägare av Lövåsa 2³⁰ ^{21.5.} samt

för förämnarna förhållande till
Sturmgatan 9, Ibana samt i samband
med delägare i förlaget. bil. 5.

Franz Erik Lögrens stb, Lövåsa gm. förhållande
Salma Lögren, Lövåsa, Sjömyrby, Rättorp ^{bil. 3.}
Karl och Ivan Lindström Vallen, Sjömyrby ^{bil. 6a}
gm Ivan Lindström Vallen, Sjömyrby, Rättorp
Karl Gunnarsson, Rättorp, Sjömyrby -
Sjömyrby Pastorat gm. godsägare Gerhard
Radig, Rättorp, Sjömyrby, Rättorp.

§ 8.

Förklarades det sedan följande sam-
manträdde färdigställda förslaget med
tillhörande handlingar.

Förordningsmannen redogjorde
för bohuslännsfiskerilagens m. m.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga 8.

§ 10.

Att mottaga och förvara till förlaget
hörande ritningar och handlingar och
att sammanhålla delägarna för val
av styrelse och säga synemännens namn
Karl Junggren, Lövåsa, Sjömyrby, Rättorp.

§ 11.

Som intet vidan fanns att till
protokollat anta, hvar, förklarades föret-
ningen avslutad och sammantid-
at upplöst.

Och så till nyss

Styrelsen
Erik Duvstam
Förordningsman

Hjortstam

Wille Yellafskan

Revisör och skiftesgodman

E D.

76-44

1946

7.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6/10 1945 Dnr. 46

Exp. den 7/6 1946 nr. 13



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Lövåsa i Synmuby socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Radala & Lm.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

David Johansson
adress Lövåsa

pr Synmuby

Telefon: And Synmuby 58 94

Synmuby den 18/9 1945

167 7226a fr 1/32 mtl. Lövåsa, 2¹⁴
fr 7/20 - " - Lövåsa, 2¹⁴ 2¹² 2¹⁶
David Johansson
Fr. Sjöbom & Jungsgron
Karl Jungsgron
Maria Jungsgron

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjör, Jordbrukskonsulenten
Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och inf. väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & Länskonsliet den 29/6 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skudal

Livösa

Livösa

Vallum

Vallum

Livösa

Livösa

Pieten Lermansson

Reidar Nordström

Karl Karlsson

Richard Andersson

Konrad Hellström

Gunnar Larsson

Lystrom Frakson.

Undertecknade förena sig med sökandena till den syneförättning, som avser förläggning av mark tillhörande Lövåsa m.fl. fastigheter i Symmerby socken, och yrka vi på förstågets utsträckning så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamåls- enligt sätt förläggas och brukas.

Symmerby den 28 aug. 1952
 för fastigheten Lövåsa 1² Alex Bahman
 " " Lövåsa 1¹⁷ för Frans Erik Löfgrens stbh
 gm. Emma Löfgren
 " " Lövåsa 2¹³ för Karl Karlssons stbh
 gm. Håvard Karlsson

Förstående förening vitsordas.
 Enligt förordning

Förätningsman

Skiftesstyrelsen

Skiftesstyrelsen

Biträdande skiftesgodemän.

Till Lantbruksnämnden i Skeraborgs län

Undertecknade, få härmed anmäla,
att få förena oss med sökandena i
den syneföretning, som avser för-
läggning av mark tillhörande Lövåsa
m fl. fastigheter och yrka vi att nöra
och södra avloppen genom våra fastigheter
medtagas i företningen och regleras som
säckta avlopp.

Synerby den 29/9 1952

för Vallen 2²

för Vallen 2³

Ewald Andersson Torvald Hultström.
Vallen. Vallen.

Förstämde förenig ritordr.
Erik Dunderberg.

Bernotaforsby Hultström
Förstämde skiftesgodman

Förteckning.

Över underrättelser angående sammanträde torsdagen den 28 augusti 1952 kl. 10⁰⁰
hos Maria Junggren, Lövåsa, Synnerby, Kålltorp, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

- ✓ Herman Gustafsson, Törestorp, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Nils Gustafsson, Furuskogen, Kålltorp

Sakägarna:

- ✓ Maria Junggren, Lövåsa, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ David Johansson, Lövåsa, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Alexis Boman, Ekedal, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Karl Karlssons stbh. Lövåsa, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Reidar Nordström, Ängen, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Evald Andersson, Vallen, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Konrad Hellstrand, Vallen, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Karl Göransson stbh. Lövåsa, Synnerby, Kålltorp.
- ✓ Frans Erik Lövgrens stbh. Lövåsa, Synnerby, Kålltorp.

Skara den 8/8 1952.

I tjänsten.

Erik Almlöf

Erik Almlöf.
lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g.

över underrättelser angående sammanträde onsdagen den 12 november 1952 klockan
10.00 hos Maria Junggren, Lövsåsa, Synnerby, Kålltorp, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Herman Gustafsson, Törestorp, Synnerby, Kålltorp

Nils Gustafsson, Furuskogen, " "

Sakägarna:

Maria Junggren, Lövsåsa, Synnerby, Kålltorp

David Johansson, " " "

Alexis Boman, Ekedal, " "

Karl Karlssons stbh. Lövsåsa, " "

Reidar Nordström, Ängen, " "

Evald Andersson, Vallen, " "

Konrad Hellstrand, Vallen, " "

Karl Göranssons stbh. Lövsåsa, " "

Frans Erik Lövgrens stbh. Lövsåsa, " "

Karl o. Sven Lindström, Vallen " "

Frans Emanuelsson, Törestorp " "


Synnerby pastorat, pastorsexp., Synnerby, Kålltorp

Herman Nilsson, Vallen, Synnerby, Kålltorp.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Skara den 21/10 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Till

Ordföranden för Entorps dikningsföretag av år 1930

Herr Gerhard Stadig

Entorp,

Kålltorp.

Härmed kallas Ni att närvara vid sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Lövåsa m. fl. fastigheter i Synnerby socken, onsdagen den 12 november 1952 klockan 10.00 hos Maria Junggren Lövåsa, Synnerby.

Edert företag beröres så till vida att en liten fördjupning av kanalen, som gränsar mellan Vallen och Synnerby prästgård, måste vidtagas. Fördjupningen skall Lövåsa dikningsföretag svara för, men framtida underhållet skall, som hittills, åvila Entorps dikningsföretag av år 1930.

Skara den 25 oktober 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Lövåsa m.fl. fastigheter i Synnerby socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Maria Junggren, Lövåsa, Synnerby, torsdagen den 28 augusti 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Synnerby socken:

Lövåsa 1², 1¹⁷, 2⁴, 2¹², 2¹³, 2¹⁴, 2¹⁶, 2²⁹, 2³⁰, 2³¹, 2³², 2³³, 2³⁴.

Synnerby Vallen 2², 2³.

Skara den 5 augusti 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Synnerby församling
den 10/8 1952 betygas:

Nils Rosander
.....
Kyrkostyrelsen
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 5/8 1952.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.
Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lövåsa m. fl. fastigheter i Synnerby socken av Skaraborgs län genom upgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Maria Junggren, Lövåsa, Synnerby, torsdagen den 28 augusti 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Synnerby socken:

Lövåsa 1², 1¹⁷, 2⁴, 2¹², 2¹³, 2¹⁴, 2¹⁶, 2²⁰, 2³⁰, 2³¹, 2³², 2³³, 2³⁴.

Synnerby Vallen 2², 2³.

Skara den 5 augusti 1952.


I tjänsten:

Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning onsdagen den 6 augusti 1952 betygas.

Skara den 27 oktober 1952.


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. Lövåsa m.fl. fastigheters dikningsföretag i Synnerby
socken av Skaraborgs län.

Slutsammanträde för rubr. företag kommer att handläggas vid sammanträde hos Maria Junggren, Lövåsa, Synnerby, Kålltorp onsdagen den 12 november 1952 klockan 10.00.

Då allmänna vägen Ardala - Synnerby beröres genom att två vägtrummor 500 resp. 300 m sydöst om vägkorset Ardala - Hasslösa, Händene - Synnerby k:a måste omläggas och fördjupas, kallas vägförvaltningen härmed att närvara vid sammanträdet.


För att erhålla vägförvaltningens yttrande rörande berörda trummor översändes samtidigt utdrag ur planen för företaget.

I synemännens utlåtande kommer vägförvaltningen att föreslås få bekosta nya trummor jämte brunn nedströms vägen vid vardera trumman.

Tre utdrag ur planen bilägges varav ett återförväntas med yttrande.

Skara den 21 oktober 1952.

I tjänsten:




Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Utdrag ur planen till


Lövåsa m.fl. fastigheters dikeinsämröret i Synerby socken.

Enthoven




Brunn A, D = 1.1 m
Allmän väg
Brunn A, D = 1.1 m

Brunn A, D = 0.9 m
Från 68.0 ha åker
" 3.0 " skog



Brunn A, D = 1.0 m

Allmän väg
Brunn A, D = 1.0 m
Från 4.1 ha åker
" 6.0 " skog



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
 Telefonadress 1005
 Postgirokonton 18 29 16

Datum

22.10.52

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
 Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den
 21.10.52

Vår beteckning

Dnr 3606-43/52

Ls/VH

Ärende

Ang. Löväsa m.fl. fastigheters dikningsföretag i Synnerby socken

Eftersom i dikningsföretaget ingående vägtrummor utförts i samband med vägens byggnad 1939 har vägförvaltningen intet att erinra mot synemännens utlåtande att vägförvaltningen skall utföra och bekosta trumma av betongrör $\varnothing$ 500 samt vid sekt. 3 + 48 - 3 + 60 trumma av $\varnothing$ 400 vid sekt. 103 + 30 - 103 + 43 ävensom brunner $\varnothing$ 1100 resp. $\varnothing$ 1000 nedströms de båda trummorna.

Meddelande om lämplig tidpunkt för utförande av trummorna skall i god tid lämnas till vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

./ En kopia av utdrag ur planen bifogas.

Eftersom inga frågor synas oklara, kommer vägförvaltningen inte att närvara vid slutsammanträdet.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson
 Holger Andersson

Nils G. Lenas
 Nils G. Lenas

FULLMAKT

för Fischer Selma Löfgren eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lövåsa mfl fortigheten
i Syrenstug socken av Årstadens län
å värn vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lövåsa

den

28/81952

Hjalmar Löfgren
Augusta Löfgren

Helga Löfgren

Bevittnas:

Karl GustavssonAnnie Gustafsson

FULLMAKT

för Konrad Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lövåsa m fl. fastigheter
i Symlunda socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lövåsa

den

28/81952

Hilma Karlsson Lövåsa Källby
Margit Holm Annelund Fländen

Margit Karlsson
Hans Thorsgårdens Luleby

Skara

Bevittnas:

Konrad HellstrandSven Nilsson

FULLMAKT

för fru Ida Villmarin Johansen eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lövåsa m. fl. fastigheter
i Sjundeby socken av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skön den 12 nov. 1952.

Anna H. Göransson

Bevittnas:

Are-Linn Frivald

Are-Linn

John Wikström

FULLMAKT

för Reidar Nordström eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lövåsa m.fl. fastigheter
i Synnerby socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vester (unge) den 12 november 1952.

Astrid Lofie Haraldsen

Bevittnas:

Irma Rörqvist

Karl Rörqvist

FULLMAKT

för Sven Lindström eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lövåsa mfl. fastigheter
i Synnerby socken av Skaraborgs län
å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lövåsa den 12 nov. 1952

Karl Lindström

Bevittnas:

Erik Wikström

Erik Wikström


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - B.</u>						
<u>Diket A - B.</u>						
49+86-51	114	250 mm rör med frakt m.	114	4:25	484:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning "	114	1:75	200:--	
49+86		Rörledningsöga B st	1	25:--	25:--	
50+50		Brunn A,D = 0,6 m. st	1	100:--	100:--	
51		" C,D=0,8 m. st		75:--	75:--	884:--
		Arbetsledn., oförutsett m.m.				86:--
	114 m.		Summa kronor			970:--
<u>Samfälligheten B - E.</u>						
<u>Diket B-C-D-E.</u>						
51-55+30	430	375 mm rör med frakt m.	430	7:70	3.311:--	
51-51+80		Grävning, läggning, återfyllning "	80	2:50	200:--	
51+80-55+30		" " "	350	3:30	1.155:--	
55+30-56+51	121	200 mm rör med frakt "	121	3:20	387:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning "	121	2:--	242:--	
56+51-58+41	190	125 mm rör med frakt "	190	1:25	237:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning "	190	1:50	285:--	
51+80,53+23,54+10, 54+83,55+30		Brunn A,D = 0,8 m. st	5	150:--	750:--	
56+51,57+96,58+41		" A,D = 0,45 m. st	3	65:--	195:--	6.762:--
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				678:--
	741 m.		Summa kronor			7.440:--
<u>Diket D - D¹.</u>						
60-61+72	172	225 mm rör med frakt m.	172	3:75	645:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning "	172	2:50	530:--	
61+6, 61+72		Brunn A,D = 0,525 m. st	2	80:--	160:--	1.235:--
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				125:--
	172 m.		Summa kronor			1.360:--
<u>Sammandrag, samf. B - E.</u>						
	741	Diket B-C-D-E				7.440:--
	172	" D - D ¹				1.360:--
	913 m.		Summa kronor			8.800:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten F - I.</u>						
<u>Diket YF-G-H-I.</u>						
0-1 ⁺ 50	150	Grävning av lera m ³	125	2:--	250:--	
1+50-3+48	198	450 mm rör med frakt m	198	11:--	2.178:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning "	198	4:--	792:--	
3+60-5+86	226	400 mm rör med frakt "	226	9:70	2.192:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning"	226	3:50	791:--	
5+86-9+22	336	375 mm rör med frakt "	336	7:70	2.587:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning "	336	3:--	1.008:--	
9+22-12+64	260	250 mm rör med frakt "	260	4:25	1.105:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning"	260	3:--	780:--	
12+64-15 ⁺ 10	246	200 mm rör med frakt "	246	3:20	787:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning"	246	2:--	492:--	
15+10-17+61	251	125 mm rör med frakt "	251	1:85	464:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning	251	1:60	402:--	
17+61-19+5	144	100 mm rör med frakt "	144	1:35	194:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning"	144	1:40	202:--	
1+50		Rörledningsöga B st	1	30:--	30:--	
3+60		Brunn A,D = 1,1 m "	1	250:--	250:--	
3+94,4+54,5+86		Brunn A,D = 0,9 m st	3	170:--	510:--	
6+92,7+58,9+22		" A,D = 0,8 m st	3	150:--	450:--	
12+64		" A,D=0,6 m st	1	100:--	100:--	
14+15,15+10,17+61,19+5		" A,D = 0,45 m st	4	65:--	260:--	15.824:--
3+48-3+60		500 mm rörtrumman genom allmänna vägen jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				1.583:--
		Jordersättning				133:--
	1811	m.	Summa kronor			17.540:--
<u>Samfälligheten G - G⁴</u>						
<u>Diket G-G¹-G²-G³</u>						
100-102+50	250	Justering av bt. o. slänter m.	250	0:50	125:--	
102+50-103+30	80	375 mm rör med frakt m	80	7:70	616:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning"	80	2:50	200:--	
103+43-105+10	167	375 mm rör med frakt "	167	7:70	1.286:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning"	167	2:50	417:--	
105+10-109	390	300 mm rör med frakt "	390	6:--	2.340:--	
-"		Grävning, läggning, återfyllning"	390	2:80	1.092:--	
	887	m. Transport			6.076:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	887	m. Transport			6.076:-	
102+50		Rörledningsöga B st	1	30:-	30:-	
103+43		Brunn A,D = 1,0 m. st	1	200:-	200:-	
105+10, 106+17, 106+54, 107+87, 109		Brunn A,D = 0,8 m. st	5	150:-	750:-	7.056:-
103+30-103+43		400 mm rörtrumma genom allmänna vägen jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skeraborgs län.				
		Arbetsledning, oförutsett m.m.)				706:-
		Jordersättning				108:-
	887	m.			Summa kronor	7.870:-
		<u>Diket G² - G⁴.</u>				
120-122+12	212	125 mm rör med frakt m	212	1:85	392:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	212	1:70	360:-	
122+12-122+96	84	100 mm rör med frakt "	84	1:35	113:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	84	1:50	126:-	
122+12, 122+96		Brunn A,D = 0,45 m st	2	65:-	130:-	1.121:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				119:-
	296	m.			Summa kronor	1.240:-
		<u>Sammandrag, samf. G-G⁴.</u>				
	887	Diket G-G ¹ -G ² -G ³				7.870:-
	296	" G ² -G ⁴				1.240:-
	1183	m.			Summa kronor	9.110:-
		<u>Samfälligheten H - H⁵.</u>				
		<u>Diket H-H¹-H².</u>				
30-35+17	517	300 mm rör med frakt m.	517	6:-	3.102:-	
30-31+8		Grävning, läggning, återfyllning"	108	2:-	216:-	
31+8-35+17		" " " 409	226	3:-	678:-	
35+17-36+40	123	225 mm rör med frakt m	123	3:75	461:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	123	2:50	307:-	
36+40-37+60	120	200 mm rör med frakt "	120	3:20	384:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	120	2:30	276:-	
37+60-38+94	134	150 mm rör med frakt "	134	2:40	322:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	134	1:80	241:-	
38+94-40+74	180	100 mm rör med frakt "	180	1:35	243:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning	180	1:70	306:-	
40+74-41+75	101	75 mm rör med frakt m	101	0:90	91:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	101	1:40	141:-	
	1175	m. Transport			6.768:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1175	m. Transport			6.768:-	
31+8, 32+91, 35+17		Brunn A,D = 0,8 m. st.	3	150:-	450:-	
36+40		" A,D = 0,525 m. st	1	80:-	80:-	
37+60, 38+94, 40+74, 41+75		" A,D = 0,45 m. st	4	65:-	260:-	7.558:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				752:-
	1175	m.			Summa kronor	8.310:-
		<u>Diket H¹-H³-H⁴.</u>				
45-46+34	134	150 mm rör med frakt m.	134	2:40	322:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	134	1:70	228:-	
46+34-47+72	138	100 mm rör med frakt "	138	1:35	186:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	138	1:40	193:-	
46+34, 47+72		Brunn A,D = 0,45 m. st	2	65:-	130:-	1.059:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				101:-
	272	m.			Summa kronor	1.160:-
		<u>Diket H³-H⁵.</u>				
70-71+50	150	75 mm rör med frakt m.	150	0:90	135:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	150	1:40	210:-	
71+50		Brunn A,D = 0,45 m st	1	65:-	65:-	410:-
		Arbetsledn. oförutsett m.m.				40:-
	150	m.			Summa kronor	450:-
		<u>Sammandrag, samf. H - H⁵.</u>				
	1175	Diket H-H ¹ -H ²				8.310:-
	272	" H ¹ -H ³ -H ⁴				1.160:-
	150	" H ³ -H ⁵				450:-
	1597	m.			Summa kronor	9.920:-
		<u>Samf. K - L.</u>				
		<u>Diket K - L.</u>				
79-80+50	150	Justering av bt. o slänter m.	150	0:20	30:--	
80+50-84+4	354	" " " " m	354	1:--	354:--	
84+4-84+10	6	300 mm vägrör med frakt "	6	6:--	36:--	
"		Grävning, läggning, o. vägbanans åter- ställande m.	6	5:--	30:-	
84+10-84+50	40	Grävning av lera m.	40	1:-	40:-	490:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				50:-
		Jordersättning				210:-
	550	m.			Summa kronor	750:-

600
310
40
870

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag</u>				
	114	Samf. A - B				970:-
	913	" B - E				8.800:-
	1811	" F - I				17.540:-
	1183	" G - G ⁴				9.110:-
	1597	" H - H ⁵				9.920:-
	<u>550</u>	" K - L				<u>750:-</u>
	6168	m.			<u>Hela företaget summa kronor</u>	<u>47.090:-</u>
Lövåsa den 12 november 1952.						
I tjänsten:						
						
Erik Almlöf						
Lantbrukskonsulent.						

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	
<u>Samfälligheten F - I</u>							
<u>Synnerby prästegården 1¹</u>							
<u>Synnerby Pastorat</u>							
Sträckan 0-0+80	25	20	5:--	130	20	26:--	31:--
" 0+80-1+50	35	20	7:--	220	20	44:--	51:--
				Summa kronor			82:--
<u>Synnerby Vallen 2⁵</u>							
<u>Karl o. Sven Lindström</u>							
Sträckan 0+80-1	10	20	2:--	50	20	10:--	12:--
<u>Synnerby Vallen 2⁶</u>							
<u>Karl o. Sven Lindström</u>							
Sträckan 1-1+50	25	20	5:--	170	20	34:--	39:--
	Samf. F - J summa kronor						133:--
<u>Samfälligheten G-G⁴.</u>							
<u>Synnerby Vallen 2⁶</u>							
<u>Karl o. Sven Lindström</u>							
Sträckan 100-102+5				200	20	40:--	40:--
<u>Synnerby prästegården 1¹</u>							
<u>Synnerby pastorat</u>							
Sträckan 100-102+50				270	20	54:--	54:--
<u>Synnerby Vallen 2³</u>							
<u>Konrad Hellstrand</u>							
Sträckan 102+5-102+50				70	20	14:--	14:--
	Samf. G - G ⁴ summa kronor						108:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - B.</u>							
<u>Synnerby socken.</u>							
<u>Lövåsa 1²</u>							
<u>Alexis Boman</u>							
Åker	1	0,37		1190	1700	510	189
A-båtnad summa	1	0,37					189
B-båtnad enl. bilaga kronor							1003
<u>Samfälligheten A - B</u>		0,37		Summa kronor			1192
<u>Samf. B - E</u>							
<u>Lövåsa 1²</u>							
<u>Alexis Boman</u>							
<u>Brukningsbåtnad enl. bilaga summa</u>							331
<u>Lövåsa 2¹⁴</u>							
<u>David Johansson</u>							
Tomt	2	0,09		3200	4000	800	72
Åker	3	0,78		1020	1700	680	530
"	4	1,10		850	1700	850	935
"	5	0,48		850	1700	850	408
A-båtnad summa	2-5	2,45					1945
B-båtnad enl. bilaga kronor							1672
				Summa kronor			3617
<u>Lövåsa 2²⁹</u>							
<u>Reidar Nordström</u>							
Åker	6	1,59		1020	1700	680	1081
A - båtnad summa	6	1,59					1081
<u>Lövåsa 2⁴</u>							
<u>Maria Junggren</u>							
Åker	7	0,31		1280	1600	320	99
"	8	0,23		960	1600	640	147
"	9	1,01		960	1600	640	646
A - båtnad summa	7-9	1,55					892

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lövåsa 2¹⁶</u>							
<u>Maria Junggren</u>							
Åker	10	1,09		1120	1600	480	523
A-båtnad summa	10	1,09					523
<u>Lövåsa 2³²</u>							
<u>Ido V. Johansson</u>							
Åker	11	0,72		960	1600	640	461
"	12	0,37		800	1600	800	296
"	13	0,31		800	1600	800	248
A-båtnad summa	11-13	1,40					1005
B-båtnad enl. bilaga kronor							420
				Summa kronor			1425
<u>Lövåsa 2³⁰</u>							
<u>Ido V. Johansson</u>							
Åker	14	0,63		1040	1600	560	353
A-båtnad, summa	14	0,63					353
<u>Lövåsa 2¹³</u>							
<u>Karl Karlssons stbh.</u>							
Åker	15	0,79		880	1600	720	569
A-båtnad summa	15	0,79					569
Samfälligheten B - E	2-15	9,50		Summa kronor			8791
<u>Samfälligheten F - I.</u>							
<u>Lövåsa 2¹⁴</u>							
<u>David Johansson</u>							
Åker	16	0,98		1020	1700	680	666
"	17	1,19		1190	1700	510	607
A - båtnad summa	16,17	2,17					1273
B - " enl. bilaga kronor							1101
				Summa kronor			2374

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lövåsa 2¹²</u>							
<u>Maria Junggren</u>							
Åker	18	1,90		1440	1800	360	684
"	19	0,41		1620	1800	180	74
A-båtnad summa	18,19	2,31					758
B-båtnad enl. bilaga kronor							1921
							2679
<u>Lövåsa 2¹⁶</u>							
<u>Maria Junggren</u>							
Åker	20	0,40		1080	1800	720	288
"	21	1,03		800	2000	1200	1236
"	22	2,92		1800	2000	200	584
A-båtnad summa	20-22	4,35					2108
B-båtnad enl. bilaga kronor							649
							2757
<u>Lövåsa 2⁴</u>							
<u>Maria Junggren</u>							
Åker	23	0,57		1200	2000	800	456
"	24	2,71		1000	2000	1000	2710
"	25	3,06		1800	2000	200	612
A - båtnad, summa	23-25	6,34					3778
B - båtnad enl. bilaga kronor							3381
							7159
<u>Synnerby Vallen 2²</u>							
<u>Evald Andersson</u>							
Åker	26	1,54		1200	2000	800	1232
"	27	4,16		1200	2000	800	3328
"	28	1,95		1000	2000	1000	1950
A - båtnad summa	26-28	7,65					6510
B - båtnad enl. bilaga kronor							2117
							8627

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Synnerby Vallen 2³</u> <u>Konrad Hellstrand</u>							
Åker	29	3,40		1000	2000	1000	3400
"	30	3,85		1200	2000	800	3080
"	31	1,28		1000	2000	1000	1280
A - båtnad, summa	29-31	8,53					7760
B - båtnad enl. bilaga kronor							2399
				Summa kronor			10159
<u>Synnerby Vallen 2⁴</u> <u>Frans Emanuelsson</u>							
Åker	32	0,72		1200	2000	800	576
"	33	0,31		1000	2000	1000	x/ 293
A - båtnad, summa	32,33	1,03					869
B - båtnad enl. bilaga kronor							178
				Summa kronor			1047
x/ Jämkning enligt 7:26 vattenlagen.							
<u>Synnerby Vallen 2⁶</u> <u>Karl o. Sven Lindström</u>							
Åker	34	0,12		1000	2000	1000	120
"	35 a	1,74		1920	2000	80	139
"	36	1,40		1920	2000	80	112
A - båtnad, summa	34-36	3,26					371
B - båtnad enl. bilaga kronor							1774
				Summa kronor			2145
<u>Synnerby Vallen 2⁵</u> <u>Karl o. Sven Lindström</u>							
Åker	35 b	0,83		1920	2000	80	66
A - båtnad, summa	35 b	0,83					66
Samfälligheten F - I	16-36	36,47		Summa kronor			37013
<u>Samfälligheten G - G⁴</u> <u>Synnerby Vallen 2³</u> <u>Konrad Hellstrand</u>							
Åker	37	0,65		1920	2000	80	52
"	38	0,26		1980	2000	20	5
"	39	0,70		1000	2000	1000	700
"	40	0,72		1400	2000	600	432
Transport	37-40	2,33					1189

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	37-40	2,33					1189
Åker	41	1,55		1400	2000	600	930
"	42	0,25		600	2000	1400	350
Tomt	43	0,30		3200	4000	800	240
A - båtnad, summa	37-43	4,43					2709
B - båtnad enl. bilaga kronor							2380
				Summa kronor			5089
<u>Synnerby Vallen 2²</u>							
<u>Evald Andersson</u>							
Tomt	44	0,28		2400	4000	1600	448
"	45	0,16		2800	4000	1200	192
Åker	46	0,21		600	2000	1400	294
"	47	1,60		1200	2000	800	1280
"	48	1,40		1200	2000	800	1120
"	49	2,82		1200	2000	800	2256
A - båtnad, summa	44-49	6,47					5590
B - båtnad enl. bilaga kronor							2066
				Summa kronor			7656
<u>Lövåsa 2²⁹</u>							
<u>Reidar Nordström</u>							
Åker	50	1,04		1000	2000	1000	450
"	51	1,26		1400	2000	600	327
A - båtnad, summa	50,51	2,30					777 x/
x/ Jämkning enl. 7:26 vattenlagen.							
<u>Lövåsa 2³⁰</u>							
<u>Ido V. Johansson mfl.</u>							
Åker	52	0,86		1400	2000	600	516
Tomt	53	0,30		3600	4000	400	120
Åker	54	0,15		1800	2000	200	30
A - båtnad, summa	52-54	1,31					666

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lövåsa 2³².</u>							
<u>Jdo V. Johansson</u>							
Åker	55	0,98		1200	2000	800	784
"	56	0,50		1400	2000	600	300
A - båtnad, summa	55,56	1,48					1184
<u>Lövåsa 2³⁴</u>							
<u>Anno Göransson</u>							
Åker	57	0,31		1600	2000	400	124
A - båtnad, summa	57	0,31					124
Samfälligheten G - G ⁴	37-57	16,30	summa kronor				15496
Samfälligheten H - H ⁵ .							
<u>Lövåsa 2³⁰</u>							
<u>Jdo V. Johansson mfl.</u>							
Åker	58	1,43		1600	2000	400	572
A - båtnad, summa	58	1,43					572
<u>Lövåsa 2³¹</u>							
<u>Reidar Nordström</u>							
Åker	59	1,01		1300	2000	700	707
"	60	1,09		1600	2000	400	436
A - båtnad, summa	59,60	2,10					1143
<u>Lövåsa 2¹²</u>							
<u>Maria Junggren</u>							
Åker	61	0,48		1440	1800	360	173
A - båtnad, summa	61	0,48					173

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lövåsa 2¹³</u>							
<u>Karl Karlssons stbh.</u>							
Åker	62	2,18		1200	2000	800	1744
"	63	1,41		1000	2000	1000	1410
"	64	1,40		1400	2000	600	840
"	65	0,95		1000	2000	1000	950
"	66	1,25		1200	2000	800	1000
"	67	1,13		1400	2000	600	678
"	68	0,58		1080	1800	720	418
"	69	0,45		1080	1800	720	324
A - båtnad, summa	62-69	9,35					7364
B - båtnad, enl. bilaga kronor							2039
				Summa	kronor		9403
<u>Avs. Lövåsa 1¹⁷</u>							
<u>Frans Erik Löfgrens stbh.</u>							
Åker	70	1,75		1080	1800	720	1260
"	71	0,60		1190	1700	510	306
"	72	0,55		1280	1600	320	176
A - båtnad, summa		2,90					1742
B - båtnad enl. bilaga kronor							192
				Summa	kronor		1934
<u>Samfälligheten H - H⁵ 58 - 72</u>		16,26		summa	kronor		13225
<u>Samfälligheten K - L.</u>							
<u>Lövåsa 2¹³</u>							
<u>Karl Karlssons stbh.</u>							
B - båtnad enl. bilaga				summa	kronor		634

Brukningssbåtnad.


beräknad med ledning av "fältarronderingskommitténs undersökningar".

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Båtnad per m. kap.ef- ter 4%	Areal- vinst per m. meter	Summa per meter	Kostnad	Summa
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<u>Samfälligheten A - B.</u>							
<u>Lövåsa 1</u> ²							
Alexis Boman	49+86-51	114	8:40	0:40	8:80	1.003:-	1.003:-
<u>Samfälligheten A-B summa kronor</u>							1.003:-
<u>Samfälligheten B - E.</u>							
<u>Lövåsa 1</u> ²							
Alexis Boman	51-51+13	13	8:40	0:40	8:80	114:-	
	51+13-51+28	15	2:50	0:60	3:10	46:-	
	51+28-51+47	19	8:40	0:60	9:-	171:-	331:-
<u>Lövåsa 2</u> ¹⁴	51+50-51+95	45	-	0:50	0:50	22:-	
David Johansson	51+95-52+10	15	7:60	0:40	8:-	120:-	
	52+10-52+40	30	7:-	0:40	7:40	222:-	
	52+40-53+23	83	7:60	0:40	8:-	664:-	
	53+23-54+10	87	7:-	0:40	7:40	644:-	1.672:-
<u>Lövåsa 2</u> ³²							
David Johansson	60-61+20	120	3:10	0:40	3:50	420:-	420:-
<u>Samfälligheten B-E summa kronor</u>							2.423:-
<u>Samfälligheten F-I</u>							
<u>Lövåsa 2</u> ¹⁴							
David Johansson	17+61-18+25	55	9:10	0:30	9:40	517:-	
	18+25-19+50	80	7:-	0:30	7:30	584:-	1.101:-
<u>Lövåsa 2</u> ¹²							
Maria Junggren	15-17+55	255	6:70	0:30	7:-	1.785:-	
	14+80-15	20	6:50	0:30	6:80	136:-	1.921:-
<u>Lövåsa 2</u> ¹⁶							
Maria Junggren	14+15-14+80	65	6:50	0:30	6:80	442:-	
	14-14+10	10	8:30	0:40	8:70	87:-	
	9+22-9+50	28	3:90	0:40	4:30	120:-	649:-
<u>Lövåsa 2</u> ⁴							
Maria Junggren	12+64-14	138	8:30	0:40	8:70	1.201:-	
	väg-12+64	55	2:10	0:40	2:50	137:-	
	10+12-11+87- väg	240	7:-	0:40	7:40	1.776:-	
	9+50-10+12	62	3:90	0:40	4:30	267:-	3.381:-
<u>Synnerby Vallen 2</u> ²							
Evald Andersson	7+58-9+22	164	7:80	0:60	8:40	1.378:-	
	6+92-7+50	66	10:60	0:60	11:20	739:-	2.117:-
<u>Synnerby Vallen 2</u> ³							
Konrad Hellstrand	5+86-6+92	106	8:-	0:50	8:50	901:-	
	3+94-5+86	192	7:30	0:50	7:80	1.498:-	2.399:-
<u>Synnerby Vallen 2</u> ⁴							
Frans Emanuelsson	3+72-3+94	22	7:60	0:50	8:10	178:-	178:-
<u>Synnerby Vallen 2</u> ⁶	3+60-3+72	12	17:-	0:50	17:50	210:-	
Karl o. Sven Lindström	2+80-3+48	68	7:50	0:50	8:-	544:-	
	1+80-2+80	100	6:30	0:50	7:80	780:-	
	1+50-1+80	30	7:50	0:50	8:-	240:-	1.774:-
<u>Samfälligheten F - I summa kronor</u>							13.520:-

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Båtnad per m. kap.ef- ter4%.	Areal- vinst. per m.	Summa per m.	Kostnad	Summa
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<u>Samfälligheten G-G⁴</u>							
<u>Synnerby Vallen 2²</u>							
Konrad Hellstrand	102+50-103+30	80	9:10	0:50	9:60	768:-	
	103+43-104+64	121	5:60	0:50	6:10	738:-	
	104+64-105+10	46	-	0:50	0:50	23:-	
	105+10-105+70	60	7:40	0:50	7:90	474:-	
	121+29-122+12	83	4:10	0:30	4:40	365:-	
	122+33-122+74	41	-	0:30	0:30	12:-	2.380:-
<u>Synnerby Vallen 2²</u>							
Evald Andersson	105+70-106+28	58	-	0:50	0:50	29:-	
	106+32-109	268	7:10	0:50	7:60	2.037:-	2.066:-
<u>Samfälligheten F - I</u> summa kronor							4.446:-
<u>Samfälligheten H-H⁵</u>							
<u>Lövåsa 2¹³</u>							
Karl Karlssons stbh.	45-46+34	134	2:90	0:30	3:20	429:-	
	46+34-47+67	133	2:90	0:30	3:20	426:-	
	70-71+50	150	7:10	0:30	7:40	1.110:-	
	36+40-38+88	248	-	0:30	0:30	74:-	2.039:-
<u>Lövåsa 1¹⁷</u>							
Frans E. Löfgrens stbh.	40+74-41+70	96	1:70	0:30	2:-	192:-	192:-
<u>Samfälligheten H-H⁵</u> summa kronor							2.231:-
<u>Samfälligheten K - L</u>							
<u>Lövåsa 2¹³</u>							
Karl Karlssons stbh.	81+40-84+50	235	2:30	0:40	2:70	634:-	634:-
<u>Samfälligheten K - L</u> summa kronor							634:-
<u>Brukningssbåtnad hela företaget</u> summa kronor							24.257:-

Skara den 12 november 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning Ägofig.	Jord- förbätt- ring.	Andel i kostnaden för					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jord- förbättring.
		B-C-D-	56+51-E	D-D ¹				
		-56+51						
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	

Samf. B - E.

I	2-6, 11-15	7376	6390 (6720)	-	1360	7750	1,0507
II	7-10	1415	330	720		1050	0,74205
I+II	2-15	8791	6720	720	1360	8800	1,00102

Samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med för avdelning I, relativ kostnad 1,0507, och för avd. II relativ kostnad 0,74205.

Avdelning Ägofig.	Jord- förbätt- ring.	Andel i kostnaden för					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbätt- ring)
		F-G-H	H-17+61	17+61-I				
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	

Samf. F - H.

I	16, 17	2374	-	670	510	1170	0,4928
II	18-25	12595	1400	4760	-	6160	0,4891
III	26-36	22044	12270	-	-	12270	0,5566
I+II+III	16-36	37013	12270	4760	510	17540	0,4738

Skäl till uppdelning i avdelningar föreligger ej. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med relativa kostnaden 0,4739.

Avdelning Ägofig.	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordför- bättring).
		H-H ¹ - 38+94	38+94-H ²	H ¹ -H ³ -H ⁴ H ³ -H ⁵				
		Kr,	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	


Samfällighet H - H⁵.

I	58-69	11291	7310	-	1610	8920	0,79000974
II	70-72	1934	460	1000		1460	0,7549121
I+II		13225	7310	1000	1610	9920	0,75009452

Skäl till uppdelning i avdelningar föreligger ej. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med relativa kostnaden 0,75009.

Lövåsa den 12 november 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B.</u>						
<u>Lövåsa 1²</u>						
<u>Alexis Boman</u>	S					
<u>Ägofig. 1</u>		1192		970	100,000	<i>ej län</i>
<u>Summa</u>		1192		970	100,000	1,561
<u>Samfälligheten B - E.</u>						
<u>Lövåsa 1²</u>						
<u>Alexis Boman</u>	S					
<u>Endast bruken.-båtnad avd. I</u>		331	348	348	3,955	<i>ej län</i>
<u>Lövåsa 2¹⁴</u>						
<u>David Johansson</u>	S					
<u>Ägofig. 2 - 5 avd. I</u>		3617	3800	3800	43,182	<i>Ex arning</i>
<u>Lövåsa 2²⁹</u>						
<u>Reidar Nordström</u>						
<u>Ägofig. 6, avd. I</u>		1081	1136	1136	12,909	<i>l.</i>
<u>Lövåsa 2⁴</u>						
<u>Maria Junggren</u>	S					
<u>Ägofig. 7-9, avd. II</u>		892	662	662	7,523	<i>l.</i>
<u>Lövåsa 2¹⁶</u>						
<u>Maria Junggren</u>	S					
<u>Ägofig. 10, avd. II</u>		523	388	388	4,409	<i>l.</i>
<u>Lövåsa 2³²</u>						
<u>Jda V. Johansson</u>	-					
<u>Ägofig. 11 - 13, avd. I</u>		1425	1497	1497	17,011	<i>l.</i>
<u>Lövåsa 2³⁰</u>						
<u>Jda V. Johansson mfl.</u>	-					
<u>Ägofig. 14, avd. I</u>		353	371	371	4,216	<i>l.</i>
					93,205	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lövåsa 2¹³</u>						
<u>Karl Karlssons stbh.</u>	S					
Ägofig. 15, avd. I		569	598	598	93 305 6,795	l.
Summa		8791		8800	100,000	11,514
<u>Samfälligheten F - I</u>						
<u>Lövåsa 2¹⁴</u>						
<u>David Johansson</u>	S					
Ägofig. 16, 17		2374		1125	6,414	l. v.
<u>Lövåsa 2¹²</u>						
<u>Maria Junggren</u>	S					
Ägofig. 18, 19		2679		1270	7,238	l. v.
<u>Lövåsa 2¹⁶</u>						
<u>Maria Junggren</u>	S					
Ägofig. 20 - 22		2757		1307	7,449	l. v.
<u>Lövåsa 2⁴</u>						
<u>Maria Junggren</u>	S					
Ägofig. 23 - 25		7159		3393	19,342	l. v.
<u>Synnerby Vallen 2²</u>						
<u>Evald Andersson</u>	S					
Ägofig. 26 - 28		8627		4088	23,308	l. v.
<u>Synnerby Vallen 2³</u>						
<u>Konrad Hellstrand</u>	S					
Ägofig. 29 - 31		10159		4814	27,447	l. v.
<u>Synnerby Vallen 2⁴</u>						
<u>Frans Emanuelsson</u>						
Ägofig. 32, 33		1047		496	2,829	l. v.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Synnerby Vallen 2⁶</u>						
<u>Karl o. Sven Lindström</u>						
Ägofig. 34 - 36		2145		1016	5,795	<i>g. l. a. n</i>
<u>Synnerby Vallen 2⁵</u>						
<u>Karl o. Sven Lindström</u>						
Ägofig. 35 b		66		31	0,178	<i>g. l. a. n</i>
Summa		37013		17540	100,000	48,478
<u>Samfälligheten G - G⁴</u>						
<u>Synnerby Vallen 2³</u>						
<u>Konrad Hellstrand</u>	S					
Ägofig. 37 - 43		5089		2992	32,841	<i>l.</i>
<u>Synnerby Vallen 2²</u>						
<u>Evald Andersson</u>	S					
Ägofig. 44 - 49		7656		4501	49,406	<i>l.</i>
<u>Lövåsa 2²⁹</u>						
<u>Reidar Nordström</u>						
Ägofig. 50, 51		777		457	5,014	<i>l.</i>
<u>Lövåsa 2³⁰</u>						
<u>Ido V. Johansson mfl.</u>						
Ägofig. 52 - 54		666		391	4,298	<i>l. v</i>
<u>Lövåsa 2³²</u>						
<u>Ido V. Johansson</u>						
Ägofig. 55, 56		1184		696	7,641	<i>l. v</i>
<u>Lövåsa 2³⁴</u>						
<u>Anna Göransson</u>						
Ägofig. 57		124		73	0,800	<i>l. v</i>
Summa		15496		9110	100,000	20,296

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten H - H⁵</u>						
<u>Lövåsa 2³⁰</u>						
<u>J. Johansson mfl.</u>	-					
Ägofig. 58		572		429	4,325	l ✓
<u>Lövåsa 2³¹</u>						
<u>Reidar Nordström</u>						
Ägofig. 59,60		1143		857	8,643	l ✓
<u>Lövåsa 2¹²</u>						
<u>Maria Jungaren</u>	S					
Ägofig. 61		173		130	1,308	l ✓
<u>Lövåsa 2¹³</u>						
<u>Karl Karlssons stbh.</u>	S					
Ägofig. 62 - 69		9403		7053	71.100	l ✓
<u>Lövåsa 1¹⁷</u>						
<u>Frans Erik Löfgrens stbh.</u>						
Ägofig. 70 - 72		1934		1451	14,624	l ✓
Summa		13225		9920	10,000	17,321
<u>Samfälligheten K - L</u>						
<u>Lövåsa 2¹³</u>						
<u>Karl Karlssons sterbhus.</u>		634		750	100,000	l ✓
Brukningsbåtnad.						
Summa		634		750	100,000	0,830
<u>Slutsammandrag:</u>						
Samf. A - B		1192		970		1,561
" B - E		8791		8800		11,514
" F - I		37013		17540		48,478
" G - G ⁴		15496		9110		20,296
" H - H ⁵		13225		9920		17,321
" K - L		634		750		0,830
<u>Hela företaget summa</u>		76351		47090		100,000

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Lövåsa den 12 november 1952. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman. <i>Herman Gustafsson</i> Herman Gustafsson <i>Nils Gustafsson</i> Nils Gustafsson Biträdande gode män.						

Översiktskarta.

skala: 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Lövåsa m. fl.
hemman i Synnerby socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km öster om Synnerby Kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattas å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E och F-G-H-I för huvudavloppen och D-D¹, G-G¹-G²-G³, G²-G⁴, H-H¹-H², H¹-H³-H⁴, H³-H⁵ och K-L för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i

företaget, begränsas å nivåkartan av en prickad blå linje utvisande vattendelare och en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med till denna hörande bilaga för beräkning av bruksbåtnaden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-B, B-E, F-I, G-G⁴, H-H⁵ och K-L.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del där. Skäl till uppdelning av samf. A-B, G-G⁴ och K-L i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna B-E, F-J och H-H⁵ har särskild utredning verkställts, bil. 7. Härav framgår, att samfälligheten B-E skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten B-E som avdennas uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, med undantag för samf. K-L, där fast. Lövåsa 2¹³ och Lövåsa 2³⁴ skola till lika delar svara för underhållet av samf. Fördjupning av di-kessträckan G-102+50 skall utföras av företaget, men framtida underhållet åligger liksom hittills Entorps df. av år 1930.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda väg-övergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad

typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall utföra och bekosta nya vattengenomlopp ^{genom} allmänna vägen Ardala-Synnerby vid 3+48-3+60 och 103+30-G² jämte brunn nedströms vägen vid resp. vattengenomlopp. Framtida underhållet skall åvila vägförvaltningen.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vatteblagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nittioåtta (98:-) kronor sextio (60) öre, varav samf. F-I skall erlægga kr 55:52, samf. G-G⁴ kr 23:24 och samf. H-H⁵ kr. 19:84, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företagets ytterligare bestämma:


att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot deassa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår; att rörbrott, ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slämförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på här- för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas, att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956. att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen samt att det skall benämnas "Lövåsa dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Lövåsa den 12 nov. 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf.
Förrättningsman.

Biträdande gode män.


Herman Gustafsson


Nils Gustafsson.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. förtytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta, att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genom-grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras^{av} vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lertjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användas till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A-B och B-E, kors på brunn å höjden + 14,22, 60 m väster om punkt 51+80

För samf. F-G j dubb i sten å höjden +13,73, 180 m norr om punkt 14

" " G-G⁴ kors på sockel till flaggstång å höjden +8,91,65 m norr om punkt 122+12

" " H-H⁵ och K-L kors på sockel till gödselstad å höjden +14,73,80 m norr om

punkt 47+50. Lövåsa den 12 november 1952.


I tjänsten:

Erik Almlöf, Förrättningsman.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören.


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 m "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 m "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

UPPRÄTTAT ÅR (EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST.

SOCKEN(-NAR) AV

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr