



Akt nr:
R-E1a-1529

AU\$R-E1a-1529

4835-3

R 3-1529

Kungl. Lantbruksstyrelsens
BEKÄN

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Norra Vånga dikningsföretag av år 1952"

i Norra Vånga socken och Kvänums kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den 2 / 1953
NÄMNDENLANTBRUKS- ☐ den / 19
STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 15/2 1953 utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts i de ritningar
med (betäckning)

3 x 1529

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSENTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "N:a Vånga dikningsföretag av år 1952"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning (samf. A - C)
å fastigheten _____ i N:a Vånga socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr _____ å _____ kronor
statsbidrag nr 1734 a/4110 å 6.890:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____
samf. A - C

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material: Inga
avvikelser från godkänd plan: Inga

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.
Brandförsäkring: _____

Skara den 28/11 1953.
Papua Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet _____ kronor
å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet _____ kronor
å statsbidraget 6.890:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19 nr		
/ 19		
18/12 1953	<i>MM</i>	

Skara den 15. 12 1953.
Ulf Holm

AVSYNING SINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "N:a Vånga dikningsföretag av år 1952"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning (samf. D - E)
å fastigheten _____ i _____ socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr _____ å _____ kronor
statsbidrag nr 1734 b/4110 å 2.360:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____
Samf. D - E

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: Inga

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.

Brandförsäkring: _____

Skara den 28/11 1953.

P. Hagman Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget 2.360:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19 nr		
/ 19		
18/12 1953	MML	

Skara den 15.12.1953.

M. Hagman

AVSYNING SINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "N:a Vånga dikningsföretag av år 1952"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning (samf. F - G)
å fastigheten _____ i N:a Vånga socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr _____ å _____ kronor
statsbidrag nr 1734 c/4110 å 2.710:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____
Samf. F - G

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: Inga

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.

Brandförsäkring: _____

Skara den 28/11 1953.

Pegnar Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget 2.710:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
Utanordnat den	Signatur
/ 19 nr	
/ 19	
18/12 1953	<u>MH</u>

Skara den 15. 12 1953.

Ulf Holm

Hilma Fredriksson, Postgärdens delägar
 i Vänge Mörk. et. Förelärd 16⁴
 Sina Karlsson, delägar i Vänge Holmen 13⁶
 Iven Hennesson, Vänge Kärteg. 10²
 Ellen Velander, Vänge Splag. 20⁴
 Gunnar Svensson, Vänge Bridd Persg. 11³
 Bertil Andersson, " " Bridd Källanag. 18⁶
 Karl Gustaf Johansson, delägar i Vänge Mörk. et. Förel. 16³
 August Petersson " " " Bridd Källanag. 18^{3/8}
 Väffers veltningen i Skaraborgs län
 genom vägn. A. Karlsson, Kalltorp
 ent. fullm. bil. FI

§ 1.

Apprättas det för försämringsmannen
utskickad för ordnandet, bil. A.

§ 2.

Något för mot synemännen kunde
ej utövas.

§ 3.

Förklades den vid förundersökningen
uppräddade nivåkartan över det
vattenbesvärade området samt
profilen och sektioner om det
påverkade avloppsen.

§ 4.

Flera av sakägarna förklarade, att
de önskade göra gemensam sak med
sokanden till försämringsmannen, varför
förklaringsbeskrivelsen härom uppräddades,
underskrevs och bilades protokoll, bil. E^{I, II}

§ 5.

Sokanden och de som förklarade sig med
honom yrkade tilläggning av sina av
förflyttat beordrade markor på ärendets-
enligt sätt.

§ 6.

Det något vidare ej funns att anteckna
till protokollet, meddelade försämrings-
mannen, att något sammanträdde
komme att utövas i vederbörlig ord-

ning så snart plan för företaget upp-
rättats och nödiga fridvisningar
verkställt.

Ord av dag som ovan

Ragnar Holm

Frisämringsman

Öfrs. godsmän:

O Erik Johansson

Gunnar Fredin

Den 6 okt. 1952 hos Svan Carlsson, Höje.

Närvarande: Förstämde synemän samt följande

Sakägare: Svan Carlsson, Höje, Karl Gustaf Johansson,

Tolozgården, Eskil Hermansson, Björksåter,

Hilma Fredriksson, Postgården, fri egen del och för

Nästan - " enl. fullmakt bil. F II

Linus Karlsson, Holmen, Svan Hermansson, Karteg,

August Petersson, Livia Håkansson och Ernst Petersson

Ellen Velander, Humlegården,

Gustav Johansson, Sjölagården,

Gunnar Svensson, Livia Persson, samt.

Vägn. A. Karlsson, Kållstorp fri vägfri västermyren

enl. fullm. bil. F III.

#7.

Linus Karlsson, Holmen, upplyfte att hans
myndiga barn, Anders, Lars och Karl-Erik Karlsson
och fru Mej Johansson voro hans meddelagare
i fastigheten Holmen 13'. Vidare upplyptes
att delägarna i Livia Håkansson 18³ och 18⁷ voro,
fruntun August Petersson, hans myndiga barn

John Bernd, Ernst Erdolf, Jagmy Helena,
 Carl Hugo, Anni Irene, samt omnyddiga
 Gunnar Margareta och Rolf. God man för.
 De båda sistnämnda var också anställda, slötkonstnärer.
 § 8.

Förslades det sedan föra sammankädet
 upprättade förslaget jämte teckningar och
 handlingar och ritningar, vilka genomgickes.

§ 9

Upplästes synpunkterna på lätenet, bil. O.

§ 10.

Det meddelades att förvaras teckningar och handlingar
 och ritningar samt att sammankädet deltog i
 val av styrelse utöfva synpunkterna från Carlsson Hög,
 Pr. Västergöt

§ 11.

I fråga om försämrings kostnaderna hänvisades
 till den upprättade eroderingsräkningen, varav
 ett ex. skulle överlämnas till aktförraren.

§ 12.

Som intet vidare fanns att anmärka
 till protokoll, förklarades försämrings-
 ringen avslutad och sammankädet
 upplöst.

Ort och dag som ovan

Sitt. godman.

Ragnar Holm
 Erik Johansson
 Gunnar Fredin

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

Bil. AE.D. 83-49-1950Förordnande.


Förste assistenten Ragnar Holm,
Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i
laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



G. Lundahl

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 65 - 49
1945E. D. 83-49
1950LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

24 NOV 1950

Diarie Nr

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören


~~Distriktsingenjören~~

Sven Hallin

förrordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16/6 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein.
Arvid Samuelson.

1944/46

7. E D. 65-49

1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad² få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Förtecknad Björkåters u. fl. Nora Värja socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Wärnamo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Förstas Förman

adress

Björkåters

pr

Värja

Telefon:

15 Värja

Värja

den

11 juni

19

45

Göran Olsson

Förstas Förman
Per Carlsson

Per-Anders Björkåters
Märkagårder

Förstas

168/28

Resolution.

Remitteras till

Lantbrukingenjör
Jöran Sven Hallin

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna återföväntas.

Mariestad å landskansliet den 12/6 1945.

På Gönstens vägnar:

Göran Olsson

x/ Säll till

Eskil Hermanen

Värja 77

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:


v 372/34 Kottajärden
 v 375/34 La Halmen
 v 31/36
 v 49/45 Postgården
 v 108/26 Thalgården
 v 53/35
 60 160 Håken-Månsjärden
 60 161 Kumlejärden
 60 160
 v 223/48 "
 v 222/48 Arvid - Persgården
 v 159/44 Rottgården
 Ören - Nilag.

Sven Hennemann
 Linus Hestman
 Bröderne Fredriksson
 Gustav Johansson
 Aug Pettersson
 Allen Velander
 Gustav Johansson
 Gunnar Hennemann
 Gilbert Hennemann
 Johansson

Vördsamt yttrande:

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 15 juni 1945.


 Stens lantbruksingenjör
 i Skaraborgs län



Pil. B.Förteckning

över undersökelsen ang. sammanträde hos
Ivan Carlsson, Höga, Norra Vänge, tisdagen
den 8 april 1952 kl. 10.00, vilka denna dag avsåts
före:

✓ 1. Gustaf Johansson ^{gen Karl Gustaf Johansson} allh. Talsgården, Vängaby.

✓ 2. Ivan Carlsson, Höga

✓ 3. Estil Hermansson, Björksåter

4. Gilbert Svensson, Karlsgränd

✓ 5. ^{Holmen} Bröderna Fredriksson, Postgården

✓ 6. ^{m. H.} Linus Karlsson, Holmen

✓ 7. Ivan Hermansson, Karlsgränd

✓ 8. ^{m. H. och hans barn} August Petersson ^{och Ernest Petersson} allh. Brida Långsg.

✓ 9. Allan Velander, Humlagården

✓ 10. Gustav Johansson, Tplagården

✓ 11. Gunnar Svensson, Brida Långsg.

✓ 12. Bertil Andersson, Håkan Hansg.

✓ 13. Vagnvaldningen i Skarab. län, Maricestad.

✓ 14. Skiftfogdmanen Erik Johansson, Stranderog, Vängaby

✓ 15. " Gunnar Fredén, Iskog, Kvanum.

Skara den 29 mars 1952

J. Jansson

Ragnar Holm

Aug. fortsatt sammanträdde hos Iren
Carlsson, Höga, måndagen den 6 oktober
1952 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse
sänts till förestående.

Skara den 23 sept. 1952.

I tjänsten:
Påmur Halen

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Mörkegården m.fl.


i Norra Vånga socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdikenkommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Sven Carlsson, Högamån- dagen den 6 oktober 1952 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:


Vånga Mörkegården 2²; Kartegården 10²; Holmen 13¹; Lars Nilsgården 15⁵;Arvid Persgården 11², 11³; Aplagården 20³, 20⁴; Mörke- eller Tolsgården 16³⁻⁷;Arvid Håkansgården 18³, 18⁷.

Skara den 15 september 1952

I tjänsten


(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit uppläst anslagen i laga ordning
i Vånga församling 1952 betygas:
sockens kyrka den 19Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, om uppställningen, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Skara.

Kungörelse

angående syneförrättning
enligt vattenlagen

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mörkegården m. fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Carlsson, Höga, måndagen den 6 oktober 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Vånga Mörkegården 2²; Kartegården 10²; Holmen 13¹; Lars Nilsgården 15⁵; Arvid Persgården 11², 11³; Aplan gården 20³, 20⁴; Mörke- eller Tolsgården 16³⁻⁷; Arvid Håkansgården 18³, 18⁷.

Skara den 15 september 1952

I tjänsten
Ragnar Holm
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning
måndagen den 15 sept. 1952, intygas i tjänsten.

Skara den 17 sept. 1952.



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Undertecknad ~~sig~~ ... förena ... oss med sökanden ~~q~~.. till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande
Mörke gården m.fl. i Nora Vänge
..... sock ~~en~~ och yrka .. vi på företagets utsträckning,
så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
torrläggas och brukas.

Staja den 8 april 1952 165-167,
Vänge Mörke och Tölög. 167
Lars Nilsg. 155 Anna Persg. 113
(Husen ligg.) Apleg. 20³
Axel d- Persgården 11²
(P. Lg.) Mörke. 16⁴
Stalmen 13'
Kartegården 10²

Som deltagare i
Hans Jönsson 183-184 Ernst Tönnberg

Förstämde församling
och nämndens mening uttordes

Vängeby den 8/4 1952

Ragnar Olsson
Förstämde

Rik Jönsson
Erik Johansson
Gunnar Fredin

Förering

Bil. E^{II}

Under bekvämlig, skötare i det före lag, som avses
 har läggning av mark till följande Björkträsk m. fl. 4.
 i Närke Växjö socken av Skaraborgs län, församla oss där-
 med med sökandens till nämnda före lag och önska
 vi har läggning av våra berörda marker på ända mols
 enligt sätt

N. Växjö Växjö den 25 maj 1957.

Allan Velander, Skumby.

i det. i 1/8 Rplag. 30³.

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| ✓ Erik Hermansson | Björkträsk |
| ✓ Herman Hermansson | Trattagården N = 10 ² . |
| Gustav Johansson | Hemlagården |
| Giffert Svensson | Talsgård 16 ⁵ |
| ✓ Lenn Karlsson | Holmen. |
| ✓ Hinderfält | Portgöds |

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 1179-43/52F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Karlsson, Kålltorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mörkagården m.fl. hemman inom Norra Vånga socken i Skaraborgs län.

Mariestad den 31 mars 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

FULLMAKT

för Hinnarhultsbruk eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Talsjön den
i Värmdö sock av Skarvöbrukets län
å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Värmdö
Natanell Fredriksson

den 6 Oktober 19 52

Bevittnas:

Vern Carlsson

Eustav Johansson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3208-43/52


HAn/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Karlsson, Kålltorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen ang. torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mörkegården m.fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 24 september 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

För sådant ändamål, som avses i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed 2 ex. utdrag ur plan för "Norra Vånga dikningsföretag av år 1952" i Norra Vånga socken.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 8 april 1952 var vägmästare A. Karlsson, Kålltorp.

Nytt sammanträde är utsatt att hållas måndagen den 6 okt. 1952 kl. 10.00.


Som synes av planen har nytt genomlopp föreslagits vid p. F. Det nuvarande genomloppet, som torde vara utfört efter år 1880, är för grunt för att medge ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup.

Vid punkt D avses tillkoppling av rörledning till befintlig trumma medelst en dagvattenbrunn.

Vid punkt A slutar den föreslagna ledningen 4 m. uppströms bef. trumma. En flödesränna skall upptagas parallellt med vägen på en sträcka av 15 meter.

Skara den 25 sept. 1952.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förste assistent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonummer 18 29 16

Datum

1.10.52

Förste assistenten Ragnar Holm
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

25.9.52

3276-43/52

Ärende

Ls/MN

Ang. Norra Vånga dikningsföretag av år 1952

Med anledning av Eder skrivelse får vägförvaltningen härmed meddela att Edert förslag av vägförvaltningen granskats utan erinran ur vägsynpunkt.

F?

Vägförvaltningen kommer att omlägga trumman vid A med 300 mm:s vägrör samt utföra brunn å nedströmssidan av trumman. Vägförvaltningen förutsätter att flödesrännan vid A parallellt med vägen i framtiden kommer att underhållas av dikningsföretaget.

Omläggningen av trumman kommer att utföras genom försorg av vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - C.</u>							
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16³</u>							
<u>Gustav Johanssons sterbhus</u>							
Åker, mylla/lera	1	0,77		1900	2000	100	77:-
" "	2	0,20		"	"	"	20:-
" "	3	0,40		1700	"	300	120:-
" "	4	0,37		1600	"	400	148:-
" "	5	1,66		1800	"	200	332:-
" "	6	1,26		1800	"	200	252:-
" "	7	1,82		"	"	"	364:-
" "	8	2,20		1700	"	300	660:-
Summa alstringsbåtnad		8,68					1.973:-
" brukningsbåtnad							3.374:-
Summa							5.447:-
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁷</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	9	1,50		1500	2000	500	750:-
" "	10	1,23		1400	"	600	738:-
" "	11	2,47		1600	"	400	988:-
Summa alstringsbåtnad		5,20					2.476:-
" brukningsbåtnad							885:50
Summa							3.361:50
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁶</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	12	1,32		1400	2000	600	792:-
Summa alstringsbåtnad							863:50
Summa							1.655:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁵</u>							
<u>Gilbert Svensson</u>							
Åker, mylla/lera	13	1,08		1600	2000	400	432:-
" "	14	1,90		1700	"	300	570:-
Summa		2,98					1.002:-
<u>Vånga Arvid Persgården 11³</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Tomt o. trädgård, mylla/lera	15	0,48		3600	4000	400	192:-
Åker, mylla/lera	16	1,09		1600	2000	400	436:-
" "	17	1,36		1900	"	100	136:-
Summa		2,93					764:-
<u>Vånga Lars Nilsgården 15⁵</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	18	1,89		1900	2000	100	189:-
Summa		1,89					189:-
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁴</u>							
<u>Hilmer Fredriksson och Natanael Fredriksson</u>							
Brukningsbåtnad							1.947:-
Summa							1.947:-
<u>Vånga Holmen 13¹</u>							
<u>Linus Karlsson o. hans barn</u>							
Åker, mylla/lera	24	1,80		1600	2000	400	720:-
" "	25	1,76		"	"	"	704:-
" "	26	1,64		1500	"	500	820:-
Summa:		5,20					2.244:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vånga Mörkegården 2²</u>							
<u>Sven Carlsson</u>							
Åker, mylla/lera	27	1,65		1500	2000	500	825:-
" "	28	0,66		"	"	"	330:-
" "	29	1,26		1600	"	400	504:-
" "	30	2,00		1400	"	600	1,200:-
" "	31	3,27		1600	"	400	1.308:-
Summa elstringsbåtnad		8,84					4.167:-
" brukningsbåtnad							972:-
Summa							5.139:-
<u>Vånga Kartegården 10²</u>							
<u>Sven Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	32	1,36		1600	2000	400	544:-
" "	32 a	1,21		1800	"	200	242:-
Summa		2,57					786:-
<u>Sammendrag</u>							
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16³</u>							
Gustav Johanssons sterbhus	1 - 8	8,68					5.447:-
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁷</u>							
Eskil Hermansson	9 - 11	5,20					3.361:50
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁶</u>							
Eskil Hermansson	12	1,32					1.655:50
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁵</u>							
Gilbert Svensson	13 -14	2,98					1.002:-
<u>Vånga Arvid Persgården 11³</u>							
Eskil Hermansson	15-17	2,93					764:-
Överföres		21,11					12.230:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		21,11					12.230:-
<u>Vånga Lars Nilsgården 15⁵</u>							
Eskil Hermansson	18	1,89					189:-
<u>Vånga Mörke-eller Tolsgården 16⁴</u>							
Hilmer Fredriksson och Natanael Fredriksson							1.947:-
<u>Vånga Holmen 13¹</u>							
Linus Karlsson o. hans barn	24-26	5,20					2.244:-
<u>Vånga Mörkegården 2²</u>							
Sven Karlsson	27-31	8,84					5,139:-
<u>Vånga Kartegården 10²</u>							
Sven Hermansson	32, 32a	2,57					786:-
Summa		39,61					22.535:-
<u>Samfällighet D - B.</u>							
<u>Vånga Arvid Håkansgården 18³</u>							
August Pettersson o. hans barn							
Åker, mylla/lera	34	0,41		1900	2000	100	41:-
Odlingemark, f.d. ägoväg mylla/lera	34a	0,09		"	"	"	9:-
Åker, mylla/lera	35	1,28		"	"	"	128:-
" "	36	2,23		1800	"	200	446:-
" "	37	1,01		"	"	"	202:-
Odlingemark, f.d. ägoväg mylla/lera	37a	0,08		"	"	"	16:-
Åker, mylla/lera	38	0,94		1700	"	300	282:-
" "	39	2,29		"	"	"	687:-
Summa elstringsbåtnad		8,33					1.811:-
" brukningsbåtnad							1.980:-
Summa							3.791:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vånga Mörke-eller Tolsg:n 16⁷</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	40	3,41		1400	2000	600	2.046:-
<u>Summa</u>		3,41					2.046:-
<u>Vånga Mörke-eller Tolsg:n 16⁶</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	41	3,55		1500	2000	500	1.775:-
<u>Summa</u>		3,55					1.775:-
<u>Vånga Mörkegården 2²</u>							
<u>Sven Carlsson</u>							
Åker, mylla/lera	42	2,60		1400	2000	600	1.560:-
" "	43	3,30		"	"	"	2.180:-
<u>Summa</u>		5,90					3.740:-
<u>Vånga Arvid Persgården 11³</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	44	3,20		1600	2000	400	1.280:-
<u>Summa</u>		3,20					1.280:-
<u>Sammendrag.</u>							
<u>Vånga Arvid Håkansgården 18³</u>							
August Pettersson o. hans barn	34-39	8,33					3.791:-
<u>Vånga Mörke- eller Tolsg:n 16⁷</u>							
Eskil Hermansson	40	3,41					2.046:-
<u>Vånga Mörke- eller Tolsg:n 16⁶</u>							
Eskil Hermansson	41	3,55					1.775:-
<u>Vånga Mörkegården 2²</u>							
Sven Carlsson	42, 43	5,90					3.740:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vånga Arvid Persgården 11³</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>	44	3,20		-			1.280:-
<u>Summa</u>		24,30					12.632:-
<u>Samfällighet F - G.</u>							
<u>Vånga Arvid Håkansgården 18⁷</u>							
<u>August Pettersson o. hans barn</u>							
Åker, mylla/lera	45	0,15		400	2000	1600	240:-
" "	46	0,41		1000	"	1000	410:-
" "	47	0,40		1000	"	1000	400:-
" "	48	2,38		1200	"	800	1.904:-
" "	49	2,10		1000	"	1000	2.100:-
<u>Summa</u>		5,44					5.054:-
<u>Vånga Aplagården 20³</u>							
<u>Allan Velander</u>							
Åker, mylla/lera	50	2,24		1000	2000	1000	2.240:-
Tomt o. trädgård, mylla/lera	50a	0,22		2000	4000	2000	440:-
Åker, mylla/lera	51	2,50		1000	2000	1000	2.500:-
<u>Summa</u>		4,96					5.180:-
<u>Vånga Aplagården 20⁴</u>							
<u>Gustav Johansson</u>							
Åker, mylla/lera	52	1,95		1000	2000	1000	1.950:-
" "	53	1,96		"	"	"	1.960:-
Tomt.o.trädgård, mylla/lera	54	0,15		2000	4000	2000	300:-
" " "	55	0,08		"	"	"	160:-
<u>Summa</u>		4,14					4.370:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vånga Arvid Persgården 11²</u>							
<u>Gunnar Svensson</u>							
Åker, mylla/lera	56	3,04		1000	2000	1000	3.040:-
" "	57	2,42		"	"	"	2.420:-
Summa		5,46					5.460:-
<u>Vånga Arvid Persgården 11³</u>							
<u>Eskil Hermansson</u>							
Åker, mylla/lera	58	3,50		1000	2000	1000	3.500:-
" "	59	1,20		1400	"	600	720:-
Summa		4,70					4.220:-
<u>Semmandrag.</u>							
<u>Vånga Arvid Håkansgården 18⁷</u>							
August Pettersson o. hans barn	45-49	5,44					5.054:-
<u>Vånga Aplagården 20³</u>							
Allen Velandar	50-51	4,96					5.180:-
<u>Vånga Aplagården 20⁴</u>							
Gustav Johansson	52-55	4,14					4.370:-
<u>Vånga Arvid Persgården 11²</u>							
Gunnar Svensson	56-57	5,46					5.460:-
<u>Vånga Arvid Persgården 11³</u>							
Eskil Hermansson	58-59	4,70					4.220:-
Summa		24,70					24.284:-

I tjänsten:
Ragnar Hahn

Erik Johansson
Gunnar Fredin

Utredning angående
Brukningsbåtnad

Utförd med ledning av båtnadskommittens betänkande

Fastighet o. hem. äg.	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad		Anm.
				kronor	summa	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - C</u>						
<u>Vånga Mörke-eller Tols- gården 16⁵</u>						
Gustav Johansson stbh.	0-4+35	435	5:-	2175:-		
	10-12+18	218	5:50	<u>1199:-</u>	3374:-	
<u>Vånga Mörke-eller Tols- gården 16⁷</u>						
Eskil Hermansson	4+35-5+96	161	5:50	885:50	885:50	
<u>Vånga Mörke-eller Tols- gården 16⁶</u>						
Eskil Hermansson	5+96-7+53	157	5:50	863:50	863:50	
<u>Vånga Mörke-eller Tols- gården 16⁴</u>						
Bröderna Fredriksson	12+22-15+76	354	5:50	1947:-	1947:-	
<u>Vånga Mörkegården 2²</u>						
Sven Carlsson	19+36-20+98	162	6:-	<u>972:-</u>	972:-	
Summa kronor					8042:--	
<u>Samfällighet D - E</u>						
<u>Vånga Arvid Håkansson 18³</u>						
barn						
August Pettersson o. hans	31+68-35+64	396	5:-	<u>1980:-</u>	1980:-	
Summa kronor					1980:--	

Norra Vånga den 6 okt. 1952.

I tjänsten:

Ragnar Halen

Bitr. gode män:

Erik Johansson
Sammas Fredin

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - C</u> <u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16³</u> <u>Gustav Johanssons sterbhus</u>							
Sträckan 91+85-96+34	520	17	88:40	1015	20	203:-	
" 96+34-98+77	255	17	43:35	305	20	61:-	
			131:75			264:-	395:75
<u>Vånga Arvid Persgården 18³</u> August Pettersson o. hans barn							
Sträckan 92 - 96+34	485	18	87:30	975	20	195:-	282:30
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16⁷</u> Eskil Hermansson							
Sträckan 96+34 - 100	380	17	64:60	440	20	88:-	152:60
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16⁴</u> Hilmer Fredriksson och Natanael Fredriksson							
Sträckan 98+77 - 100	125	20	25:-	150	20	30:-	55:-
<u>Summa</u>							885:65
Norra Vånga den 6 oktober 1952.							
I tjänsten:							
<i>Ragnar Holm</i>							
Biträdande gode män:							
<i>Erik Johansson</i>							
<i>Lennar Frödin</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - C.</u>						
<u>Diket A - B - B^I - C.</u>						
0-0+4	4	Stensättn. av botten o. slänter m	4	8:-	32:-	
0+4		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
0+4-1+89	185	250 mm rör med frakt m	185	3:85	712:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	185	1:50	277:50	
1+12		Brunn typ C, d = 0,6 m st	1	40:-	40:-	
1+89		Brunn typ A, d = 0,6 m "	1	90:-	90:-	
1+89-4+35	246	200 mm rör med frakt m	246	3:-	738:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	246	1:30	319:80	
2+50, 3+37		Gren-e T-rör 4"/12" st	2	14:-	28:-	
4+35		Brunn typ Da, d = 0,8 m "	1	75:-	75:-	
4+35-7+53	318	300 mm rör med frakt m	318	5:65	1.796:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	318	1:80	572:40	
4+43		Gren-e Trör 6"/12" st	1	14:-	14:-	
5+20		Gren-e T-rör 4"/12" "	1	14:-	14:-	
6+40		Brunn typ C, d = 0,8 m "	1	50:-	50:-	
7+53		Brunn typ A, d = 0,8 m "	1	120:-	120:-	
7+53-9+99	246	250 mm rör med frakt m	246	3:85	947:10	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	246	1:50	369:-	
9+99		Brunn typ A, d = 0,6 m st	1	90:-	90:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			624:25	6.950:-
<u>Diket B - B^{II} - Ba.</u>						
10-15+76	576	225 mm rör med frakt m	576	3:50	2.016:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	576	1:50	864:-	
12+22, 13+39		Brunn typ A, d = 0,525 m st	2	70:-	140:-	
15+76		Brunn typ Da, d = 0,525 m "	1	45:-	45:-	
15+76-18+20	244	225 mm rör med frakt m	244	3:50	854:-	
	1819	Överföres			3.919:-	6.950:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1819	Överfört			3.919:-	6.950:-
		Grävn., lägn. o. återfylln	244	1:50	366:-	
16+16		Gren-e T-rör 4"/9" st	1	10:-	10:-	
16+87		- " - 5"/9" "	1	10:-	10:-	
18+20		Brunn typ Da, d = 0,525 m "	1	45:-	45:-	
		Justering av botten o. slänter m	244	0:50	122:-	
18+20-19+36	116	200 mm rör med frakt "	116	3:-	348:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	116	1:30	150:80	
		Justering av botten o. slänter "	112	0:50	56:-	
19+32		{ Trumma typ A, d = 0,3 m, b = 5,0 m, l = 6,0 m			100:-	
19+36		{ Brunn typ F, d = 0,8 m, återfyllning runt brunnen			100:-	
19+36-20+98	162	300 mm rör med frakt m	162	5:65	915:30	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	162	1:60	259:20	
20+98		Brunn typ C, d = 0,8 m st	1	50:-	50:-	
20+56		Gren-e T-rör 4"/12" "	1	14:-	14:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			584:70	7.050:-
		<u>Diket A - B^I - B^{II}.</u>				
91+85-100	815	Schaktning av lera m ³	620	2:50	1.550:-	
		Jordersättning enl. längd			885:65	
		Arbetsledning o. oförutsett			264:35	2.700:-
	<u>2912 m</u>	<u>Summa</u>				<u>16.700:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten D - E .</u>				
		<u>Diket D - E .</u>				
31+68-33+17	149	300 mm rör med frakt	m	149	5:65	841:85
		Grävning, läggning och återfyllning	"	149	1:80	268:20
31+68		Brunn typ A; d=1,0 m	st	1	160:--	160:--
33+17		Brunn typ A; d=0,8 m	"	1	120:--	120:--
33+17-35+64	247	250 mm rör med frakt	m	247	3:85	950:95
		Grävning, läggning och återfyllning	"	247	1:60	395:20
34+60		Brunn typ C; d=0,6 m	st	1	40:--	40:--
35+64		Brunn typ E; d=0,6 m Intagsrör, d=0,250 m	"	1	70:--	70:--
35+64-40+93	529	150 mm rör med frakt	m	529	2:40	1269:60
		Grävning, läggning och återfyllning	"	529	1:--	529:--
		Justering av botten o. slänter	"	529	0:50	264:50
37+21, 38+55, 40+93		Brunnar typ Da; d=0,45 m	st	3	40:--	120:--
		Arbetsledning och oförutsett			570:70	5600:--
	925	<u>Samfälligheten D - E summa kr-onor</u>				5600:--
		<u>Samfälligheten F - G .</u>				
		<u>Diket F - G .</u>				
39+60-40	40	250 mm rör med frakt	m	40	3:85	154:--
		Grävning, läggning o. återfylln."	40	5:--	200:--	
39+60		Rörledningsöga typ B	st	1	40:--	40:--
40-40+8	8	Trumman genom allmänna vägen inkl. brunn å nedströmssidan utföres och bekostas av väg- förvaltningen				
40+8		Brunn typ E; d=0,6 m intag d=0,250	st	1	80:--	80:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+8-44+66	458	150 mm rör med frakt m	458	2:40	1099:20	
		Grävning, läggning och återfyllning "	458	1:80	824:40	
		Justering av botten och slänter "	458	0:50	229:--	
43+85		Gren- eller T-rör 4"/6" st	1	6:50	6:50	
42+81,44+66		Brunn typ Da; d=0,45 m "	2	40:--	80:--	
44+66-47	234	150 mm rör med frakt m	234	2:40	561:60	
		Grävning, läggning och återfyllning "	234	1:80	421:20	
		Justering av botten och slänter "	234	0:50	117:--	
45+65		Brunn typ Da; d=0,45 m st	1	40:--	40:--	
47		Brunn typ F; d=0,525 m } bräddavlopp; d=0,250 m }	1	50:--	50:--	
47-47+52	52	225 mm rör med frakt m	52	3:50	182:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	52	2:--	104:--	
47+52		Brunn typ E; d=0,525 m, } intag d=0,250 m }	1	50:--	50:--	
47+52-50+20	268	125 mm rör med frakt m	268	1:70	455:60	
		Grävning, läggning och återfyllning "	268	1:60	428:80	
		Justering av botten o. slänter "	262	0:50	131:--	
48+28,49+24		Brunnar typ Da; d=0,45 m st	2	40:--	80:--	
		Rörets framdragning genom väg	6	3:--	18:--	
50+20		Brunn typ F; d=0,525 m } bräddavlopp, d=0,225 }			50:--	
46, 49		Trummor typ A; d=0,3 m } b = 5,0 m, l = 6,0 m }	2	120:--	240:--	
		Arbetsledning och oförutsett			557:70	6200:--
	1060	Samfälligheten F - G	summa kronor			6200:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	2912	Samfälligheten A - C			16700:--	
	925	" D - E			5600:--	
	<u>1060</u>	" F - G			<u>6200:--</u>	
	<u>4897</u>	<u>Summa kronor</u>			<u>28500:--</u>	
		Norra Vånga den 6 okt. 1952.				
		I tjänsten:				
						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfälla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarne,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, emris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att vederbörande vägmästare i god tid (två veckor i förväg) underrättas om, när arbetena på vägens område böra taga sin början,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors c:a 80 m.

öster om påle 42+50 å diket F - G beläget å höjden + 10,29.

Norra Vånga den 6 okt. 1952.

I tjänsten:




Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - C.</u>						
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16³</u>						
5) Gustav Johanssons sterbhus		5.447:-		4.037:-	24,171	l ✓ L
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16⁷</u>						
7) Eskil Hermansson	s	3.361:50		2.491:-	14,917	l ✓ L
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16⁶</u>						
7) Eskil Hermansson	s	1.655:50		1.227:-	7,346	l ✓ L
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16⁵</u>						
8) Gilbert Svensson		1.002:-		742:-	4,446	l ✓ L
<u>Vånga Arvid Persgården 11³</u>						
7) Eskil Hermansson	s	764:-		566:-	3,390	l ✓ L
<u>Vånga Lars Nilsgården 15⁵</u>						
7) Eskil Hermansson	s	189:-		140:-	0,839	X L
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16⁴</u>						
1) Hilmer Fredriksson och Natanael Fredriksson	s	1.947:-		1.443:-	8,640	l ✓ L
<u>Vånga Holmen 13¹</u>						
Linus Karlsson m. fl.	s	2.244:-		1.663:-	9,958	g
<u>Vånga Mörkegården 2²</u>						
1) Sven Karlsson	s	5.139:-		3.808:-	22,805	l ✓ L
<u>Vånga Kartegården 10²</u>						
4) Sven Hermansson	s	786:-		583:-	3,488	l ✓ L
Summa:		22.535:-		16.700:-	100,000	37,90
<u>Samfällighet D - E.</u>						
<u>Vånga Arvid Håkansgården 18³</u>						
2) August Pettersson och hans barn	s	3.791:-		1,681:-	30,011	l ✓ L
<u>Vånga Mörke- eller Tolsgården 16⁷</u>						
7) Eskil Hermansson	s	2.046:-		907:-	16,197	l ✓ L
Överföres		5.837:-				

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Mörkegården m. fl
hemman i Norra Vånga socken och Kvä-
nums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågevarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatt avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - B^I - C, B - B^{II} - Ba, D - E och F - G. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenförling under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenförling till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt/^{djup/}av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattande och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggninghänseende oberoende samfälligheter benämnda A - C, D - E och F - G. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostanderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen N. Vånga - Kvänum på så sätt, att ett nytt genomlopp skall utföras vid påle 40 å diket F - G. Nuvarande genomlopp c:a 25 meter väster om det nu föreslagna torde vara utfört efter år 1880 och är för grunt för att medge ovanförliggande marks torrläggning till nöjaktigt djup. Det åligger därför vägförvalt/^{-ningen/} i Skaraborgs län att utföra och bekosta ifrågavarande genomlopp. Dessutom skall ett flödesdike, sträckan 92+85-93 å diket A - B¹, utföras parallellt med allmänna vägen. Detta dike skall läggas på sådant avstånd från vägen, att en benkett med minst 1,8 m bredd erhålles

mellan dikets kant och vägberken. Innan arbeten på allmänna vägens område igångsättes skall vägförvaltningen underrättas och dess föreskrifter inhämtas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jorder-sättning- slängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsen försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 89 kronor 18 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördeas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar.

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1961;
- att i god tid underrätta vägförvaltningen när arbetena på vägens område skola igångsättas;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Norra Vånga dikningsföretag av år 1952".

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Norra Vånga den 6 oktober 1952.

I tjänsten:

Ragnar Halin


Bitr. gode män:

Erik Johansson
Gunnar Fredin

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad 4

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järningjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike

typ A



Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- NÄMNDEN B. cr. den 2/11 1953
LANTBRUKS- STYRELSEN Eldr. Län den / 19.....


Arbetets utförande godkänt

den 15/12 1953 utan med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Norra Vånga dikningsföretag av år 1952

Norra Vånga socken, Kvånumskommun AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VÄTTENLAGEN AV

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Papundholm
(NAMN)

Förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN. 5
inlämn. 3 bl. 2 typritn.


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


Typritningar

Träbroar

typ A



typ B



Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- NÄMNDEN ☒ Bidr. den 2/11 1953
LANTBRUKS- STYRELSEN ☐ Bidr. Län den / 19.....

Arbetets utförande godkänt


den 15/12 1953 { utan med

ändring av arbetsplan.


(ändring har införts å de ö. d. ritningar med fä. g. beteckning)

Trummar

typ A



typ B



LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Norra Vånga dikningsföretag av år 1952

I Norra Vånga socken, Kvånumskömmun SOCKENHUVUD AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1952 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIE

Peter Lohm
(NAMN)

Förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN. ST 5
inräkn. 2 bl. för ritn.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr