



Akt nr:

R-E1a-1531

AU\$R-E1a-1531

837-2

R 2-1531

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar angående
"Hulegårdens dikningsföretag av år 1952"
i Edsvära socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län
upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm
Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ B. L. R. den 2 // 1953
NÄMNDEN
LANTBRUKS- ☒ den / 19....
STYRELSEN
Arbetets utförande godkänt
den / 19... utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts & godkända ritningar
med för beteckning)

AVSYNINGSENTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att Hulegårdens dikningsföretag av år 1952

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten _____ i Edsvära socken, beviljats

lånegaranti nr _____ å _____ kronor

avskrivningslån nr _____ å _____ kronor

statsbidrag nr 1737 a,b/4093 å 4.060:- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Hela företaget (Samf. A-C och D-E)

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga.

avvikelser från godkänd plan: Inga.

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.

Brandförsäkring: _____

Skara den 3/7 19 54.

Lars Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas: ~~xxxxxtigaxx~~

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget 4.060:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19 nr		
/ 19		
/ 19		

Skara den 6 juli 19 54.

Lars Holm

RAPPORT över verkställd besiktning av avsyning.

Företagets namn

Hulegårdens dikningsföretag av år 1952

~~XXXXXX~~
Kommun

Socken: Edsvära

Län

Skaraborg

~~XXXXXXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXXXXXX~~
~~Ordförande i styrelsen~~ — ~~Enskild medlem~~

Georg Friberg, Hulegården, Edsvära.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den

-

Bidrag kr

-

Lån kr

-

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den

2/11-1953

Bidrag kr

4.060:-

Lån kr

-

Arbets tid jml. V.L. 10:62

31/12-1956

Förlängning jml. V.L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/9-1956

Kontr. arb.-tid förl. till

-

Vid besiktningen, som verkställts av l:e assistent Ragnar Holm

den 3 juli 1954

, har befunnits att

företaget (samf. A-C och D-E) var utfört enligt den fastställda arbetsplanen.

Företagets verkliga kostnader har något överstigit de beräknade.

Skara den 6 juli 1954.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid styrelsefiringsg
enligt vad enlösen för förläggning
av mark, tillhörande Hulegården
m. fl. hemmen i Edsväns socken,
Kvinnings kommun och Skaraborgslän.
Den 24 okt. 1952 hos Georg Friberg,
Hulegården.

Närvarande: Undertecknad, firingsman,
samt saksägarna:

Georg Friberg, äg. Hulegården 8³,
Beckgården 7⁵,
Frans Lindkvist, " Hulegården 8².

§ 1.

Upplästes del för firingsmannen
utfärdade förordnandet, bil A.

§ 2.

Något för motfiringsmannen
kunde ej utronas.

§ 3.

Frans Lindkvist, Hulegården, förklarade,
att han vill göra gemensam sak med
söskend, varför frieringsbeslutet (bil C.)
härmed upprättades och undertecknades.

§ 4.

Förklarades den vid firingsmöte mingen
upprättade ni värlarben om det
vaderbesvarade området samt profiler
över de påpekade enlösen.

#5.

Yahyama pågick förläggning
av sina arfvetenskapliga beakta marken
på lämpligt sätt.

#6.

Frisättningsmenen hade upprättat
en preliminär plan för fristad och
besluts delarna och alltså fristad
i enlighet med densamma.

#7.

Senare hade den fristad till fördel-
ning av kostnaderna upprättats,
och örensommo delarna, och
dena kostnadsfördelning skulle gälla. lit H, K.

#8.

Några ersättningar skulle gälla i.

#9.

Synemennens utlåtande, vilket
hade lydelse enl. bil I, upplästes.

#10.

Att motstå och frivillig till
fristad höande handlingar och
ridningar samt en viss fristad-
man för fristad utsees Georg
Frberg, Hulegården på Edvare.

#11.

Som intet vidare fanns att antas
för protokollet förklarades förslagen
avslutade och sammankad upplöst.

Och så dag som ovan

Pasman Hakey

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 12 1946 Dnr. 33

Exp. den 1 19 DT.

E D. 113-49

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 m.f. Hulegårdens i Edsvåra sock

av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hof

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Georg Friberg

adress Hulegårdens

pr Edsvåra

Telefon: 46 Edsvåra

Edsvåra

den 25 jan.

1946

Georg Friberg

St. d. b. 1950 - brev av G. Friberg -

före ha så snart som möjligt

Förundersöken om Stubbag. skall
deltaga? (ej eniga)



E. D. 26-49
1952

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Stubbtagaröden

A. Svensson

O. Svensson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslämman~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande 29 SEP. 1949

Mariestad & landskapsliet den

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wehsteins

Leo Wehsteins

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 26-49-1952.



Förordnande.

Förste assistenten R. Holm, Skara,
förrordnas härmed att i stället för
lantbruksingenjören S. Hallin i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; och införsäkras bevis om förordnandet
emottagande. Mariestad å landskansliet
den 12 maj 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

G. Lundahl

Föreskrifning

om underrättelser angående sammankäde
vid syn enligt vad enligt följande Hulegårdar
i Edsvalsa socken av Skaraborgs län.

Sammankäde hos Georg Friberg, Hulegårdar
fredagen den 24 okt. 1952 kl. 10.00.

Meddelande härmed ha denna dag
avsänts till följande:

1. Georg Friberg, Hulegårdar, Edsvalsa
2. Frans Lindkvist, -

Skara den 10 okt. 1952

T. Friberg

Regnar Sten

Förordningsman

Undertecknad... förena^u. ~~oss~~^{sig} med sörkanden... till den
syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande
Hulegården
m. fl. i *Edsvä* sock^{en}
och yrka^{er} ^{jag} på företagets utsträckning, så att jämväl ^{min} ~~vår~~
därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas
och brukas.

Edsvä den 24 okt 1952

..... *Thomas Lindqvist*
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


*ovanställdt församling
och nämndens visserligen*

*Edsvä den 24 okt 1952
Thors
Ragnar Holm*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - C</u>							
<u>Edsvära Backgården 7⁵</u>							
<u>Georg Friberg</u>							
Åker, mylla/lera	1	1.04		1100	2000	900	936:-
" " "	2	1.16		"	"	"	1044:-
Summa ålstringsbåtnad							1980:-
Summa brukningsbåtnad							1452:-
Summa		2.20					3432:-
<u>Edsvära Hulegården 8³</u>							
<u>Georg Friberg</u>							
Åker, mylla/lera	3	0.66		1200	2000	800	528:-
<u>Sammandrag</u>							
<u>Edsvära Backgården 7⁵</u>							
<u>Georg Friberg</u>	1-2	2.20					3432:-
<u>Edsvära Hulegården 8³</u>							
<u>Georg Friberg</u>	3	0.66					528:-
Summa		2.86					3960:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet D - E</u>							
<u>Edsvära Backgården 7⁵</u>							
<u>Georg Friberg</u>							
Åker, mylla/lera	4	0.10		1200	2000	800	80:-
" " "	5	0.09		1400	"	600	54:-
" " "	6	0.10		1200	"	800	80:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0.29					214:-
<u>Edsvära Hulegården 8²</u>							
<u>Frens Lindkvist</u>							
Åker, mylla/lera	7	0.36		1100	2000	900	324:-
" " "	8	0.42		1200	"	800	336:-
Tomt o. trädgård, mylla/lera	8a	0.02		3800	4000	200	4:-
" " " "	8b	0.04		3000	"	1000	40:-
" " " "	9	0.01		"	"	"	10:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0.85					714:-
<u>Edsvära Hulegården 8³</u>							
<u>Georg Friberg</u>							
Åker, mylla/lera	10	0.33		1300	2000	700	231:-
" " "	11	0.10		600	"	1400	140:-
" " "	12	0.10		500	"	1500	150:-
" " "	13	0.53		1600	"	400	212:-
" " "	14	0.66		1200	"	800	528:-
" " "	15	0.23		1200	"	800	184:-
" " "	16	0.56		1400	"	600	336:-
" " "	17	0.06		400	"	1600	96:-
<u>Överföres</u>		2.57					1877:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.57					1877:-
Åker, mylla/lera	18	0.19		400	2000	1600	304:-
" " "	19	0.12		1600	"	400	48:-
" " "	20	0.55		1200	"	800	440:-
" " "	21	0.40		800	"	1200	480:-
" " "	22	0.24		1200	"	800	192:-
" " "	23	0.23		1000	"	1000	230:-
" " "	24	0.28		1200	"	800	224:-
Summa alstringsbåtnad		4.58					3795:-
Summa bruksningsbåtnad							2690:-
Summa							6485:-
<u>Sammmandrag</u>							
<u>Edsvära Backgården 7⁵</u>							
<u>Georg Friberg</u>	4-6	0.29					214:-
<u>Edsvära Hulegården 8²</u>							
<u>Frans Lindkvist</u>	7-9	0.85					714:-
<u>Edsvära Hulegården 8³</u>							
<u>Georg Friberg</u>	10-24	4.58					6485:-
Summa		5.72					7413:-
<u>Slutsummandrag.</u>							
Samfällighet A - C	1-3	2.86					3960:-
" D - E	4-24	5.72					7413:-
Summa		8.58					11373:-
Hulegården den 24 okt. 1952							
 Förrättningsman.							


Utredning angående

brukningsbåtnad

utförd med ledning av båtnadskommitténs betänkande.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	é-pris kronor	B å t n a d		Anm.
				kronor	Summa	
<u>Samfälligheten A - C</u>						
<u>Edsvära Backgården 7⁵</u>						
Georg Friberg	0-2+42	242	6:-	1452:-	1452:-	
			Summa		1452:-	
<u>Samfälligheten D - E</u>						
<u>Edsvära Hulegården 8³</u>						
Georg Friberg	13+45-14+71	126	9:-	1134:-		
	14+82-16+21	139	5:-	695:-		
	16+43-17+66	123	7:-	861:-	2690:-	
			Summa		2690:-	

Hulegården den 24 okt. 1952




Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet D - E</u>				
		<u>Diket D - E</u>				
10+30-10+50	20	Rensning av öppet dike m	20	1:-	20:-	
10+50-11+59	109	200 mm rör med frakt "	109	3:-	327:-	
		Grävning, läggning o. återfylln."	50	1:-	50:-	
		" " "	59	1:40	82:60	
		Justering av botten o. slänter	109	0:60	65:40	
10+50		Betonggjutning typ A			60:-	
11+34		Brunn typ Da, d=0.45m st	1	40:-	40:-	
11+59		" enl. typritning st	1	110:-	110:-	
11+53-11+59		Trumma typ A, d=0.375m, l=6.0 m } b= 5.0 m			140:-	
11+59-13+45	186	Schaktning av lera m ³	80	2:50	200:-	
13+13		Ombyggnad av trumma } Befintliga rör kunna användas }			100:-	
13+45-14+82	137	375 mm rör med frakt m	137	7:25	993:25	
		Grävning, läggning o. återfylln."	137	3:25	445:25	
13+45		Rörledningsöga typ B st	1	50:-	50:-	
13+90, 14+71		Brunnar typ A, d=0.9 m st	2	140:-	280:-	
14+82		Brunn typ C, d=0.9 m "	1	60:-	60:-	
14+82-17+66	284	300 mm rör med frakt m	284	5:65	1604:60	
		Grävning, läggning o. återfylln."	284	2:50	710:-	
16+21, 17+66		Brunnar typ A, d=0.8 m st	2	120:-	240:-	
16+ ⁵⁰ ~~45~~		Brunn typ C, d= 0.8 m "	1	50:-	50:-	
17+66-18+50	84	250 mm rör med frakt m	84	3:85	323:40	
		Grävning, läggning o. återfylln."	84	2:75	231:-	
18+35, 18+50		Brunnar typ A, d=0.6 m st	2	90:-	180:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			637:50	7000:-
	<u>820m</u>		<u>Summa</u>			<u>7000:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A - C</u>				
		<u>Diket A - B - C</u>				
0-0+86	86	200 mm rör med frakt m	86	3:-	258:-	
		Grävning, läggning o. återfylln."	86	2:-	172:-	
0+86		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	60:-	60:-	
0+86-2+42	156	200 mm rör med frakt m	156	3:-	468:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	156	2:-	312:-	
2+42		Brunn typ A, d=0.45m st	1	60:-	60:-	1330:-
		<u>Diket B - Ba</u>				
6-7+20	120	100 mm rör med frakt m	120	1:80	216:-	
		Grävning, läggning o. återfylln."	120	1:80	216:-	
7+20		Brunn typ A, d=0.45m st	1	60:-	60:-	492:-
		Arbetsledning o. oförutsett				278:-
	<u>362m</u>	<u>Summa</u>				<u>2100:-</u>
		<u>Sammandrag</u>				
	820	Samfällighet D - E				7000:-
	362	" A - C				2100:-
	<u>1182m</u>	<u>Summa</u>				<u>9100:-</u>

Hulegården den 24 okt. 1952


 Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkuning person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dikegår i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarest möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- 15.
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
 - att allenast sådana tegelrör må komma till användning som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
 - att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
 - att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
 - att rörledning ej må läggas direkt på berg eller ^{stora} stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
 - att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
 - att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
 - att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
 - att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
 - att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
 - att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
 - att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betong-
arbeten;
 - att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning;
 - att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i jordfast sten inhugget kors


å höjden + 12.97 c:a 45 m. S om påle 17+66 å diket D - E.

Hulegården den 24 okt. 1952

I tjänsten:

Ragnar Halm
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. l. i. s.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - C</u>						
<u>Edsvära Backgården 7⁵</u>						
Georg Friberg	S	3432:-		1820:-	86.67	
<u>Edsvära Hulegården 8³</u>						
Dens.	S	528:-		280:-	13.33	
Summa		3960:-		2100:-	100.00	34.819
<u>Samfällighet D - E</u>						
<u>Edsvära Backgården 7⁵</u>						
Georg Friberg	S	214:-		202:-	2.887	
<u>Edsvära Hulegården 8³</u>						
Dens.	S	6485:-		6124:-	87.481	
<u>Edsvära Hulegården 8²</u>						
Frans Lindkvist	S	714:-		674:-	9.632	
Summa		7413:-		7000:-	100.000	65.181
						100.000
Hulegården den 24 okt. 1952						
 Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Hulegården m.fl.
hemman i Edsvära socken, Kvänums
kommun av Skaraborgs län.

Ifrågevarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad elstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedde avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, B - Ba och D - E. Dubbla röda linjer beteckna, ett avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommende vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden entagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring

till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till lämpligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förreäntningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - C och D - E. Av det bilagda kostnadsföreläget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av två enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i ^{full-}ständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m.


från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fremsläppande genom

- upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Hulegårdens dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hulegården den 24 okt. 1952

I tjänsten:


Förrättningsman.

Över enskommelse.

Undertecknade, delägare i
Hulegårdsas dikebyggsföretag av år 1952
öfverenskomma härmed om följande:

- 1/ att utfricak och underhålla företaget
enligt det vid nyutfricakningen upp-
rättade frislaget och att deltaga
i kostberäkn. fridatamma enligt de procentsat.
som anges i kostnadsfridatnings länsten.
- 2/ Uppdragen undertecknad, Lindqvist,
och G. Friberg att även för min andel
söka stifta möjliga bidrag av statsmedel
och geåla denna öfverenskommelse om
fullmakt för honom, eller den han
sedes ställa på. att undertecknas alla
för bidragets utfricak nödiga kon-
trakt och förbindelser.

Hulegården, Edvin den 24 okt. 1952

Frans Lindqvist
Georg Friberg

Öfverstående namnteck-
ningar besträkas

i H. länsten
Korvas Hatan


Typritningar

Blad 3.


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järningjutes i locket
 $d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 m "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 m "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Hulegårdens dikningsföretag av år 1952

i Edsvåra

socken(-ner) av Skaraborgs

län

upprättat år(-en) 1952

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


Nyquist Holm
(Namn)
Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 4
inc. 2 st. typritn.


Arkivnummer

Typritningar Träbroar


typ A




typ B



Trummar
typ A



typ B



LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Hulegårdens dikningsföretag av år 1952

i Edsvära socken(-ner) av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Ragnar Holm
(Namn)
Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 4
var: 2 st typrita.

Arkivnummer