



Akt nr:
R-E1a-1548

AU\$R-E1a-1548

4873-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

R 2-1548

Kungl. Lantbrukastyrelsens
arkiv

H A N D L I N G A R
rörande
PERSTORPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR
1952
i Fröjereds socken av Skaraborgs län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1940, 1952
av
Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.
Innehåller 30 pag. sider.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- Bidr. den 20/3 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- Bidr. den / 19.....
STYRELSEN Län
Arbetets utförande godkänt
den / 19..... {utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

2 x 1548

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Perstorps dikningsföretag av år 1952

Kommun

Fröjered

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Sture Ingesson, Perstorps egendom, Tidaholm.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den

—

Bidrag kr

—

Lån kr

—

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 20 mars 1953

(avskrivningslån nr 1170/3651)

Bidrag kr

9.340:—

Lån kr

—

Arbetsid jml. V.L. 10:62

den 1 sept. 1956

Förlängning jml. V.L. 7:58

—

Kontrakterad arbetsid

den 1 nov. 1955

Kontr. arb.-tid förl. till

—

Vid besiktningen, som verkställdes av undertecknad

den 21 juli 1953

, har befunnits att

företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 15.760:— kronor eller omkring 67 % av det till 23.360:— kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 24 juli 1953.

J. Lippert
J. Lippert/
Assistent.

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å avskrivningslånet kronor.

På grund av ovan intygade arbeten

kunna utbetalas:

å avskrivningslånet 5.500:— kronor.

Utbet. 29/7 1953
5.500:— Bdl

Skara den 24 juli 1953

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "Perstorps torrlägningsföretag av år 1952"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten _____ i Fröjereds socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr 1170/3651 å 9.340:-- kronor
statsbidrag nr _____ å _____ kronor
den 16/10 1953/

vid av mig/verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: Inga

Avs. ningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om: _____

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: Inga

arbetets kvalitet: Företaget förordas till godkännande

Brandförsäkring: _____

Verkliga kostnader: 25.273:18 kronor.

Skara den 4/12 1953

Stig Lundblad
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts: _____

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet 5.500:-- kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare: _____

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet 3.840:-- kronor

å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19	nr	
/ 19		
/ 19		

Skara den 4/12 1953

W. Ståhl
Lantbruksing. i Skaraborgs län

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 4.
Bil. 1, 2	Förordnande m.m.	" 5 - 7.
" 3	Förteckning över underrättelser angående sammanträde	" 8.
" 4	Fullmakt	" 9.
" 5	Föreningsskrivelse	" 10.
" 6	Förteckning över underrättelser angående slutsammanträde	" 11.
" A	Värderingslängd	" 12-15.
" B	Jordersättningslängd	" 16-18.
" C	Kostnadsförslag	" 19-21.
" D	Arbetsbeskrivning	" 22,23.
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 24.
" F	Utlåtande	" 25-30.

Till handlingarna höra två blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Den 15 maj 1951 på Perstorps gård.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13.30 hos Sture Ingesson, Perstorp, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sture Ingesson, Perstorps gård,

såsom övriga sakägare:

Axel Johansson, Kråkeryd,

Olof Modig, Skräddarehagen,

Direktör Robert Fagerberg såsom ombud för sin maka fru Hillevi

Fagerberg, Stora Håvens egendom, och för Inga-Greta Langby, enligt fullmakt, bilaga 4.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund därav av Länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Direktör Robert Fagerberg ingick förening med sökanden och yrkade att i företaget skulle ingå jämväl avdikning av mark tillhörande Stora Håvens egendom, bilaga 5.

§ 5.

Axel Johansson, Kråkeryd, yrkade ersättning för intrång av jordupplag såsom om all jord upplades på åker. Detta på grund av att vid maskingrävning jorden sannolikt icke komme att uppläggas i skogen.

§ 6.

Sture Ingesson yrkade att diken X - Y - Z och Y - Y¹ icke skulle ingå i arbetsplanen.

§ 7.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande att förrättningsmannen komme att kalla till nytt sammanträde, sedan erforderliga kompletteringar och beräkningar verkställets.

§ 8.

Härefter företogs syngång på en del av Stora Håvens egendom.

Perstorp den 15 maj 1951.



Den 12 maj 1952 på Perstorps gård.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Josef Gustafsson, Orrleka, Skattegården, Fröjered, Fridene, och
Assar Andersson, Kantebo, Fröjered, Korsberga,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
Ryttmästaren friherre Claes von Essen, Svenstorps egendom,
Sture Ingesson, Perstorps egendom,
Josef Sandström, Kråkeryd,
Olof Modig, Skräddarehagen,
Hugo Thorn, Kättilshemmet,
Direktör Robert Fagerberg, Billingsgatan 8, Skövde.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att han funnit lämpligt att
inskränka företaget till att omfatta endast uppgrävning av Frö-
bäcken och anläggning av en rörledning fram till Kättilshemmet.
Sakägarna hade intet att erinra häremot.

§ 10.

Förrättningsmannen förklarade dikningsförslaget och lämnade
redogörelse för de beräknade kostnaderna samt för båtnadsberäk-
ningen, ersättningar och kostnadsfördelningen.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga D,
och synemännens utlåtande, bilaga F.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Till styrelse för företaget valdes lantbrukaren Sture Ingesson, Perstorps egendom, Tidaholm, friherre Claes von Essen, Svenstorps egendom, Fridene, och lantbrukaren Josef Sandström, Kråkeryd, Tidaholm, med den förstnämnde såsom ordförande, sammankallande och aktförvarare.

/8/11/11

~~Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos:~~


§ 14.


Styrelsens ordförande fick i uppdrag att söka statsbidrag till företagets utförande och befullmäktigas att för företagets räkning underteckna kontrakt med den bidragsbeviljande myndigheten och utkvittera bidraget.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Perstorp den 12 maj 1952.


Lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.

49
E. D. 20-22

1950

För kurr



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Till

Länsstyrelsen i

Skaraborg

län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Froje sock o. Agnetorps socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

omräkning av stora egna

privatmark väsende "Perstors torrläggning" -
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.) vidare företagets
förbruk av år 1941" efter en sådant kort-
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd e. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.
under och pådräner.

Närmaste järnvägsstation

Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Sture Ingemar Perstors Tidaholm

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. Agnetorp 45

Perstors

den 15 mars 1950

Sture Ingemar




Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Neustorp
Träskbydstorp 1"
Sträddarna hagen 1"
Perstorp 1"
Häven Stora 1" o. Lilla 1"
Häbils hemmet

Frikurre C. von Essen
Axel Johansson
Olof Madrig
Skure Bengtsson
Fm Nillevi Fagerberg
Hugo Thörn



FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1950.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Lantbruks-

~~Förordnande~~ Förordnandenämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Ernst Öfverholm

Elisanderstorp

Skara den 29 januari 1951.

Lantbruks-
På Förordnandenämndens vägnar:

Sven Hallin


B. D. nr 34-49-1951


Förordnande.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,
Östersund, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin,
Skara, i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

Förteckning

Över kallelser till sammanträde hos godsägaren Sture Ingesson, Perstorp, tisdagen den 15 maj 1951 klockan 13.30 för handläggning av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Kallelserna hava den 5 maj 1951 avsänts till:

Godsägaren Sture Ingesson, Perstorps gård, Tidaholm,	
Friherre E. von Essen, Sven ³ torps egendom, Fridene,	
Fru Hillevi Fagerberg, Stora Håvens egendom, Tidaholm,	
Axel Johansson, Kråkeryd,	-"-
Olof Modig, Skräddarehagen,	-"-
Hugo Thorn, Kättilshemmet,	-"-

Östersund den 5 maj 1951.



Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.F U L L M A K T

för Robert Egerberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Perstorps gård m. fl. hemman i
Fröjered socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Skövde den 3/5 19 52

Laga-Greta Laugby Elisavi Fagerberg

Bevittnas:


Ligne Olsson

Luis Johansson

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken, och yrkar ändamålsenlig avdikning av mark tillhörande fastigheten Lille Håven 1^{ll}.

Perstorp den 15 maj 1951.


.....
såsom ombud för fru Hillevi Fagerberg.

Förteckning

Över kallelser angående sammanträde hos Sture Ingesson, Perstorps egendom, måndagen den 12 maj 1952 klockan 13.00 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av marker tillhörande Perstorps egendom i Fröjered's socken, Skaraborgs län, vilka kallelser såsom rekommenderade försändelser avsänts den 21 april 1952 till:
Skiftesgodemannen Josef Gustafsson, Orrleka, Skattegården, Fröjered, Fridene.

-"- Assar Andersson, Kantebo, Fröjered, Korsberga,
Ryttmästaren friherre Claes von Essen, Sventorps³ egendom, Fridene,
Lantbrukaren Sture Ingesson, Perstorps egendom, Tidaholm,

-"- Axel Johansson, Kråkeryd, -"-

-"- Olof Modig, Skräddarehagen, -"-

-"- Hugo Thorn, Kättilshemmet, -"-

Direktör Robert Fagerberg, Billingsgatan 8, Skövde.

Östersund den 21 april 1952.


Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fröjereds socken.</u>							
<u>Svenstorps egendom,</u>							
bestående av:							
Apelåsen 6 ¹							
Bondkällevad 2 ¹ ,							
Kankerukan 4 ¹ ,							
Kråkeryd 3 ¹ ,							
Skräddaretorp 5 ¹ ,							
Svenstorp 1 ¹ .							
<u>Frih. Claes von Essen.</u>							
åker, mylla på sand	1	0,13		1700	1750	50	6:50
äng, "-	2		1,34	475	875	400	536:--
betesvall, "-	3	0,12		475	1750	1275	153:--
"- mylla på slamjord på sand	4	0,44		525	1750	1225	539:--
"- "-	5	0,19		525	1750	1225	232:75
"- "-	6	0,16		525	1750	1225	196:--
"- "-	7	0,79		525	1750	1225	967:75
"- "-	8	1,32		525	2000	1475	1947:--
"- "-	9	0,18		475	2000	1525	274:50
åker, "-	10	0,52		400	2000	1600	832:--
"- "-	11	1,55		1425	2250	825	1278:75
skog, "-	12		0,37	325	375	50	18:50
åker, "-	13	0,21		1800	2250	450	94:50
"- "-	14	0,11		2175	2250	75	8:25
"- "-	15	0,57		1950	2250	300	171:--
"- "-	16	0,27		1875	2250	375	101:25
"- "-	17	0,23		2025	2250	225	51:75
"- mylla på sand och lera	18	0,59		1950	2250	300	177:--
"- "-	19	0,16		2100	2250	150	24:--
"- "-	20	0,12		1050	2250	1200	144:--
Överföres		7,66	1,71				7753:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7,66	1,71				7753:50
åker, mylla på sand o. lera	21	0,16		1275	2250	975	156:--
" "	22	0,32		1350	2250	900	288:--
" "	23	0,34		525	2000	1475	501:50
" "	24	0,32		600	2000	1400	448:--
" "	25	0,09		2325	2500	175	15:75
odl. mark, " ngt stäng	26		0,33	825	1750	925	305:25
" "	27		0,12	400	1000	600	72:--
skog, " "	28		0,41	300	375	75	30:75
Summa		8,89	2,57				9570:75
<u>Kräkerydstorpet 1¹.</u>							
Josef Sandström.							
<u>Axel Johansson.</u>							
skog, mylla på sand o. lera	29		0,29	275	375	100	29:--
odl. mark, " "	30		0,18	675	1000	325	58:50
åker, " "	31	0,31		1425	2500	1075	333:25
" " "	32	0,27		1325	2500	1175	317:25
" " "	33	0,14		2075	2500	425	59:50
" " "	34	0,25		1825	2500	675	168:75
" " "	35	0,84		1675	2500	825	693:--
" " "	36	0,55		1675	2500	825	453:75
" " "	37	0,18		2325	2500	175	31:50
" " "	38	0,34		2000	2500	500	170:--
" " "	39	0,15		1100	1500	400	60:--
skog, " "	40		0,11	325	375	50	5:50
" " "	41		0,06	350	375	25	1:50
Summa		3,03	0,64				2381:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skräddarehagen 1^l.</u>							
<u>Olof Modig.</u>							
äng, mylla på sand o. lera	42		0,02	250	500	250	5:--
åker, "-	43	0,39		2175	2500	325	126:75
" "-	44	0,23		2325	2500	175	40:25
" "-	45	0,36		2075	2500	425	153:--
" "-	46	0,07		1925	2500	575	40:25
" "-	47	0,35		2075	2500	425	148:75
Summa		1,40	0,02				514:--
<u>Kättilshemmet 1^l.</u>							
<u>Hugo Thorn.</u>							
åker, mylla på sand o. lera	48	0,32		2075	2500	425	136:--
" "-	49	0,17		2250	2500	250	42:50
Summa		0,49					178:50
<u>Perstorp 1^l.</u>							
<u>Sture Ingesson.</u>							
åker, mylla på sand o. lera	50	1,12		2000	2500	500	560:--
skog, mylla på lera	51		0,09	350	375	25	2:25
" "-	52		0,15	325	375	50	7:50
åker, "-	53	0,78		1825	2500	675	526:50
betesvall, "-	54	0,28		900	1500	600	168:--
åker, "-	55	0,39		1750	2500	750	292:50
" mylla på lera	56	2,38		1675	2500	825	1963:50
" mylla på sand o. lera	57	1,05		1575	2500	925	971:25
" "-	58	0,42		1325	2500	1175	493:50
" "-	59	0,44		1425	2500	1075	473:--
" "-	60	0,07		1175	2500	1325	92:75
" "-	61	0,87		1675	2500	825	717:75
Överföres		7,80	0,24				6268:50

Jungfru Maria *Oscar Anderson*

Biträdande gode män.


Fastighet och ägare m. m.	- Jordupplag -			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal m ²	Ersättning		Areal m ²	Ersättning		
		öre/m ²	kronor		öre/m ²	kronor	
Läge, på l.n.r.							
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>							
<u>Sträckan A - B.</u>							
Svenstorps egendom, Frih. Claes von Essen,	3+40-6+45			275	20	55:--	
	6+45-6+65			30	40	12:--	67:--
	Summa						67:--
<u>Sträckan B - C.</u>							
Svenstorps egendom, Frih. Claes von Essen,	6+65-9+63			650	40	260:--	
	9+63-12+57			690	45	310:50	570:50
	Summa						570:50
<u>Sträckan C - D.</u>							
Svenstorps egendom, Frih. Claes von Essen,	12+57-14+90			230	45	103:50	
	12+57-14+90			230	50	115:--	
	14+90-15+37			30	20	6:--	
	14+90-17+00			300	35	105:--	329:50
	Summa						
Kråkerydstorpet 1 ¹ , Axel-Johansson, Josef Sandström,	17+0-18+22			280	50	140:--	
	18+22-18+80			130	20	26:--	
	18+80-20+97			460	50	230:--	396:--
	Summa						
Perstorp 1 ¹ , Sture Ingesson,	19+43-20+18			100	50	50:--	50:--
	Summa						775:50
<u>Sträckan D - E.</u>							
Kråkerydstorpet 1 ¹ , Axel-Johansson, Josef Sandström,	20+97-22+11			155	50	77:50	
	21+46-22+11			45	30	13:50	91:--
Skräddarehagen 1 ¹ , Olof Modig,	22+11-22+42			20	50	10:--	
	22+11-22+42			20	10	2:--	12:--
Överföres							103

Fostighet och ägare m. m.	Areal		Upplag			Summa
	Ersättning		Ersättning			ersättning
	Areal	öre/m ²	Areal	öre/m ²	kronor	kronor
	Läge, pål. nr					
	Överfört					103:--
Perstorp 1 ¹ , Sture Ingesson,	22+42-23+39	60	50	30:--		
	22+42-23+39	60	20	12:--	42:--	
	Summa				145:--	
Sträckan E - F.						
Perstorp 1 ¹ , Sture Ingesson,	23+39-23+77	20	20	4:--		
	23+39-28+27	405	50	20250	206:50	
Skräddarehagen 1 ¹ , Olof Modig,	23+77-27+70	345	50	172:50	172:50	
	Summa				379:--	
Sträckan F - G.						
Perstorp 1 ¹ , Sture Ingesson,	28+27-29+50	45	50	22:50		
	28+27-29+83	75	30	22:50	45:--	
	Summa				45:--	
S a m m a n d r a g.						
Sträckan A - B					67:--	
-"- B - C					570:50	
-"- C - D					775:50	
-"- D - E					145:--	
-"- E - F					379:--	
-"- F - G					45:--	
	Summa				1982:--	

Fastighet och ägare m. m.	--A--v--o--p--p--			U p p l a g			Summa ersättning kronor
	Areal	---Ersättning---		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
	Läge, pål. nr						
<u>Ersättningar för försvårad överkörsel.</u>							
<u>Sträckan B - C.</u>							
Svenstorps egendom, Frih.Claes von Essen,	8+3					125:--	
	12+37					125:--	250:--
<u>Sträckan D - E.</u>							
Kråkerydstorpet 1 ¹ , Josef Sandström, Axel-Johansson,	21+3					125:--	125:--
<u>Sträckan E - F.</u>							
Perstorp 1 ¹ , Sture Ingesson,	28+23					125:--	125:--
	Summa						500:--
Perstorp den 12 maj 1952.							
 Lantbruksingenjör.							
  Biträdande gode män.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-6+65	665	<u>Sträckan A - B.</u>				
		Schaktning av:				
		block, sten o. ngt grus m ³	10	10:-	100:--	
		grus, block och sten m ³	65	7.50	487:50	
		sandbl. lera m ³	10	2.50	25:--	
		d:o med mkt block m ³	20	4.50	90:--	
		d:o d:o + stubbar m ³	15	5:--	75:--	
		d:o med enstaka block + stubbar m ³	70	3.75	262:50	
		grus med block + stubbar m ³	95	4.50	427:50	
		lera " " + " m ³	80	4.00	320:--	
		lera med stubbar m ³	430	3.50	1505:--	3292:50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %				490:50
		Ersättningar enl. bil. B: för intrång av jordupplag				67:--
		Summa				3850:--
6+65-12+57	592	<u>Sträckan B - C.</u>				
		Schaktning av:				
		lera med stubbar m ³	535	3.50	1872:50	
		" " ngt stubbar m ³	235	3.00	705:--	
		" " enstaka buskar m ³	570	2.75	1567:50	4145:--
		Tillägges c:a 15 %				624:50
		Ersättningar enl. bil. B: för intrång av jordupplag			570:50	
		för försvårad överkörsel			250:--	820:50
		Summa				5590:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
12+57-20+97	840	<u>Sträckan C - D.</u> Schaktning av: lera med enst.buskar m ³	1125	2.75	3093:75	
14+64-14+90	26	lera med enst.buskar, all jord åt en sida m ³	40	3.50	140:--	
		sandblandad lera m ³	140	2.50	350:--	
		lera med stubbar m ³	445	3.50	1557:50	5141:25
14+90		Trumman av 5 st betong- kulvertar, d = 1.50 m.			800:--	800:--
		Tillägges c:a 15 %			893:25	893:25
		Ersättningar enl. bil. B: för intrång av jordupplag			775:50	775:50
		Summa				7610:--
20+97-23+39	242	<u>Sträckan D - E.</u> Schaktning av: lera med enst.buskar m ³	360	2.75		990:--
		Tillägges c:a 15 %				150:--
		Ersättningar enl. bil. B: för intrång av jordupplag			145:--	
		för försvårad överkörsel			125:--	270:--
		Summa				1410:--
23+39-28+27	488	<u>Sträckan E - F.</u> Schaktning av: lera med enst.buskar m ³	200	2.75	550:--	
24+68-25+74	106	d:o d:o, all jord åt en sida m ³	160	3.50	560:--	
		sandbl. lera m ³	375	2.50	937:50	
		lera med buskar m ³	40	3.00	120:--	2167:50
		Tillägges c:a 15 %				328:50
		Ersättning enl. bil. B: för intrång av jordupplag			379:--	
		för försvårad överkörsel			125:--	504:--
		Summa				3000:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
28+27-30+98	271	<u>Sträckan F - G - G¹.</u>				
28+27-29+83	156	Schaktning av:				
		lera med buskar	m ³ 90	3.00	270:--	
		sten, block och grus med buskar	m ³ 25	9.50	237:50	507:50
29+83-30+98	115	4" tegelrör	m 115	1.20		138:--
29+83 - 30	17	Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 17	1.50	25:50	
30 - 30+17	17	d:o	m 17	1.20	20:40	
30+17-30+98	81	d:o	m 81	2.00	162:--	207:90
29+83		Fabriksgjutet rörledning-öga av betong			10:--	
30+17,30+98		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	70:--	140:--	150:--
		Tillägges c:a 15 %				151:60
		Ersättningar enl. bil. B:				
		för intrång av jordupplag				45:--
		Summa				1200:--
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A - B				3850:--
		" B - C				5590:--
		" D - D				7610:--
		" D - E				1410:--
		" E - F				3000:--
		" F - G - G ¹				1200:--
		Summa kronor				22660:--
Perstorp den 12 maj 1952.						
 Lantbruksingenjör.						

Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande iakttages:

att innan arbetet påbörjas, förnyad utsättning och avvägning skall verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg,

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,


att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas (minst på var femtionde meter),



att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplags plats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,
att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Perstorp den 12 maj 1952.




Lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fröjereds socken.</u>						
<u>Svenstorps egendom.</u>						
Frih. Claes von Essen		9570:75		8950:70	39.50	l ✓
<u>Kråkerydstorpet 1^l.</u>						
Josef Sandström, Axel-Johannsen,		2381:50		2227:48	9.83	l ✓
<u>Skräddarehagen 1^l.</u>						
Olof Modig,		514:--		480:39	2.12	
<u>Kättilshemmet 1^l.</u>						
Hugo Thorn,		178:50		167:68	0.74	
<u>Perstorp 1^l.</u>						
Sture Ingesson,	S	11584:75		10833:75	47.81	l ✓
<u>Summa</u>		24229:50		22660:--	100.00	
Perstorp den 12 maj 1952.						
 Lantbruksingenjör.						
  Biträdande gode män.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Översiktskarta.
Skala 1:100000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 4 april 1941 avslutades en syneförrättning angående torrläggning av de ifrågavarande markerna. I synemännens utlåtande bestämdes att arbetet skulle vara färdigt till avsyning före den 1 september 1946. Arbetet är emellertid ännu icke utfört.

Enär 1941 års syneförrättning numera saknar laga kraft, har sökanden anhållit om en ny syneförrättning för att få den gamla återupplivad. Länsstyrelsen i Skaraborgs län har den 16 mars 1951 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa den nya syneförrättningen.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning har icke kunnat utrönas.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 2 - 4 km sydsydväst - söder om Fröjereds kyrka, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som avser uppgrävning av Fröbäcken från Sörkvarn och nästan fram till gränsen mot Agnetorps socken samt anläggning av en rörledning fram till gränsen mot Kättilshemmet i Agnetorps socken, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Den till uppgrävning föreslagna delen av Fröbäcken har markerats med dubbla röda linjer. Över avloppet har upprättats profilritning, som anger förhållandena vid undersöknings-tillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits. Deras läge framgå av plan- och profilritningarna.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Fröbäckens dimensioner hava bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar.

Sträcka		A - B	B - C	C - D	D - F
Vattensamlingsområde	hektar	1130	870	780	690
Flodvattenavrinning	seklit	1410	1090	980	860
Medelvattenavrinning	"	113	87	78	69
Bottenlutning		1:1000	1:1000	0,5:1000	1:1000
Släntlutning		1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5
Bottenbredd	meter	0,5	0,5	0,5	0,5
Flodvattendjup	"	1,05	0,95	1,05	0,90
Medelvattendjup	"	0,35	0,32	0,35	0,28
Våt sektionsarea vid flod	kvm	2.19	1.84	2.19	1.67
Rörtrumma: inre diam. =	meter	1.50	1.50	1.50	1.25
Stentrumma: b =	"	2.00	2.00	2.00	1.60
h =	"	1.20	1.20	1.20	1.20

Rörledningen G - G¹:s dimension har beräknats medelst Hessles av Hallin korrigerade formel.

5. Allmänna intressen.

För vägen Svenstorp - Perstorp skall på företagets bekostnad anläggas en 5 meter lång trumma av betongkulvertar med en inre diameter av 1.50 meter.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå till vederbörande markägare i enlighet med ersättningslängden, bilaga B, dels för intrång av jordupplag med kronor 1982:-- , utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 500:-- . Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom den täckta ledningens utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 22.660:-- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen, och har enligt bilaga A befunnits belöpa sig till 24.229:50 kronor.

Skäl till uppdelning av samfälligheten i avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för dikningens utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande förskotteras av sökanden, men gäldas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 6, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiosex (36) kronor 34 öre, vilket belopp förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre (1.50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas, denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen skall hava underrättats om styrelseval,

att till trumma, rörledning och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1956, samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till den täckta ledningen hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör grundligt rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda det öppna avloppet från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna vald styrelse, vilken det bl.a. åligger; att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Perstorps torrlägningsföretag av år 1952".

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ställ-
da besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 14, talan icke anhängig-
göres mot syneförrättningen, kommer den, när utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Perstorp den 12 maj 1952.

På tjänstens vägnar:


Lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.