



Akt nr:
R-E1a-1551

AU\$R-E1a-1551

4906-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN 1954

DIARIE Nr.

R 2-1551

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Hinstorps dikningsföretag av år 1952"

i Fyrunga och Kvänums socknar av Skaraborgs län;
upprättade år 1952 vid syneförrättning enl. vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 5/2 1953
NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 3/2 1953 utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beö. da ritningar
med förbeteckning)

2 x 1551

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.		LANTBRUKSSTYRELSEN 18 JAN. 1954 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn			
"Hinstorps dikningsföretag av år 1952"			
Kommun		Län	
Kvänum		Skaraborg	
~~Ordföranden~~ Förtroendeman — ~~Styrelse~~ Birger Grönqvist, Hinstorp, <u>Fyrunga</u> .			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
15/12 1953		3.090:--	
Arbetsid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontr. arb.-tid förl. till
d. 31/12 1960	-		-

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställdes av assistent J. Lippert

den 2 dec. 1953


, har befunnits att

företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 7743:04, varav i räntor under arbetstiden kr 105:--.

Styrelsearvode har ej utgått.

Skara den 3 dec. 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

18 JAN. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av förrättningsmannen J.
Lippert handlagd, den 21 maj 1952 avslutad syneförrättning
rörande "Hinstorps dikningsföretag av år 1952" i Kvänums
kommun, f.d. Kvänums och Fyrunga socknar, Skaraborgs län;
betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli
den 9 oktober 1952.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.



1.
Protokoll vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Hinstorp m.fl. i Fyrunga
och Kränums socknar av Skaraborgs
län

Den 7 dec. 1951 hos lantbr. B. Gröngrist, Hinstorp, Fyrunga.

Närvarande: undertecknad c. assistent och förrättnings-
man samt gode männen Karl Florén - Noleby, Fyrunga och
Ivar Bronander - Bremsagården, Fyrunga, ävensom
följande saksägare:

sökande: Birger Gröngrist - äg. Noleby 2²²

David Persson - " - 1 - 2²³

Karl Erikssons dödsbo - " - 1 - 2²¹

genom Axel Friberg ene. fullmakt, lte. D^{II}

örriga saksägare: Karl Börjesson - äg. Hinstorp c. Hönsebo 1¹⁴

Sömänskyrkan - " Badens Stommen 2¹ och
- " - Nolegården 4¹

genom kronoarnens datern Åke Larsson, ene. fullm., lte. D^I.

§1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse ant. bilaga A.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§ 4.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till dikeutbyggnad färdigställt, nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning komme att för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten
J. Lippert,
förnättningsman

Biträddande gode män:

Karl Florsén Ivar Brenander

Den 21 maj 1952 hos lantbr. B. Grönqvist, Hinstorp, Fyrunga

Närvarande: Förestående synemän och följande

sakägare: Birger Grönqvist - äg. Hinstorp el. Risa Nalaby 2²²

Karl Börjesson - " Hinstorp el. Hönsebo 1¹⁴

Länsmänsstyrelsen - " Badened Nalby 4'

genom kronoavvaktaren Åke Larsson ent. fullm.

Karl Erikssons dödsbo - äg. Hinstorp d. Noleby 2²¹
 genom Axel Friberg ent. fullm.
 David Persson - äg. Hinstorp d. Noleby 2²³.

§ 5.

Förklarades det sedan förra sammanträdet
 upprättade förslaget till de råttensvårade markernas
 bättre förläggning med häntill hörande handlingar

§ 6.

Upplästes synmännens utlåtande, som hade lydelse
 ent. bil. K.

§ 7.

Att möttaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ritningar och att sammankalla del-
 ägarerna för val av styrelse utsågo synmännen Birger
 Grönqvist, Hinstorp, Fyrunga.

§ 8.-

I fråga om förmåtningskostnaderna hänvisades
 till arvodesräkningen, varav att exemplar skulle överlämnas
 till aktförvararen.

§ 9.-

Som intet vidare fanns att till protokollet
 anteckna, förklarades förmötningen avslutad och sammant^{träd} upplöst.

Det och tid som ovan.

Biträdande gode män:

Ivar Brenander

Karl Hain

I tjänsten:
 J. Lippert
 förhållningssman.

4.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.nr 55-49-1951

Inr. 992


Bil. A.


Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara,
förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 23
februari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Agne Threlst

5.
E. D. 455-49
 19 51

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
 I SKARABORGS LÄN

Ink. den 12 19 46 Dnr. 32

Exp. den / 19 nr.

E. D. 112-49
 19 49



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i

Skaraborgs

LANDLÄNSLI



Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Hinstorp i *Fyrunga* sock
 av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skövde

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Birger Grönqvist

adress *Hinstorp*

pr *Fyrunga*

Telefon: *34 Hålof, Tråvad 234*

Fyrunga den *21 jan* 19 *46*

Ö 148

Birger Grönqvist

Hinstorp

David Pernon

Hinstorp

Olma Eriksson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wehlstein

Bil. B.Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos
Birger Grönqvist, Hinstorp, Fyrunga, fre-
dagen den 7 dec. 1951 kl. 10.30, vilka
 denna dag avsänts till:

- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| ✓ 1. K. Börjesson, | Hinstorp, | <u>Fyrunga</u> |
| ✓ 2. Birger Grönqvist, | " | " |
| ✓ 3. Alma Eriksson, | " | " |
| ✓ 4. David Persson, | " | " |
| 5. Domänintendenten i Skaraborgs län, | <u>H. Björman</u> | |
| ✓ 6. Adv. Åke Larsson, Badenells Egdm., | <u>Koänum</u> | |
| ✓ 7. Hiftesgodsmannen Karl Florén, | Noleby, | <u>Fyrunga</u> |
| ✓ 8. " Ivar Brander, | Brennagårn, | " |

Skara den 29 nov. 1951.

I tjänsten
J. Lippert
för åklagarsaken

Ang. fortsatt sammanträde hos Birger Grönqvist, Hinstorp, Fyrunga,
onsdagen den 21 maj 1952 kl. 10.00, ha underrättelser sänts till förestående
med undantag av Alma Eriksson och Domänintendenten i Skaraborgs län. I deras
ställe ha kallats Karl Erikssons dödsbo, Hinstorp, Fyrunga och domäninten-
dents Erik Wiberg, Vänersborg.

Skara den 6 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
för åklagarsaken

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Hinstorp m.fl. i Fyrunga och Kvänums socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Hinstorp (Noleby) m.fl. fastigheter
i Fyrunga och Kvänums socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Birger Grönqvist, Hinstorp, Fyrunga

ons- dagen den 21 maj 1952 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Fyrunga socken:

Hinstorp el. Hönsebo 1¹⁴, Hinstorp el. L:a Noleby 2²¹, 2²² och 2²³.

I Kvänums socken:

Badened Nolgården 4¹.

Skara den 6 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppläst anslagen i laga ordning
i Fyrunga församling,
sockens kyrka den 11 maj 1952 betygas:

Mayrén Johansson
Rycksherd

Anhålles värdsam att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, om uppställningen, varder till mig återsänd. under adress Lantbruksing.-
kontoret, Skara.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Hinstorp m.fl. i Fyrunga och Kvänums socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Hinstorp (Noleby) m.fl. fastigheter

i Fyrunga och Kvänums socken när
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Birger Grönqvist, Hinstorp, Fyrunga

ons- dagen den 21 maj 1952 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Fyrunga socken:

Hinstorp el. Hönsebo 1¹⁴, Hinstorp el. L:a Noleby 2²¹, 2²² och 2²³.

I Kvänums socken:

Badened Nolgården 4¹.

Skara den 6 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning
i Kvänums församling.
sockens kyrka den 11 maj 1952 betygas:

Henrik Hultström
Ramm

Anhållas ~~verksam~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, om uppställningen, varder till mig återsänd. under adress Lantbruksing.-
kontoret, Skara.

DOMÄNVERKET

D.i:277/1951.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Lars Åke Larsson, Badened, Kvänum,
att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Birger
Grönqvist, Hinstorp, fredagen den 7 dec. 1951 kl. 10,30,
bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, Falköping den 5 dec. 1951.

Brändberg
Domänintendent.

Bevittnas:

Lars Dahlberg *Felix Fudholme*

Sakord:

FULLMAKT

för Axel Friberg eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hinstorp m.fl.
i Fyrunga socken av Skaraborgs län
å ^{våra} ~~måne~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget ^{ävensom joika lön av stat medd.} Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hinstorp den 7. dec. 1951

Alma Eriksson Karin Eriksson

Bevittnas:

Sven Gustavsson

Albin Gustafsson

F u l l m a k t

för arrendator Lars Åke Larsson, Badaneds egendom, Kvänum, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Hinstorp (Noleby) m.fl. hemman inom Fyrunga och Kvänums socknar, av vilken förrättning kronoegendomen Badaned Nolgården beröres, vid sammanträde hos Birger Grönqvist, Hinstorp, Fyrunga, onsdagen den 21 maj 1952 kl. 10.00, min talan föra och min röst rätt utöva.

Vänersborg den 10 maj 1952.


(Eric Wiberg)
Domänintendent

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fyrunga socken.</u>							
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²²</u>							
<u>Birger Grönqvist</u>							
åker, mylla på lera	1	0,28		800	2000	1200	336:--
" - " -	2	0,33		1000	"	1000	330:--
" - " -	3	0,30		800	"	1200	360:--
" - " -	4	0,24		900	"	1100	264:--
" - " -	5	0,41		"	"	"	451:--
" - " -	6	0,38		800	"	1200	456:--
" - " -	7	0,34		600	"	1400	476:--
" - " -	8	0,35		"	"	"	490:--
" - " -	9	0,41		"	"	"	574:--
" - " -	10	0,45		"	"	"	630:--
" - " -	11	0,22		"	"	"	308:--
" - " -	12	0,24		900	"	1100	264:--
trädgård,- " -	13	0,10		2000	4000	2000	200:--
tomt	14	0,08		1600	"	2400	192:--
Alstringsbåtnad		4,13					5331:--
Brukningsbåtnad							873:--
Summa kronor							6204:--
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²¹</u>							
<u>Karl Erikssons dödsbo</u>							
åker, mylla på lera	15	0,38		600	2000	1400	532:--
" - " -	16	0,63		"	"	"	882:--
" - " -	17	0,71		"	"	"	994:--
" - " -	18	0,75		400	"	1600	1200:--
" - " -	19	0,55		700	"	1300	715:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	20	0,22		800	2000	1200	264:--
" " "	21	0,23		900	"	1100	253:--
" " "	22	0,38		"	"	"	418:--
" " "	23	0,32		"	"	"	352:--
" " "	24	0,64		"	"	"	704:--
" " "	24 a	0,43		800	"	1200	516:--
" " "	25	0,17		1440	1800	360	61:20
" " "	25 a	0,11		990	"	810	89:10
" " "	26	0,26		810	"	990	257:40
" " "	27	0,37		"	"	"	366:30
" " "	28	0,49		900	"	900	441:--
" " "	29	0,30		720	"	1080	324:--
" " "	30	0,18		"	"	"	194:40
" " "	31	0,34		540	"	1260	428:40
" " "	31 a	0,33		810	"	990	326:70
" " "	32	0,34		630	"	1170	397:80
" " "	33	0,38		540	"	1260	478:80
" " "	34	0,30		"	"	"	378:--
tomt	35	0,26		1260	3600	2340	608:40
odlingsmark, --	36	0,16		450	1800	1350	216:--
Alstringsbåtnad		9,23					11397:50
Brukningsbåtnad							2731:40
Summa kronor							14128:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²³</u>							
<u>David Persson</u>							
Åker, mylla på lera	37	0,55		800	2000	1200	660:--
" - " -	38	0,56		900	"	1100	616:--
" - " -	38 a	0,46		1000	"	1000	460:--
" - " -	39	0,39		540	1800	1260	491:40
" - " -	40	0,59		720	"	1080	637:20
" - " -	41	0,23		1350	"	450	103:50
" - " -	42	0,29		990	"	810	234:90
<u>Alstringsbåtnad</u>		3,07					3203:--
<u>Kvänums socken.</u>							
<u>Badened Nolgården 4¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
betesmark, mylla på lera	43	0,06		670	900	230	13:80
<u>Alstringsbåtnad</u>							13:80
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²²</u>							
Birger Grönqvist	1-14	4,13					6204:--
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²¹</u>							
Karl Erikssons dödsbo	15-36	9,23					14128:90
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²³</u>							
David Persson	37-42	3,07					3203:--
<u>Badened Nolgården 4¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	43	0,06					13:80
<u>Summa</u>		16,49					23549:70
							Hinstorp den

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Avlopps- längd</u>	<u>Bruknings- båtnad pr m. kap. efter 4 %</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka</u>	<u>Summa</u>
		m.	K r o n o r		
<u>Fyrunga socken.</u>					
<u>Hinstorp el.L:a Noleby 2²²</u>					
Birger Grönqvist	0+51-1+80	129	4:20	580:50	
	dike-12+57	225	1:--	292:50	873:--
<u>Hinstorp el.L:a Noleby 2²¹</u>					
Karl Erikssons dödsbo	2+43-4+97	254	3:90	1092:20	
	5+2-6+32	130	4:--	559:--	
	6+32-7+12	80	4:--	344:--	
	25+13-26+70	157	1:30	251:20	
	30-30+80	80	1:60	152:--	
	31+36-31+76	40	4:--	168:--	
	20-20+55	55	2:70	165:--	2731:40
			Summa		3604:40

Hinstorp den 21 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
förordningsman

Biträdande gode män:

Ivar Brenander


Karl Flörin

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket A - B - C - D - E - F - G</u>				
0-1+80	180	250 mm:s rör med frakt	m 180	3:85	693:-	
0-0+51	51	Grävn.,läggn. o. återfylln.	" 51	2:45	124:95	
0+51-0+80	29	" " "	" 29	2:40	69:60	
0+80-1+76	96	" " "	" 96	2:95	283:20	
1+76-1+80	4	" " "	" 4	3:10	12:40	
1+80-4	220	225 mm:s rör med frakt	" 220	3:50	770:-	
1+80-2+43	63	Grävn. läggn. o. återfylln.	" 63	2:70	170:10	
2+43-2+47	4	" " "	" 4	3:-	12:-	
2+47-4	153	" " "	" 153	2:70	413:10	
4-5+2	102	200 mm:s rör med frakt	" 102	3:-	306:-	
4-4+97	97	Grävn. läggn. o. återfylln.	" 97	2:40	232:80	
4+97-5+2	5	" " "	" 5	5:-	25:-	
5+2-6+32	130	150 mm:s rör med frakt	" 130	2:20	286:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	" 130	1:60	208:-	
6+32-6+85	53	125 mm:s rör med frakt	" 53	1:80	95:40	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	" 53	1:50	79:50	
6+85-7+12	27	100 mm:s rör med frakt	" 27	1:30	35:10	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	" 27	1:40	37:80	
0		Rörledningsöga typ B	st 1	55:-	55:-	
0+51, 1+80		Brunn typ A, d=0,60 m	" 2	90:-	180:-	
2+43,3+28, 4		" " A, d=0,525 m	" 3	70:-	210:-	
4+97, 5+2 } 6+32, 6+85 }		" " A, d=0,45 m	" 4	60:-	240:-	
7+12		" " A, d=0,45 m	" 1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			461:05	5060:-
				Överföres:		5060:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
				Överfört:		5060:-
		<u>Rördiket B - Ba.</u>				
10-12+57	257	100 mm:s rör med frakt	m	257	1:30	334:10
10-10+20	20	Grävn. lägg. o. återfylln.	"	20	1:55	31:-
10+20-10+84	64	" " "	"	64	2:15	137:60
10+84-12+57	173	" " "	"	173	1:25	216:25
11+40, 12+57		Brunn typ A d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning och oförutsett			81:05	920:-
		<u>Rördiket C - Ca.</u>				
25-26+70	170	100 mm:s rör med frakt	m	170	1:30	221:-
25-25+17	17	Grävn. lägg. o. återfylln.	"	17	2:15	36:55
25+17-26+30	113	" " "	"	113	1:70	192:10
26+30-26+65	35	" " "	"	35	1:10	38:50
26+65-26+70	5	" " "	"	5	1:55	7:75
26+70		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning och oförutsett			54:10	610:-
		<u>Rördiket D - Da.</u>				
35-36+20	120	100 mm:s rör med frakt	m	120	1:30	156:-
35-36+15	115	Gräv. lägg. o. återfylln.	"	115	2:15	247:25
36+15-36+20	5	" " "	"	5	4:-	20:-
36+15, 36+20		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning och oförutsett			56:75	600:-
				Överföres		7190:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
				Överfört		7190:-
		<u>Rördiket E - Ea.</u>				
30-30+80	80	125 mm:s rör med frakt m	80	1:80	144:-	
30-30+4	4	Grävn. lägg. o. återfylln.	"	1:70	6:80	
30+4-30+80	76	" " "	"	1:40	106:40	
30+80-31+76	96	100 mm:s rör med frakt	"	1:30	124:80	
30+80-31+37	57	Grävn. lägg. o. återfylln.	"	1:55	88:35	
31+37-31+76	39	" " "	"	1:55	60:45	
30+80, 31+76		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett			69:20	720:-
		<u>Rördiket F - Fa.</u>				
20-20+55	55	75 mm:s rör med frakt m	55	0,90	49:50	
20-20+4	4	Grävning, lägg. o. återfylln.	"	1:45	5:80	
20+4-20+50	46	" " "	"	0:90	41:40	
20+50-20+55	5	" " "	"	1:45	7:25	
20+55		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			16:05	170:-
				S:a kronor		8080:-
		<u>Sammandrag.</u>				
0-7+12	712	Rördiket A-B-C-D-E-F-G				5060:-
10-12+57	257	" B-Ba				920:-
25-26+70	170	" C-Ca				610:-
35-36+20	120	" D-Da				600:-
30-31+76	176	" E-Ea				720:-
20-20+55	<u>55</u>	" F-Fa				170:-
	1490					
		Hinstorp den 21 maj 1952.			S:a kronor	8080:-
		I tjänsten:				
						
		Förordningsman				

Arbetsbeskrivning .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, emris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 35 m. norr om p. 5+2 å höjden + 9,53 m.

Hinstorp den 21 maj 1952.

I tjänsten:


Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fyrunga socken.</u>						
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²²</u>						
Birger Grönqvist	S	6204:--		2128:62	26,344	✓
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²¹</u>						
Karl Erikssons dödsbo	S	14128:90		4847:68	59,996	✓
<u>Hinstorp el. L:a Noleby 2²³</u>						
David Persson	S	3203:--		1098:96	13,601	✓
<u>Kvänums socken.</u>						
<u>Badened Nollgården 4¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen		13:80		4:74	0,059	
Summa		23549:70		8080:--	100,000	
Hinstorp den 21 maj 1952.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i> förhållning. man						
Biträdande gode män:						
<i>Ivar Brenander</i>						
<i>Karl Flodin</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hinstorp m.fl. hemman i Fyrunga och Kvånums socknar, Kvånums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i västlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. öster om Fyrunga kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållande vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G för huvudavloppet och B - Ba, C - Ca, D - Da, E - Ea och F - Fa för sidodikena. Enkla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som täckt dike. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande bruksningsbåtnad. Till grund för bruksningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur bruksningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. F.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelingslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 35:32 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna, efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyra inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hinstorps dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hinstorp den 21 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:


Ivar Brenander

Karl Florin

Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A


$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$



$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Hinstorps dikningsföretag av år 1952

Fyrunga o. Kvånums SÖCKEN (NAR) AV Skaraborgs LÄN
Kvånums kommun
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr