

Akt nr:
R-E1a-1584

AU\$R-E1a-1584

6 x 1584

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Krusegårdens dikningsföretag av år 1953			
Socken Bäreberg och Essunga	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~Johan Mattsson~~ Lantbr. Olof Gustafsson, Skattebacken, Nossebro.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5-1954	Bidrag till utförandet, kr 26.600:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 26.600:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/9-1957	Kontrakterad arbetsid förlängd till -

avsyning

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av **1:e assistenten Ragnar Holm** den **21-23 september 1955**, har befunnits att **hela företaget (samfälligheterna A och E)** var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med följande undantag:

Samfällighet A: Under arbetets gång påträffades starka grundvattenströmmar å sträckan 5+70-6+82 å öppna diket A-B vilket innebär fara för ras. För att förhindra detta har, efter anvisning av lantbruksingenjör S. Hallin, å denna sträcka lagts en 600 mm:s betongrörsledning, i båda ändar försedd med betonggjutningar och täckt med ett c:a 15 cm tjockt lager av grus och singel. Det öppna avloppet har vid p 5+70 utförts 0.25 m djupare än vad det ursprungliga förslaget visar varefter bottenlutningen 0.3 ‰ fort-sätter till p 3.

Samfällighet B: Av samma anledning, som angivits betr. samf. A, har å diket K-L den täckta ledningen förlängts med 250 mm:s rör å sträckan 54+93-55+86 och med 225 mm:s rör å sträckan 63+80-64+80. Det öppna avloppet har fördjupats 0.16 m vid p 54+93 varefter bottenlutningen utgör 3.3 ‰ till p 53+41.

De gjorda ändringarna har å ritningarna införts med grön färg.

Ändringarna tillstyrkes för godkännande.

Enligt av styrelsen för företaget lämnade uppgifter ha de slutliga kostnaderna uppgått till följande:

Samf. A, 52.680:49 kr. varav i räntor under arbetstiden 1.288:96 kr. och styrelse-arvode 256:- kr.

Samf. E, 23.232:11 kr. varav i räntor under arbetstiden 725:04 kr. och styrelse-arvode 144:- kr.

Skara den 29 september 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
lantbruksingenjör.

vänd.

Ändring i plan godkänd & Delegationens för inre rationalisering sammanträde den
30 sept. 1955 § 120 Ärende 2.

Arvid Carlsson
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid synförsamling
enligt vadsulagen förordning
av mark tillhörande Krusgården
m.fl. i Bärebergs och Essunga
socknar, Essunga kommun av
Skaraborgs län.

Den 12 juni 1953 i Bäreberg.

Närvarande: Marktecknad, församlingss-
man jämte skiftesgodsmannen

Carl Andersson, L. Djupsås, Essunga och

Martin Andersson, Krusgården, Bäreberg.

Söndarna:

Olof Gustafsson, äg. Skattebecken 1⁶,

Jennant Andersson, " 15,

Gösta Andersson, Idålgården, " 17,

Ivan Östman Krusgården 17

Anders Andersson, " 19

Henry Eriksson, Lars Östberg 49,

Johannes Nilsson, Krusgården 1,

Övriga sakägare:

Vägförv. i Skaraborgs län genom vägen.

E. Sandberg, Gristorp, enl. fallen. bid. F.I.

Ordf. i vägsamf. Bärebergs by. Malma

Joh. Jakobsson, Viste - Selgarn.

Otto Höjemark, Lars Östbergsgården 2¹³

Andas Larsson, Skattebecken 14,

Algot Kusjer, Kusegården 1st,
 Gustav Johansson, Lars Nyntun. 2nd,
 Johannes Johansson. " 2nd,
 Erik Johansson, Trunkeren 1st,
 Johan Ströms skickhus, Sandtorp 1st,
 och Kusegården 1st, genom Ejner
 Ström ent. fullmakt. bit. F^{III}
 Johan Svensson, Kusegården 1st,

#1.

Upplästes det för församlingens medlemmar utkastade
förordnandet, bil. A.

#2.

✓ Något jär mot styrelsemedlemmen kunde ej
utkrävas.

#3.

Förklarades den vid frimodssökningen uppräntade
nivåkartan om det västra berämda området
jämförda profilen och sektionen om de pågående
avloppsen.

#4.

En preliminär förslag hade uppräntats
jämförda teckningar och kostnadsberäkning, vilka
genomgås.

#5.

Lokalandena, och de som fricuerat sig med
dessa, yrkade förklaring av sina berörda
partier på ändamåls enligt såd, dock
vode st. O. 35+61, 50-55+86 och 80-92+83 utföres som örnas avlopp.

#6.

Lokalandena yrkade ersättning för mer,
som betras för avlopp och jordslag, videns
och befärlige ^{enskildes} broar och tunnlar skulle
ombyggs på fricuzet bekostnad.

#7.

Atto Högenmark förklarade, att han avstod
sin ersättning om fricuzet bekostade
my tunnlar vid p. 4+82

§ 8.

Det upplystes, att kunnan genom
enskilde vägen Särberg - Malma
ombyggt under senare år.

§ 9.

Som inte vidare fickom att
anteckna i protokollat och sedan
meddelande lämnats, att nytt
sammanträdde skulle utlysas
i vederbörlig ordning när nödiga för-
värdningar verkställes och definitiv
plan för fristykt upprättats, för kländes
sammanträdde upplöst.

Och och dag omöron

Kyrra Holm
Förvaltningsman

Är godnatt:

Carl Andersson

Martin Andersson

Den 15 sept. 1953 i Bäckerby.

Närvarande: Förstörande styrelse
samt följande sägare:

Otto Höjemark, Loo Dymnberg.

Jon Bergman, Kroksgården,

Anders Andersson.

Anders Lundberg. Skadsgränd,

Andrus Larsson, Skeddebacken
 Johannes Nilsson, Kussegräddan,
 Gösta Andersson, Skeddebacken fri egen del och fri
 Olof Gustafsson, ^{brodern som Andersson, ent. fullm. Lit. F. IV} Skeddebacken,
 Elzabet Kusbyer, Kussegräddan,
 Gustav Johansson, Lars Bryntrögård
 Johannes Johansson,
 Erik Johansson, Innethagen,
 Einar Ström, Sundby, fri egen del och fri Anna Ström ent. fullm. ^{ent. fullm. Lit. F. III}
 Lennart Andersson, Skeddebacken,
 Johan Svensson, Kussegräddan,
 Otto Andersson, Lars Pers. Essinge, och
 Henry Eriksson,
 fri egen del och fri meddelägarna i fastigheten
 Olga och Hanna Eriksson, ent. fullm. Lit. F. II

§ 10.

Förklaras det sedan för sammankallade
 upprättad förslaget till de vatten skadade
 markernas bättre förhållning med
 där tillhörande handlingar.

§ 11.

Uppläses syneminnans utlåtande,
 som hade lydelse ent. Lit. p. I.

§ 12.

Att markerna och för vare till förslaget
 hörande handlingar och kartor samla
 sammankalla delägarna för val av
 styrelse utöfva syneminnan Olof

Gustafsson, Sked. backen Nosseby.

§ 13

I fråga om försämringskostnaderna
hänvisades till arvodsrekningen, varav
ett ex. skulle övertäckas till allmogens.

§ 14

Som intet vidare fanns, att till protokoll
anteckna, förklarades försämrings-
avslutad och sammanträdet
upplöst.


Det så dag som ovan
Rymartelen

Sitt godman

Carl Andersson

Martin Andersson


E.D. 30-49-1952.



Förordnande.

Förste assistenten R. Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören S. Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning;
och införs väntas bevis om förordnandets
emottagande. Mariestad å landskansliet
den 12 maj 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


G. Lundahl

8. Tnr 1443

Inkom den 10/10-50.

78 747/50

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

E. D. 21-49

1952



Förhandsatt beviljad den 21/2-52.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Bärebergs och Esunga.

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser ytterligare fördjupning avlopp inom Krusegården, Lars Bryntesgården m.fl.hemmans torrlägningsföretag av år 1912, som blivit för grunda på grund här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare av markens sjunkning av markens sjunkning.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Nossebro omside ca. 800 ha. Kanalen går under allmän landsväg vid Bärebergs by.

Närmaste järnvägsstation Nossebro

Meddelanden om förrättningen ställas till undertecknad Olof Gustavsson, Skattebacken,

Nossebro, tel. Nossebro 192.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bäreberg den 22.9. 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

Olof Gustavsson	för fastigheten	Skattebacken 1 ⁶	Bäreberg
Lennart Andersson	» »	" 1 ⁵ (Änga)	" 142 tel
Gösta Andersson	» »	" 1 ²	"
Ivan Beyman		Krusegården 1 ²	"
Anders Andersson		" 1 ⁹	"
Henry Eriksson		Lars Krusegården 4 ⁹	Esunga
Gösta Nilsson		Krusegården 1 ³	Bäreberg
Arvid Johansson		Esunga med Esberg 1 ³	Esunga

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.



Icke sökandes namn:

Fastighet:

Otto Högemark	ägare av fastigheten	Lars Bryntesgården	Bäreberg
(Sven Bergman)	» » »	Krusegården	"
Andreas Bergman	» » »	"	"
Anders Larsson		Skallebacken	"
Lustov Johansson		Lars Bryntesgården	"
Johan Andersson		Krusegården	"
Lustov Bostrom		Lassegården	Borsunga
Johan Lundgren		Lars Persgården	"
Erik Hällert		"	"
(Henry Eriksson)		"	"
Otto Andersson		"	"
Stel Lincl		"	"

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

21 februari

19 52

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasatt förordning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 21 mars 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Ant. 3/10 50
NA

10.

Tillskr 79747/50

Revisen 1944

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade delägare i Krusegården, Lars Bryhtesgården m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1912, vilket företag skall rensas inom kort, ha sökt syneförrättning för avloppens ytterligare fördjupning, vilken ansökan härmed vördsamt översändes för vederbörlig åtgärd. Då den ytterligare fördjupningen delvis på grund av markens sättning är nödvändig för täckdikning av vår odlade jord och då denna fördjupning av ekonomiska skäl bör verkställas samtidigt med rensningen, få vi vördsamt anhålla, att syneförrättningen får handläggas med förtursrätt.

Skattebacken, Bäreberg pr Nossebro den 22.9.1950.

<i>Olaf Gustavsson</i>	<i>alt förvarare</i>	<i>Lennart Andersson</i>
<i>Gösta Andersson</i>	<i>10 ha avlös värdar under vatten</i>	<i>Östen Bergman</i>
<i>Anders Andersson</i>		<i>Henry Eriksson</i>
<i>Johannes Nilsson</i>		<i>Arvid Johansson</i>

Vi anhålla samtidigt att ärendet behandlas skyndsamt då avdikningen hindrar påbörjad täckdikning samt även byr förutvarande avdikningar.

Skattebacken Nossebro den 29-9-1950

Olaf Gustavsson

** Alt förvarare: ~~Herman Carlsson~~ alt. ~~Ther Eriksson~~ ~~Nossebro~~*

Revisen godkänd 1950 ~~Östen Carlsson Nossebro 81~~

Förutom i anmäkan antecknade icke sökanden väntas
följande delägare av maskiften bliva berörda.

Anders Lindberg	Skattegården	Bäreberg
Johan Wallsten	Lars Brynbergsgården	"
Gustav Högvall	"	"
Johannes Johansson	"	"
Ivar Spets	"	"
Anders Johansson	Skattegården	"
Anders Persson	"	"
Johan Johansson	"	"
Oluf Stustjer	"	"
Hakan Andersson	"	"
Torgny Eriksson	"	"
Gunnar Bergman	"	"

Förteckning.

över underrättelser ang. sammanträde hos
Anton Sundvall, Bäreberg fredagen den 12 juni
1953 klockan 10.30 vilka underrättelser denna dag
avsåts till:

1. Ervunga kommun, Kommunalkontoret Norrebro
- ✓ 2. Vägförvaltningen i Skaraborgs län Mariestad
3. Ordt. i vägsamt. Bärebergs by - Malma
- ✓ Joh. Jakobsson, Skattegården Vörte - Askjum
- ✓ ✓ 4. Otto Höjemark, Lars Brynters Bäreberg Norrebro
- ✓ ✓ 5. Sven Bergman, Krusgården " "
- ✓ ✓ 6. Anders Andersson, " " "
- ✓ 7. Anders Lindberg, Skattegården " "
- ✓ ✓ 8. Anders ~~Larsson~~ ^{Larsson}, Skattebacken " "
- ✓ ✓ 9. Johannes Nilsson, Krusgården " "
- ✓ 10. Gösta o. Sven Andersson, Skattebacken Bäreberg "
- ✓ ✓ 11. Olof Gustavsson, Skattebacken " "
- ✓ ✓ 12. Algot Ausljer, Krusgården " "
- ✓ ✓ 13. Gustav Johansson, Lars Bryntersg. " "
- ✓ ✓ 14. Johannes Johansson, Lars Bryntersg. " "
15. Anders Johansson, Skattegården " "
- ✓ ✓ 16. Erik Johansson, Luchagen " "
- ✓ ✓ 17. Johan Ström's storbhus, Landtorp { Anna Ström
" " " " }
- ✓ ✓ 18. Lemart Andersson, Skattebacken " "
19. L.P. Wallstens storbhus, Lars Bryntersg. " "
- ✓ ✓ 20. Johan Svensson, Krusgården " "
21. John Johansson, Skattegården " "

- 22 A. G. Perssons sterbhus, Skattegården Bäreberg Norrebro
 23 Håkan Andersson " " "
 24 Ivar Spets Lars Brynatesgården " "
 25 Gustav Högvall " " " "
 26 Anders J. Andersson, Skattegården " "
 27 Ellen Bergman " " "
 28 Torgny Eriksson, " " "
 29 Gustav Bostrom, Larragården Essunga "
 30 A. J. Lundgrens dödsbo, " " "
 31 Otto Andersson, Lars Persgården " Essunga
 32 Arvid Johansson, Erstorp "
 33. ^{Sven Andersson} ~~Frits~~ Hüllert, Lars Persgården "
 34. Henry Eriksson, " " "
 35. ^{Olof Andersson} ~~Asel~~ Lind, } Erstorp "
 36. Olof Andersson, " "
 37. Skiftesgodemannen Carl Andersson, L:o Sjursås " ✓
 38 " Martin Andersson, Höckgården Bäreberg ✓

Skara den 1 juni 1953

J Hjärtstäm

Ragnar Halin

Ang. fortsatt sammankäde tridagen den 15 sept.

1953 klockan 10,30 har ordrag av kungärlre ränt
till oransofäende med undantag för 33. Totallet har
kungärlre ränt till:

39. Sven Andersson, Lars Persgården, Essunga

Skad den 1 sept. 1953

J Hjärtstäm

Ragnar Halin

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bäreberg Krusegården m.fl. hemman i Bärebergs och Essunga socknar, Essunga kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos A. Sundvall, Krusegården, Bäreberg, tisdagen den 15 sept. 1953 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Bärebergs socken:

Bäreberg Krusegården 1³, 1⁶, 1⁷, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁵, 1²² och 1²⁷;

" Lars Bryntesgården 2², 2³, 2⁵, 2⁹, 2¹¹⁻¹⁴;

" Skattegården 3³, 3⁶⁻⁸, 3¹⁰⁻¹³, 3¹⁸, 3¹⁹;

Skattebacken 1⁴⁻⁷;

Innehagen 1¹ och Sandtorp 1².

Essunga socken:


Essunga Larsagården 2¹¹, 2¹³, 2¹⁵, 2³⁸;

" Lars Persgården 4⁹, 4¹¹, 4¹³, 4¹⁵⁻¹⁶, 4⁴³;

Essunga med Erstorp 1⁵⁻⁷ och 1¹³.

Skara den 18 aug. 1953.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Essunga församling den 23 aug. 1953, betygas:



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd.

Skara den 18 aug. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman

Adress: Lantbruksing.kontoret, Skara

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bäreberg Krusegården m.fl. hemman i Bärebergs och Essunga socknar, Essunga kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos A. Sundvall, Krusegården, Bäreberg, tisdagen den 15 sept. 1953 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Bärebergs socken:

Bäreberg Krusegården 1³, 1⁶, 1⁷, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁵, 1²² och 1²⁷;

" Lars Bryntesgården 2², 2³, 2⁵, 2⁹, 2¹¹⁻¹⁴;

" Skattegården 3³, 3⁶⁻⁸, 3¹⁰⁻¹³, 3¹⁸, 3¹⁹;

Skattebacken 1⁴⁻⁷;

Innehagen 1¹ och Sandtorp 1².

Essunga socken:

Essunga Larsagården 2¹¹, 2¹³, 2¹⁵, 2³⁸;

" Lars Persgården 4⁹, 4¹¹, 4¹³, 4¹⁵⁻¹⁶, 4⁴³;

Essunga med Erstorp 1⁵⁻⁷ och 1¹³.

Skara den 18 aug. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bärebergs församling den 30 aug. 1953, betygas:

Hilja Hilander
Ragnar Holm

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd.

Skara den 18 aug. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman

Adress: Lantbruksing.kontoret, Skara

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bäreberg Krusegården m. fl. hemman i Bärebergs och Essunga socknar, Essunga kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos A. Sundvall, Krusegården, Bäreberg, tisdagen den 15 sept. 1953 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

BÄREBERGS SOCKEN:

Bäreberg Krusegården 1³, 1⁶, 1⁷, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁵, 1²² och 1²⁷;

Bäreberg Lars Bryntesgården 2², 2³, 2⁵, 2⁹, 2¹¹⁻¹⁴;

Bäreberg Skattegården 3³, 3⁶⁻⁸, 3¹⁰⁻¹³, 3¹⁸, 3¹⁹;

Skattebacken 1⁴⁻⁷;

Innehagen 1¹ och Sandtorp 1².

ESSUNGA SOCKEN:

Essunga Lassagården 2¹¹, 2¹³, 2¹⁵, 2³⁸;

Essunga Lars Persgården 4⁹, 4¹¹, 4¹³, 4¹⁵⁻¹⁶, 4⁴³;

Essunga med Erstorp 1⁵⁻⁷ och 1¹³.

Skara den 19 aug. 1953.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning fredagen den 21 aug. 1953, intygas.

Skara den 22 aug. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Undertecknade... förena ... oss ^{sig} med sökandena... till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande
Krusgården, Lars Brynbergsh... m.fl. i Bärebergs och
Essunge... socknar och yrka .. vi ^{jag} på företagets utsträckning,
^{min} så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
torrläggas och brukas.

..... Däreby den 12/6 1953.

Johan Sköns Skibhus Sandtorp
Einar Sköns
Johan Larsson Krusgården 1:15
Johannes Johansson Lars Brynberg
Erik Johansson Innchagen 1:1
Gustav Johansson, Lars Brynberg
Anders Larsson Skattebacken

Ovanstående förening och namnteckning ^{er} vitsordas och bestyrk ^{er}.

Einar Sköns
Erik Sköns

Öfverskriften:

Carl Andersson

Martin Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 2263-43/53.....F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren E. Sandberg, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneför rättning enligt vattenlagen angående Krusegården m.fl. hemman inom Bärborgs och Essunga socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 juni 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Henry Eriksson
 (namn)
Lars Persgården Essunga
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Essunga Lars Persgården 49
 och Essunga Lars Persgården av 443
 i Essunga
 kommun av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lars Persgård den 4/9 1953
Olga Eriksson Hanna Eriksson

Bevittnas:

[Signature]
 (namn)
Box 17, Essunga
 (adress)

[Signature]
 (namn)
Box 10 Essunga
 (adress)

FULLMAKT

för John Ejnar Krön (namn)
Landstryk Nosseler (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Krusgården

Essunga i Bäckerby socken
 kommun av Skarbo län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Landstryk Nosseler den 14 sept. 1953
Anna Krön

Bevittnas:

Sigme Johansson (namn)
Skattegården (adress)

Ann Andersson (namn)
Landis Nosseler (adress)

FULLMAKT

för Erik Andrasson
 (namn)
Skattebacken 17
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Skattebacken 17

i
Essunga kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skattebacken den 3/9 1953

Erik Andrasson

Bevittnas:

H. H. Hillström
 (namn)
Booel Högström
 (adress)

Brita Hillström
 (namn)
Booel Högström
 (adress)

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

./2

För sådant ändamål, varom stadgas i V.L. 10:52, insändes härmed utdrag ur plan för "Krusegårdens dikningsföretag av år 1953" i Bärebergs och Essunga socknar, Essunga kommun, Skaraborgs län.

Den av företaget berörda trumman, som är belägen omedelbart invid Krusegårdens småskola i Bäreberg på allmänna vägen Nossebro - Bäreberg och som torde vara ombyggd omkring år 1915, skall enligt förslaget fördjupas c:a 0,8 meter under nuvarande botten.

Nederbördsområdet omfattar c:a 680 ha, varav c:a 45 procent utgöres av mosse och skog.

Beräknad avrinning vid normalt högvatten c:a 0,7 m³/sek

" " " exc. " " 1,2 "

" " " medelvatten " 0,07 "

Beräknat blivande vattendjup vid normalt högvatten 1,0 m

Beräknat blivande vattendjup vid exc. högvatten 1,25 "

Beräknat blivande vattendjup vid medelvatten 0,36 "

Vid en eventuell ombyggnad av trumman torde ur torrläggningssynpunkt följande dimensioner vara erforderliga:

Vid cirkulär trumma: minst 1,8 m diam.

Trumma med vertikala landfästen:

Bredd minst 2,2 m

Höjd " 1,5 " .

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde i Bäreberg den 12 juni 1953
var vägmästaren E. Sandberg, Grästorp.

Nytt sammanträde är utsatt att hållas på samma ställe tisdagen den
15 sept. 1953 kl. 10,30. Härom kommer senare särskild kungörelse att till-
ställas vägförvaltningen.

Skara den 21 aug. 1953.

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Adress: Lantbruksing.kontoret, Skara

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonummer 18 29 16

Datum

3.9.53

Förste Assistenten Ragnar Holm,
Lantbruksingenjörskontoret,
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

3297-43/53 Ls/Bd


Ärende

Ang. Krusegårdens dikningsföretag av år 1953, i Bärebergs
och Essunga socknar.

Edert förslag till rubr. föranleder icke någon erinran
från vägförvaltningens sida.

Vägförvaltningen kommer därför att sänka nuvarande trum-
botten eller, om detta icke visar sig möjligt, utföra ny
trumma med 1,8 m diameter så snart avloppet från trumman
ordnats av företaget.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfällighet A.							
Bärebergs socken							
Bäreberg Lars Bryntesg:n 2 ¹³ .							
Otto Högemark							
Åker, mylla/lera	1	0,16		1900	2000	100	16:--
Äng, "	2		0,27	900	1200	300	81:--
" "	3		0,12	1050	1500	450	54:--
" "	4		0,25	1350	"	150	37:50
Tomt, trädgård, mylla/lera	5	0,11		3800	4000	200	22:--
Summa alstringsbåtnad		0,27	0,64				210:50
Bäreberg Krusegården 1 ⁷							
Sven Bergman							
Åker, mylla/lera	6			1200	1200	-	-
" "	7	0,35		1900	2000	100	35:--
Äng, "	8	-	-	-	-	-	-
" "	9		0,15	600	1050	450	67:50
" "	10		0,13	1050	1500	"	58:50
" "	11		0,06	1425	"	75	4:50
Åker, djup mylla/lera	12	0,53		1000	2000	1000	530:--
" "	13	1,00		400	1900	1500	1.500:--
Summa alstringsbåtnad		1,88	0,34				2.195:50
Skattebacken 1 ⁴							
Anders Larsson							
Åker, mylla/lera	14	0,13		600	2000	1400	182:--
" "	15	0,28		1000	"	1000	280:--
Äng, "	16		0,18	900	1500	600	108:--
Åker, "	17	0,05		1900	2000	100	5:--
Summa alstringsbåtnad		0,46	0,18				575:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bäreberg Skattegården 3⁸</u>							
Anders Lindberg							
Åker, mylla/lera	19	0,22		1200	2000	800	176:-
Summa alstringsbåtnad		0,22					176:-
<u>Bäreberg Krusegården 1⁹</u>							
Anders Andersson							
Åker, djup mylla/lera	20	0,42		1000	2000	1000	420:-
" "	21	0,35		1100	"	900	315:-
" "	22	0,06		1600	"	400	24:-
" "	23	0,05		1200	"	800	40:-
" "	24	0,60		1000	"	1000	600:-
" "	25	1,27		400	1800	1400	1.778:-
" "	26	0,26		1800	2000	200	52:-
" "	27	0,67		400	"	1600	1.072:-
" "	28	0,31		1800	"	200	62:-
" "	29	0,50		400	"	1600	800:-
" "	30	0,22		1900	"	100	22:-
" "	31	0,03		1600	"	400	12:-
" "	32	0,17		"	"	"	68:-
Betsmark, mylla/lera	33		0,07	1350	1500	150	10:50
" "	34		0,17	"	"	"	25:50
Åker,	35	0,04		1900	2000	100	4:-
" "	36	0,14		"	"	"	14:-
" , dymylla/lera	37	0,77		720	1800	1080	831:60
" "	38	1,03		360	"	1440	1.483:20
" , mylla/lera	39	0,46		800	2000	1200	552:-
" , dymylla/lera	40	1,35		360	1800	1440	1.944:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, dymylla/lera	41	0,45		1080	1800	720	324:-
" , mylla/lera	42	0,19		1900	2000	100	19:-
" "	43	0,65		1600	"	400	260:-
" "	44	0,16		1600	"	400	64:-
" , dymylla/lera	45	1,14		180	1800	1620	1.846:80
" , mylla/lera	46	0,74		800	2000	1200	888:-
Summa alstringsbåtnad		12,03	0,24				13.531:60
" brukningsbåtnad							800:-
Summa							14.331:60
<u>Bäreberg Krusegården 1³</u>							
Johannes Nilsson							
Åker, mylla/lera	47	0,20		1400	2000	600	120:-
" "	48	0,70		1900	"	100	70:-
" "	49	0,33		"	"	"	33:-
" "	50	0,42		"	"	"	42:-
" "	51	1,30		1300	"	700	910:-
" "	52	1,67		500	"	1500	2.505:-
" , dymylla/lera	53	0,75		450	1800	1350	1.012:50
" , mylla/lera	54	0,73		1000	2000	1000	730:-
Summa alstringsbåtnad		6,10					5.422:50
<u>Skattebacken 1⁷</u>							
Gösta o. Sven Andersson							
Åker, mylla/lera	55	0,55		800	2000	1200	660:-
" "	56	0,55		1200	"	800	440:-
" "	57	0,55		1600	"	400	220:-
" "	58	0,60		1900	"	100	60:-
" "	59	0,20		1400	"	600	120:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, dymylla/lera	60	0,40		180	1800	1620	648:-
" "	61	0,92		720	"	1080	993:60
" "	62	0,67		1440	"	360	241:20
Summa alstringsbåtnad		4,44					3.382:80
<u>Skattebacken 1⁶</u>							
Olof Gustafsson							
Odlingsmark, dymylla/lera	63		0,43	960	1200	240	103:20
Åker, "	64	0,17		1710	1800	90	15:30
" , torvjord	65	0,38		510	1700	1190	452:20
" "	66	1,40		250	"	1450	2.030:-
" "	67	1,56		170	"	1530	2.386:80
" , mylla /lera	68	0,19		1440	1800	360	68:40
" "	69	0,36		1440	"	360	129:60
" , torvjord	70	0,18		170	1700	1530	275:40
" "	71	1,20		"	"	"	1.836:-
" , mylla/lera	72	0,46		720	1800	1080	496:80
Summa alstringsbåtnad		5,90	0,43				7.793:70
<u>Bäreberg Krusegården 1¹¹</u>							
Algot Ansbjer							
Åker, mylla/lera	73	0,23		1250	1800	550	126:50
" , torvjord	74	0,72		960	1700	740	532:80
" "	75	0,89		350	"	1350	1.201:50
" "	76	0,16		"	"	"	216:-
" "	77	0,29		750	"	950	275:50
" "	78	0,49		170	"	1530	749:70
" "	79	0,33		"	"	"	504:90
" "	80	0,59		350	"	1350	796:50
Skogsmark, "	81		0,51	350	1000	650	331:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Skogsmark, torvjord	82		0,51	350	1000	650	331:50
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		3,70	0,51				4.734:90
<u>Essunga socken</u>							
<u>Essunga Larsagården 2³⁸, 2¹³</u>							
Gustaf Boström							
Åker, mylla/lera	83	0,26		1400	2000	600	156:-
" "	84	0,37		1900	"	100	37:-
" "	85	0,30		"	"	"	30:-
Odlingsmark, mylla/lera	86		0,23	1140	1200	60	13:80
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,93	0,23				236:80
<u>Essunga Larsagården 2¹¹</u>							
~~A. J. Lundgrens dödsbo~~ <i>Ny äg: A/got Ansöjer</i>							
Åker, dymylla/lera	87	0,28		720	1800	1080	302:40
" , mylla/lera	88	0,55		1900	2000	100	55:-
" , dymylla/lera	89	0,37		720	1800	1080	399:60
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,20					757:-
<u>Essunga Larsagården 2¹⁵</u>							
~~A. J. Lundgrens dödsbo~~ <i>Ny äg: A/got Ansöjer</i>							
Åker, mylla/lera	90	0,15		1900	2000	100	15:-
" "	91	0,41		"	"	"	41:-
" "	92	0,72		1800	"	200	144:-
" "	93	0,57		1600	"	400	228:-
Skogsmark, "	94	-	-	-	-	-	-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,85					428:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga Lars Persgården 4⁴³</u>							
Otto Andersson							
Åker, mylla/lera	95	0,27		1900	2000	100	27:-
" "	96	0,61		"	"	"	61:-
" "	97	0,38		1200	"	800	304:-
Odlingsmark, sandbl. lera	98		0,28	600	1200	600	168:-
Summa alstringsbåtnad		1,26	0,28				560:-
<u>Essunga Lars Persgården 4⁹</u>							
Henry, Olga o. Hanna Eriksson							
Åker, mylla/sandbl.lera	99	0,70		1400	2000	600	420:-
" "	100	0,36		1800	"	200	72:-
" "	101	0,50		800	"	1200	600:-
" "	102	1,25		1800	"	200	250:-
" "	103	1,10		600	"	1400	1.540:-
" "	104	0,56		1600	"	400	224:-
" "	105	0,30		720	1800	1080	324:-
Summa alstringsbåtnad		4,77					3.430:-
<u>Essunga med Erstorp 1⁵</u>							
Olof Andersson							
Mosse	105a		0,08	250	400	150	12:-
<u>Essunga med Erstorp 1⁶</u>							
Dens.							
Mosse	105b		0,02	300	400	100	2:-
<u>Essunga med Erstorp 1⁷</u>							
Dens.							
Åker, mylla/lerbl.sand	106	0,23		1440	1800	360	82:80
" , " /sandbl.lera	107	0,30		1200	2000	800	240:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/sandbl.lera	108	0,35		1300	2000	700	245:-
" "	109	0,53		1800	"	200	106:-
Summa alstringsbåtnad		1,41					673:80
" brukningsbåtnad							390:-
Summa							1.063:80
<u>Essunga med Erstorp 1¹³</u>							
Arvid Johansson							
Åker, mylla/sandbl.lera	110	0,21		1000	2000	1000	210:-
" "	111	0,37		"	"	"	370:-
Summa alstringsbåtnad		0,58					580:-
" brukningsbåtnad							315:-
Summa							895:-
<u>Essunga Lars Persgården 4^{11,4} 16</u>							
Arvid Johansson							
Odlingsmark, mylla/lerbl.sand	112		0,17	1140	1200	60	10:20
<u>Essunga Lars Persgården 4^{13,4} 15</u>							
Sven Andersson							
Odlingsmark, mylla/lerbl.sand	113		0,29	1140	1200	60	17:40
<u>Sammandrag (samf. A)</u>							
<u>Bärebergs socken</u>							
<u>Bäreberg Lars Bryntessgården 2¹³</u>							
Otto Högemark	1-5	0,27	0,64	11.5	0.5	9.	210:50
<u>Bäreberg Krussgården 1⁷</u>							
Sven Bergman	6-13	1,88	0,34	14.3	2.	29	2.195:50
<u>Skattebacken 1⁴</u>							
Anders Larsson	14-17	0,46	0,18	18.8	2	22	575:-
<u>Bäreberg Skattegården 3⁸</u>							
Anders Lindberg	19	0,22		3.8		2	176:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bäreberg Krusegården 1⁹</u>				5	5	5	
Anders Andersson	20-46	12,03	0,24	27	-	15	14.331:60
<u>Bäreberg Krusegården 1³</u>							
Johannes Nilsson	47-54	6,10		16.5	-	4.-	5.422:50
<u>Skattebacken 1⁷</u>							
Gösta o. Sven Andersson	55-62	4,44		10.5		7.5	3.382:80
<u>Skattebacken 1⁶</u>							
Olof Gustafsson	63-72	5,90	0,43	10.-		7.-	7.793:70
<u>Bäreberg Krusegården 1¹¹</u>							
Algot Ansbjer	73-82	3,70	0,51	6.2		1.-	4.734:90
<u>Essunga socken</u>							
<u>Essunga Larsagården 2^{38,2¹³}</u>							
Gustaf Boström	83-86	0,93	0,23	13	-	-	236:80
<u>Essunga Larsagården 2¹¹</u>							
A. J. Lundgrens dödsbo	} Ny äg. Algot Ansbjer	87-89	1,20				757:-
<u>Essunga Larsagården 2¹⁵</u>				18.5		3.0	
A. J. Lundgrens dödsbo		90-94	1,85				428:-
<u>Essunga Lars Persgården 4⁴³</u>							
Otto Andersson	95-98	1,26	0,28	8.		-	560:-
<u>Essunga Lars Persgården 4⁹</u>							
Henry Eriksson m. fl.	99-105	4,77		11.0	-	-	3.430:-
<u>Essunga med Erstorp 1⁵</u>							
Olof Andersson	105 a		0,08				12:-
<u>Essunga med Erstorp 1⁶</u>							
Densamme	105 b		0,02	19.5	1	26.	2:-
<u>Essunga med Erstorp 1⁷</u>							
Densamme	106-109	1,41					1.063:80
<u>Essunga med Erstorp 1¹³</u>							
Arvid Johansson	110-111	0,58		12.8		4.7	895:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga Lars Persgård 4^{11,16}</u>							
Arvid Johansson	112		0,17				10:20
<u>Essunga Lars Persgård 4^{13,4¹⁵}</u>							
Sven Andersson	113		0,29				17:40
Summa		47,00	3,41				46234:70
<u>Samfällighet E.</u>							
<u>Bärebergs socken</u>							
<u>Bäreberg Krusegård 1³</u>							
Johannes Nilsson							
Åker, mylla/lera	114	0,24		1400	2000	600	144:--
" "	115	0,26		1800	"	200	52:--
Summa alstringsbåtnad		0,50					196:--
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2⁵</u>							
Gustaf Johansson							
Åker, mylla/lera	116	0,26		1600	2000	400	104:--
" "	117	0,62		1100	"	900	558:--
" "	118	1,16		1200	"	800	928:--
" "	118 a	0,28		1000	"	1000	280:--
" "	119	0,96		1600	"	400	384:--
" "	120	0,84		1800	"	200	168:--
" "	121	1,05		"	"	"	210:--
" "	122	0,26		"	"	"	52:--
" "	123	0,24		"	"	"	48:--
" "	124	0,41		"	"	"	84:--
" "	125	0,98		"	"	"	196:--
" "	126	0,44		1600	"	400	176:--
" "	127	0,51		1800	"	200	102:--
" "	128	0,26		1900	"	100	26:--
" "	129	0,23		1800	"	200	46:--
" "	130	0,19		"	"	"	38:--
" "	131	0,70		1600	"	400	280:--
" "	132	0,84		1800	"	200	168:--
" "	133	0,39		1600	"	400	156:--
" "	134	0,49		1800	"	200	98:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/lera	135	0,29		1800	2000	200	58:--
" "	136	0,39		"	"	"	78:--
Mosse	137		0,19	240	400	160	30:40
Summa alstringsbåtnad		11,79	0,19				4268:40
Värdet av minskat underhåll							380:--
Summa							4648:40
<u>Skattebacken 1⁵</u>							
<u>Lennart Andersson</u>							
Åker, mylla/lera	138	2,22		1600	2000	400	888:--
" "	139	0,75		"	"	"	300:--
" "	140	1,37		"	"	"	548:--
" "	141	0,74		600	"	1400	1036:--
" "	142	1,11		1000	"	1000	1110:--
Betesmark "	143		0,52	160	400	240	124:80
Summa alstringsbåtnad		6,19	0,52				4006:80
Värdet av minskat underhåll							1133:--
Summa							5139:80
<u>Bäreberg Krusegården 1⁷</u>							
<u>Sven Bergman</u>							
Betesmark, mylla/lera	144		0,15	240	400	160	24:--
Åker, mylla/lera	145	0,18		400	2000	1600	288:--
" "	146	0,39		1200	"	800	312:--
" "	147	0,36		1000	"	1000	360:--
" "	148	0,09		400	"	1600	144:--
Summa alstringsbåtnad		1,02	0,15				1128:--
Värdet av minskat underhåll							197:--
Summa							1325:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2⁹</u>							
L. P. Wallstens stbh							
Torvmosse	149		0,18	200	500	300	54:-
Minskat underhåll							13:-
Summa							67:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2¹¹</u>							
L. P. Wallstens stbh							
Torvmosse	150		0,13	200	500	300	39:-
Minskat underhåll							10:-
Summa							49:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2¹²</u>							
Gustaf Högwall							
Torvmosse	151		0,13	200	500	300	39:-
Minskat underhåll							10:-
Summa							49:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2²</u>							
A. G. Perssons stbh							
Torvmosse	152		0,34	200	500	300	102:-
Minskat underhåll							19:-
Summa							121:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2¹³</u>							
Otto Högemark							
Torvmosse	153		0,44	200	500	300	132:-
Minskat underhåll							18:-
Summa							150:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2³</u>							
Johannes Johansson Torvmosse	154		0,41	200	500	300	123:-
Minskat underhåll							18:-
Summa							141:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bäreberg Skattegården 3¹³</u>							
Andreas (Ansi) Persson							
Torvmosse	161		0,42	200	500	300	126:-
Minskat underhåll							16:-
Summa							142:-
<u>Bäreberg Skattegården 3⁷</u>							
Anders J. Andersson							
Torvmosse	162		0,18	200	500	300	54:-
Minskat underhåll							8:-
Summa							62:-
<u>Bäreberg Skattegården 3⁶</u>							
Ellen Bergman							
Torvmosse	163		0,18	200	500	300	54:-
Minskat underhåll							8:-
Summa							62:-
<u>Bäreberg Skattegården 3^{8,3¹²}</u>							
Torgny Eriksson							
Torvmosse	164		0,30	200	500	300	90:-
Minskat underhåll							29:-
Summa							119:-
<u>Bäreberg Krusegården 1¹⁵</u>							
Johan Svensson							
Åker, mylla/lera	165	0,92		1600	2000	400	368:-
" "	166	0,09		"	"	"	36:-
Summa alstringsbåtnad		1,01					404:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2³</u>							
Johannes Johansson							
Åker, mylla/lera	167	1,04		1800	2000	200	208:-
" "	168	0,65		"	"	"	130:-
" "	169	0,30		1500	"	500	150:-
" "	170	0,40		1800	"	200	80:-
" "	171	0,78		"	"	"	156:-
" "	172	0,56		"	"	"	112:-
" "	173	0,34		"	"	"	68:-
" "	174	0,51		"	"	"	102:-
" "	175	0,58		"	"	"	116:-
Summa alstringsbåtnad		5,16					1.122:-
<u>Innehagen 1¹</u>							
Erik Johansson							
Åker, mylla/lera	176	0,12		1900	2000	100	12:-
" "	177	0,11		"	"	"	11:-
" "	178	0,79		1600	"	400	316:-
" "	179	0,96		"	"	"	384:-
" "	180	0,35		"	"	"	140:-
Summa alstringsbåtnad		2,33					863:-
<u>Bäreberg Skattegården 3^{10,3¹¹}</u>							
Anders Johansson							
Åker, mylla/lera	181	0,74		1900	2000	100	74:-
" "	182	0,61		"	"	"	61:-
Summa alstringsbåtnad		1,35					135:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sandtorp 1²</u>							
Johan Ströms stbh.							
Åker, mylla/lera	183	0,56		1800	2000	200	112:-
" "	184	0,21		1200	"	800	168:-
" "	185	0,15		1400	"	600	90:-
" "	186	0,18		"	"	"	108:-
" "	187	0,22		1200	"	800	176:-
" "	188	0,82		"	"	"	656:-
" "	189	0,28		1600	"	400	112:-
" "	190	0,45		400	"	1600	720:-
" "	191	0,50		1200	"	800	400:-
" "	192	0,16		800	"	1200	192:-
" "	193	0,51		1000	"	1000	510:-
Summa alstringsbåtnad		4,04					3.244:-
" brukningsbåtnad							1.838:-
Summa							5.082:-
<u>Bäreberg Krusegården 1⁶</u>							
Johan Ströms stbh							
Åker, mylla/lera	194	0,20		1800	2000	200	40:-
" "	195	0,25		800	"	1200	300:-
" "	196	0,42		1100	"	900	378:-
" "	197	0,20		800	"	1200	240:-
" "	198	0,23		1600	"	400	92:-
" "	199	0,07		1200	"	800	56:-
" "	200	0,65		1000	"	1000	650:-
" "	201	0,56		1400	"	600	336:-
" "	202	0,11		1600	"	400	44:-
" "	203	0,37		1900	"	1000	37:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/lera	204	0,38		1300	2000	700	266:-
" "	205	0,75		1000	"	1000	750:-
" "	206	0,36		1400	"	600	216:-
" "	207	0,23		1200	"	800	184:-
Summa elstringsbåtnad		4,78					3.589:-
" brukningsbåtnad							1.705:-
Summa							5.294:-
<u>Sammendrag. Samf. E.</u>							
<u>Bäreberg Krusegården 1³</u>							
Johannes Nilsson	114,115	0,50		Se Samf 4			196:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2⁵</u>							
Gustaf Johansson	116-137	11,79	0,19	20,5		14	4.648:40
<u>Skattebacken 1⁵</u>							
Lennart Andersson	138-143	6,19	0,52	12,5		12	5.139:80
<u>Bäreberg Krusegården 1⁷</u>							
Sven Bergman	144-148	1,02	0,15				1.325:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2⁹</u>							
L. P. Wallstens stbh.	149		0,18	25		4	67:-
D:o 2 ¹¹							
Densanne	150		0,13				49:-
D:o 2 ¹²							
Gustaf Högwall	151		0,13	12,5		3 2	49:-
D:o 2 ²							
A. G. Perssons stbh.	152		0,34	Se skatteb. 3 19			121:-
D:o 2 ¹³							
Otto Högemark	153		0,44	5			150:-
D:o 2 ³							
Johannes Johansson	154		0,41	11,5		4	141:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2¹⁴</u>							
Ivar Spets	155		0,41	15,0	0,9	5,4	141:-
<u>Skattegården 3¹⁰, 3¹¹</u>							
Anders Johansson	156		0,41	7,5	-	6	140:-
<u>D:o 3³</u>							
Håken Andersson	157		0,56	15,5	1	5	192:-
<u>D:o 3¹⁹</u>							
A. G. Perssons stbh.	158		0,17	11,0	1,7	2-	59:-
<u>Bäreberg Skattegården 3⁸</u>							
Anders Lindberg	159		0,17	3,8		2	58:-
<u>Bäreberg Skattegården 3¹⁸</u>							
John Johansson	160		0,44	10,4	0,3	6.-	149:-
<u>Bäreberg Skattegården 3¹³</u>							
Andreas Persson	161		0,42	10,3	-	2,5	142:-
<u>Bäreberg Skattegården 3⁷</u>							
Anders J. Andersson	162		0,18	12,0		3	62:-
<u>Bäreberg Skattegården 3⁶</u>							
Ellen Bergman	163		0,18	7,3	0,5	4,0	62:-
<u>Bäreberg Skattegården 3⁸, 3¹²</u>							
Torgny Eriksson	164		0,30	18,5	2,-	6,5	119:-
<u>Bäreberg Krusegården 1¹⁵</u>							
Johan Svensson	165,166	1,01		9		4,5	404:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2³</u>							
Johannes Johansson	167-175	5,16		11,5		4,-	1.122:-
<u>Innehagen 1¹</u>							
Erik Johansson	176-180	2,33		14,0	1	9	863:-
<u>Bäreberg Skattegården 3¹⁰, 3¹¹</u>							
Anders Johansson	181-182	1,35		7,5		6	135:-

[illegible]

Utredning angående bruksningsbåtnaden utförd med ledning av båtnads-kommitténs betänkande.

<u>Hemman</u> och dikessträcka	Längd m	å-pris kr	Summa kr	Anm.
<u>Samfällighet A .</u>				
<u>Essunga med Erstorp 1⁷</u>				
36+71 - 37+49	78	5:--	390:--	
<u>Essunga med Erstorp 1¹³</u>				
37+49 - 38+12	63	5:--	315:--	
<u>Bäreberg Kruseg:n 1⁹</u>				
Igenläggning av äldre synekanal	200	4:--	800:--	
<u>Samfällighet E .</u>				
<u>Sandtorp 1²</u>				
92+83 - 93+87	104	6:--	624:--	
93+87 - 94+61	60	6:--	360:--	Igenlagt dike
94+61 - 95+50	89	6:--	534:--	
130 - 131+60	160	2:--	320:--	
Summa			1838:--	
<u>Bäreberg Kruseg:n 1⁶</u>				
95+50 - 96+6	56	6:--	336:--	
96+57 - 97+18	61	2:--	122:--	
97+24 - 98	120	5:--	600:--	
98 - 98+60	40	2:--	80:--	Igenlagt dike
99+10 - 99+31	21	2:--	42:--	
99+31 - 100+36	105	5:--	525:--	
Summa			1705:--	

Bäreberg den 15 sept. 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:




Earl Andersson
Martin Andersson

Ragnar Halm

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet A.</u>							
<u>Bäreberg Krusegården 1⁷</u>							
Sven Bergman, Str. 1 - 3+36	360	10	36:-	1080	15	162:-	260:80
" 5 - 5+40	30	20	6:-	75	20	15:-	
Ägofig. 13	30	6	1:80	200	20	40:-	
Summa			43:80			217:-	
<u>Bäreberg Krusegården 1²⁷</u>							
Sven Bergman, Str. 5+40 - 6	50	40	20:-	Schaktning ^{massan} lägges på vänster sida			20:-
<u>Bäreberg Krusegården 1²²</u>							
Essunga kommun (skoldistrikt) Str. 6 - 6+40	40	40	16:-	Schaktning ^{massan} lägges på vänster sida			16:-
<u>Bäreberg Lars Bryntegården 2¹³</u>							
Otto Högemark, Ägofig. 2	60	9	5:40	240	12	28:80	128:55
" 3	20	10,5	2:10	100	15	15:-	
" 4	70	13,5	9:45	300	15	45:-	
" 5	60	38	22:80	-	-	-	
Summa			39:75			88:80	
<u>Bäreberg Krusegården 1⁹</u>							
Anders Andersson, Ägofig. 20	90	10	9:-				591:60
" 21	140	11	15:40				
" 22	20	16	3:20	1800	20	360:-	
" 31, 32	100		16:-				
" 33, 34	20	10,5	2:10	200	15	30:-	
" 37	25	7,2	1:80	300	18	54:-	
" 38	25	3,6	0:90				
" 39	40	8,0	3:20				
Str. 10+50-10+90	40	20	8:-	400	20	80:-	
" 11+80-12+20	40	20	8:-				
Summa			67:60			524:-	

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Skattebacken 1⁴.</u>							
Anders Larsson, Ägofig. 16	5	9	0:45	40	15	6:-	10:40
" 17	5	19	0:95	15	20	3:-	
Summa			1:40			9:-	
<u>Bäreberg Krusegården 1³</u>							
Johannes Nilsson, Ägofig. 47	25	14	3:50				255:90
" 51, 54	80	10	8:-	1200	20	240:-	
" 52	110	4	4:40				
Summa			15:90			240:-	
<u>Skattebacken 1⁶</u>							
Olof Gustafsson, Ägofig. 66	150	2,5	3:75	1300	17	221:-	227:47
" 67, 71	160	1,7	2:72				
Summa			6:47			221:-	
<u>Bäreberg Krusegården 1¹¹</u>							
Algot Ansbjer, Ägofig. 75,76,80	260	3,5	9:10	1200	17	204:-	214:97
" 78, 79	110	1,7	1:87				
Summa			10:97			204:-	
<u>Essunga Lersagården 2¹¹</u>							
~~A. J. Lundgrens stb.~~ Ägofig. 87, 89	120	7,2	8:64	600	18	108:-	140:44
Ny äg. Algot Ansbjer " 88	20	19	3:80	100	20	20:-	
Summa			12:44			128:-	
<u>Essunga Lersagården 2¹⁵</u>							
~~A. J. Lundgrens stb.~~ Ägofig. 90,91	80	19	15:20				295:20
Ny äg. Algot Ansbjer " 92	80	18	14:40	1280	20	256:-	
" 93	60	16	9:60				
Summa			39:20			256:-	
<u>Essunga Lersagården 2³⁸, 2¹³</u>							
Gustaf Boström Ägofig. 84, 85	80	19	15:20	700	20	140:-	177:76
" 86	40	11,4	4:56	150	12	18:-	
Summa			19:76			158:-	

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Essunga Lars Persgården 4⁴³</u>							
Otto Andersson, Ägofig. 95	20	19	3:80	360	20	72:-	110:60
" 97	50	12	6:-				
" 98	80	6	4:80				
Summa			14:60			96:-	
<u>Essunga Lars Persgården 4⁹</u>							
Henry Eriksson, Ägofig. 99,104	100	14	14:-	350	20	70:-	113:04
" 103	10	6	0:60				
" 105	20	7,2	1:44				
Summa			16:04			97:-	
<u>Essunga Lars Persgården 4^{11,16}₄</u>							
Arvid Johansson, Ägofig. 112	40	11,4	4:56	150	12	18:-	22:56
<u>Essunga Lars Persgården 4^{13,15}₄</u>							
Sven Andersson, Ägofig. 113	50	11,4	5:70	210	12	25:20	30:90
Summa samfällighet A							2.616:19
<u>Samfällighet E.</u>							
<u>Bäreberg Krusegården 1³</u>							
Johannes Nilsson	-	-	-	500	20	100:-	100:-
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2⁵</u>							
Gustaf Johansson, Ägofig. 116,117	-	-	-	130	20	26:-	398:-
118,127	600	18	108:-	1200	20	240:-	
129,130				120	20	24:-	
Summa			108:-			290:-	
<u>Skattebacken 1⁵</u>							
Lennart Anderson, Ägofig. 141	-	-	-	240	20	48:-	60:-
" 143	-	-	-	300	4	12:-	
Summa						60:-	

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Bäreberg Krusegården 1⁷</u>							
Sven Bergman, Ägofig. 144	60	2,4	1:44	420	4	16:80	105:74
" 147	15	10	1:50	420	20	84:-	
145,148	50	4	2:-				
Summa			4:94			100:80	
<u>Bäreberg Lars Bryntegården 2³</u>							
Johannes Johansson, Ägofig. 168, 170-175	500	18	90:-	1000	20	200:-	299:-
169	60	15	9:-				
Summa			99:-			200:-	
<u>Bäreberg Skattegården 3¹⁰, 3¹¹</u>							
Anders Johansson, Ägofig. 181,182	160	19	30:40	400	20	80:-	110:40
<u>Innehagen 1¹</u>							
Erik Johansson, Ägofig. 178,179	160	16	25:60	400	20	80:-	105:60
Summa samfällighet E							1.178:74
Bäreberg den 15 sept. 1953. I tjänsten:  (Ragnar Holm) Förrättningsman Biträdande gode män:  							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Samfällighet A.						
Avloppet A - B - C - D - E - F - G						
1 - 3	200	Schaktning av lera och sand, ngt. rötter och sten m ³	280	2:-	560:-	
3 - 5	200	Schaktning av stenbl. lera och grus, träd "	120	2:25	270:-	
		Schaktning av lera "	80	2:-	160:-	
		Bergsprängning "	2	25:-	50:-	
4+82		Ombyggnad av trumma, d=1,00, b= 4,5 m			600:-	
5 - 6	100	Schaktning av stenbl. lera och grus m ³	270	3:-	810:-	
		Bergsprängning "	50	25:-	1.250:-	
6-6+10	10	Allmän väg, bron utföres och be- kostas av vägförvaltningen				
6+10-6+50	40	Schaktning av stenbl. lera och grus "	160	3:-	480:-	
		Bergsprängning "	20	30:-	600:-	
6+50-9	250	" "	10	30:-	300:-	
		Schaktning av mylla och lera "	330	2:25	742:50	
		" " stenbl.lera o.grus"	60	3:-	180:-	
5+50-6+40		Bortforsling av stenskärv "	80	5:-	400:-	6.402:50
9 - 11	200	Schaktning av mylla och lera "	500	2:25	1.125:-	
10		Ombyggnad av trumma d=1,2 m, b=4,5 m			800:-	
11 - 15	400	Schaktning av mylla och lera	1450	2:50	3.625:-	
		Bergsprängning m ³	50	25:-	1.250:-	
11+46		Omb. av trumma d=1,2 m, b=4,5 m			800:-	
15-16+80	180	Schaktning av mylla o. lera m ³	700	3:-	2.100:-	9.700:-
16+80-21+84	504	400 mm rör med frakt m	504	9:50	4.788:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	504	5:-	2.520:-	
16+80		Rörutlopp typ C			50:-	
21+84		Intag med slamficka			100:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Justering av botten och slänter m	504	0:25	126:-	7.584:-
21+84-24+50	266	Schaktning av mossjord m ³	640	2:-	1.280:-	
24+50-26+50	200	" " "	" 640	2:-	1.280:-	
26+50-29	250	" " lera	" 490	2:25	1.102:50	
25+74		Rörtrumma, d=0,8 m, b=4,5 m			400:-	
27+94		" d=0,6 m, b=4,5 m			250:-	
29-31+50	250	Schaktning av lera m ³	500	2:25	1.125:-	
31+45		Rörtrumma, d=0,8 m, b=4,5 m			400:-	
31+50-33+72	222	Schaktning av lera m ³	570	2:25	1.282:50	
33+72-35+61	189	" " "	" 170	2:-	340:-	
34+61		Rörtrumma, d=0,5 m, b=4,5 m			200:-	7.660:-
		Jordersättning enl. längd				2.616:19
		Arbetsledning o. oförutsett				4.037:31
		Summa				38.000:-
<u>Rördiket B - Ba.</u>						
70-73+27	327	150 mm rör med frakt m	327	2:40	784:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	327	1:50	490:50	
70		Täckdikesöga			30:-	
		Tillägg för grävn. genom väg			20:-	
70+8,72+21, } 73+27		Brunnar typ A, d=0,45 m, st	3	60:-	180:-	
		Arbetsledning. o. oförutsett			194:70	1.700:-
<u>Rördiket B - Bb.</u>						
79-79+25	25	150 mm rör med frakt m	25	2:40	60:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m		2:-	50:-	
79+25		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1		60:-	
79		Täckdikesöga			30:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			20:-	220:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket C - Ca.</u>						
74 - 76	200	200 mm rör med frakt	m 200	3:-	600:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 200	1:50	300:-	
74		Täckdikesöga			45:-	
76		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
76-77+28	128	150 mm rör med frakt	m 128	2:40	307:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 128	1:25	160:-	
77+28		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
77+28-78+21	93	100 mm rör med frakt	m 93	1:75	162:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 93	1:-	93:-	
78+21		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			172:05	2.000:-
<u>Rördiket F - H - I.</u>						
33+72-35+32'	160	225 mm rör med frakt	m 160	3:50	560:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 160	2:50	400:-	
33+72		Rörledningsöga			50:-	
35+32'		Brunn typ A, d = 0,525 m	st 1	80:-	80:-	
35+32'-37+49	78	200 mm rör med frakt	m 78	3:-	234:-	
37+49-38+12	63	150 " " " "	" 63	2:40	151:20	
35+32'-38+12		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 141	1:30	183:30	
37+49, 38+12		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st 2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			201:50	1.980:-
4535		<u>Summa samfällighet A</u>				43.900:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet E.</u>				
		<u>Diket E - K - L.</u>				
50-53+41	341	Schaktning av lera m ³	160	2:25	360:-	
		Jordersättning enl. längd			100:-	
52+60		Istandsättande av bro			50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			50:-	560:-
53+41-55+86	245	Schaktning av lera m ³	90	2:25	202:50	
		Jordersättning enl. längd			50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			27:50	280:-
55+86-60+54	468	250 mm rör med frakt m	468	4:15	1.942:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	468	2:-	936:-	
		Bergsprängning m ³	25	30:-	750:-	
55+86		Betonggjutning el.rörlutlopp typ C			90:-	
55+90		Ommurning av bro			100:-	
56+85, 58+90, } 60+54		Brunnar typ Da, d = 0,6 m st	3	60:-	180:-	
		Justering av botten och slänter m	460	0:25	115:-	
60+50		Omläggning av rörbro			50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			426:80	4.590:-
60+54-63+6' 63+25-63+80	307	225 mm rör med frakt m	307	3:50	1.074:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	307	1:70	521:90	
		T- el. grenrör st	6	10:-	60:-	
61+89, 63+25, 63+80		Brunnar typ Da, d = 0,6 m (med 23+80 m. intag) st	3	60:-	180:-	
		Justering av botten och slänter m	326	0:30	97:80	
61+89		Rörbro, d = 0,5 m, b = 4,5 m			150:-	
63+80-67+95	415	Schaktning av mylla och mossjord/ lera m ³	560	2:-	1.120:-	
		Schaktning av pinnmo "	12	3:-	36:-	
		Bergsprängning "	1	30:-	30:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
66+34		Rörbro, d = 0,4 m, b = 4,5 m			100:-	
		Jordersättning			165:74	
		Arbetsledning o. oförutsett			334:06	3.870:-
		<u>Diket K - M - N - O.</u>				
80-82	200	Schaktning av lera m ³	150	2:-	300:-	
82-86	400	" " "	520	2:-	1.040:-	
86-92+83	683	" " "	880	2:-	1.760:-	
82+94		Rörtrumma, d = 0,6 m, b = 4,5 m st			200:-	
84+30-84+36		Trumman utföres och bekostas av vägsamfälligheten Bärebergs by - Malma				
86+80-85		Rörtrumma, d = 0,5 m, b = 4,5 m			150:-	
90+8		Omläggning av bef. trumma			50:-	
		Jordersättning enl. längd			863:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			337:-	4.700:-
92+83-93+87	104	300 mm rör med frakt m	104	6:-	624:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	104	2:20	228:80	
92+83		Rörutlopp			75:-	
93+87		Brunn typ A, d = 0,8 m st	1	130:-	130:-	
93+87-95+50	163	225 mm rör med frakt m	163	3:75	611:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	74	2:50	185:-	
		- " - "	89	2:-	178:-	
94+61,95+50		Brunnar typ A, d = 0,6 m st	2	90:-	180:-	
95+50-97+24	174	150 mm rör med frakt m	174	2:40	417:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	174	1:60	278:40	
96+6,96+57, } 97+24		Brunnar typ A, d = 0,45 m st	3	60:-	180:-	
97+24-99+31	207	150 mm rör med frakt m	207	2:40	496:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	2:20	132:-	
		- " - "	147	1:60	235:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
98,98+66,99+31		Brunner typ A, d = 0,45 m	st 3	60:-	180:-	
99+31-100+36	105	150 mm rör med frakt	m 105	2:40	252:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 105	1:30	136:50	
100+36		Brunn typ A, d = 0,45 m	" 1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			369:45	4.950:-
		<u>Diket N - Na.</u>				
130-131+67	167	250 mm rör med frakt	m 167	4:-	668:-	
		Grävn., läggning o. återfylln.	" 167	1:60	267:20	
131+67		Brunn typ A, d = 0,6 m			90:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			124:80	1.150:-
3979		<u>Summa samfällighet E</u>				20.100:-
		<u>Sammendrag.</u>				
4535		Samfällighet A				43,900:-
3979		" E				20.100:-
8514		<u>Slutsumma</u>				64.000:-

Bäreberg den 15 sept. 1953

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvatt-nets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djuppiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordring-

- arna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och full kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmen, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bo-
liden - metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunk för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors å höjden

10+43 c:a 25 m väster om påle 6.

Bäreberg den 15 sept. 1953.



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Utredning angående avdelningsbildning.Samfällighet E .

Avdelning	Ågofig.	Båtnad K	Andel i kostnaden för					Summa r	Relativ kostnad
			E-K-55+ +86	K-82+ +90	55+86- -L	82+90- -92+83	92+83- -0,N-Na		
			r	o		n	o		
I	114-121, 129,130	2912:--	840:--	800:--				1640:--	<u>0,5632</u>
II	122-128, 165,179, 181,182	3068:--				3800:--		3800:--	<u>1,2386</u>
III	131-164	9414:20			8460:--			8460:--	<u>0,8986</u>
IV	180,183- -207	10516:--				100:--	6100:--	6200:--	<u>0,5896</u>
I-IV	114-207	25910:20						<u>20100:--</u>	0,7758
I+II		5980:--						5440:--	0,9097
I-III		15394:20						13900:--	0,9029
II+III		12482:20						12260:--	0,9822
III+IV		19930:20						14660:--	0,7356
II-IV		22998:20						18460:--	0,8027

Härev framgår, att samfälligheten E skall uppdelas i fyra avdelningar, nämligen:

Avdelning	I	med	relativa	kostnaden	0,5632
"	II	"	"	"	1,2386
"	III	"	"	"	0,8986
"	IV	"	"	"	0,5896.

Härebberg den 15 sept. 1953.

I tjänsten:



Förordningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sö.k. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A.</u>						
<u>Essunga kommun</u>						
<u>Bärebergs socken</u>						
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2¹³</u>						
Otto Högemark		210:50		200:-	0,455	0,292
<u>Bäreberg Krusegården 1⁷</u>						
Sven Bergman	S	2.195:50		2.085:-	4,749	3,043
<u>Skattebacken 1⁴</u>						
Anders Larsson	S	575:-		546:-	1,244	0,797
<u>Bäreberg Skattegården 3⁸</u>						
Anders Lindberg		176:-		167:-	0,381	0,244
<u>Bäreberg Krusegården 1⁹</u>						
Anders Andersson	S	14.331:60		13.608:-	30,997	19,865
<u>Bäreberg Krusegården 1³</u>						
Johannes Nilsson	S	5.422:50		5.148:-	11,728	7,516
<u>Skattebacken 1⁷</u>						
Gösta o. Sven Andersson	S	3.382:80		3.212:-	7,316	4,689
<u>Skattebacken 1⁶</u>						
Olof Gustafsson	S	7.793:70		7.400:-	16,857	10,803
<u>Bäreberg Krusegården 1¹¹</u>						
Algot Ansbjer		4.734:90		4.496:-	10,241	6,563
<u>Essunga socken</u>						
<u>Essunga Larsgården 2³⁸, 2¹³</u>						
Gustaf Boström		236:80		225:-	0,512	0,328
<u>Essunga Larsgården 2¹¹, 2¹⁵</u>						
A. J. Lundgrens dödsbo		757:-		719:-	1,639	
Ny äg. R. Ansbjer		428:-		406:-	0,924	
		1.185:-		1.125:-	2,563	1,643
					1,637	
					0,926	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Essunga Lars Persgård 4⁴³</u>						
Otto Andersson		560:-		531:-	1,211	0,776
<u>Essunga Lars Persgård 4⁹</u>						
Henry Eriksson m. fl.	S	3.430:-		3.257:-	7,419	4,754
<u>Essunga med Erstorp 1⁵, 1⁶, 1⁷</u>						
Olof Andersson		1.077:80	17,1643.80	1.023:-	2,301 2,331	1,494
<u>Essunga med Erstorp 1¹³</u>						
Arvid Johansson	S	895:-		850:-	1,936	1,241
<u>Essunga Lars Persgård 4¹¹, 4¹⁶</u>						
Arvid Johansson	S	10:20		10:-	0,022	0,014
<u>Essunga Lars Persgård 4¹³, 4¹⁵</u>						
Sven Andersson		17:40		17:-	0,038	0,024
Summa		46.234:70		43.900:-	100,000	64,086
<u>Samfällighet E.</u>						
<u>Essunga kommun</u>						
<u>Bärebergs socken</u>						
<u>Bäreberg Krusegården 1³</u>						
Johannes Nilsson	S	196:-	110:-	110:-	0,547	0,196
avd. I, ägofig. 114, 115						
<u>Bäreberg Lars Bryntesgården 2⁵</u>						
Gustaf Johansson	S	2.716:-	1.530:-			
avd. I, ägofig. 116, 121, 129, 130						
avd. II " 122-128		684:-	847:-			
avd. III " 131-137		1.248:40	1.122:-	3.499:-	17,408	6,252
<u>Skattebacken 1⁵</u>						
Lennart Andersson	S	5.139:80	4.619:-	4.619:-	22,980	8,253
avd. III, ägofig. 138-143						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bäreberg Krusegården 1⁷</u>						
Sven Bergman	S					
avd. III, ägofig. 144-148		1.325:-	1.190:-	1.190:-	5,920	2,126
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2⁹, 2¹¹</u>						
L. P. Wallstens stbh.						
avd. III, ägofig. 149, 150		116:-	104:-	104:-	0,517	0,186
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2¹²</u>						
Gustaf Högwall						
avd. III, ägofig. 151		49:-	44:-	44:-	0,219	0,079
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2²</u>						
A. G. Perssons stbh.						
avd. III, ägofig. 152		121:-	109:-	109:-	0,542	0,195
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2¹³</u>						
Otto Högemark						
avd. III, ägofig. 153		150:-	135:-	135:-	0,672	0,241
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2³</u>						
Johannes Johansson	S					
avd. II, ägofig. 167-175		1.122:-	1.390:-			
avd. III, ägofig. 154		141:-	127:-	1.517:-	7,547	2,711
<u>Bäreberg Lars Bryntesg:n 2¹⁴</u>						
Ivar Spets						
avd. III, ägofig. 155		141:-	127:-	127:-	0,632	0,227
<u>Bäreberg Skattegården 3¹⁰, 3¹¹</u>						
Anders Johansson						
avd. II, ägofig. 181, 182		135:-	167:-			
avd. III, " 156		140:-	126:-	293:-	1,458	0,524
<u>Bäreberg Skattegården 3³</u>						
Håkan Andersson						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
avd. III, ägofig. 157 <u>Bäreberg Skattegården 3¹⁹</u> A. G. Perssons stbh.		192:-	172:-	172:-	0,856	0,307
avd. III, ägofig. 158 <u>Bäreberg Skattegården 3⁸</u> Anders Lindberg		59:-	53:-	53:-	0,264	0,095
avd. III, ägofig. 159 <u>Bäreberg Skattegården 3¹⁸</u> John Johansson		58:-	52:-	52:-	0,259	0,093
avd. III, ägofig. 160 <u>Bäreberg Skattegården 3¹³</u> Andreas Persson		149:-	134:-	134:-	0,667	0,240
avd. III, ägofig. 161 <u>Bäreberg Skattegården 3⁷</u> Anders J. Andersson		142:-	127:-	127:-	0,632	0,227
avd. III, ägofig. 162 <u>Bäreberg Skattegården 3⁶</u> Ellen Bergman		62:-	56:-	56:-	0,279	0,100
avd. III, ägofig. 163 <u>Bäreberg Skattegården 3^{8,3} 12</u> Torgny Eriksson		62:-	56:-	56:-	0,279	0,100
avd. III, ägofig. 164 <u>Bäreberg Krusegården 1¹⁵</u> Johan Svensson	S	119:-	107:-	107:-	0,532	0,191
avd. II, ägofig. 165, 166 <u>Innehagen 1¹</u> Erik Johansson	S	404:-	500:-	500:-	2,487	0,893
avd. II, ägofig. 176-179		723:-	896:-			

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
avd. IV, ägofig. 180 <u>Sandtorp 1²</u> Johan Ströms stbh.	S	140:-	83:-	979:-	4,871	1,749
avd. IV, ägofig. 183-193 <u>Bäreberg Krusegården 1⁶</u> Johan Ströms stbh.	S	5.082:-	2.996:-	2.996:-	14,905	5,353
avd. IV, ägofig. 194-207		5.294:-	3.121:-	3.121:-	15,527	5,576
Summa		25.910:20		20.100:-	100,000	35,914

Biträdandegode män:

Carl Andersson
Martin Andersson


Bäreberg den 15 sept. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Krusegården m.fl. hemman i Bärebergs och Essunga socknar, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart söder och öster om Bärebergs kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G , B - Ba , B - Bb , C - Ca , F - H - I samt E - K - L , K - M - N - O och N - Na . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna och uppgår i nedre delen av avloppet till c:a 680 ha, varav c:a 45 procent utgöres av mosse och skog. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,0 - 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om av-

lopp för vanlig vattenföring till 0,3 - 0,4 liter pr sekund och hektar, varvid den mindre siffran avser huvudavloppet och den större sidoavloppen.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar. De beräknade blivande avrinningsförhållandena framgå av ~~följande~~ dimensioneringstabellen, bil. P^{II}.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till lämpligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutenför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet A och samfällighet E. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet E har särskild utredning verkställts, bil. I. Härav framgår, att samfällighet E skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet E, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt

i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Företaget berör en trumma genom allmänna vägen Nossebro - Bärebergs kyrka. Denna trumma är f.n. för grund för att medgiva ovanför liggande marks torrläggning till 1,2 meters djup och måste därför fördjupas c:a 0,8 meter. Då den är ombyggd efter år 1880 åligger det vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta ifrågavarande fördjupning eller eventuell ombyggnad av trumman.

Vidare beröres en trumma genom samfälliga vägen Bärebergs- Malma^{by}. Då denna trumma enligt uppgift, som ej har bestritts, är ombyggd efter år 1921, skall det åligga de väghållningsskyldiga att ombesörja och bekosta fördjupningen av densamma.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden. De å sträckan 5+50 - 6+40 bortsprängda bergmassorna skola bortforslas och uppläggas på lämplig plats.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Etthundraåtta (108) kronor 22 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfäl-

lighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Krussegårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
 dagar från nedanstående datum.

Bäreberg den 15 sept. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:


Carl Andersson
Martin Andersson

DIMENSIONSTABELL .

Sektion	Nederb.omr.		Ber. vattenm.vid		Fall 0/00	Slänt	Bbr. m	Ber. vattendjup	
	åker	skog o. mosse	flod ₃ m/s	medelv.				flod m	medelv. m
2-4	390	292	0,71	0,07	2,5	1:125	0,6	0,70	0,22
4-6	386	292	0,70	"	0,3	"	"	1,00	0,36
6-12+44	356	284	0,65	0,065	"	"	"	0,98	0,35
12+44- -14+85	341	280	0,63	0,063	"	"	"	0,96	0,35
14+85- -16+80	210	100	0,33	0,035	"	"	"	0,80	0,25
16+80- -21+84	200	100	0,073 0,26	0,026	1,0 0,8		(400 mm) 1,0	0,42	0,10
21+84- -26+39	180	73	0,33	0,03	0,3		0,6	0,67	0,22

Bäreberg den 15 sept. 1953.

I tjänsten:



Förrättningsman