



Akt nr:
R-E1a-1587

AU\$R-E1a-1587

R 3*1587

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkivLANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV 1954DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar angående

"Bo Håkansgårdens dikningsföretag av år 1952"

i S:a Lundby socken och Vedums kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den 3/5 1954
NÄMNDENLANTBRUKS- ☒ den / 19....
STYRELSEN Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... {uten
med

ändring av arbetsplan.


(ändring har införts å berörda ritningar
med teckning)

JB-991
3x 1587

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.			
Företagets namn "Bo-Håkansgårdens dikn.företag av år 1952"		LANTBRUKSSTYRELSEN 18 DEC. 1954 DIARIE Nr SAK Nr	
Socken Södra Lundby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXX~~ Erik Ask, Bo Håkansgården, Södra Lundby, Vedum.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr Ännu ej beviljat.
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5 1954	Bidrag till utförandet, kr 5.740:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12 1958	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

Vid besiktningen, som verkställts av tekniker Lennart Olsson
den 16 december 1954, har befunnits att företaget utförts enligt den
fastställda arbetsplanen.
Kostnaderna ha uppgått till de beräknade.
Företagets utförande godkännes.

Skara den 16 december 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Material Kronor	Arbete Kronor
		<u>Diket A = 4+25 = +60</u>					
0-0+96	96	225 mm:s rör med frakt	m	96	6,20	595-	
		Grävning, laggnng o. återfyllning	"	96	4,75		456-
0+96		Bruun B-1, d = 0.5 m	st	1	170	75	95-
0+96-1+30 = 1+20 1+20-4+25 = +60	289	200 mm:s rör med frakt	m	289	5,30	1532-	
		Grävning, laggnng o. återfyllning	"	289	4,50		1301-
4+25 = +60		Bruun B-1, d = 0.5 m	st	1	170	75-	95-
		Arbetsledning o. o förutsett				223-	153-
	385	/ Summa				2500-	2100
		<u>Tillhops kronor</u>					4600-
		<u>Diket 4+60-7+13.</u>					
4+60-7+13	253	200 mm:s rör med frakt	m	253	5,30	1341-	
		Grävning, laggnng o. återfyllning	"	253	4,50		1139-
7+13		Bruun B-1, d = 0.5 m	st	1	170	75-	95-
		Arbetsledning o. o förutsett				134-	126-
	253	/ Summa				1550	1350
		<u>Tillhops kronor</u>					2900
		<u>Sammandrag</u>					
	385	Diket A-4+25 = +60					4600
	253	" 4+60-7+13					2900-
	638	/ Summa					7500-

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Göteneds Nils Tolsgår 4:3 Olle Olsson				4230-		
Göteneds Nils Tolsgår 4:38 John A. Svensson				2920		
Göteneds Nils Tolsgår 4:22 Jon Lyckeback				350		
Summa				7500		

1.
Protokoll vid Öque-
förutträng enligt Vatten-
lagen för förutträngning
av mark, tillhörande
Bo Håkansgårdens i S:a
Lundby socken och Vedrums
bodemun och Årslövs
län.

Den 30 september 1952; Bo Håkansgårdens
Närvarande: Undertecknad, stamens lant-
brukssingare och förutträngsman, samt
följande närägare:
Söndarna:

Ente Ask äg. Lundby Bo Håkansg. 9¹⁹

Hilding Larsson äg. " " " 9¹¹

^{av öfriga närägare:}
Njallan Olsson " " Herregården " fl.

Att man gode män befräda vid förutträngens
Mandlaggning hade Tage Lundmark, Nils Wärberg
och Holger Sörensen, Årslövs, i sällskap
sij.

De i sällskap sig söndarna

Antan Långström äg. Bo Håkansg. 9¹³

Alfr. Thorsen " " " 9¹⁰.

§ 1
Upplästes det för förutträngsmanen
utfärdade förordnandet, som hade

Mycket enligt bil. A.

§ 2

Ungot för enot Sverremanen kunde
g. utströmas.

§ 3

För ledas den vid fjärrerörelserna
uppsättade nivåkartan och profil
och utloppet därifrån.

§ 4

Förordena yrkade på ifrågasättande av-
lopps fördjupning och igenläggning med
en, på att den därav beror och mark
må kunna på ändamålsenligt sätt
försläppas och brakas.

§ 5

Hjälmar Olsson hade uttalt att de vände
mot utloppets fördjupning genom hans
skogsmark, men yrkade g. på dikningens
förstärkning längre än som behövs för
försläppning av söndens mark. Han yrkade
g. på ersättning för mark, som på ändamålet
behövs tas i anspråk.

§ 6

Samt uttalt vidare förut att den proto-
kollet utredna på blades mellanträdet

upplöst med tillräckande, att
sedan på sig till drömmen upp-
trädde, nytt sammanträdde kommit
att hålla i ort och tid, som kommer
att i lugn ordning på sakägare till.
främmande.

ort och tid som van

4 Gården

Reut Hallen

Vi trädde gode män:

Hofge Svensson

Jage Lundmark

Den 11 december 1952 i Bo Håkans gård

Närvarande: Färestående syne män och
följande säljare:

Brits Ask Lundby Bo Håkans g.

Hilding Larsson " " "

syssl. Anton Ljungström " " "

Alfred Karlsson " " "

Hjalmar Olsson Lundby Björnsen

§ 7

Förelades det sedan för samman-
trädet upprättade på skogen till de
vattenbesvärade markernas bäddne
försläggning med den till närande

4
Mandlögar.

§ 8
Uppläses synemännens utlåtande,
som kunde lyda enligt följ. H.

§ 9
Att uttåga och förvara till för-
taget föräande Mandlögar och för-
rättningar och att sammankalla och
ordna för val av styrelse uttåga
synemännen Erik Åk, Bo Håkansson
och.

§ 10
Som intet vidare fanns att till
protokoll att teckna förklaras
förretningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

ort och tid som ovan
Hjälsten.
Manttallin

Förkännande gode män:
Hofger Svensson.
Tage Lundmark

Friv 1016

5

Bil. A.

E. D. 136-49



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 12/10 1949 Dnr 160
Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ¹⁰¹⁶_{OSS} tillhörig mark inom

S. Lundby socken(nar) av *Skaraborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser *avlägsna från 5 st löjarkätor*

och 3 st med skogsmark. Rottmark för företaget,

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

inbegripet lösta sidledningar för kommun

omfattning areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landväg, e. d. beröres m. m.

att belöpa sig till c:a 150 000.- kron. De hela

omkostnaderna för skapandet för företaget för tidig och låg utgå
med den förväntade vinsten som kan anses skälig.

Närmaste järnvägsstation *Vedum*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till *Hilding Larsson*

bo Håkansgöden S. Lundby, Vedum.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Pol. and Vedum 149

Vedum

den 9 okt. 1946

bo Håkansg. 97-98

-4-

-11-

-H-

Erik Polc

Hilding Larsson

Anton Långström

Afred Hansen

Lauvliga Årsha även löst. plan.

Til Erik Ask. Vedum 288

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Ludby Kungörs Hjalmar Olsson.
Bo Håkanstjärna Albin Ekmansson.

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Ask, Bo Håkansgården, tisdagen
den 30 september 1952, vilka denna dag avsänts till:

1. Erik Ask,	Lundby Bo Håkansgården,	S:a Lundby,	<u>Vedum</u>
2. Hilding Larsson,	" " "	" "	"
3. Anton Långström,	" " "	" "	"
4. Alfred Karlsson,	" " "	" "	"
5. Hjalmar Olsson,	Lundby Egendom,	" "	"
6. Skiftesgodemannen Tage Lundmark, Nils Mårtensgården,			"
7. " Holger Svensson, Storegården,			"

Skara den 19 sept. 1952.

I tjänsten:

Neu Hultin

Ang. fortsatt sammanträde hos Erik Ask, torsdagen den 11 dec. 1952
kl. 12,00, ha kallelser sänts till ovanstående.

Skara den 28 nov. 1952.

I tjänsten:




Neu Hultin

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lundby Bo Håkansg:n 9¹⁰</u>							
<u>Alfred Karlsson</u>							
Mullhaltig lera på alv o.lera	1 a	0,12		810	1800	990	119:--
- " -	1 b	0,12		900	2000	1100	132:--
- " -	2	0,22		1900	"	100	22:--
- " -	3	0,42		800	"	1200	504:--
- " -	4	0,19		1500	"	500	95:--
- " -	5	0,42		700	"	1300	546:--
- " -	6	0,06		1100	"	900	54:--
- " -	7	0,08		1900	"	100	8:--
- " -	8 a	0,15		810	1800	990	148:--
- " -	8 b	0,12		900	2000	1100	132:--
- " -	9	0,19		1700	"	300	57:--
- " -	10	0,23		600	"	1400	322:--
- " -	11	0,12		1600	"	400	48:--
- " -	12	0,42		500	"	1500	630:--
- " -	13	0,24		1600	"	400	96:--
Summa		3,10					2913:--
<u>Lundby Bo Håkansg:n 9¹⁹</u>							
<u>Erik Ask</u>							
Mullhaltig lera på alv o.lera	14	0,23		700	2000	1300	299:--
- " -	15	0,25		1300	"	700	175:--
- " -	16	0,06		1700	"	300	18:--
- " -	17	0,29		600	"	1400	406:--
- " -	18	0,21		1700	"	300	63:--
- " -	19	0,33		900	"	1100	363:--
- " -	20	0,19		1700	"	300	57:--
- " -	21	0,32		900	"	1100	352:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Mullhaltig lera på alv o.lera	22	0,29		1400	2000	600	174:--
- " -	23	0,47		1900	"	100	47:--
- " -	24	0,37		700	"	1300	481:--
- " -	25	0,33		900	"	1100	363:--
- " -	26	0,12		1100	"	900	108:--
- " -	27	0,12		1900	"	100	12:--
Summa ägofig. 14-27		3,58					2918:--
Mullhaltig lera på alv o.lera	52	0,30		400	2000	1600	480:--
- " -	53	0,29		1500	"	500	145:--
- " -	54	0,15		500	"	1500	225:--
- " -	55	0,20		1100	"	900	180:--
- " -	56	0,21		1900	"	100	21:--
- " -	57	0,23		700	"	1300	299:--
- " -	58	0,17		"	"	"	221:--
- " -	59	0,09		1900	"	100	9:--
- " -	60	0,15		1300	"	700	105:--
- " -	61	0,16		1900	"	100	16:--
Summa ägofig. 52-61		1,95					1701:--
Mullhaltig lera på alv o.lera	66	0,35		600	2000	1400	490:--
- " -	67	0,54		800	"	1200	648:--
- " -	68	0,29		1200	1600	800	232:--
- " -	69	0,28		700	"	1300	364:--
- " -	70	0,26		1900	"	100	26:--
- " -	71	0,21		200	"	1800	378:--
- " -	72	0,26		800	"	1200	312:--
- " -	73	0,36		1700	"	300	108:--
Summa ägofig. 66-73		2,55					2558:--
Summa		8,08					7177:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lundby Bo Håkansg:n 9¹¹</u>							
<u>Hilding Larsson</u>							
Mullhaltig lera på alv o.lera	28	0,26		1200	2000	800	208:--
- " -	29	0,37		1700	"	300	111:--
- " -	30	0,16		1500	"	500	80:--
- " -	31	0,21		1950	"	50	11:--
- " -	32	0,15		700	"	1300	195:--
- " -	33	0,15		1700	"	300	45:--
- " -	34	0,18		1300	"	700	126:--
- " -	35	0,17		1700	"	300	51:--
- " -	36	0,30		900	"	1100	330:--
- " -	37	0,14		1600	"	400	56:--
- " -	38	0,18		1300	"	700	126:--
- " -	39	0,08		1900	"	100	8:--
- " -	40	0,09		1500	"	500	45:--
- " -	41	0,27		1900	"	100	27:--
- " -	42	0,13		1000	"	1000	130:--
- " -	43	0,25		1700	"	300	75:--
- " -	44	0,13		1300	"	700	91:--
- " -	45	0,14		1800	"	200	28:--
- " -	46	0,27		900	"	1100	297:--
- " -	47	0,07		1600	"	400	28:--
<u>Summa</u>		3,70					2068:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lundby Bo Håkansg:n 9¹³ Anton Långström							
Mullhaltig lera på alv o.lera	48	0,15		1000	2000	1000	150:--
- " -	49	0,38		1600	"	400	152:--
- " -	50	0,32		1920	"	80	26:--
- " -	51	0,25		1950	"	50	13:--
<u>Summa ägofig. 48-51</u>		1,10					341:--
Mullhaltig lera på alv o.lera	62	0,20		1600	2000	400	80:--
- " -	63	0,35		1000	"	1000	350:--
- " -	64	0,18		1400	"	600	108:--
- " -	65	0,39		1600	"	400	156:--
<u>Summa ägofig. 62-65</u>		1,12					694:--
<u>Summa</u>		2,22					1035:--
<u>Totalsumma</u>		17,10					13193:--
Bo Håkansgården den 11 dec. 1952. 							
Biträdande gode män:  							

BRUKNINGSBÅTNAD.Lundby Bo Håkensgården 9¹⁰

			Båtnad kr	Summa kr
Alfred Karlsson				
Sträckan	4+88 - 6+00	112 m å 4:-- kr	448:--	
"	6+00 - 6+73	73 " " 4:10 "	299:--	
"	10+0 - 11+1	101 " " 1:90 "	<u>192:--</u>	939:--

Lundby Bo Håkensgården 9¹⁹

Erik Ask				
Sträckan	6+73 - 7+96	123 m å 4:10 kr	504:--	
"	8+00 - 9+12	112 " " 3:30 "	370:--	
"	30 - 30+50	50 " " 3:40 "	170:--	
"	21+34 - 22+48	möjliggör igenläggning av 60 m öppet dike å 5:40 kr	324:--	
"	40 - 43+50	möjliggör igenläggning av 340 m öppet dike å 1:-- kr	<u>340:--</u>	1708:--

Lundby Bo Håkensgården 9¹¹

Hilding Larsson				
Sträckan	11+1 - 11+72	71 m å 2:60 kr	185:--	
"	11+72 - 14+17	245 " " 4:-- "	<u>980:--</u>	1165:--
Summa brukningsbåtnad				<u>3812:--</u>

Båtnadsömsmandrag.Bo Håkensgården 9¹⁰

Alfred Karlsson			
Alstringsbåtnad		2913:--	
Brukningsbåtnad		<u>939:--</u>	3852:--

Bo Håkansgården 9¹⁹

Erik Ask	Kronor	Summa kronor
Alstringsbåtnad	7177:--	
Brukningsbåtnad	<u>1708:--</u>	8885:--

Bo Håkansgården 9¹¹

Hilding Larsson		
Alstringsbåtnad	2068:--	
Brukningsbåtnad	<u>1165:--</u>	3233:--

Bo Håkansgården 9¹³

Anton Långström		
Alstringsbåtnad	<u>1035:--</u>	<u>1035:--</u>
Summa båtnad		<u>17005:--</u>

Bo Håkansgården den 11 dec. 1952.

Biträdande gode män:

Hofger Svensson.

Tage Lundmark

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Öppna diket A - B .</u>						
-2+30 - 1+00	270	Schaktning av torvjord m ³	165	2:40	396:--	
1+00 - 4+88	388	Schaktning av lera "	1170	2:80	3276:--	
		Tillägg för försvårad grävning å sträckan 3+38 - 3+63 m	25	2:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			378:--	4100:--
<u>Sträckan B - C .</u>						
4+88 - 6+00	112	300 mm rör med frakt m	112	6:--	672:--	
- " -	112	Grävning, läggning och återfyllning "	112	2:70	302:40	
4+88		Rörledningsöga typ B st	1	30:--	30:--	
6+00		Brunn typ A; d=800 mm "	1	150:--	150:--	
		Tillägg för sprängning av berg m	20	25:--	500:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			205:60	1860:--
<u>Sträckan C - D .</u>						
6+00 - 7+96	196	250 mm rör med frakt m	196	4:25	833:--	
- " -	196	Grävning, läggning och återfyllning "	196	2:40	470:40	
6+73, 7+96		Brunn typ A; d=600 mm st	2	90:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			146:60	1630:--
<u>Sträckan D - E - F .</u>						
7+96 - 8+00	4	225 mm vägrör med frakt m	4	6:60	26:40	
8+00 - 8+69	69	150 mm rör med frakt "	69	2:20	151:80	
8+69 - 9+10	41	100 mm rör med frakt "	41	1:35	55:35	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
7+96 - 8+00	4	Grävning, läggning och återfyllning	m	4	3:--	12:--
8+00 - 8+69	69	- " -	"	69	1:60	110:40
8+69 - 9+10	41	- " -	"	41	1:50	61:50
8+00		Brunn typ A; d=525 mm	st	1	80:--	80:--
8+69, 9+10		" " A; d=450 "	"	2	70:--	140:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			62:55	700:--
<u>Sträckan C - C^I.</u>						
10+00-11+72	172	200 mm rör med frakt	m	172	3:20	550:40
11+72-13+00	128	150 - " -	"	128	2:20	281:60
13+00-14+17	117	125 - " -	"	117	1:85	216:45
10+00-11+72	172	Grävning, läggning och återfyllning	"	172	2:--	344:--
11+72-13+00	128	- " -	"	128	1:50	192:--
13+00-14+17	117	- " -	"	117	1:40	163:80
11+1, 11+72, 13+00, 14+17		Brunn typ A; d=450 mm	st	4	70:--	280:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			221:75	2250:--
<u>Sträckan D - D^I.</u>						
20+00-21+34	134	150 mm rör med frakt	m	134	2:20	294:80
- " -	134	Grävning, läggning och återfyllning	"	134	1:50	201:--
20+43, 21+34		Brunn typ A; d=450 mm	st	2	70:--	140:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			74:20	710:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan D^I - D^{II}.</u>				
21+34-22+48	114	100 mm rör med frakt m	114	1:35	153:90	
"	114	Grävning, läggning, återfyllning m	114	1:60	182:40	
22+48		Brunn typ A, d=450mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %			43:70	450:-
		<u>Sträckan D^I - D^{III}</u>				
30+00-30+50	50	75 mm rör med frakt m	50	0:90	45:-	
"	50	Grävning, läggning, återfyllning "	50	1:00	50:00	
30+50		Brunn typ A, d=450mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %			15:-	180:-
		<u>Sträckan E - E^I</u>				
40+00-42+23	223	150 mm rör med frakt m	223	2:20	490:60	
42+23-43+50	127	100 " " " " "	127	1:35	171:45	
40-42+23	223	Grävning, läggning, återfyllning "	223	1:90	423:70	
42+23-43+50	127	- " - " "	127	1:70	215:90	
41+01, 42+23, 43+50		Brunn typ A, d=450mm st	3	70:-	210:-	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %			168:35	1.680:-
		<u>Totalsumma</u>				13.560:-
Bo Håkensgården den 11 dec. 1952						
						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd


- standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten 30 m sydväst B.

Bo Håkansgårdens däckningsföretag av år 1952

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lundby Bo Håkansgården 9¹⁰</u>						
✓ Alfred Karlsson 6-6; 7800	S	3852:--		3143:07	23,1790	1998
<u>Lundby Bo Håkansgården 9¹⁹</u>						
✓ Erik Ask 12-12; 20 000	S	8885:--		7140:86 ^{x)}	52,6612	1539
<u>Lundby Bo Håkansgården 9¹¹</u>						
Hilding Larsson 5-5; 9000	S	3233:--		2637:99	19,4542	1677
<u>Lundby Bo Håkansgården 9¹³</u>						
✓ Anton Längström 6-6; 11400	S	1035:--		638:08 ^{x)}	4,7056	
Summa		17005:--		13560:--	100,0000	
x) Begränsad enl. V.L. 7:26.						
Bo Håkansgården den 11 dec. 1952.						
Biträdande gode män: <i>Holger Svensson.</i> <i>Peter Lundmark</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lundby Bo Håkansgården i Södra Lundby socken och Vedums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km. ONO Vedums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F , C - C^I , D - D^I - D^{II} , D^I - D^{III} och E - E^I . Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskatt-
ning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade mar-
ken skall utgöra en samfällighet. För utrönande om uppdelning i olika av-
delningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att
sådan uppdelning ej erfordras.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på del-
ägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, dock med jämkning enligt
bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen för Lundby Bo Håkansgården 9¹³
och 9¹⁹. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje
fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är
uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det
häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma
grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget
orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos
styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdig-
ställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg
uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist

på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 25 kronor 51 öre, vilken kostnad fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där- till hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upp- lagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standard- fordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel- bart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings- åtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Bo Håkansgårdens dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna
inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bo Håkansgården den 11 dec. 1952.

I tjänsten:

Wendell

Biträdande gode män:

Holger Persson
Peter Lundmark