



Akt nr:
R-E1a-1620

AU\$R-E1a-1620

R 2*1620

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kult. Lantbr. Styrelsen

Handlingar angående

"Prästgårdens dikningsföretag av år 1952"

i Vilske-Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bgr. den 31/5 1954
NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☐ Bgr. den / 19....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Karl E. Lindgren,
Dukagården,
Vilske-Kleva.

Undertecknad får härmed intyga att "Prästgårdens df 1952",
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i V.Kleva socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2007 å 2.000:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 26/11 1957.

Karl E. Lindgren
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~vid behov~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 2.000:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19... ..

...../.....19... ..

5/12 1957 *Belt*

Skara den 27/11 1957.

Eric Gustafsson
Lantbruksingenjör.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av förrättningsmannen R. Holm, förste assistent hos lantbruksingenjören i Skaraborgs län, handlagd, den 25 november 1952 avslutad syneförrättning rörande "Prästgårdens dikningsföretag av år 1952" i Vilske-Kleva socken, nämnda län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 februari 1953.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Agronomen Ragnar Holm, Skara.

1.
Protokoll vid synsfi-
enligt väsenlagen för förläggning
av mark, liksom de Prästgårdar
m. fl. i Vilske-Kleva socken
Skaraborgs län.

Den 20 april 1951 i Vilske-Kleva.

Närvarande: Undertecknad, för församlingen,
samt skiftesgodsmännen Karl Lars Sund-
torp, & Loby, och Märta Persson, Prästgården,
Göhlum, även som följande sakägare:

Sakanden: Vilske-Kleva pastorat, genom
pastoratsombudet Frans Johansson, Torstorp.

Övriga sakägare: Arrendatorn:

Torsten Abrahamsson, Prästgården,

Riksdagsman Jostus Lindgren, för
K. E. Lindgren, Vilske-Kleva, enl. fullm. Lit. E^I
Anders Andersson, Skedegården

Gunnar Andersson, ar. av en kelt-
bräda m. m. under Prästgården.

#1.

Replikates del för församlingen och
föredömda godsmännen, lit. A.

#2.

Något för mot synsfi-
enligt väsenlagen.

§ 3.

Förklades den vid friundersökning med gen-
uppräddade nivå kartan om det vatten-
berrigade området jämfört profil- och
sektionsritningar om det nuvarande
avloppet genom området.

§ 4.

Lokanden, Vilsholms - Klewa pastorat genom
pastoratsombudet, förklarade, att av-
sikten med anskänket var att för-
stärkt bebyggelse och fridjupning
av avloppet där så befanns och för att
i möjligaste mån förhindra de nu-
tida efter annan åtekommande över-
svämningsskadorna och yrkade ombudet
att sådana åtgärder skulle vidtagas och att kostnaderna
för fridjupning skulle fördelas ^{enligt} § 5. bely.

Det upplystes, att översvämningar
av svårare art inträffat i samband
med snösmältningar tre gånger
sedan 1927 och hade dessa översväm-
ningar orsakat skador, dels å ågärdarna
och dels genom bortspolning av matjord.
Översvämning av mindre omfattning
brukade dessutom inträffa nästan
varje år.

§ 6.

Riksdagsman Lindgren upplyste,

ad fastigheten Kleva Inkegården 12⁵ led
skada på så såd. ad vadmät vid
översvämningstidfallen skog öfver dikes-
brädden vid punkt 51-5+25 varjefter
det fortsatte i västlig riktning öfver
Prästgårdens åker genom en nedre
brenten befintlig kalkbänk och där efter
ut på åsopigen 12 medfriande gus
och slagg. Vid en tillfälle hade, enligt
Lindgrens uppgift, ett 0.5 m. djupt
lager av slagg och gus avlagrat på
delar av nämnda åsopigen. Den
brukades då som åker, men är
numera utlagd till idrottsplats
och disponeras av Vidske idrottsförening.

§ 7.

Det upplystes vidare, ad översväm-
ningarna blivit betydligt svårare än
från seden en överfri liggande, stab-
understödd ~~fäst~~ dikningsfri skog i
Hälöjs by m.fl. blivit färdigställt
omkring år 1925.

§ 8.

Her Lindgren yrkade, ad någon kom-
nad för frietaget ej skulle påföras
den del av fastigheten Kleva Inkegården
12⁵, som utgör idrottsplats, utom

4.

borde åtgärderna för frihållande
av skador i detta område helt
bekräftas av ovanförhögande mark-
ägare.

§9.

Som intet vidare fanns att till
protokollens anteckna, förklarades
sammankädet upplöst med till-
kännagivande att nytt sådant sådant
komme att utlysas i vederbörlig ordning
sedan nödiga förhandsrättigheter och
utredningar verkställts och förslag
till delningarna upprättats.

Arbets tid som ovan

Ragnar Holm

Förordningsman

Ditt godmån:

Måttur Persson
Hans Hans

Den 25 nov. 1852 i Vilske - Kleva.
Närvarande: Företrädare för de nämnd-
män samt följande sakägare:
Vilske - Kleva pastorat genom
pastoratsombudet Frans Johansson, Västerg.
K. & Lindgren, biträdd av riksdagsman Justus Lind-
gren.
Emil Johansson, Kleva gård.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, genom
vägmr. S. Persson, Fällings, aut. fullm. län, E^{II}

§ 10.

Förklaras och sedan för gånget
sammanträdets upprästande för-
slaget till de väsentligaste
markernas bättre förhållande
jämte tillhörande handlingar,
vilka upplästes.

§ 11.

Till att förvarare utbåge ny-
mannen kyrkoherden i Vilske.
Klaver, som äroan fick i uppdrag
att sammankalla deltagarna
för val av förbunden och för
förberedelse.

§ 12.

Upplästes nymanneus ut-
låtande, som hade lydelse av. bil. N.

§ 13.

Behållande kostnader för
sympliciteringen hänsades till
den upprästande avvotståndningen
vare och ee skulle överlämnas
till att förvararen

§ 14

Som inte vidare fick kom att
använda i protokollet förklarades
förklarade avslutades och sam-
manträdets uppläst

v. g. v.

Det sk dy sm ovan
 Raynes Haler
 Friid undpman

Nib. godman:
 Martin Perry
 Hart Lons

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


Bil. AE.D. 84-49-1950Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm,
Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i
laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


G. Lundahl

290/46

8.

E. D.

71-49

1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 84-49

1950

Undertecknad^e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kleva Prästgården nr 1 i Vilske Kleva socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Odensberg.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Frans Johansson

adress Törestorp

pr Vilske Kleva

Telefon: Vilske Kleva 51

Kleva den 13.6. 1945

För Vilske Kleva pastorat

Nils Zakari

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16 juni 1945.

[Signature]

Stens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

över förväningsskada i trädgård, åker o beaktat bruk, Bräd skade

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Kleva Prästgården nr 1

Vilske Kleva pastorat

Kleva nr 15

Anders Andersson

" Dukagården

(~~Anders Andersson~~ Karl Erik Lindgren
Einar Perssons dödsbo)

" "

Karl Alm Bertil Hall

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktsingenjören~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18/6 1945.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Till

Länsskyrkan i Skaraborgs län.

På uppdrag av Vilske Kleva pastorat
anhålls vördsamt att synförrättning må
verkställas å ett mellan eckl. lövbofstället
Klewa Prästgårdshuset och Klewa nr 15 beläget
avloppsdikey, som mottager vattnet från ovanför
belägna områden väster om Mössberg.

Vilske Klewa den 26/6 1945

Nils Lahrin

Cedf. pastoratets kyrkoråd och kyrkostämman

Utdrag ur protokoll för vid utka kyrka
med Visker Klava pastorats ä kyrka
Stämman kostagande medlemmar i Visker
Klava Kommunalkomm den 19 juni 1945

§1

Att justera dagens protokoll utsettes herrar V. Håkansson och
Frans Johansson.

§2

Stämman hade samman kallat för att fräja beslut om att
länstyrelsen begära synförrättning i deket mellan Präst-
gården och Skattegården i Visker Klava, samt att eventuellt utse
person att ingiva skriftlig ansökan till vederbörande myndigheter
i nämnda fråga

Stämman beslutade att begära synförrättningen i fråga och
gav åt kyrkostyrelsen N. Lohrén i uppdrag att i pastoratets
nämnd ingiva ansökan till länstyrelsen i Skaraborgs län.

Justeras
Valter Håkansson
Frans Johansson

Dag som var
Evert Samblad
v. ordf.

Justeringen kungjordes genom anslag den 24 juni
1945 E. Samblad

Rätt utdraget bekräftar
E. Samblad

Förestarr Vilke Hlev den 21/2 1949

Lantbruksskydd

Herr S. Hallen

Under Teknisk förhållande gör
en förfrågan angående
försättningen om dikegrävningen
i Hleva prästgård med flers.

Vederbörande som har obehag av
vattnet väntas otaligt på att
arbetet blir utfört snarast. För
medel att den åter som är mest
utslätt för vattensskodes vid
översvämningar, skall bli en
sidsatts anläggning så fort som
föreningen för dikearbetet utför.
Vår Teknisk förhållande snarast
För under Teknisk eller
Huskaherde Larin Prästgården
i Hleva

Föraktning, herr

Eran Johansson

Partasat omhåll

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
24 FEB. 1949
Diarie Nr LI...96.....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
24 NOV. 1950
Diarie Nr

Pastoratsombudet Herr Frans Johansson

Törestorp, Vilske Kleva.

Btr.syneförrättning för torrläggning av Kleva vrästgård.

Med anledning av Eder skrivelse av 21/2 får jag meddela, att ett 70-tal syneförrättningar ligga före den nu ifrågavarande beträffande tiden för förordnandet. Det långa dröjsmålet beror dels på det osedvanligt stora antal förrättningar som sökts under senare tid och dels på övergångsbesvärligheter orsakade av 1945 och 1948 års omorganisationer av torrlägningsverksamheten. Hur snart ifrågavarande förrättning kan påbörjas, beror i hög grad på, i vilken takt förefintlig personalbrist hinna avhjälpas.

Skara den 24.2.1949.

I tjänsten:


Sven Hallin
Sven Hallin

Hel.

14.

E. D. 84-49

1950



Bil. B.Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde i församlingssamfundet, Vilske-Klevo, fredagen den 20 april 1951 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

- ✓ 1. Vilske-Klevo pastorat, Vilske-Klevo
gen. Frank Johansson
- ✓ 2. Äre. Torsten Abrahamsson, Prästg., "
- ✓ 3. Karl-Erik Lindgren, Dukegården, "
gen. Erik Lindgren ang. J. Lindgren ang. J. Lindgren
- ✓ 4. Anders Andersson, Skattegården, "
- ✓ 5. Gunnar Andersson, Prästbostället, "
- ✓ 6. Ordf. i Vilske idrottsförening
Polisman K. G. Johansson, Odensberg
- ✓ 7. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Marestad
- ✓ 8. Kiftegodsmannen Karl Lenn, Indetorp, Floby
- ✓ 9. " Märten Persson, Prästgården, Gökhem.

Skara den 6 april 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 25 nov. 1952 kl. 10.30 har avdelg av kungörelse sänts till förstående med undantag av ordf. i Vilske idrottsförening polisman K. G. Johansson, Odensberg samt till:

- ✓ 10. Gustaf Johansson, Källgården, Vilske-Klevo.

Skara den 12 nov. 1952.

I tjänsten Ragnar Holm

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Kleva Prästegården m.fl. hemman

i Vilske kommun och Vilske-Kleva socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ⁱ församlingshemmet, Vilske-Kleva

tis- dagen den 25 november 1952 klockan 10,30,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kleva Prästegården 1¹

Kleva Dukegården 12³ och 12⁵ samt Kleva 15¹.


Skara den 4 november 1952.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning i
~~Vilske-Kleva~~ församling
~~sockens kyrkan~~ den 24/11 1952 betygas:


Lyskohande

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppkänningen~~, varder till mig återsänd. under adress Lantbruksing.-
kontoret, Skara

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kleva Prästegården m. fl. hemman i Vilske-Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i församlingshemmet, Vilske-Kleva, tisdagen den 25 november 1952 kl 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Kleva Prästegården 1^a, Kleva Dukegården 12^a och 12^b samt Kleva 15^a.

Skara den 4 november 1952

i tjänsten:

Ragnar Holm
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Skara, onsdagen den 12 november 1952, intygas.

Skara den 15 nov. 1952.

I tjänsten:

Ragnar Holm

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 3895-43/52
Ls/VH

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Kleva Prästegården m.fl. hemman i Vilske-Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län.

Mariestad den 14 november 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Fullmakt för Herr Justus Lindgren Skattegården
Vilske Kleva att vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående Vilske Kleva prästgård m. fl. hemman inom
Vilske Kleva socken föra min talan och utöva min rösträtt
Dukagården Vilske Kleva den 20 april 1951

Karl-Erik Lindgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmåteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

.....*Karl G. Salmer*.....

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.


./. För sådant ändamål, varom stadgas i V.L. 10:52 insändes härmed utdrag ur plan för Prästgårdens dikningsföretag i Vilske kommun.

Den av företaget berörda trumman har tillräckliga dimensioner, varför någon ombyggnad av densamma ej påyrkats av dikningsföretaget, utan endast rensning från slam och grus.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 25 nov. 1952 var vägmästare S. Persson, Falköping.

Skara den 29 nov. 1952.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förste assistent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Datum

2.12.52

Förste assistenten Ragnar Holm,
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara.

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

29.11.52


4189-43/52 Ls/Bn

Ärende

Ang. Prästgårdens dikningsföretag i Vilske kommun.

Med anledning av Eder skrivelse får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen ur vägsynpunkt intet har att erinra mot Edert förslag.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
/ Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kleva Dukegården 12³</u> <u>Gustav Johansson</u> åker, lermylla/märgellera på kalkberg	1	0,13		1200	1800	600	78:--
<u>Kleva Prästegården 1¹</u> <u>Pastoratet</u> åker, lermylla/märgellera på kalkberg	2	0,83		1100	1800	700	581:--
" - " -	3	1,00		900	"	900	900:--
" - " -	4	0,61		"	"	"	549:--
" - " -	5	2,10		"	"	"	1890:--
" - " -	6	0,08		1400	"	400	32:--
" - " -	7	0,10		"	"	"	40:--
Summa		4,72					3992:--
<u>Kleva 15¹</u> <u>Anders Andersson</u> <i>När.äg. John Persson</i> åker, lermylla/märgellera på kalkberg	8	0,70		1100	1800	700	490:--
" - " -	9	0,18		"	"	"	126:--
Summa		0,68					616:--
<u>Kleva Dukegården 12⁵</u> <u>Karl Erik Lindgren</u> åker, lermylla/märgellera på kalkberg	10	0,56		1100	1800	700	392:--
trädgård, - " -	11	0,14		"	"	"	98:--
idrottsplats, disp. av Vilske idrottsförening	12		1,24				500:--
Summa		0,70	1,24				990:--


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Kleva Dukegården 12³</u>							
Gustav Johansson	1	0,13					78:--
<u>Kleva Prästegården 1¹</u>							
Pastoratet	2-7	4,72					3992:--
<u>Kleva 15¹</u>							
Anders Andersson <i>Nm. John Persson</i>	8-9	0,68					616:--
<u>Kleva Dukegården 12⁵</u>							
Karl Erik Lindgren	10-12	0,70	1,24				990:--
Summa		6,23	1,24				5676:--
Vilske-Kleva den 25 nov. 1952.							
I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i>							
Biträdande gode män: <i>Mårtin Persson</i> <i>Hart Lams</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G</u>				
0 - 0+56	56	Rensning av öppet dike m	56	3:--	168:--	
0+66 - 1+64	98	Schaktning av stenbl. lera m ³	25	3:--	75:--	
		Sprängning, schaktning av skiffer och kalksten "	25	15:--	375:--	
3+17 - 3+25	8	Rätning av krök "	6	3:--	18:--	636:--
4+25 - 5+25	100	Schaktning av lera, något sten "	70	2:50	175:--	
		Sprängning och schaktning av skiffer och kalksten "	45	15:--	675:--	850:--
		Schaktmassan upplägges på västra sidan om denna sträcka				
5+25 - 5+45	20	Rensning m	20	2:--	40:--	
5+45 - 7+69	224	Schaktning av sandbl. lera med något sten m ³	90	2:50	225:--	
		Sprängning och schaktning av skiffer och kalksten "	40	15:--	600:--	865:--
7+69 - 9+6	137	Schaktning av stenbl. lera "	130	2:50	325:--	
		Sprängning och schaktning av skiffer och kalksten "	70	15:--	1035:--	1360:--
		Jordersättning enl. längd				3711:--
		Arbetsledning och oförutsett				237:60
						551:40
		Summa kronor				4500:--

Vilske-Kleva den 25 nov. 1952.

I tjänsten:



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Specialkostnadsförslag</u>				
		till				
		skyddsdammen ovan idrottsplatsen (skall ej utföras).				
		Pålar av rundvirke $\emptyset$ 0,2 m,				
		3,5 m långa	m ³ 2	100:--	200:--	
		Nedslagning			35:--	
		Syllar och stättor			100:--	
		Schaktning och annat arbete med d:o			50:--	
		Spik, wire m.m.			65:--	
		Arbetsledning och oförutsett			50:--	
		<u>Summa kronor</u>			500:--	
		Vilske-Kleva den 25 nov. 1952.				
		I tjänsten:				
		<i>(Einar Halén)</i>				

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfälla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen utom å sträckan 4+25 - 5+25, där schaktmassan skall läggas i en obruten sträng på västra sidan av avloppet,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors c:a 40 m. öster

påle 4+50, å höjden + 44,80.

Vilske-Kleva den 25 nov. 1952.

I tjänsten:

Egon Kalin

DIMENSIONSTABELL .

Sträcka	Neder- börds- område ha	Vattenmängd		Fall o/oo	Botten- bredd m.	Sl.	Bliv vattendjup	
		flod m ³ /s	medelv. m ³ /s				flod m.	medelv. m.
0+56 - 1	570	1,5	0,05	50	0,5	1:1	0,50	-
1 - 1+64	"	"	"	47	"	"	"	-
4+25-5+25	520	"	"	10	"	1:1,25	0,65	-
5+50-6+33	"	"	"	15,7	"	"	0,60	-
6+33-7	"	"	"	43,3	"	"	0,48	-
7 - 7+69	"	"	"	24,0	"	"	0,55	-
7+69-9+6	"	"	"	8,8	"	"	0,7	-

Vilske-Kleva den 25 nov. 1952.


I tjänsten:



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kleva Dukegården 12³</u> 11-15; 13,400 Gustav Johansson		78:--		62:--	1,38	
<u>Kleva Prästegården 1¹</u> 53-87; 75 000 Pastoratet	S	3992:--		3165:--	70,33	
<u>Kleva 15¹</u> 34-44; 35100 Anders Andersson <i>Nuv. äg John Persson</i>		616:--		488:--	10,85	
<u>Kleva Dukegården 12⁵</u> 7-9; 7800 K. E. Lindgren		990:--		785:--	17,44	
<u>Summa</u>		5676:--		4500:--	100,00	
Vilske-Kleva den 25 nov. 1952.						
I tjänsten: <i>Dagmar Halen</i>						
Biträdande gode män: <i>Martin Perny</i> <i>Harald Larsson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kleva Prästegården m.fl. hemman i Vilske-Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km söder om Vilske-Kleva kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för avloppet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna samt finnes dessutom angiven i dimensioneringstabellen, bil. L. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 3,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppets blivande dimensioner bestämts så, att de genom detsamma nuvarande otillräckliga dimensioner orsakade översvämningarna vid snösmältningar och kraftigare regn

Å all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, i möjligaste mån förhindras på minst kostsamma sätt.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna anses oberoende av översvämningarna i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Beträffande den del av fastigheten Kleva Dukegården 12⁵, som utgör idrottsplats, ägofigur 12, har särskild utredning företagits.

Ägaren till fastigheten har yrkat att någon delaktighet i kostnaden för företaget ej skulle åläggas densamma för ifrågavarande mark.

Av utredningen har framgått, att översvämningar förekommit, som bl.a. orsakat skador på ägofigur 12. Genom utförandet av det nu avsedda företaget kommer risken för sådana skador att, såvitt synemännen kunna bedöma, om ej helt upphöra, så dock avsevärt minskas, varför en viss förbättring uppkommer på ägofiguren genom nu föreslagna åtgärder. Synemännen bestämma därför, att ägofiguren n:r 12 skall ingå i företaget och att ägaren skall deltaga i kostnaden i proportion till förbättringen i likhet med övrig av företaget berörd mark.

För att kunna beräkna denna förbättring hava synemännen undersökt, huruvida genom någon annan åtgärd än dikning utspolning av slagg och grus över området skulle kunna förhindras och ha funnit, att det skulle kunna ske genom anordnande av en damm (skyddspålning) vid punkt D.

Utförandet av en sådan anordning har beräknats kosta 500:-- kronor och denna summa har därför ansetts utgöra förbättringen för ägofig. 12. Det framtida underhållet av en sålunda utförd damm skulle dock bliva betydligt kostsammare än underhållet av dikningen, varför det ur ekonomisk synpunkt är fördelaktigare att utföra företaget enligt förslaget såsom dikning.

Den å kartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Prästgårdens dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Vilske - Kleva den 25 nov. 1952.

I tjänsten:

Ragnar Halen

Biträdande gode män:

*Måster Perny
Hans Larsson*