



Akt nr:
R-E1a-1627

AU\$R-E1a-1627

R 8-1627

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIUM Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Svenstorps dikningsföretag av år 1953"

i Barne-Åsaka o. Lekåsa s:nar, Essunga kommun, Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- NÄMNDEN



den 3/5 1954

LANTBRUKS- STYRELSEN



den / 19

Arbetets utförande godkänt

den 27/5 1955 utan

ändring

av arbetsplan.

(ändring har införts i berörda ritningar med färgbeteckning)

AVSYNINGSENTYGET

Undertecknad får härmed intyga, att "Svenstorps dikningsföretag av år 1953"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
(ingående) å fastigheten i B.Åsaka o. Lekåsa socken^{nr}, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2015 å 15.330:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Se bifogad avsyningsrapport.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 23/9 1954.

Sven J. Gustavsson
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas: ~~ytterligare~~

å lånegarantien kronor


å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 10.000:- kronor *L.M.*

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19 nr		
/ 19		
8 / 10 1954	<i>Ed.</i>	

Skara den 4 okt 1954.

Westerhallin

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Svenstorps dikningsföretag av år 1953			
Socken		Län	
B. Åsaka och Lekåsa		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — ~~Enda intressen~~			
Lantbr. Sven Persson, St. Svenstorp, Essunga.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
31/5-1954	15.330:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	10.000:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
31/12-1962		1/10-1957	
avsyning			
Vid besiktningen, som verkställts av undertecknad			
den 21 september 1954, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enl. den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för förrättningen motsvarar en summa av c:a 29.000:- kronor eller omkring 70 % av det till 40.778:- kronor godkända kostnadsbeloppet.			
Skara den 23 september 1954.			
I tjänsten:			
			
Sven Holmström			
Lantbruksingenjör			

A V S Y N I N G S I N T Y G .

Undertecknad får härmed intyga, att Svenstorps dikn.företag av år 1953
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i B.Åsaka o. Lekåsa ^{socknar} ~~socken~~, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2015 å 15.330:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Se bifogad
avsyningsrapport.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:


använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 27/7 1955.


(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 10.000:- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor


å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 5.330:- kronor


Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
<u> </u> / <u> </u> 19 <u> </u> nr <u> </u>	
<u> </u> / <u> </u> 19 <u> </u>	
<u>14/10</u> 19 <u>55</u>	

Skara den 10/10 1955.


konst. lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Svenstorps dikningsföretag av år 1953			
Socken B. Åsaka och Lekåsa		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Sven Persson, St. Svenstorp, Essunga.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5-1954	Bidrag till utförandet, kr 15.330:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.330:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1957	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

~~besiktningen,~~
Vid ~~besiktning~~, som verkställts av undertecknad
den 27. juli 1955 , har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen med undantag av smärre ändringar, vilka innebära förbätt-
ringar. Merkostnaden härför har betalats av resp. markägare.
Företaget godkännes i befintligt skick.
Enligt uppgift från styrelsen för företaget har verkliga kostnaden, exkl. ovan-
nämnda merkostnad, uppgått till 45.036:48 kronor varav räntor under arbetstiden
2.305:90 kronor.
Skara den den 27 juli 1955.
I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn <i>Svenstrops dikningsföretag år 1953</i>			
Socken <i>Barne Asker och Lekså</i>		Län <i>Skaraborg</i>	
Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — Ende-intressent <i>Lantm. Sven Persson, St: a Svenstrop. Essunga</i>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den <i>31/5 1954</i>	Bidrag till utförandet, kr <i>15330:-</i>		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr <i>10000:-</i>	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till

avsyring

Vid besiktningen, som verkställts av *undertecknad*

den *21 september 1954*, har befunnits att *ovan angivna företag*

en utprövat ent. den förutställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för förädlningen motsvarar en summa av ca

29000:- kronor eller omkr 70 % av det

jml 40778:- kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skona den 23 sept. 1954.

Svenstrop

av I

A-B-C-D-E-F

94701-

B-Da

17501-

43641-

11191-

114891-

9441-

II
III
IV
V

29136 x 4020 = 116541-

↑ cia 290001-

avsnitt

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Svenstorp's dikningsföretag av år 1953

Socken

Barne Åsaka och Lekösa

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen - Förtroendeman - Ende-intressent

Lautbr. Sverr Persson, Stå Svenstorp, Essunga

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

3/5 1954

15330:-

Nu tillstyrkes till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

53301:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

avskriften

Vid besiktningen, som verkställts av undertecknad

den 27 juli 1955

, har befunnits att

företaget var utfört enl. den fastställda arbetsplanen med undantag av smärre ändringar, vilka innebära förbättringar. Mer-
kostnaden betalas av resp. markägare.

Företaget tillstyrkes till godkännande i befäst skick.

Enligt uppgift från styrelsen för företaget har verkliga kostnaden (excl. ovan. merkostn.) uppgött till 45036.48 kronor varav räntor under arbetstiden 2305.90 kronor

Skad den 27 juli 1955

Svenstorp

Protokoll vid nyre-
företning enligt
notulogen för för-
läggning av mark, till-
hörande Truustorp u. fl.
i Barne Asaka och Lekisa
socknar av Skaraborgs
län.

Den 10 mars 1953 i Bygdegården, Barne Asaka.

Närvarande: undertecknad c. o. ingenjör och
företningsman samt gode män
Hugo Johansson, Baltorp och Carl Andersson
L. a. Djupås, ävensom följande sakkäare:
Sökandena:

Sannie Karlsson äg. Gulmetorp 1⁹ och 1¹⁰ genom
Lars Karlsson ent. fullm. bil. FII

Isen Persson äg. Truustorp 3¹ och 4¹

Karl J. Johansson äg. Skruosmadden 1⁶

Karl. E. Johansson äg. Skruosmadden 1⁹ genom
Ingvar Johansson ent. fullm. bil. FI

August Andersson äg. Truustorp Stora 1⁷ och
Skruosmadden 1⁸

Knut Karlsson äg. Truustorp Lilla 2⁵

Karl Larsson äg. Truustorp Lilla 2⁶

Josef Gustafsson äg. Truustorp Stora 1⁹ och 1¹¹ och
Skruosmadden 1⁷

ävensom följande sakkäare:

Elva Lekin äg. Brögnum 4³ genom

Isen Karlsson ent. fullm. bil. FIV

Herbert Nilsson äg. Lunnabacken 1²
 Einar Johansson äg. Lunnabacken 1⁴
 J. F. Skoglund's storbh. äg. Skruvsboden 1⁵
 genom Alice Skoglund int. falln. bit. F III
 Richard Jonsson äg. Trenstorp Lilla 2⁷
 Arne Ahlin äg. Lunnabacken 1⁵
 samt Vägmästare ~~Holger Andersson~~ ^{G. Wall, Vara} som
 ombud för Vägförvaltningen i Skaraborgs län.
 int. falln. bit. F V

§1

Upplästes det för förämnings-
 mannen utfärdade förordnandet, som
 hade lydelse int. bit. A.

§2

Något för emot syftnansen kunde
 ej utövas.

§3

Förelades den vid förundersökningen
 upprättade nivåkortan över det utku-
 berade området, samt profil över
 avloppen härifrån.

§4

Förhållandena pekade på i förvärrande
 avlopps fridrymning, så att förhållandena
 därav beroende verk mö kunna på
 ändamålsenligt sätt förbättras och
 brukas.

§5.

J. F. Skoglund's storbh. genom

Miss Skoglund förenade sig med verkandena
att grunda på Företagets utskickning,
så att deras därav beroende mark ma-
larna på ändamålsenligt sätt för-
ligger och brukas, bil. E

§ 6

Efter besiktning på platsen meddelade
vägmäst. J. Wall att värförvaltningen
kommer att beakta anläggning av
vägkumma samt en brunn nedskräms
vägen vid punkt Ba samt en brunn
nedskräms vägen vid punkt 81+80 a
enl. K-L.

§ 7

Om intet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades
sammanträdet upplöst med till-
tänksamhet att förslag till dikningen
komme att upprättas och nytt samman-
träde att hållas i Bygdegården, Borne Asike
Lidogen den 31 mars 1953 kl. 9³⁰

Art och led som vann

J. Hjärtsten

Frent Johansson

Bekräftande gode män:

Hugo Johansson

Carl Andersson

Den 31. mars 1953 i Bygdegården, Barne-Asken

Närvarande: Förestående styrelsen och

följande intägnare:

- ✓ Sven F. Andersson, Gylmetorp
- ✓ Elm Lelien gen. Sven Karlsson, Lekså
- ✓ Aron Johansson, Gylmetorp
- ✓ Annie Karlsson gen. Lars Karlsson, Gylmetorp
- ✓ Einar Johansson, Lunnabacken
- ✓ J. F. Skoglund skrbh. gen. Alice Skoglund, ^{skruvs-} ^{moder}
- ✓ Josef Gustafsson, St. Sövestorp
- ✓ August Andersson, St. Sövestorp
- ✓ Karl J. Johansson, St. Sövestorp
- ✓ Hilmar Gustafsson, L:a Sövestorp
- ✓ Knut Karlsson, L:a Sövestorp
- ✓ Karl Larsson, L:a Sövestorp
- ✓ Rickard Jonsson, L:a Sövestorp
- ✓ ~~Valfrid Larsson, L:a Sövestorp~~
- ✓ Harald Johansson, Jonslund
- ✓ Carl Persson, St. Sövestorp
- ✓ Gustav Hilding Gustafsson, Bragrum
- ✓ Vagnöst. G. Wall, Värn

§ 8

Förelades det sedan föregående sammankommande utarbetade förslaget till de uttelsesvärade markernas bättre förläggning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 9

Upplöstes styremännens utlöstande, som
hade lydelse eat. bil. 0

§ 10

Att mottaga och förma till före-
taget hörande handlingar och ritningar
och att sammankalla delegörerna för
val av styrelse utöfva styremännen
Joan Persson, St:re Svanstorp, Essunga.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna
hänvisade styremännen till arvodes-
räkningen wroo ett ex. skulle över-
lämnas till aktförwörden.

§ 12.

Tom intet vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades
förrättningen avslutad och samman-
kudet upplöst.

Akt och led som war

Thjörsten

Fredriksholmen

Bihörande gode män:

Carl Andersson

Hugo Johansson

E. D. 142-49

1949



Insändes till Torrläggningssnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 9/11 1946 Dnr. 21/6

Exp. den / 19 DT.....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

10 FEB. 1953

Diarie Nr LI.....6

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~sig~~^{oss} tillhörig mark inom
Barm Asaba socken(-nar) av Skaraborgs-
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser Arbovirstammar

Täckdikning
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

c. r. 100 hektar c. r. 5000 m.

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Essunga ed. Tumlåberg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Pom Persson

St. Pernstorp Essunga 21, Leikåsa

(titel, namn och fullständig adress samt telefon.)

St. Pernstorp

den

28/10

1946

01 28,03 ha Pom Persson

✓ Nils J. Johansson

✓ Carl E. Johansson

✓ C. Aug. Christensson

✓ Carl Persson

✓ Johan. Alfred Andersson

✓ Ernst R. Karlsson

✓ Karl Larsson & Svanstorp

✓ Harald Thomsen Tugilde

✓ Josef Gustafson St. Svanstorp

✓ Nils Johansson Galmstorp

✓ Emil Bengtsson St. Svanstorp

✓ Arnie Karlsson Galmstorp

✓ Wilh. Andersson

✓ Valfrid Larsson

(Hilfrid Karlsson Svanstorp)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

12/37 7.24

4/41 14.95 Lunnabacken f.d. pl. uppr. 1941

Herbert Nilsson

" "

Johan Johansson Finar Johansson

10/40 6.63 Herrgårdar

N. P. Johansson

Gustav Nilsson

} ovan för
kommer ej
med

4/43 8.92 Bruggårdar

Hemming Johansson

d. v. Lunnabacken

A. Lindström

Rikard Jonsson

- Knippan Bruggårdar

E. Lohman

- Skruvman

Phaglund's storbh.


FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren


förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och int. väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö lanaskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:



J. Sunnerholm



Lee Wehstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:


IIIM 3 53

Förordnande.

E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning: och
införväntas bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Avskrift.

Lantbruksstyrelsen
Lantbruksnämnden

1114 3 53

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan e.o. ingenjören vid lantbruksingenjörsavdelningen i Skaraborgs läns lantbruksnämnd Sven Holmström genom Kungl. Jordbruksdepartementets skrivelse den 9 januari 1953 (enligt uppgift översänd till länsstyrelsen) får jag vördsamt föreslå, att nedan förtecknade, härmed översända förordnanden att handlägga syneförrättningar enligt 10 kap. 32 § 1 mom. vattenlagen överföras på Holmström. Såvitt kunnat utrönas äro ifrågavarande företag av mindre omfattning och enkel beskaffenhet och beröra ej motstående intressen av någon betydelse.

Upplysningsvis får jag meddela, att Holmströms tjänsteställning är analog med assistenterna Holms och Lipperts, vilka jag enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens direktiv äger föreslå till övertagande av lämpliga syneförrordnanden utan lantbruksnämndens hörande. Vidare får jag upplysa om, att förberedelserna för ifrågavarande förrättningar handläggning äro så långt hunna, att tidpunkten för deras avslutande i hög grad är beroende av, hur snart Holmström kan erhålla förordnande att handlägga dem.

Skara den 14 januari 1953.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs länFörteckning över bilagor.

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1 | E.D. 130-49:1949 | Likälle m.fl. i Skälvums o. Vättlösa socknar |
| 2. | " 142-49:1949 | St. Svenstorps m.fl. i Barne-Åsaka socken |
| 3. | " 147-49:1949 | Gallegården " " " Sparlösa " |
| 4. | " 171-49:1949 | Källhögen " " " Vilske Kleva " |
| 5. | " 38-49:1950 | Storegården " " " Mölltorps " |

Rätt avskriftet betygar
På tjänstens vägnar:

Bengt Eriksson

Förteckning

över underrättelser ang. sammankommande
i Bygdegården, Borre Asaka, Lisdagen
den 10 mars 1953, klukan 9³⁰, vilka denna
dag avsänts till:

1. Vilhelm och Lena F. Andersson, ✓ Galmetorp, Lekisa
2. Elsa Leksén, Adaug. 5, ✓ Stockholm
3. Sven Karlsson, ✓ ✓ Lekisa
4. Aron Johansson, Galmetorp, ✓ Lekisa
5. Albin Lundstedts storbhus, L:a Sövestorp, ✓ Lekisa
6. ✓ Annie Karlsson, Galmetorp, Lars ✓ Lekisa
7. ✓ Herbert Nilsson, Lunnabacken, mig Essunga
8. ✓ Einar Johansson, Lunnabacken, ✓ Essunga
9. J. F. Skoglund's storbhus, Skruvsmåden, ✓ Lekisa
10. ✓ Karl J. Johansson, St. Sövestorp, ✓ Lekisa
11. ✓ Josef Gustavsson, St. Sövestorp, ✓ Essunga
12. ✓ August Andersson, St. Sövestorp, ✓ Essunga
13. ✓ Karl Johansson, St. Sövestorp, ✓ Essunga
14. Johan Anderssons storbhus (Alma Andersson)
Ålderdomshemmet, Essunga
15. Hilmar Gustavsson, L:a Sövestorp, ✓ Lekisa
16. ✓ Knut Karlsson, L:a Sövestorp, ✓ Lekisa
17. ✓ Karl Larsson, L:a Sövestorp, ✓ Lekisa
18. ✓ Richard Jonsson, L:a Sövestorp, ✓ Lekisa
19. Valfrid Larsson, L:a Sövestorp, ✓ Lekisa
20. Harald Johansson, Jonslund, Trögården, ✓ Essunga
21. Carl Persson, St:a Sövestorp, ✓ Essunga

Aug. förträtt sammankäde i
 Bygdegården, Bane Isala tisdagen den 31 mars
1953 kl. 9.30, ha kungörelse sänts till
 förestående med undantag av att istället
 för vägförvaltningen kungörelse tillställts
 vägmästare G. Wall, Bane.

Skara den 17 mars 1953

Henrik Johansson

K u n g ö r e l s eangående syneförrättning enl. vattenlagen.För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Svenstorp m.fl.

i Barne Åsaka och Lekåsa socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Barne Åsaka, tisdagen den 31 mars 1953 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Barne Åsaka s:n.

Galmetorp 1⁴, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰;

Lunnabacken 1², 1⁴;

Skruvsmaden 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹¹;

Svenstorp Lilla 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹, avs. 2¹⁰;

Svenstorp Stora 1⁷, avs. 1⁹, 1¹¹, av 3¹, 4¹.

I Lekåsa s:n.

Bragnum 4³.

Skara den 10 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Essunga församling den 15 mars 1953, betygas:

H. Berglund
v. pastor.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,



varder till mig återsänd under adress: Lantbruksnämndens lantbruksingenjör-
avdelning, Skara.

Skara den 10 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Svens-
torp m. fl. i Barne Asaka och
Lekåsa socknar av Skaraborgs
län kommer syneförrättning en-
ligt vattenlagen att handläggas
vid sammanträde i Bygdegården,
Barne Asaka, tisdagen den 31
mars 1953 klockan 9.30, då ve-
derbörande sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande
fastigheter bliva berörda:

I Barne Asaka s:n

Galmetorp 1⁴, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰;
Lunnabacken 1², 1⁴; Skruvsma-
den 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹¹; Svens-
torp Lilla 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹,
avs. 2¹⁰; Svenstorp Stora 1⁷, avs.
1⁹ 1¹¹, av 3¹, 4¹.

I Lekåsa s:n

Bragnum 4³.

Skara den 11 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit in-
förd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den
13 mars 1953, utlygas:

Skara d. 14 mars 1953
I tjänsten;
Sven Holmström

Fäening

Undertecknade förnekar oss med sökandena
 till den syreförättning, som avser för-
 lögning av mork, tillhörande Jönstorp
 m. fl. hemman i Borne-Årke och Lekos
 socknor so Skaraborgs län och yrka vi på
 förözets utskädnig så att jämväl vi
 därav beröende mork må kunna på
 ändamålsenligt sätt förlojgas och brukas.

Borne-Årke den 10 mars 1953

Oliver Skoglund

Bestyrkes:

Jönstorpshemman

Carl Andersson

Hugo Johansson

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

FULLMAKT

för *Ingvar Johansson* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Skrummaden 1:9*
i *Borne Södra* sock av *Skenobergs* län
å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

St Sörenstorp den *20 febr.* 19 *53*

Karl Emil Johansson
St Sörenstorp

Jonstured Essunga

Bevittnas:

Johan Carlsson

Lagman Carlsson

FULLMAKT

för Lars Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Svens Farp m. fl.
 i Berne-Åraka och Lekåsa socknar av Sparaborgs län
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gahmetorp

den

11 mars1953Annie Karlsson

Bevittnas:

Wille AnderssonBertil Andersson

FULLMAKT

för Alvi Skoglund eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Loxustorp m. fl. hemman
i Borne. sockn. m. Lekså sock nr av Skaraborgs län
å ma vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lundbyberg den 17. Mars 19 53.

Lundströmer

Alvi Skoglund

Frida Skoglund

Amanda Emanuelsson

Bevittnas:

Lundströmer

Kurt Johansson

FULLMAKT

för *Jon Carlsson* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Byggnad 43*
i *Leksa* socken av *Skaraborgs* län
å ~~min~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stekels den *31/3* 19*53*
Elsa Leksen

Bevittnas:

Jon Helin

Eduglent


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 864-43/53
HAN/MNF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga tf. vägmästare G. Wall, ^{Kåra}Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Svenstorp m.fl. hemman inom Barne Åsaka och Lekåsa socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 26 februari 1953

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § VL översändes härmed utdrag ur planen för "Svenstorps dikningsföretag av år 1953" i Barne Åsaka och Lekåsa socknar, i den del som berör allmänna vägen Lekåsa - Jonslund och Jonslund - Barne Åsaka.

Vägmästare G. Wall, Vara, har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde.

./.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen. 2 ex. av utdraget bifogas.

Skara den 18 mars 1953.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

E.o. ing.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Datum

23.3.53

Civilingenjör Sven Holmström
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

18.3.53

1265-43/53 Ls/MA


Ärende

Ang. Svenstorps dikningsföretag av år 1953.

Edert förslag till vattengenomlopp genom allmän väg ingående i rubr. företag har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att omlägga trumman vid 77+83 och utföra brunn nedströms trumman, när avloppet utförts. Vägmästaren i Vara vägmästareområde bör i god tid underrättas om beräknad tidpunkt för arbetet.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


Nils G. Lenas

(den 28/3-53)

Vd. l. samtal bekräftar ing. Lenas
vägmäst. s medgivande att rigg. o.
även skall bekrästa brunn vid 81+80.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I .</u>							
<u>av Svenstorp Stora 3¹</u>							
<u>Karl Persson</u>							
åker, momylla på sand	1	0,34		1610	1900	290	99
" - " -	2	1,55		"	"	"	450
" - " -	3	1,53		280	"	1620	2479
" - " -	4	1,54		"	"	"	2495
" - " -	5	1,07		1140	"	760	813
Summa	1-5	6,03					6336
<u>Svenstorp Stora 3¹</u>							
<u>Sven Persson</u>							
åker, momylla på sand	6	0,64		1330	1900	570	365
Alstringsbåtnad							365
Brukningsbåtnad genom igenläggning av dike å fig. 7=66 m å 2:80 kr							185
Summa							550
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>							
<u>Sven Persson</u>							
åker, momylla på sand	7	0,46		1610	1900	290	133
" - " -	7 a	0,15		"	"	"	44
" - " -	8	0,36		1820	"	80	29
äng, lermylla på lera	9		0,12	220	1200	980	118
åker, - " -	10	0,41		950	1900	950	390
" - " -	11	0,36		1520	"	380	137
" - " -	12	0,09		1850	"	50	5
" - " -	13	0,15		"	"	"	8
Alstringsbåtnad							864
Brukningsbåtnad genom igenläggning av dike å fig. 7 = 58 m å 3:--							174
Summa	7-13	1,98	0,12				1038

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Svenstorp Stora 1¹¹</u>							
<u>Josef Gustavsson</u>							
åker, moig mjäla på mjäla	14	0,10		1440	1500	60	6
äng, - " -	14 a		0,10	420	1200	780	78
åker, - " -	15	0,17		600	1480 ~~1500~~	880	150
äng, - " -	16		0,2 0	630	1500	870	174
Summa	14-16	0,27	0,30				408
<u>Svenstorp Stora 1⁷</u>							
<u>August Andersson</u>							
äng, momylla på mjälbl. lera	17		0,06	620	1470 ~~1500~~	850	51
åker, - " -	18	0,40		1700	2000	300	120
" - " -	19	0,18		900	"	1100	198
Summa	17-19	0,58	0,06				369
<u>Svenstorp Lilla 2³</u>							
<u>Albin Lundstedts sterbhus</u>							
åker, momylla på sand	20	0,23		1020	1200	180	41
" - " -	21	0,13		720	"	480	62
" - " -	22	0,02		360	"	840	17
" - " -	23	0,50		700	1600 ~~2000~~	900	450
Summa	20-23	0,88					570
<u>Svenstorp Lilla 2⁶</u>							
<u>Karl Larsson</u>							
åker, mjäla på sand	24	0,21		600	1800 ~~2000~~	1200	252
" - " -	25	0,27		1600	"	400	108
Summa	24-25	0,48					360

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Svenstorp Lilla 2⁵</u>							
<u>Knut Karlsson</u>							
åker, lerig momylla på sand	26	0,12		1600	2000	400	48
" - " -	27	0,35		500	1800 ~~2000~~	1300	455
" - " -	28	0,13		1700	2000	300	39
" - " -	29	0,22		1000	"	1000	220
Alstringsbåtnad							762
Brukningsbåtnad å sträckan 14+05-14+12 = 7 m å 2:--							14
Summa	26-29	0,82					776
<u>Svenstorp Lilla 2⁷</u>							
<u>Rickard Jonsson</u>							
åker, momylla på sand	30	0,47		1990	2000	10	5
" - " -	31	0,27		1100	"	900	243
" - " -	32	0,47		"	"	"	423
" - " -	33	0,20		600	"	1400	280
" - " -	34	0,21		1980	"	20	4
Alstringsbåtnad							955
Brukningsbåtnad å sträckan 11+28 - 12+71 = 143 m å kr 4:20							601
Summa	30-34	1,62					1556
<u>Svenstorp Lilla 2⁸</u>							
<u>Valfrid Larsson</u>							
åker, lerig momylla på sand	35	0,81		1300	2000	700	567
" - " -	36	0,60		1300	"	"	420
Alstringsbåtnad							987
Brukningsbåtnad å sträckan 12+71 - 13+84 = 113 m å kr 4:40							497
Summa	35-36	1,41					1484

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Svenstorp Lilla 2⁹</u>							
<u>Valfrid Larsson</u>							
åker, mjälbl. momylla på sand	37	0,46		1800	2000	200	92
Alstringsbåtnad							92
Brukningsbåtnad å sträckan 13+84 - 14+01 = 17 m å 3:--							51
Summa	37	0,46					143
<u>Svenstorp Lilla 2⁴</u>							
<u>Hjalmar Gustavsson</u>							
åker, mjälbl. momylla på sand	38	0,25		500	2000	1500	375
" lermylla på lera	39	0,47		1400	"	600	282
" - " -	40	0,20		1500	"	500	100
" mjälbl. momylla på sand	41	0,15		700	"	1300	195
Alstringsbåtnad							952
Brukningsbåtnad å sträckan 14+12 - 15+60 = 148 m å kr 4:20							622
Summa	38-41	1,07					1574
<u>Lekåsa s:n</u>							
<u>Bragnum södra 4³</u>							
<u>Elsa Leksén</u>							
åker, moig lermylla på moig lera	42	0,25		1240	1900	660	165
" - " -	43	0,42		80 ~~120~~	"	1820	764
" - " -	44	0,40		1140	"	760	304
" - " -	45	0,14		670	"	1230	172
" - " -	46	0,14		10 ~~20~~	"	1890	265
" lermylla på lera	47	0,34		950	"	950	323
Summa	42-47	1,69					1993

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lekåsa s:n</u>							
<u>Bragnum norra 4³</u>							
<u>Gustav Hilding Gustavsson</u>							
åker, lermylla på lera	48	0,17		1330	1900	570	97
Summa		0,17					97
<u>Galmetorp 1⁴</u>							
<u>Vilhelm o. Sven F. Andersson</u>							
åker, lermylla på lera	49	0,30		1240	1900	660	198
Summa		0,30					198
<u>Galmetorp 1¹⁰</u>							
<u>Annie Karlsson</u>							
åker, lermylla på lera	50	0,32		1140	1900	760	243
" - " -	51	0,24		760	"	1140	274
" - " -	52	0,22		80 ~~120~~	"	1820	400
Summa	50-52	0,78					917
<u>Galmetorp 1⁹</u>							
<u>Annie Karlsson</u>							
åker, moig lermylla på moig lera	53	0,53		30 ~~40~~	1900	1870	991
" - " -	54	0,29		950	"	950	276
Summa	53-54	0,82					1267
<u>Galmetorp 1⁷</u>							
<u>Albin Lundstedts sterbhus</u>							
åker, moig lermylla på moig lera	55	0,21		1420	1900	480	101
" - " -	56	0,42		40 ~~60~~	"	1860	781
Summa	55-56	0,63					882

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Galmetorp 1⁶</u>							
<u>Aron Johansson</u>							
åker, moig lermylla på moig lera	57	0,11		190 ~~200~~	1900	1710	188
" - " -	58	0,22		1050	"	850	187
" - " -	59	0,38		950	"	950	361
<u>Summa</u>	<u>57-59</u>	<u>0,71</u>					<u>736</u>
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Galmetorp 1⁸</u>							
<u>Aron Johansson</u>							
åker, moig lermylla på moig lera	60	0,14		760	1900	1140	160
" - " -	61	0,23		1610	"	290	67
" - " -	62	0,40		1710	"	190	76
<u>Alstringsbåtnad</u>							303
<u>Brukningbåtnad å sträckan 46+68 - 47+06: 47+09 - 47+60 = 89 m å kr 4:80</u>							427
<u>Summa</u>	<u>60-62</u>	<u>0,77</u>					<u>730</u>
<u>Svenstorp Lilla 2⁹</u>							
<u>Valfrid Larsson</u>							
åker, moig lermylla på moig lera	63	0,37		1610	1900	290	107
" - " -	63 a	0,29		1330	"	570	165
" - " -	64	0,31		670	"	1230	381
" - " -	65	0,47		860	"	1040	489
<u>Alstringsbåtnad</u>							1142
<u>Brukningbåtnad å sträckan 45+80 - 46+59 = 79 m å kr 4:50</u>							356
<u>Summa</u>	<u>63-65</u>	<u>1,44</u>					<u>1498</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Svenstorp Lilla 2⁸</u>							
<u>Valfrid Larsson</u>							
Åker, moig lermylla på moig lera	66	0,23		950	1900	950	219
" - " -	67	0,50		1240	"	660	330
" momylla på sand	68	0,18		1980	2000	20	4
" - " -	69	0,44		1300	"	700	308
Alstringsbåtnad							861
Brukningsbåtnad å sträckan 45+36 - 45+80 = 44 m å kr 4:50							198
Summa	66-69	1,35					1059
<u>Svenstorp Lilla 2⁷</u>							
<u>Rickard Jonsson</u>							
Åker, lerig momylla på sand	70	0,16		1080	1800	720	115
" - " -	71	0,35		1440	"	360	126
" - " -	72	0,35		1260	"	540	189
" - " -	73	0,24		900	"	900	216
Alstringsbåtnad							646
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
43+66-44+33 = 67 m å kr 5:30							355
44+36-44+80 = 44 " " " 6:20							273
50+78-51+58 = 80 " " " 5:--							400
Brukningsbåtnad							1028
Alstringsbåtnad							646
Summa	70-73	1,10					1674

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Svenstorp Lilla 2³</u>							
<u>Albin Lundstedts sterbhus</u>							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
42+50-43+54 = 104 m å kr 4:50							468
<u>Summa</u>							468
<u>Samfällighet III .</u>							
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>							
<u>Sven Persson</u>							
åker, momylla på sand	76	0,60		1520	1900	380	228
Alstringsbåtnad							228
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
35-35+50 = 50 m å kr 3:--							150
5+35-36+75 =168 m å kr 2:50							420
<u>Summa</u>	76	0,60					798
<u>Samfällighet IV .</u>							
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>							
<u>Sven Persson</u>							
åker, moig mjäla på sand	77	0,69		1420	1900	480	331
" - " -	78	0,12		1850	"	50	6
" - " -	79	0,26		670	"	1230	320
" - " -	80	0,60		1330	"	570	342
" - " -	81	0,51		860	"	1040	530
" - " -	82	0,38		1610	"	290	110
" - " -	83	0,44		1520	"	380	167
" torvjord på sand	84	1,06		420	1700	1280	1357
<u>Summa</u>	77-84	4,06					3163

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skruvsmåden 1¹¹</u>							
<u>Alma Andersson</u>					1680		
åker, torvjord på sand	85	1,70		340	1700	1340	2278
Summa		1,70					2278
<u>Skruvsmåden 1⁹</u>							
<u>Carl E. Johansson</u>							
åker, sandmylla på sand	86	0,88		1100	1700	600	528
" - " -	87	0,80		510	"	1190	952
Summa	86-87	1,68					1480
<u>Skruvsmåden 1⁸</u>							
<u>August Andersson</u>							
åker, torvmylla på sand	88	0,69		510	1700	1190	821
Summa		0,69					821
<u>Skruvsmåden 1⁶</u>							
<u>Karl J. Johansson</u>							
åker, torvmylla på sand	89	0,30		1680	1700	20	6
" - " -	90	1,16		1020	"	680	789
Summa	89-90	1,46					795
<u>Skruvsmåden 1⁷</u>							
<u>Josef Gustavsson</u>							
åker, moig torvmylla på grovmo	91	0,30		1050	1900	850	255
" - " -	92	0,10		1710	"	190	19
" - " -	93	0,22		"	"	"	42
Summa	91-93	0,62					316

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skrusmaden 1⁵</u>							
<u>Skoglunds sterbhus</u>							
åker, momylla på grovmo	94	0,27		1520	1900	380	103
Summa		0,27					103
<u>Lunnabacken 1²</u>							
<u>Herbert Nilsson</u>							
åker, momylla på grovmo	95	0,24		1610	1900	290	70
" - " -	96	0,46		1800	"	100	46
" - " -	97	0,70		1420	"	480	336
" - " -	98	0,47		1710	"	190	89
" - " -	99	0,53		1330	"	570	302
" - " -	100	1,72		1240	1850 1900	610	1049
" - " -	101	0,48		1800	1900	100	48
Summa	95-101	4,60					1940
<u>Lunnabacken 1⁴</u>							
<u>Einar Johansson</u>							
åker, momylla på sand	102	0,37		1520	1900	380	141
Summa		0,37					141
<u>Samfällighet V.</u>							
<u>av Svenstorp Stora 3¹</u>							
<u>Karl Persson</u>							
åker, momylla på sand	103	1,30		380	1900	1520	1976
" - " -	104	1,00		670	"	1230	1230
Summa	103-104	2,30					3206

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet VI .</u>							
<u>Svenstorp Lilla 2⁶</u>							
Karl Larsson							
Brukningsbåtnad å sträckan							
63+42-63+80 = 38 m å kr 4:30							163
Summa							163
<u>avs. Svenstorp Lilla 2¹⁰</u>							
<u>Albin Lundstedts sterbhus</u>							
åker, momylla på sand	105	0,32		1190	1400	210	67
Summa		0,32					67
<u>avs. Svenstorp Lilla 2¹⁰</u>							
<u>Harald Johansson</u>							
åker, momylla på sand	106	0,16		1530	1800	270	43
Summa		0,16					43
— Minskning av "värde före torrläggning" på grund av översvämningsskador, som synemännen uppskattat till 30 procent. — Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken icke erhållit full torrläggning.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>av Svenstorp Stora 3¹</u>							
Karl Persson	1-5	6,03					6336
<u>Svenstorp Stora 3¹</u>							
Sven Persson	6	0,64					550
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>							
Sven Persson	7-13	1,98	0,12				1038
<u>Svenstorp Stora 1¹¹</u>							
Josef Gustavsson	14-16	0,27	0,30				408
<u>Svenstorp Stora 1⁷</u>							
August Andersson	17-19	0,58	0,06				369
<u>Svenstorp Lilla 2³</u>							
~~Albin Lundstedts sterbhus~~ <i>Ägare Augustsson</i>	20-23	0,88					570
<u>Svenstorp Lilla 2⁶</u>							
Karl Larsson	24-25	0,48					360
<u>Svenstorp Lilla 2⁵</u>							
Knut Karlsson	26-29	0,82					776
<u>Svenstorp Lilla 2⁷</u>							
Rickard Jonsson	30-34	1,62					1556
<u>Svenstorp Lilla 2⁸</u>							
Valfrid Larsson	35-36	1,41					1484
<u>Svenstorp Lilla 2⁹</u>							
Valfrid Larsson	37	0,46					143
<u>Svenstorp Lilla 2⁴</u>							
Hjalmar Gustavsson	38-41	1,07					1574

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bragnum södra 4³</u>							
Elsa Leksén	42-47	1,69					1993
<u>Bragnum norra 4³</u>							
Gustav Hilding Gustavsson	48	0,17					97
<u>Galmetorp 1⁴</u>							
Vilhelm o. Sven F. Andersson	49	0,30					198
<u>Galmetorp 1¹⁰</u>							
Annie Karlsson	50-52	0,78					917
<u>Galmetorp 1⁹</u>							
Annie Karlsson	53-54	0,82					1267
<u>Galmetorp 1⁷</u>							
~~Albin Lundstedts sterbhus~~ <i>Annie Augustsson</i>	55-56	0,63					882
<u>Galmetorp 1⁶</u>							
Aron Johansson	57-59	0,71					736
I Summa	1-59	21,34	0,48				21254
<u>Samfällighet II .</u>							
<u>Galmetorp 1⁸</u>							
Aron Johansson	60-62	0,77					730
<u>Svenstorp Lilla 2⁹</u>							
Valfrid Larsson	63-65	1,44					1498
<u>Svenstorp Lilla 2⁸</u>							
Valfrid Larsson	66-69	1,35					1059
<u>Svenstorp Lilla 2⁷</u>							
Rickard Jonsson	70-73	1,61					1674
<u>Svenstorp Lilla 2³</u>							
~~Albin Lundstedts sterbhus~~ <i>Annie Augustsson</i>	Br.b.						468
II Summa	60-75	5,17					5429

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet III.</u>							
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>							
Sven Persson	76	0,60					798
III Summa		0,60					798
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>							
Sven Persson	77-84	4,06					3163
<u>Skrusmaden 1¹¹</u>							
Alma Andersson	85	1,70					2278
<u>Skrusmaden 1⁹</u>							
Carl E. Johansson	86-87	1,68					1480
<u>Skrusmaden 1⁸</u>							
August Andersson	88	0,69					821
<u>Skrusmaden 1⁶</u>							
Karl J. Johansson	89-90	1,46					795
<u>Skrusmaden 1⁷</u>							
Josef Gustavsson	91-93	0,62					316
<u>Skrusmaden 1⁵</u>							
Skogslunds sterbhus	94	0,27					103
<u>Lunnabacken 1²</u>							
Herbert Nilsson	95-101	4,60					1940
<u>Lunnabacken 1⁴</u>							
Einar Johansson	102	0,37					141
IV Summa	77-102	15,45					11037

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet V .</u> <u>av Svenstorp Stora 3¹</u> Karl Persson	103-104	2,30					3206
V Summa		2,30					3206
<u>Samfällighet VI .</u> <u>Svenstorp Lilla 2⁶</u> Karl Larsson	Br.b.						163
avs. Svenstorp Lilla 2 ¹⁰							
Albin Lundstedts sterbhus <i>Kenneth Augustsson</i>	105	0,32					67
avs. Svenstorp Lilla 2 ¹⁰							
Harald Johansson	106	0,16					43
VI Summa	105-106	0,48					273
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet I	1-59	21,34	0,48				21254
" II	60-75	5,17					5429
" III	76	0,60					798
" IV	77-102	15,45					11037
" V	103-104	2,30					3206
" VI	105-106	0,48					273
Summa	1-106	45,34	0,48				41997
Barne-Åsaka den 31 mars 1953. I tjänsten: <i>Jens J. Lundeberg</i>							
Biträdande gode män: <i>Karl Andersson</i> <i>Hugo Johansson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I.</u>						
1) <u>Sträckan A - B.</u>						
(A) 0		Rörlutlopp ϕ 250 mm	st 1	80:--	80:--	
0 - 0+85	85	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10") med frakt	m 85	4:15	352:75	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 85	1:65	140:25	
0 - 0+50		Påfyllning till 0,3 m över rören	m 50	0:50	25:--	
(B) 0+85		Brunn typ Da ϕ 600 mm	st 1	65:--	65:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 %			67:--	730:--
2) <u>Sträckan B - C.</u>						
(B) 0+85-1+84	99	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10") m frakt	99	4:15	410:85	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 99	1:15	113:85	
		Påfylln. till 0,3 m över rören	m 99	0:50	49:50	
1+84		Brunn typ C ϕ 600 mm	st 1	50:--	50:--	
1+84-1+89	5	Omläggning av trumma ϕ 375 mm				
		Grävn., lägn. o. torvsättn. samt återställande av vägbana			50:--	
1+84-3+94	210	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10") m frakt	210	4:15	871:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 210	1:70	357:--	
3+87-3+89	2	Omlägn. av trumma ϕ 375 mm	m 2			
		Grävn., lägn. o. torvsättn. samt återställande av vägbana			30:--	
2+81, 3+94		Brunnar typ Da ϕ 800 mm	st 2	85:--	170:--	
3+94-5+15	121	Lantbruksrör ϕ 225 mm (9") m frakt	121	3:65	441:65	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 121	1:25	151:25	
4+30-5+15	85	Påfylln. till 0,3 m över rören	m 85	0:50	42:50	
(C) 5+15		Brunn typ Da ϕ 525 mm	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			281:90	3070:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		3) <u>Sträckan C - D - E.</u>				
(C) 5+15-6+30	115	Lantbruksrör ϕ 200 mm (8") m frakt	115	3:15	362:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	115	0:70	80:50	
		Påfylln. till 0,3 m över rören m	115	0:50	57:50	
6+23-6+30	7	Rivning av stentrumma			30:--	
		Trumma av vägrör ϕ 375 mm (15") med frakt	7	12:75	89:25	
		Grävn., lägn. torvsättn. samt återställande av vägbana			50:--	
6+30		Brunn typ Da ϕ 600 mm st	1	65:--	65:--	
6+30-8+78	248	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10")m frakt	248	4:15	1.029:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	248	1:35	334:80	
6+93		Brunn typ Da ϕ 450 mm st	1	85:--	85:--	
6+50-7+10=60 7+61-8+78=117	177	Påfylln. till 0,3 m över rören m	177	0:50	88:50	
7+57-7+61	4	Trumma av vägrör ϕ 400 mm m	4	15:10	60:40	
		Grävn. lägn. torvsättn. samt åter- ställande av vägbana			50:--	
8+73-8+78	5	Omlägn. av trumma ϕ 450 mm Grävn., lägn., torvsättn. samt återställande av vägbana			50:--	
8+78		Brunn typ Da ϕ 600 mm st	1	65:--	65:--	
8+78-10+40	153	Lantbruksrör ϕ 225 mm (9") m frakt	153	3:65	558:45	
8+78-9+45	67	Grävn., lägn. o. återfylln. m	67	1:--	67:--	
		Påfylln. till 0,3 m över rören m	67	0:50	33:50	
9+45-10+40	86	Grävn., lägn. o. återfylln. m	86	2:50	215:--	
10+36-10+40	4	Trumma av vägrör ϕ 375 mm	4	12:75	51:--	
10+36-10+40	4	Grävn., lägn., torvsättn., åter- ställande av vägbana samt på-fylln. till 0,3 m över trummans övre kant			70:--	
(E) 10+40		Brunn typ A ϕ 900 mm st	1	200:--	200:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			277:65	3.970:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
4) <u>Sträckan E - F.</u>						
(E)10+40-11+60	120	Lantbruksrör ϕ 375 mm (15")m frakt	120	7:55	906:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt påfylln. till 0,3 m över rören. Extra fyllningsmassor finnas i o-medelbar närhet	112	1:90	212:80	
11+40-11+48	8	Bergsprängning	8	25:--	200:--	
		0,2 m grusbädd under rören i bergskärning			15:--	
(F) 11+60		Brunn typ A ϕ 900 mm	1	200:--	200:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			166:20	1.700:--
5) <u>Sträckan F - G</u>						
(F)11+60-12+71	111	Lantbruksrör ϕ 375 mm (15")m frakt	111	7:55	838:05	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt påfylln. till 0,3 m över rören. Extra fyllningsmassor finnas i o-medelbar närhet	111	2:--	222:--	
12+71		Brunn typ A ϕ 600 mm	1	120:--	120:--	
12+71-14+05	134	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12")m frakt	134	5:90	790:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt påfylln. till 0,3 m över rören	134	1:90	254:60	
14+05		Brunn typ A ϕ 800 mm	1	175:--	175:--	
14+05-15+66	161	Lantbruksrör ϕ 225 mm (9") m frakt	161	3:65	587:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	161	2:70	434:70	
		Tillägg för grävn. gm. väg	5	10:--	50:--	
15+66		Brunn typ A ϕ 600 mm	1	120:--	120:--	
15+66-16+35	69	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10")m frakt	69	4:15	286:35	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	69	3:60	248:40	
15+40-16+00	70	Stämpling	60	5:--	300:--	
16+35-17+60	125	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10")m frakt	125	4:15	518:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	125	3:--	375:--	
17+02; 17+60		Brunn typ A ϕ 525 mm	2	105:--	210:--	
17+60-18+40	80	Lantbruksrör ϕ 200 mm (8")m frakt	80	3:15	252:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	80	2:10	168:--
18+40		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	85:--	85:--
18+40-19+90	150	Lentbruksrör ø 125 mm (5") m frakt	150	1:75	262:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	150	1:40	210:--
19+90		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	85:--	85:--
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			666:40	7.260:--
6) <u>Sträckan F - Fa.</u>						
(F)60+10(=11+60)-60+75	65	Lentbruksrör ø 250 mm (10") m frakt	65	4:15	269:75	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	65	2:25	146:25
60+75-61+93	118	Lentbruksrör ø 250 mm (10") m frakt	118	4:15	489:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	118	1:35	159:30
61+93		Brunn typ A ø 600 mm	st	1	120:--	120:--
61+93-62+30	37	Lentbruksrör ø 225 mm (9") m frakt	37	3:65	135:05	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	37	1:25	46:25
(Fa)62+30		Brunn typ A ø 525 mm	st	1	105:--	105:--
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 %			148:70	1.620:--
7) <u>Sträckan Fa - Fc.</u>						
(Fa)65=(62+30)-65+66	66	Lentbruksrör ø 200 mm (8") m frakt	66	3:15	207:90	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	66	1:75	115:50
(Fc) 65+66		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	85:--	85:--
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			41:60	450:--
8) <u>Sträckan B - Ba.</u>						
(B)75=(0+85)-76+47	147	Lentbruksrör ø 200 mm (8") m frakt	147	3:15	463:05	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	147	2:15	316:05
76+47		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	85:--	85:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
76+47-77+00	53	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m frakt	53	2:30	121:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	53	2:30	121:90	
77+00-77+83	83	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m frakt	83	2:30	190:90	
77+00-77+83	83	Grävn., lägg. o. återfylln. m	83	2:65	219:95	
(Ba) 77+89		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	85:--	85:--	
77+83-77+89	6	Trumma genom allmän väg, samt brunn vid 77+83. Utföras och bekostas av Vägförvaltningen				
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			146:25	1.750:--
		<u>Samfällighet III.</u>				
		9) <u>Sträckan C - Ca.</u>				
~~(C) 35-(5+15)~~		~~Förledningsöga typ A ϕ 125 mm st~~	~~1~~	~~40:--~~	~~40:--~~	
35-35+50	50	Lantbruksrör ϕ 125 mm (5") m frakt	50	1:75	87:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	50	0:75	37:50	
35+50		Kopplingsbrunn typ C ϕ 450 mm st	1	50:--	50:--	
35+50-35+80	30	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m frakt	30	2:30	69:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	30	2:50	75:--	
35+80-36+75	95	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m frakt	95	2:30	218:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	95	3:20	304:--	
(Ca) 36+75		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	85:--	85:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			123:50	1.050:--
		<u>Samfällighet II.</u>				
		10) <u>Sträckan E - Ea - Eb.</u>				
~~(Eb)~~						
41+57-42+16	59	Lantbruksrör ϕ 225 mm (9") m frakt	59	3:65	215:35	
41+57-42+16	59	Grävn., lägg. o. återfylln. m	59	1:30	76:70	
42+12-42+16	4	Tillägg för grävning genom väg m	4	4:--	16:--	
42+16		Brunn typ A ϕ 600 mm st	1	120:--	120:--	
42+16-43+60	110	Lantbruksrör ϕ 250 mm (10") m frakt	110	4:15	456:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
42+16-43+60	110	Grävn., lägn. o. återfylln. m	110	2:75	302:50	
43+60		Brunn typ A ø 600 mm st	1	120:--	120:--	
43+60-45+37	177	Lantbruksrör ø 200 mm (8") m frakt	177	3:15	557:55	
,		Grävn., lägn. o. återfylln. m	177	1:60	283:20	
44+37		Stensil st	1	40:--	40:--	
44+80, 45+37		Brunnar typ A ø 450 mm st	2	85:--	170:--	
45+37-46+59	122	Lantbruksrör ø 150 mm (6") m frakt	122	2:30	280:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	122	0:95	115:90	
46+59		Brunn typ A ø 450 mm st	1	85:--	85:--	
46+59-47+10	51	Lantbruksrör ø 125 mm (5") m frakt	51	1:75	89:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	51	0:50	25:50	
47+10		Brunn typ A ø 450 mm st	1	85:--	85:--	
47+10-47+60	50	Tegelrör ø 100 mm (4") m frakt m	50	1:30	65:--	
,		Grävn., lägn. o. återfylln. m	50	0:60	30:--	
(Eb) 47+60		Brunn typ A ø 375 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			315:95	3.510:--
		11) <u>Sträckan Ba - B^cd.</u>				
(Ea) 50=(40+80)		Brunn typ A ø 525 mm st	1	105:--	105:--	
50+78-52+13	135	Tegelrör ø 100 mm (4") m frakt m	135	1:30	175:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	135	0:75	101:25	
(Ec) 52+13		Brunn typ A ø 375 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			48:25	490:--
		<u>Samfällighet IV.</u>				
		12) <u>Sträckan K - L.</u>				
(K) 80-80+50	50	Rensning av öppet dike m	50	0:80	40:--	
80+50		Rörledningsöga typ B ø 300 mm st	1	80:--	80:--	
80+50-81+83	133	Lantbruksrör ø 300 mm (12") m frakt	133	5:90	784:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
80+50-81+83	133	Grävn., lägg. o. återfylln. samt påfylln. till 0,3 m över rören m	133	2:05	272:65	
81+83		Intagsbrunn. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
81+83-81+89	6	Befintlig trumma ϕ 800 mm kvar- ligger oförändrad				
(L)81+89-84+95	306	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12")m frakt	306	5:90	1.805:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt påfylln. till 0,3 m över rören m	306	2:20	673:20	
82+70		Brunn typ Da ϕ 800 mm st	1	85:--	85:--	
83+20-83+80	60	Justering av slänter i flödesd. m	60	0:50	30:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			379:05	4.150:--
		13) <u>Sträckan L - M.</u>				
(L)84+95-86+77	182	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12")m frakt	182	5:90	1.073:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt påfylln. till 0,3 m över rören m	182	2:50	455:--	
86+17		Brunn typ Da ϕ 800 mm st	1	85:--	85:--	
86+73-86+77		Rivning av stentrumma			30:--	
		Trumma av vägrör ϕ 450 mm m	4	18:35	73:40	
86+73-86+77	4	Grävn., lägg. torvsätt. samt återställande av vägbana			50:--	
86+77		Brunn typ Da ϕ 800 mm st	1	85:--	85:--	
86+77-88+70	193	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12")m frakt	193	5:90	1.138:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	193	2:20	424:60	
86-88+60	260	Justering av slänter i flödesd. m	260	0:50	130:--	
(M) 88+70		Brunn typ F ϕ 800 mm st	1	175:--	175:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			379:50	4,100:--
		14) <u>Sträckan M - N.</u>				
(M)88+70- (N)91+06	236	Schaktning av lerblandad sand m ³	240	2:75	660:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			60:--	720:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15) <u>Sträckan M - Ma.</u>						
(M)130(=88+70) (Ma)-130+81	81	Lantbruksrör ϕ 225 mm (9") m frakt	81	3:65	295:65	
		Grävn., lägnn. o. återfylln. m	81	2:35	190:35	
130+27,130+81		Brunn typ A ϕ 525 mm st	2	105:--	210:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			74:--	770:--
16) <u>Sträckan M - Mb.</u>						
(M)140(88+70) -140+50	50	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m frakt	50	2:30	115:--	
		Grävn., lägnn. o. återfylln. m	50	0:95	47:50	
140+50-141+50	100	Lantbruksrör ϕ 125 mm (5") m frakt	100	1:75	175:--	
		Grävn., lägnn. o. återfylln. m	100	0:80	80:--	
141+50-142+47	97	Lantbruksrör ϕ 125 mm (5") m frakt	97	1:75	169:75	
		Grävn., lägnn. o. återfylln. m	97	0:95	92:15	
140+50,(Mb)142+ 47		Brunnar typ A ϕ 450 mm st	2	85:--	170:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			80:60	930:--
<u>Samfällighet V.</u>						
17) <u>Sträckan L - La.</u>						
(L)120=(84+95)		Brunn typ Da ϕ 800 mm st	1	85:--	85:--	
120-121	100	Lantbruksrör ϕ 150 mm (6") m frakt	100	2:30	230:--	
		Grävn., lägnn. o. återfylln. m	100	3:10	310:--	
(La) 121		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	85:--	85:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			70:--	780:--
<u>Samfällighet VI.</u>						
18) <u>Sträckan Fa - Fb.</u>						
62+30-63+00	70	Tegelrör ϕ 100 mm (4") m. frakt m	70	1:30	91:--	
		Grävn., lägnn. o. återfylln. m	70	1:15	80:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
63+00		Kopplingsbrunn typ C ϕ 375 mm st	1	45:--	45:--	
63-64+33	133	Tegelrör ϕ 75 (3") m. frakt m	133	0:90	119:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	133	1:35	179:55	
63+80, (Fb) 64+33		Brunn typ A ϕ 375 mm st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			64:25	700:--
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I.</u>						
0-0+85	85	Sträckan A - B, halvtäckt			730:--	
0+85-5+15	430	" B - C, "			3.070:--	
5+15-10+40	514	" C-D-E, "			3.970:--	
10+40-11+60	120	" E - F, heltäckt			1.700:--	
11+60-19+90	830	" F - G, "			7.260:--	
60+40-62+30	220	" F - Fa, "			1.620:--	
65-65+66	66	" Fa - Fc, "			450:--	
75-77+89	289	" B - Ba, "			1.750:--	20.550:--
<u>Samfällighet II.</u>						
40-47+60	561	Sträckan E-Ea-Eb-Ec, heltäckt			3.510:--	
50-52+13	135	" Ea - Ed, "			490:--	4.000:--
<u>Samfällighet III.</u>						
35-36+75	175	Sträckan C - Ca, heltäckt				1.050:--
<u>Samfällighet IV.</u>						
80+30-84+95	465	Sträckan K - L, halvtäckt			4.150:--	
84+95-88+70	375	" L - M, "			4:100:--	
88+70-91+06	236	" M - N, öppet			720:--	
130-130+81	81	" M - Ma, heltäckt			770:--	
140-142+47	247	" M - Mb, "			930:--	10.670:--

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpe, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet dike uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

- fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesrännor skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamme utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskeffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cemensvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat ^{icke/}bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon;
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-
skrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

Fixp. I + 6.19 inhugget kors i jordfast sten c:a 90 m N sekt. 2+50

" II + 8.28 " " " " " c:a 10 m S " 6+35

" III+ 9.32 " " " berg " c:a 7 m N " 10+82

" IV + 12.10 " " " sten vari ledningsstolpe stagats
c:a 8 m S sekt. 15+85

" V + 11.72 " " " grundsten c:a 10 m N " 42+16

" VI + 7.19 " " " hörn av mur till gödselstad c:a 1 m.

över marken c:a 120 m S sekt. 81+50

" VII+ 9.88 " " " berg c:a 115 m Ö sekt. 122+32

" VIII+ 9.99 " " " jordfast sten vid vägkant

c:a 110 m SO sekt. 142+47

Skera den 31 mars 1953.

I tjänsten:

Joent Johansson

Utredning enl. 7 kap. 24 § vattenlagen, ang. avdelningsbildning.

Avdelning	Båtnad Kr	Andel i kostnad för									Kostnad Kr	Relativ- tal
		A - B	B - C	C - D	D - E	E - F	F - G	B - Ba	F - Fa	Fa - Fc		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hela samf.					<u>Samfällighet 1</u>							
1 - 59	21254	730	3070	340	3630	1700	7260	1750	1620	450	20550	0.9668768
I 1, 7a	143	730									730	5.1048951
II 2 - 7	7094							1750			1750	0.2466873
III 8 - 13	687		3070	340							3410	4.9636100
IV 14 - 22, 33	1177				3630	1700					5330	4.5284621
V 23 - 28, 31	1729								1620	450	2070	1.1972238
VI 29 - 30, 32 34 - 59	10424						7260				7260	0.69646968
3. VI Egen kostnad	10424					1700	7260				8960	0.85955487
V + IV	2906				3630				1620	450	5700	1.9614590
2. V + IV + III	3593		3070	340	3630				1620	450	9110	2.53548566
1. II + I	7237	730						1750			2480	0.34268343
Av ovanstående framgår att samf. skall uppdelas på 3 avd.												
<u>Avd. I omfattande sträckorna: A - B samt B - Ba</u>												
" II		"	"	"	: B - C, C - D, D - E, F - Fa och Fa - Fc							
" III		"	"	"	: E - F och F - G.							
Avd. I	7237										2480	0.34268343
" II	3593										9110	2.53548566
" III	10424										8960	0.85955487

Samfällighet II

Avdelning	Båtnad Kr	Andel i kostnad för				Kostnad Kr	Relativ- tal
		E - Ea	Ea - Ec	Ea - Ed			
Hela samf. 60 - 73	5429		3510	490		4000	0.7123775
1. I. 60-67, 70-73	4717		3510			3510	0.744117
2. II. 68-69, 74-75	712			490		490	0.6882022
<u>Av ovanstående framgår att samf. skall uppdelas på 2 avdelningar.</u>							
<u>Avd. I omfattande sträckan Ea - Ec</u>							
<u>" II " " Ea - Ed samt brunn vid Ea</u>							
Avd. I	4717					3510	0.744117
" II	712					490	0.6882022
<u>Samfällighet IV.</u>							
		K - L	L - M	M - N	M - Ma	M - Mb	
Hela samf. 77 - 102	11037	4150	4100	720	770	930	10670
I 96 - 102	2011	4150					4150
II 80-90, 95	7950		4100	720	770		5590
2. III 77-79, 91-94	1076					930	930
1. II + I	9961	4150	4100	720	770		9740
<u>Av ovanstående framgår att samf. ej skall uppdelas på avd.</u>							

Barne Åsaka den 31 mars 1953.

I tjänsten:

Joent Palmsten

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Barne-Åsaka s:n</u>						
<u>Samfällighet I .</u>						
<u>av Svenstorp Stora 3¹</u>					x 2338	
✓ Karl Persson Avd. I S		6336		2171	10,566	
<u>Svenstorp Stora 3¹</u>					x 203	
✓ Sven Persson Avd. I S		550		189	0,917	
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>					x 129	
✓ Sven Persson Avd. I S		351	120		0,585	
Densamme Avd. II S		687	1742	1862	8,476	
<u>Svenstorp Stora 1¹¹</u>					x 1114	
✓ Josef Gustavsson Avd. II S		408		1034	5,034	
<u>Svenstorp Stora 1⁷</u>					x 1007	
✓ August Andersson Avd. II S		369		936	4,553	
<u>Svenstorp Lilla 2³</u>					x 1556	
~~Albin Lundstedts stbh.~~ Avd. II -		570		1445	7,033	
<u>Svenstorp Lilla 2⁶</u>					x 983	
✓ Karl Larsson Avd. II S		360		913	4,442	
<u>Svenstorp Lilla 2⁵</u>					x 1480	
✓ Knut Karlsson, fig. 26-28, avd. II S		542	1374		6,687	
Densamme " 29 " III		234	201	1575	0,979	
<u>Svenstorp Lilla 2⁷</u>					x 1794	
✓ Rickard Jonsson, fig. 31, 33 Avd. II -		657	1666		8,106	
Densamme, fig. 30, 32, 34 Avd. III		899	773	2439	3,760	
<u>Svenstorp Lilla 2⁸</u>					x 1374	
✓ Valfrid Larsson Avd. III S		1484		1276	6,207	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Svenstorp Lilla 2⁹</u>						
Valfrid Larsson	Avd. III S	143		123	x 132 0,598	
<u>Svenstorp Lilla 2⁴</u>						
Hjalmar Gustavsson	Avd. III S	1574		1353	x 1457 6,584	
<u>Lekåsa s:n</u>						
<u>Bragnum södra 4³</u>						
Elsa Leksén	Avd. III -	1993		1713	x 1845 ⁶ 8,336	
<u>Bragnum norra 4³</u>						
Gustav Hilding Gustavsson	Avd. III -	97		83	x 90 ⁸ 0,406	
<u>Barne-Åsaka s:n</u>						
<u>Galmetorp 1⁴</u>						
Vilhelm Andersson	S					
Sven F. Andersson	Avd. III S	198		170	x 183 0,828	
<u>Galmetorp 1¹⁰</u>						
Annie Karlssons <i>sterbhus</i>	Avd. III S	917		788	x 849 ⁶ 3,835	
<u>Galmetorp 1⁹</u>						
Annie Karlssons <i>sterbhus</i>	Avd. III S	1267		1089	x 1173 5,300	
<u>Galmetorp 1⁷</u>						
Albin Lundstedts <i>sterbhus</i>	Avd. III -	882		758	x 816 3,689	
<u>Galmetorp 1⁶</u>						
Aron Johansson	Avd. III S	736		633	x 681 3,079	
Summa		21254		20550	12128 100,000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Galmetorp 1⁸</u>						
✓ Aron Johansson	Avd. I	S 730		543	X 593 13,580	
<u>Svenstorp Lilla 2⁹</u>						
✓ Valfrid Larsson	Avd. I	S 1498		1115	X 1216 27,867	
<u>Svenstorp Lilla 2⁸</u>						
✓ Valfrid Larsson	Avd. I	S 747	556		X 607 13,897	
Densamme	" II	312	215	771	X 234 5,368	
<u>Svenstorp Lilla 2⁷</u>						
✓ Rickard Jonsson	Avd. I	- 1274	948		X 1034 23,700	
Densamme	" II	400	275	1223	X 300 6,882	
<u>Svenstorp Lilla 2³</u>						
<i>Albin Lundstedts sterbhus</i>						
	Avd. I	- 468		348	X 380 8,706	
Summa		5429		4000	4364 100,000	
<u>Samfällighet III.</u>						
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>						
✓ Sven Persson		S 798		1050	1119 100,000	
Summa		798		1050	100,000	
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Svenstorp Stora 4¹</u>						
✓ Sven Persson		S 3163		3058	X 3292 28,658	
<u>Skruvsmaden 1¹¹</u>						
✓ Alma Andersson		S 2278		2202	X 2371 20,640	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skrusmaden 1⁹</u>						
✓ Carl E. Johansson	S	1480		1431	~~x1541~~ 13,409	
<u>Skrusmaden 1⁸</u>						
✓ August Andersson	S	821		794	~~x885~~ 7,439	
<u>Skrusmaden 1⁶</u>						
✓ Karl J. Johansson		795		769	~~x828~~ 7,203	
<u>Skrusmaden 1⁷</u>						
✓ Josef Gustavsson		316		305	~~x329~~ 2,863	
<u>Skrusmaden 1⁵</u>						
✓ Skoglunds sterbhus	S	103		100	~~x107~~ 0,933	
<u>Lunnabacken 1²</u>						
✓ Herbert Nilsson	S	1940		1875	~~x2019~~ 17,577	
<u>Lunnabacken 1⁴</u>						
✓ Einar Johansson	-	141		136	~~x147~~ 1,278	
Summa		11037		10670	~~11489~~ 100,000	
<u>Samfällighet V.</u>						
<u>av Svenstorp Stora 3¹</u>						
✓ Karl Persson	S	3206		780	~~x944~~ 100,000	
Summa		3206		780	100,000	
<u>Samfällighet VI.</u>						
<u>Svenstorp Lilla 2⁶</u>						
✓ Karl Larsson	S	163		418	~~y38~~ 59,707	
<u>avs. Svenstorp Lilla 2¹⁰</u>						
✓ Albin Lundstedts sterbhus	-	67		172	~~180~~ 24,542	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>avs. Svenstorp Lilla 2¹⁰</u>						
Harald Johansson	S	43		110	116 15,751	
Summa		273		700	734 100,000	
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I:</u>						
Avdelning I		7237	2480			
" II		3593	9110			
" III		10424	8960	20550		
Summa		21254		20550		
<u>Samfällighet II:</u>						
Avdelning I		4717	3510			
" II		712	490	4000		
Summa		5429		4000		
<u>Slutsammandrag.</u>						
Samfällighet I		21254		20550		50,608
" II		5429		4000		12,927
" III		798		1050		1,900
" IV		11037		10670		26,281
" V		3206		780		7,634
" VI		273		700		0,650
Summa		41997		37750		100,000
Barne-Åsaka den 31 mars 1953.						
I tjänsten:						
Biträdande gode män: <i>Carl Andersson</i> <i>Hugo Johansson</i> <i>Frentholm</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Svenstorp m.fl. hemman i Barne-Åsaka
och Lekåsa socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning av ett mindre öppet
avlopp samt utförande av hel- och halvtäckta avlopp genom och från vatten-
skadade marker, belägna omkring 1,5 km NO Barne Åsaka kyrka inom neder-
bördsområde n:r 143, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad
alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse
såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där
torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats
å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträck-
korna utmärkta med röda linjer. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att
avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall
göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt
ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens
blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med
rött. Befintliga avlopp äro utmärkta med svarta linjer.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med
blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande
vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå
till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vat-

tenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Heldragen blå linje betecknar gräns för översvämning vid så gott som årligen förekommande högvatten.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III, IV, V och VI.

Samf. I omfattar avloppssträckorna A - B - C - D - E - F - G , F - Fa -
- Fc samt B - Ba

" II " " E - Ea - Eb samt Ea - Ec

" III " avloppssträckan C - Ca

" IV " avloppssträckorna K - L - M , M - N , M - Ma samt
M - Mb

" V " avloppssträckan L - La

" VI " " Fa - Fb.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderingslängden och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna III, V och VI i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I, II o. IV har särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att dessa samfälligheter skola uppdelas på resp. 3 och 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna I och II, som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

De i företaget ingående befintliga avloppen 40+25 - 41+57 å sträckan E - Ea - Eb och 50 - 50+78 å sträckan Ea - Ec skola underhållas och underhållskostnaderna fördelas enligt samma grunder, som gälla för de nya avloppen.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckan B - Ba

korsar vägen Lekåsa - Jonslund samt avloppssträckan K - L vägen Jonslund - Barne Åsaka. Genomloppet å avlopp B - Ba är för grunt för ovanliggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup.

Enligt medgivande av vägförvaltningen, bil. G^{II}, skall denna ombesörja och bekosta omläggning av trumman å avloppet B - Ba jämte en brunn nedströms vägen samt en brunn nedströms det befintliga och tillräckliga genomloppet å avlopp K - L .

Arbetet bör så bedrivas att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vägmästaren i Vara vägmästareområde om beräknad tidpunkt för arbetet.

Enär företaget till största delen utgöres av täckta eller halvtäckta avlopp, skall någon ersättning för avlopps utvidgning samt jordupplag ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna II, III, V och VI understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheterna I och IV skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 31:88 och 16:56 kronor eller tillsammans 48 kronor 44 öre. Dessa kostnader förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas de på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget

gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

~~Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Svenstorps dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med
iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Barne - Åsaka den 31 mars 1953.

I tjänsten:

Lennart Holmström

Biträdande gode män:

Carl Andersson

Lugo Johansson

