



Akt nr:
R-E1a-1643

AU\$R-E1a-1643

R 2-1643

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Öglunda dikningsföretag
av år 1954
i Öglunda jordregistersocken och
Valle kommun av Skaraborgs län
upprättad vid syn enligt
vattenlagen åren 1953-1954
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/11 1954.
NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19...
STYRELSEN ☐ Lån

Arbetets utförande godkänt

den 5/12 1955 { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

2 x 1643

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Öglunda dikningsföretag av år 1954"

Socken

Öglunda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen —XXXXXXXXXXXXXXX

Lantbrukare Rune Norberg, Korsgården, Öglunda, Eggby

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

18 nov. 1954

3.840:--

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

3.840:--

-

-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1963

-

1/10 1959

avsyningen

Vid besiktning som verkställdes av assistent Axel Kedefält

den 30 nov. 1955

, har befunnits att ovan angivna företag var utfört

enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 11.279:65 kronor. Styrelsearvoden ha icke utgått.

Skara den 30 nov. 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Handlingar
rörande
Öglunda dikningsföretag
av år 1954

Protokoll vid samman-
träde rörande tomtlägg-
ning av mark tillhörande
hemmanen Kärre, Öglunda
Öglunda Dadaagården,
Öglunda Korsgården, Öglunda
Ledsgården och Öglunda
Stommen i Öglunda förs.
registervissten och Valle
Kammun av Skaraborgs
län.

Den 24 september 1953 inställes
sig underbeeknad, statens
lantbruksingenjör hos lant-
brukare Torsten Andersson, Kors-
gården för att jämlikt förord-
nande (bil. 1) handlägga ifråga
varande synoförordning, kun-
görelse angående samman-
trädes hade varit införda
i Skaraborgs län Tidning
den 2 september 1953 (bil. 2)
samt i laga ordning anslagen
i Öglunda församling (bil. 3),
varjämte företagens jakt-
ägare jämlikt oavseglagen (bil. 4)
meddelats om tiden och plats-
sen för sammanträdet, och

hade följande personer med
förordningsmannen kom-
mit till staden

Torsten Andersson, Korsgården
Rune Norberg, Essjöns gård
Karl Sandén, Skakagården
Arvid Persson, Slättången
J. A. Svensson, Kär
Stiftsjägm. M. Wron, Lillisköök, Skara
fr. ekklesiastiska lönestyrman
Egylund, Ledegården / O. u. Egylund, Tomme B
ent. förordn. (bil. 5.)
Arrend. Nils Pihl, Prästgården.
Ditr. gode män
Arvid Lambäck, Tokatorp
Sven Petersson, Smedgården

§ 1.

Förordnandet uppläst
och bilades protokoll (bil. 1)

§ 2.

Förklarar anmälles med
sysselmännen, och biträdande
gode män förklarade, att
de avlagt förskriften etc.

§ 3.

Nagot laga hintas med
förslaget hade ingen av an-
mälarna, och ej heller antägo

sygmännan nägot dykt förföras.

§ 4.

En del sakägare hade vid undersökningarna förenat sig med sökandena till sygningsrättningen, vilken för ening (bit. 6) siktades av sygmännan.

§ 5.

Förelades den uppräbade plankan med profilen över planerade avlopp.

§ 6.

Sökandena och de som med sökandena sig förenat, yrkade på tilläggning av sina markers linc för att erfara djup.

§ 7.

Där rörtidning blir ekonomiskt i avloppen pågick dykt av sakägarna.

§ 8.

Delägarna yrkade ombyggnad av broar och trummor, där förelades sådana, på förelagets beaktande, helst då rörtidning.

§ 9.

Delägarna överenskommo, att
någon ersättning för mort, som
åtgår för arlopp och jordupps-
lag, icke skulle utgå.

§ 10.

På förfrågan om fisket
i badensamlingen Rommen
på något sätt orsakades skada
på det lilla fiskbeståndet av
gädda och abborre, som uppgjorts
förelkomma därstädes, meddelades
att ingen hade något anspråk på
någon skadeersättning för för-
sämrat fiske. Rommen kan ej
heller anses som sjö i baden-
lagens mening.

§ 11.

Synermännen ansågo ej heller
att något allmänt intresse för-
närmas genom förslaget.

§ 12.

Förvaltningsmännen befullmak-
tigades att i kungörelse för Rönns
sammansäte intaga att val av
arbetsstyrelse skall förkastas
vid sammansätet i fråga.

§ 13.

Meddelades att förvärdning
skulle verkställas efter samman-
trädet.

§ 14.

Då inledd vidare förhandling, upp-
lästes dagens protokoll, som
godkändes och sammanträdet
förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Styrelseordman

Arvid Kaumbäck Lven Fötternan

Den 14 maj 1954 inställdes sig åtta
förräddningsmännen hos lantbrukare
Torsten Andersson, Korogården för
att vidare handlägga i fråga-
varande synoförräddning. Kem-
gårdens angående sammanträdet
hade varit införda i Skaraborgs
läns tidning den 15 april 1954
(bil. 7) samt i lags ordning an-
slagen i Änglunds församling (bil. 8.)
Följande personer hade med för-
rättningsmännen kommit tilltala
Torsten Andersson, Korogården
Rune Norberg, Essbjörnsgränd

Dertio Iocussor, Kärn för
Grödnerna Svensson
Karl Sandén, Skattagården

Ditt. gode män
Arvid Hamback, Tokatorp
Sven Persson, Smedgården

§ 15.

Förslaget att upprättade för-
slaget med tillhörande lagstiftning,
som genomgås.

§ 16.

Med anledning av de förra
lagstiftningarna hade ingen
f. n. att anföra.

§ 17.

Da meddelande intagits i
kunskapsen att det är arbetsstycke
skulle verkställas vid dagens
sammansattade rådets an till

ordförande i arbetsstyrelsen samt
buktas Rune Norberg, Ess-
björnsgården per Eggaby samt tre
övriga ledamöter Torsten
Andersson, Korsgården och Karl
Sander, Skatugården

§ 18.

Till revisorer ad granska arbets-
styrelsens räkenskaper och förre-
ning utöfnes Arvid Persson,
Slättby och Per-Olof Svensson,
Kärn

§ 19.

Ad emedlaga och förvara till
förestånd hörande handlingar
och ritningar utöfnes ordföranden
i styrelsen.

§ 20.

Styremännens utlåtande upp-
lästes och bitades protokoll

§ 21.

Styremännens arvoder och
mengar förestådes.

§ 22.

Ordföranden i arbetsstyrelsen
befullmäktigades ad ingå till

vederförande myndighet med
ansökan om statsunderstöd,
som allmogens beslöt att
söka till företaget genom-
förande, underböras kon-
trakt och förbindelser samt
utskrivna dylika underströ-
for företaget räkning.

§ 23

Da inber vidare förkom,
upplästas dagens protokoll, som
godkändes, och synsförordningarna
förklarades avslutade.

Orb och dag som ovan
På tjänstens vägnas
E. J. W. W. W.

Arvid Kaubäck

Sven Pettersson

E.D. nr 80-49-1952


Bil. 1.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,
Karlstad, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; och införs väntas bevis om förordnan-
dets emottagande. Mariestad å landskans-
liet den 19 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

f
avsn.
Höst.

E D. 188-49

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 16/7 1949 Dnr 118
Exp. den 1/19 nr

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{sig} tillhörig mark inom

Oglunda

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser nyrensning av 600-800 m.floddike. areal ca 5 ha

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åregiering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Varnhem

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Hare Erik A. Vestlin

Esbjörnsgården

Tel. Eggby 51

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Eggby.

Oglunda

den

14-7

1947

Erik A. Vestlin

Rund Västberg

Eggby 115

Loham Larsson storkl.

Torsten Rudesson

E D 80-49
1952

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Kärr
Korsgården
Esbjörnsgården
Slättäng
Shockagården

J. A. Svensson
J. Larsson
E. A. Verblin
J. Billingsgård
Bröd. Sandén
con. flera fastigheter

20 ha
5 " skog
2.5 ha skog
1.5 ha skog
1.5 ha skog

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandes emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Lee Wohlslein

Lantbruksnämnden
Förordnanden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 21 november 1952

Lantbruksnämndens
På Förordnandens vägnar:

Rolf Eliasson

Erik Almlöf

Bevis 18/7 50 av Verblin
skadade kan skadade i att för ut beviljad på
nu inte längre kan beviljas

KUNGÖRELSE

Syreförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Kärr, Öglunda, Öglunda Daddagården, Öglunda Korsgården, Öglunda Ledsgården och Öglunda Stommen i Öglunda jordregistersocken av Valle kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Torsten Andersson, Korsgården, Öglunda, Eggby, torsdagen den 24 september 1953 kl 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 26 augusti 1953.

I tjänsten:

GOTTFRID WADMAN
lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 2 sept. 1954

Bil. 3.

6/9-53
eat.

On r. _____

Ink. den. 12 SEP. 1953

Lantbruksnämnden
i Värmlands län

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Kärr, Öglunda, Öglunda Daddagården, Öglunda Korsgården, Öglunda Ledsgården och Öglunda Stommen i Öglunda jordregistersocken av Valle kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Torsten Andersson, Korsgården Öglunda, Eggby torsdagen den 24 september 1953 kl. 11.⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 26 augusti 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Lantbruksingenjör.

*Avslagen i laga ordning i Öglunda
Kyrka torsdagen den 6 sept. 1953
Ester Fransson
Kors.*

F Ö R T E C K N I N G.

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torr-
läggning av vattensjuk mark inom hemmanen Kärr, Öglunda,
Öglunda Daddagården, Öglunda Korsgården, Öglunda Ledsgår-
den och Öglunda Stommen i Öglunda jordregistersocken av
Valle kommun och Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenla-
gen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde
den 24 september 1953 kl. 11.00.

1. Lantbr. Torsten Andersson, Korsgården, Öglunda, Eggby
2. " Rune Norberg, Essbjörnsgården, " "
3. " J.A. Svensson, Kärr, " "
4. " Karl och Lennart Sandén, Skåkagården, " "
5. " Evert, Gunnar och Arvid Persson,
Slättäng, "
6. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, **MARIESTAD.**
(Jäml. V.L. 10:41)

7. Arrendator Nils Pihl Prästgården, Öglunda, Eggby

Gode män:

- Nämndeman Arvid Hambäck, Tokatorp, "
- Hemmansäg. Sven Pettersson, Smedsgården, Varnhem

Pastorat:

- Varnhems pastorat, Eggby

Tidning:

- Skaraborgs läns Tidning, Skara

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 26 augusti 1953 intygas

ex officio:

Anders Walmann

Avskrift.

Till Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman,
Lantbruksnämnden, Karlstad, för kännedom.
Stiftsnämnden.

SKARA STIFTSNÄMND

Bil. 5.

D. nr 558.

S.B.nr. 400.

J

Till

Stiftsjägmästaren M.W:son Lilliehöök.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande bland annat ecklesiastika löneboställena Öglunda Ledsgården 10¹ och Öglunda Stommen 13¹ i Öglunda socken utsatts att hållas torsdagen den 24 september 1953 klockan 11 hos Torsten Andersson, Korsgården, Öglunda, Äggby, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovan nämnda löneboställens rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 10 september 1953.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustav Hallagård

Helmer Rimse

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Helmer Rimse

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den synförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Korsgården och Essbjörnsgården i Öglunda socken av Skaraborgs län, och yrka att företaget utsträcket så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Skätagården, Eggby den 26 juni 1953.

Karl Londen Lennart Larén

Förestandes förening vidordn

~~Samfundet~~

Anders Kaubäck Sven Pettersson

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Kärr, Öglunda, Öglunda Daddagården, Öglunda Korsgården, Öglunda Ledsgården och Öglunda Stommen i Öglunda jordregistersocken av Valle kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Torsten Andersson, Korsgården Öglunda, Eggby fredagen den 14 maj 1954 kl 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 april 1954

På tjänstens vägnar:

GOTTFRID WADMAN

Lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Tidning torsdagen den 15 april 1954.

Bil. 8.

Sam

Inkl. den 27. APR 1954

Lantbruksskandalen
i Värmlands län

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av vattensjuk mark inom hemmanen Kärr, Öglunda, Öglunda
Daddagården, Öglunda Korsgården, Öglunda Ledsgården och Öglunda
Stommen i Öglunda jordregistersocken av Valle kommun och Skara-
borgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Torsten
Andersson, Korsgården Öglunda, Eggby fredagen den 14 maj 1954
kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att
förrättas.

Karlstad den 12 april 1954

På tjänstens vägnar:


Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)
lantbruksingenjör.

*Anslagen: laga ordning i Öglunda förs.
den 18 april 1954.*

2
Öglunda den 26 april 1954
Sture Svensson
Korv revisör

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Kärr, Öglunda, Öglunda Ledsgården, Öglunda Daddagården och Öglunda Korsgården i Öglunda socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för under-tecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, ha-va nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrätt-ningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller fö-retagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är belä-
get inom Lidans nederbördsområde nr 142, sektion 2.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring en kilo-meter nordväst om Öglunda kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna inne-fattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i det genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade mar-kernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med räkning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning

lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	13,42 hektar
------	--------------

ängs- och odlings-	
--------------------	--

mark	<u>4,34 "</u>
------	---------------

Summa:	17.76 hektar.
--------	---------------

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B, C-D-E och F-G samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder samt föreslagna rördimensioner.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledning.

Dikessträcka	Nederbörds- område	Beräknad		Botten- lutning	Slänt- lutning	Botten bredd	Beräknat	
		flod- vatten- mängd	medel- vatten- mängd				flod- vatten djup	medel- vatten djup
	ha	l/sek	l/sek	o/oo		m	cm	cm
A-B	570	850	85	0.5	1:1	1.50		
C-6	550	825	83	2.0	"	0.50	83	28
6-D	550	825	83	4.0	"	"	70	23
D-E								
10-12	115	170	17	3.0	1:1	0.30	42	16
12-14	110	165	16.5	2.0	"	0.30	47	18
14-15+90	100	150	15	4.0	"	0.30	38	15
F-G								
20-22+65	10	15	1.5	1.0	1:1	0.30	18	5

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall byggas en träbro vid 1+68 samt 5 st. rörtrummor vid 7+42, 12+18, 13+45, 15+15 och 21+37 i enlighet med typritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Delägarna ha överenskommit att någon ersättning för mark, som åtgår för avlopp och jordupplag icke skall utgå. Någon olägenhet härav uppstår ej, varför synemännen bestämma, att dylik ersättning icke skall utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 9.500 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	17.120:70 kronor
" " efter "	26.773:80 "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	9.653:10 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskild gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter uppdelade den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i avdelningar, anse synemännen ej förefinnas. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att

delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. C.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De broar och trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget i enlighet med bifogade arbetsbeskrivning, bil. D.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt

sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1963.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Ög-

lunda kyrka som ock. i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg - föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall - vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bli föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Öglunda dikningsföretag av år 1954.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman


(Gottfr. Wadman)

Arvid Kaumbäck Sven Fettersson



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Öglunda socken</u>							
Öglunda Ledsgården							
10 ¹ Öglunda pstorat							
Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	1	0.04		1450	1730	280	11.20
" " " "	2	0.32		1110	1380	270	86.40
" " " "	3	0.72		1110	1380	270	194.40
" " " "	4	0.30		1180	1450	270	81.-
" " " "	5	0.68		1450	1730	280	190.40
" " " "	6	0.30		1450	1730	280	84.-
A-summa		2.36					647.40
Kärr							
3 ¹ J. A. Svensson							
Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	7	0.11		1380	1660	280	30.80
" " " "	8	0.21		1590	1800	210	44.10
" " " "	9	0.13		1380	1660	280	36.40
" " " "	10	0.18		1520	1800	280	50.40
" " " "	11	0.24		1450	1730	280	67.20
" " " "	12	0.21		1450	1730	280	58.80
" " " "	13	0.08		1450	1730	280	22.40
" " " "	14	0.25		1380	1660	280	70.-
" " " "	15	0.30		1520	1800	280	84.-
" " " "	16	0.45		1380	1660	280	126.-
" " " "	17	0.08		1040	1320	280	22.40
" " " "	18	0.83		1320	1800	480	398.40
betesmark, f.d. åker	19		0.90	600	1200	600	540.-
betesmark, skogbev.	20		0.90	400	800	400	360.-
" skogbev.	21		1.94	400	800	400	776.-
A-summa		3.07	3.74				2686.90
Öglunda							
6 ² Karl o. Lennart Sandén							
Alstringsbåtnad							
betesvall, väl förmultn. torv- jord	22	0.13		900	1800	900	162.-
" " " "	23	0.17		1110	"	690	117.30
" " " "	24	0.52		970	"	830	431.60
" " " "	25	0.51		970	"	830	423.30
" " " "	26	0.56		1110	"	690	386.40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
betesvall, väl förmultn. torv- jord	27	1.04		350	1180	830	863.20
A-summa		2.98					2383.80
Öglunda 6 ⁷ Evert, Gunnar, Arvid Pettersson Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	28	0.33		210	1180	970	320.10
A-summa		0.33					320.10
Öglunda 1 ¹ Rune Norberg Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	29	0.25		1590	1800	210	52.50
A-summa		0.25					52.50
Öglunda Daddagården 5 ⁵ Rune Norberg Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	30	0.84		1450	1800	350	294.-
A-summa		0.84					294.-
Öglunda Daddagården 5 ¹⁰ Rune Norberg Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	31	0.52		1250	1800	550	286.-
" " " "	32	0.32		1320	"	480	153.60
A-summa		0.84					439.60
Öglunda Daddagården 5 ¹³ Rune Norberg Alstringsbåtnad							
betesmark, väl förmultn. torv- jord	33		0.05	1110	1110	-	
åker, väl förmultn. torvjord	34	0.38		760	1800	1040	395.20
" " " "	35	0.55		1110	"	690	379.50
A-summa		0.93	0.05				774.70
Öglunda Korsgården 9 ² Torsten Andersson Alstringsbåtnad							
åker, välförmultn. torvjord	36	0.93		1180	1800	620	576.60
" " " "	37	0.89		900	"	900	801.-
betesmark " "	38		0.55	370	1600	1230	676.50
A-summa		1.82	0.55				2054.10

VÄRDERINGSLÄNGD



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag.							
Öglunda Ledsgården							
10 ¹ Öglunda pastorat		2.36					647.40
Kärr							
3 ¹ J.A. Svensson		3.07	3.74				2686.90
Öglunda							
6 ² Karl o. Lennart Sandén		2.98					2383.80
6 ⁷ Evert, Gunnar, Arvid Persson		0.33					320.10
1 ¹ Rune Norberg		0.25					52.50
Öglunda Daddagården							
5 ⁵ Rune Norberg		0.84					294.-
5 ¹⁰ densamme		0.84					439.60
5 ¹³ densamme		0.93	0.05				774.70
Öglunda Korsgården							
9 ² Torsten Andersson		1.82	0.55				2054.10
Summa		13.42	4.34				9653.10
Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
 							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-40-3+20	360	<u>Sträckan A-B</u> Schaktning för öppet dike av:				
		torvjord med träd o. rötter m ³	35	2.50	87.50	
		sten o. grus med dito "	20	3.-	60.-	
		torvjord med dito "	90	2.50	225.-	
		sten o. grus med dito "	15	3.-	45.-	
		torvjord med dito "	70	2.50	175.-	
		sten o. grus med dito "	50	3.-	150.-	
		torvjord med dito "	35	2.50	87.50	830.-
1+68		Ågobro av trä enligt spec. kost-				
		nadsförslag				750.-
		För arbetets ledning och oförut-				
		sedda utgifter tillägges cirka				
		10 %				160.-
					Summa	1740.-
4+80 - 7+44	264	<u>Sträckan C-D</u> Schaktning för öppet dike av				
		torvjord med träd o. rötter m ³	470	2.50		1175.-
7+42		Rörtrumma, typ B diam.=1.00 m				730.-
		Tillägges cirka 10 %				185.-
					Summa	2090.-
10-15+90	590	<u>Sträckan D-E</u> Schaktning för öppet dike av:				
10-11+94		torvjord med träd o. rötter m ³	330	2.25	742.50	
-14		d:o d:o "	340	2.25	765.-	
		sten o. grus "	40	3.-	120.-	
-15+90		torvjord med träd o. rötter "	390	2.25	877.50	2505.-
12+18		Rörtrumma, typ B, diam.=0.80 m st	1	550.-	550.-	
13+45, 15+15		" " " " =0.60 " "	2	220.-	440.-	990.-
		Tillägges cirka 10 %				345.-
					Summa	3840.-
20-23+54	354	<u>Sträckan F-G</u> Schaktning för öppet dike av torv-				
20-22+65		jord med träd o. rötter m ³	350	2.50	875.-	
		sten o. grus "	25	3.-	75.-	950.-
21+37		Rörtrumma typ B, diam.=18" st	1	140.-		140.-
22+65-23+54		6" lantbruksrör m	89	2.40		213.60
22+65-23+20		Grävning för rörledning, rörens				
		läggning och dikesjordens åter-				
		fyllning m.m. "	55	1.80	99.-	



Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
-23+54		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens åter- fyllning m.m.	m ³ 34	3.20	108.80	207.80
		Trärust under rören	" 55	1.10		60.50
22+65		Rörledningsöga	st 1	40.-	40.-	
23+54		Brunn, typ A, diam.=0.45 m	st 1	50.-	50.-	90.-
		Tillägges cirka 10 %				168.10
					Summa	1830.-
		<u>Sammandrag.</u>				
	360	Sträckan A-B				1740.-
	264	" C-D				2090.-
	590	" D-E				3840.-
	354	" F-G				1830.-
Summa	1568				Summa	9500.-
		Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954				
		 (Gottfr. Wadman)				
		<u>Specialkostnadsförslag till träbro vid l+68.</u>				
		Slitplank 5.2x4.0x0.075	m ³ 1.56			
		Bärbjälkar 6x0.2x0.25x5.1	" 1.53			
		Ändplank 2x0.4x4x0.075	" 0.24			
		Följare 2x5.2x0.1x0.1	" 0.11			
		Underslag 2x0.2x0.2x4	" 0.32			
			3.76	160.-	601.60	
		Arbete, spik, tjära och oförut- sedda utgifter			148.40	
				Summa	750.-	
		Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954				
		 (Gottfr. Wadman)				

Typritningar.
Skala 1:50.

Träbro typ A¹




Träbro typ A²




Enghjelm

Typritningar Skala 1:50

Rörtrumma typ A.



Rörtrumma typ B.





Gustafsson



Typritningar.

Rörutlopp.

typ A.



typ B.




E. Sjöström

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.




Lock och botten av betong.

Brunn typ B.




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasmann

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets Andel i - ~~gemensamma~~ kostnader
		kronor	kronor	procent	kronor
1	2	3	4	5	6
Öglunda jordregistersocken					
Öglunda Ledsgården					
10 ¹ Öglunda pastorat			637.17	6.707	53.81
Kärr					
3 ¹ J.A. Svensson; m.v. äg. Bertil, Evald o. Valdemar Svensson ✓			2644.23	27.834	223.31
Öglunda					
6 ² Karl o. Lennart Sandén ✓	S		2346.02	24.695	198.12
6 ⁷ Evert, Gunnar o. Arvid Persson ✓			315.02	3.316	26.60
1 ¹ Rune Norberg	S		51.68	0.544	4.36
Öglunda Daddagården					
5 ⁵ Rune Norberg ✓	S		289.37	3.046	24.44
5 ¹⁰ densamme	S		432.63	4.554	36.54
5 ¹³ densamme	S		762.37	8.025	64.38
Öglunda Korsgården					
9 ² Torsten Andersson ✓	S		2021.51	21.279	170.72
Summa:			9500.-	100.000	802.28

Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Arvid Hambäck *Sven Pettersson*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar (pålar) på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas, om så anses erforderligt.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helf nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lant-

bruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust om grunden utgöres av dy- eller mossjord,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning, i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor samt föreskriven brunn och utlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla
betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat,
fullgott material användes till företagets träbro,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 me-
ter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad sko-
la bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten
träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i den-
na arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = +12.00 meter, såsom kors i jordfast mindre sten
16 meter vänster punkt 1+65.

Fixp. = +12.75 meter, såsom kors i jordfast block i sten-
mur, 3 meter grindstolpe i rågång.

Fixp. = +12.39 meter, såsom kors i jordfast block i gräns
mellan Slättäng och Skåkagården, 13
meter vänster punkt 23+54.

Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954



(Gottfr. Wadman)
statens lantbruksingenjör

R ä k n i n g

2 st. dagarvoden á 20 kr.	40:-
1 st. dagtraktamente á 16 kr.	16:-
Reseerästtning, 10 km á 38 öre och 6 km á 36 öre	<u>5:96</u>
Summa kronor	<u>61:96</u>

Kvitteras:

Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954

Arvid Hansbäck
.....

2 st. dagarvoden á 20 kr.	40:-
1 st. dagtraktamente á 16 kr.	16:-
Reseersättning, 16 km á 38 öre och 16 km á 36 öre	<u>11:82</u>
Summa kronor	<u>67:82</u>

Kvitteras:

Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954

P. J. J. J. J. J.
.....

Attesteras:

Carl J. J. J. J.
.....

Kopia

Skara den 2/9 1953

Ver. B

TELEFONER:

ANNONSKONTORET { 115 09
TRYCKSAKSAVD. { 109 09REDAKTIONEN { 10114
10914

LINJEVÄLJARE



SKARABORGS LÄNS TIDNING



Grundad 1884

POSTFAK 172
TELEGRAMADRESS:
TIDNINGEN
POSTGIRO 30 170

SKARA TIDNING

Grundad 1911

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAG

UTKOMMER MANDAGAR, ONSDAGAR OCH FREDAGAR

Herr Torsten Andersson,
Öglunda, Eggby.

DEBET

Datum	Nr	För annons ang.	Antal ggr	Antal mm.	
19	6509	Kungörelse	1	60	16:20
					16:20
					=====
					Kronor
					BETALT
					SKARA den 29/9-53
					SKARABORGS LÄNS TIDNING
					SKARA TIDNING

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande.
I annat fall förverkas event. rabatt.Vid likvids insändande förde räkningens fol.- eller annons-
nummer uppgivas.

SKÅRABORGS LANS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA

TEL. 115 09

FAKTURA
Nr D

Ver. B
2568

Lantbruksingenjörskontoret, Malmtorgsgatan 6, Karlstad *Debet*

Text	Datum	ggr	mm	Kronor
Kung. ang. syneförrättning inom Kärr, Öglunda m.fl. i Valle	19 54 15/4	1	80	Kr 23:20 =====
Bet. gen. postgiro den 6/5-54.				

Att betalas extra kontant utan avdrag.

Före inbetalning på postanstalt skall detta meddelande avskiljas av Eder och behållas.

Lantbruksingenjörskontoret

Malmtorgsgatan 6

Karlstad

SKARABORGS LANS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA



C. G. DAHLINS EFTR. BOKBINDERI

FIRMAN
GRUNDAD
1837

MÄSTARBREV

Silfverberg & Glaes

KARLSTAD

MÄSTARBREV

TEL. 102 81 o. 181 23

POSTGIRO 735 27

Karlstad den
Drottninggatan 23, 1 tr.

8/6 1954

Öglunda dikningsföretag

DEBET

Inb. 2 band handlingar

á 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 8/6 1954

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

[Signature]

A		B		C Inbetalt belopp		KVITTO
☒ inb.kort	☐ radiolicens	☐ postsparbanksinsättning	☐ postsparb.uttag (..... kr)	kronor	öre	
☐ postanv.	☐ skatt (..... st debetsed.)	☐ postsparb.bokens nr och serie				
☐ rek	☐ jaktkort					
☐ ass	☐ postf.skott (anknr.....)					
Adressat (för postanv., rek eller ass)				Anvisningar		
Adressort resp. postadressnummer				Genom ett kryss (X) i vederbörlig ruta anges vad kvittot avser. Inbetalade medel skola alltid upptagas i avd. C här ovan. Se vidare anvisningarna på blankettens baksida.		
Postavg.	Vikt för asspaket	Aesbelopp	Anteckn. om express e. d.			
Öre	kg	kr				

301 70

Lantbrevbäaren
Egghj Linje
[Signature]

2320 40

Utför beställningar av: Räkenskapsböcker av alla slag - Lösblad och kortregister, alla format - Paginering och numrering med största noggrannhet
Bindning av läseböcker, enkla som mera luxuösa band - Hyllningsadresser - Goda biblioteksband - Bindning av handlingar (s. k. luntor) - Portfölj-
och karlongarbeten - Monteringsarbeten såsom schatuller, etuier m. m. - Uppfordring och fernissning av tabeller och kartor.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						533	-
		Hantlangning						90	-
		Gode män	A					129	78
		Annonser	B					39	90
		Inbindning	C					9	60
						Kronor		802	28
						=====		=====	
		Korsgården, Öglunda den 14 maj 1954  (Gottfr. Wadman)							