

Akt nr:

R-E1a-1651

AU\$R-E1a-1651

R 5*1651

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen

32418

Handlingar angående

"Värnamo dikningsföretag av år 1953"

i Otterstads s:n och N:a Kållands kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

AVSYNINGSENTYGET

Undertecknad får härmed intyga, att "Värnamo dikn.företag av år 1953"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Värnamo m.fl. i. Otterstads socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2113 å 8.040:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela
företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: -

arbetets kvalitet: -

Brandförsäkring:

..... Skara den 12/5 1955

.....
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 8.040:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	~~nr~~
..... <u>20/5</u> 19 <u>55</u>	~~nr~~ <u>Mh</u>

Skara den 12 maj 19. 55

Henric Hallin
~~XXXXXXXXXX~~
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning av avsyning.

Företagets namn

Värnamo dikningsföretag av år 1953

Socken

Otterstad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbr. Gunnar Thorstensson, Värnamo, Otterstad, Kållandsö.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
28/1-1955	8.040:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	8.040:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1962	-	1/10-1955	-

Vid besiktningen, som verkställts av tekniker Erik Pehrsson

den 5/5 1955, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader har enligt styrelsens lämnade uppgifter uppgått till 21.583:80 kr., därav i räntor 1.089:50 kr. och styrelsearvode 200:- kr.

Skara den 12 maj 1955.

I tjänst

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.
Protokoll vid Öyne-
förädlings allmog
Vattcellagen för herr.
Lagerstedt och mark,
Kell ochrade Värnamo
35 i Norra Västlands
permanen och Öhara-
bergs län.

Den 28 augusti 1952 i Värnamo

Närvarande: Understeuad, statens
Landbruksskylt och förädlingsman,
Sant gode mannen Erik Salegård,
Åkerbry, och Carl-Erik Carlsson, Anders-
Persgård, ävensom följande och-
ägare:

Pölsaunders G. Thorensson äg. Värnamo 35
och övriga skägare:

Antan Bengtsson äg. Värnamo 3' genom för-
myndaren Johannes Brink enligt för-
sett förordnande:

Peter Claesson äg. Sunnegata Skattef. no 1³ no 1⁵ 1¹⁵
Johan Johansson " " " 1⁶ (Hä-
mannens med brodern Torsten Johansson)

Carl Johansson äg. Sunnegatan Skattef. 5'
Johannes Brink " " Skattegården 45

Kommunintendenten Eric Wiberg för Skattegården
Sunnegata Skattegården 2' genom kom-
muneledaren Oskar Tolsson enl. fullmakt
bil. F.I.

Oskar Johansson äg. jämte brodern Thad-leel
 Johansson Kungsgata Sönnestag. 2¹⁴ o. 2¹⁷
 Thad Odelund äg. Låballe 3'
 Folke Lindvall " 1/2

§ 1
 Upplästes det på påseering, varean
 upprättade på ordning, som hade lydelse
 del. bit. A.

§ 2
 Något på enast stycken
 kunde aj utvärnas.

§ 3
 Förelades den vid påseering
 upprättade nivå kartan över det vatten.
 besvärade utvärnat samt profil över
 vattenloppen därifrån.

§ 4
 Förman den yttrade på i påsevarande
 vattenlopps påseering och i påseläggning
 med för de att hans därav be-
 förande inakt må kunna för-
 tättas enligt upprättad påseering-
 plan, som påseades.

§ 5
 Thad Odelund, Folke Lindvall, Anton Bengt-
 son, Johannes Brink, som Claesson Thad
 Johansson och Oskar Johansson förseades

sig med följanden och gillade på
 projektets utsträckning så att
 förhållanden deras väsentligt berörande
 marker nu kunna på ändamåls-
 tydigt sätt försläggas och
 beaktas, bet. E.

Oskar § 6
 Fonten Trehsan som fram-
 andend anser, att avloppet över
 krono egendomens mark borde göras
 färdigt.

§ 7
 som iakt § 7 vidare fanns att på
 protokollet anteckna påklarades
 sammanträdet upplöst med bet.
 Bänna givande, att sedan nödij för-
 uppsättningen verkställes och förslag
 till drifningen utarbetats, nytt
 sammanträde kommer att hållas
 på ort och tid som kommer att
 i laga ordning förbehållas bet.
 Bänna givas.

Ort och tid som ovan

Y Hjämben
 WadHallen

Biträda med gode män:

Erik Salen

And. Eric Carlsson

Den 12 mars 1953 i Värnamo

Närvarande: Förestående styrelsen och
 följande valmän:
 Gunnar Vörstamsson, Värnamo
 Anton Bengtsson, " gm Johannes Brink
 Sven Claesson, Sunnegata Skattegr:n
 Gust Johansson, " "
 Thure Johansson, Hulan
 Johannes Brink, Smedegården
 Yngve. Doménstjärnen genom arrederaren
 Oskar Isaksson sek.-fullmakt ut. F^{II}
 Oskar Isaksson, Sunnegata Skattegr:n
 Folke Lindahl, Låbälle
 Thure Chelund, "
 Oskar Ottersten, "

§ 8.

Förelades det ~~redan~~ ^{redan} förra sammankom-
 stället upprättade förslaget till i fråga-
 varande markens avdelning med därtill
 hörande handlingar.

§ 9

Upplästes styrelsens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bilaga O.

§ 10

Att mottaga och förvara det förslaget
 rörande handlingar och ritningar och
 att sammankalla delägarna för val av

kyrkan strägo synemännan Gunnar
Tontarsson, värmen.

§ 11

Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades för-
rättningen avslutad och sammantaget
upplöst.

Och all tid som evan
i går den
Joan Hallin

Arts. gode män:

Erik Salegert

Carl-Eric Carlsson

E.D. Nr 138-49
1946.



Till lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Som svar ännu icke inkommit i det till ~~Skaraborgs~~ torrläggingsnämnden i Skara den
den 9/9 1946 remitterade ärendet angående förordnande av förrättnings-
man att handlägga syneförrättning av marker tillhörande Värnamo 3⁵ i
Otterstads socken, får länsstyrelsen härmed anhålla om besked, när svar
kan förväntas.

~~Var Kungl. Majts befallningshavande kunnade Eders allsködsamt hit inkommit med svar till och uppgift~~
~~anledningen till förslaget om kommissionens besvärande~~

Mariestad i landskansliet ~~landskontoret~~ den 7 september 1949.


På tjänstens vägnar:

G. Lundahl

Fm 1137

7.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 11/9 1946 Dnr 140
Exp. den / 19 nr.....

E. D. 138-49



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värnamo 3⁵ i Offerskade socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lidkåprings

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Gunnar Thorsén
adress Värnamo Källandsö

pr

Telefon: Källandsö 100

Källandsö den 5 sept. 1946

222/46 5,95.

218/46 6,58.

G. Thorsén

Joh. Larsson Värnamo

Ant. Fredrik Bengtson (ag)

Resolution.

Remitteras till

torrläggning-
nämnden i länet

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna

återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 9/9 1946.

På tjänstens vägnar:

M.

Per Stålgren

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Läkälle

Läkälle

8/4 6.58 Värnamo

Lme degården

Lpatte gården

" "

Hul an

Upppegården

Karl Eklund

Tolke Lindahl

Anton Bengtsson

Johannes Brink

Bräderna Johansson

Luen Claesson

Karl Johansson

Lamänskyrelsen

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Förtäckning

Över underrättelser ang. sammankommande hos
Gunnar Thorstensson, Värnamo, torsdagen den
28 aug. 1952 kl. 13.00, vilka denna dag
avsänts till:

1. Gunnar Thorstensson, Värnamo, Lällandsö
2. Anton Fr. Bengtsson, " "
3. Ivan Claesson, Gunnegata Skatteby, "
4. Bröd. Tordén o. Gustaf Johansson, — " —, "
5. Karl Johansson, Gunnegata Kulan, "
6. Johannes Brink, " Inredning, "
7. Domänverket, Gunnegata Uppså, "
(Domänintendenten kallas)
8. Oskar o. Karl-Erik Johansson, Gunnegata Gunnarby, "
9. Folke Lindahl, Lökälla, "
10. Karl Ekstrand, " "
11. Oskar Ottersten, " "
12. Skiftesgodsmännen
Erik Sälzärd, Skottorp, Tolbo
13. " Carl-Erik Carlsson, (end. Bengtson), Hög, "

Skara den 14 aug. 1952.

I tjänsten.
W. H. Hallin

Ang. fortsatt sammankommande torsdagen

den 12 mars 1953 kl. 12.00, har avdrag av
kanyörskse sänts till förestående

Skara den 2 mars 1953.

J Gärsten.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Värnamo m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Värnamo m.fl. hemman

i Norra Kållands kommun och Otterstads församling ~~xxxxxx~~
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Gunnar Thorstensson, Värnamo

tors- dagen den 12 mars 1953 klockan 12.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Värnamo; Sunnegata Skattegården, Uppegården, Smedegården, Hulan och Sunnerstagården;
samt Låkälle.

Skara den 18 febr. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ^{anslagen} ~~uppläst~~ i Otterstads
församlings ~~sockens~~ kyrka den 22 febr. 1953 betygas:

Erik Carlsson
Viktor

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~ varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värnamo m. fl. hemman i Norra Källands kommun och Otterstads församling av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Thorsensson, Värnamo, torsdagen den 12 mars 1953 klockan 12,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Värnamo; Sunnegata Skattegården, Uppegården, Smedegården, Hulan och Sunnerstagården; samt Läkälle.

Skara den 19 febr. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Westgöta-Posten, Lidköping, lördagen den 21 febr. 1953, intygas.

Skara den 24 febr. 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. E.

Med tecknade föremål och sönder
 till den syftesinriktning som avser för-
 höjning av mark, tillhörande Värnamo
 35 och ylla vi på förtages utsträck-
 ning, och att jämväl vad därav
 berörande mark må komma på
 ändamålsenligaste sätt försläggas
 och odlas.

Värnamo den 28 dec. 1952

Per Eriksson. Folke Lindahl

Anten Bengtsson. Johannes Brink
 gm. Johannes Brink

Sam Claesson. Karl Johansson

Asker Laksen.

Bråtholms:
 Nedtallin
 Erik Selvig och Carl-Erik Carlsson

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för arrendator Oskar Isaksson, Sunnegata Uppegården att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Värnemo m.fl. hemman inom Otterstads socken av Skaraborgs län, av vilken förrättning kronoegendomen Sunnegata Uppegården kommer att beröras, vid sammanträde hos Gunnar Thorstensson, Värnemo, Kållandsö, torsdagen den 28/8 1952 kl. 13.00, min talan föra.

Vänersborg den 25 augusti 1952.


Eric Wiberg
(Eric Wiberg)

Sakord:

F u l l m a k t

för arrendator Oskar Isaksson, Sunnegata Uppegården, Kållandsö
att vid sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Värnamo m.fl. hemman i Norra Kållands kommun och
Otterstads församling av Skaraborgs län avsett att hållas
hos Gunnar Thorstensson, Värnamo, torsdagen den 12 mars 1953
klockan 12.00 av vilket sammanträde kronoegendomen Sunnegata
Uppegården beröres min talan föra.

Vänernsberg den 4 mars 1953.


(Eric Wiberg)
Domänintendent

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedre samfälligheten.</u>							
<u>Sunnegata Smedegården 4⁵</u>							
<u>Johannes Brink</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	1	0,23		800	2000	1200	276:--
" - " -	2	0,24		1700	"	300	72:--
" - " -	3	0,17		1300	"	700	119:--
" - " -	4	0,21		1800	"	200	42:--
" - " -	5	0,16		1200	"	800	128:--
" - " -	6	0,18		1700	"	300	54:--
" - " -	7	0,20		1300	"	700	140:--
" - " -	8	0,34		1400	"	600	204:--
<u>Summa</u>		<u>1,73</u>					<u>1035:--</u>
<u>Sunnegata Uppegården 2¹</u>							
<u>äg. Kronan</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	9	0,24		900	2000	1100	264:--
" - " -	10	0,20		1400	"	600	120:--
" - " -	11	0,31		1900	"	100	31:--
" - " -	12	0,17		1500	"	500	85:--
" - " -	13	0,21		1950	"	50	10:--
<u>Summa</u>		<u>1,13</u>					<u>510:--</u>
<u>Sunnegata Sunnerstasgården 3²⁸</u>							
<u>Karl-Axel o. Oskar Isaksson</u>							
åker, mullhaltig lera på av av lera	14	0,86		1200	2000	800	688:--
" - " -	15	0,34		1700	"	300	102:--
" - " -	16	0,47		1800	"	200	94:--
<u>Summa</u>		<u>1,67</u>					<u>884:--</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sunnegata Hulan 5¹</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	17	0,33		1200	2000	800	264:--
" - " -	18	0,77		1500	"	500	385:--
" - " -	19	0,47		"	"	"	235:--
" - " -	20	0,29		1400	"	600	174:--
" - " -	21	0,57		1920	"	80	46:--
<u>Summa</u>		2,43					1104:--
<u>Sunnegata Skattegården av 1³</u>							
<u>Sven Claesson</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	22	0,38		1100	2000	900	342:--
" - " -	23	0,56		1400	"	600	336:--
" - " -	24	0,46		1950	"	50	23:--
<u>Summa</u>		1,40					701:--
<u>Sunnegata Skattegården av 1⁵</u>							
<u>Sven Claesson</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	25	0,10		1980	2000	20	2:--
<u>Summa nedre samfälligheten</u>		8,46					4236:--
<u>Övre samfälligheten.</u>							
<u>Sunnegata Skattegården 1⁶</u>							
<u>Torsten o. Gustav Johansson</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	26	0,27		1400	2000	600	162:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sunnegata Smedegården 4⁵</u>							
<u>Johannes Brink</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	27	0,18		1400	2000	600	108:--
" - " -	28	0,27		"	"	"	162:--
" - " -	29	0,48		1800	"	200	96:--
" - " -	30	0,25		1950	"	50	12:--
" - " -	31	0,13		1200	"	800	104:--
" - " -	32	0,13		1920	"	80	10:--
" - " -	33	0,21		1200	"	800	168:--
" - " -	34	0,42		1800	"	200	84:--
" - " -	35	0,29		1600	"	400	116:--
" - " -	36	0,30		1800	"	200	60:--
Summa		2,66					920:--
<u>Värnamo 3⁵</u>							
<u>Gunnar Thorstensson</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	37	0,21		1200	2000	800	168:--
" - " -	38	0,25		"	"	"	200:--
" - " -	39	0,27		1700	"	300	81:--
" - " -	40	0,19		1600	"	400	76:--
" - " -	41	0,08		1800	"	200	16:--
" - " -	42	0,25		1200	"	800	200:--
" - " -	43	0,17		1300	"	700	119:--
" - " -	44	0,10		1800	"	200	20:--
" - " -	45	0,15		1000	"	1000	150:--
" - " -	46	0,19		1600	"	400	76:--
" - " -	47	0,30		1200	"	800	240:--
Överföres		2,16					1346:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,16					1346:--
åker, mullhaltig lera på alv av lera	48	0,14		1600	2000	400	56:--
" - " -	49	0,12		1100	"	900	108:--
" - " -	50	0,14		1700	"	300	42:--
Summa		2,56					1552:--
<u>Värnamo 3⁴</u>							
<u>Anton Bengtsson</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	51	0,15		800	2000	1200	180:--
" - " -	52	0,16		1800	"	200	32:--
" - " -	53	0,21		800	"	1200	252:--
" - " -	54	0,11		1400	"	600	66:--
" - " -	55	0,29		1600	"	400	116:--
" - " -	56	0,22		1000	"	1000	220:--
" - " -	57	0,25		1200	"	800	200:--
" - " -	58	0,13		"	"	"	104:--
" - " -	59	0,41		1800	"	200	82:--
" - " -	60	0,42		1000	"	1000	420:--
" - " -	61	0,25		1700	"	300	75:--
" - " -	62	0,21		800	"	1200	252:--
" - " -	63	0,29		1700	"	300	87:--
Summa		3,10					2086:--
<u>Läkälle 1⁵</u>							
<u>Folke Lindahl</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	64	0,23		1980	2000	20	5:--
" - " -	65	0,16		"	"	"	3:--
Summa		0,39					8:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Läkälle 3¹</u>							
<u>Karl Ekelund</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	66	0,17		1920	2000	80	14:--
åker och tomt, mullhaltig lera på alv av lera	67	0,21		"	"	"	17:--
tomt, mullhaltig lera på alv av lera	68	0,14		1200	"	800	112:--
åker, - " -	69	0,12		900	"	1100	132:--
" - " -	70	0,09		1700	"	300	27:--
" - " -	71	0,16		1600	"	400	64:--
" - " -	72	0,71		800	"	1200	852:--
" - " -	73	0,27		1500	"	500	135:--
" - " -	74	0,48		1700	"	300	144:--
" - " -	75	0,53		1600	"	400	212:--
" - " -	76	0,30		1000	"	1000	300:--
" - " -	77	0,86		800	"	1200	1032:--
" - " -	78	0,70		1300	"	700	490:--
Summa		4,74					3531:--
<u>Läkälle 1⁷</u>							
<u>O. Ottersten</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	79	0,50		1200	2000	800	400:--
<u>Läkälle av 1⁸</u>							
<u>O. Ottersten</u>							
åker, mullhaltig lera på alv av lera	80	0,26		1200	2000	800	208:--
Summa övre samfälligheten		14,48					8867:--
		8,46					4236
		22,94					72103
						Värnamo	den

Biträdande gode män:

Brukningsbåtnad.Nedre samfälligheten.Sunnegata Smedegården 4⁵

Johannes Brink

Sträckan 60-60+78 möjliggör igenläggning av 65 m öppet dike å 5:20 kr/m kr 338:--

Sunnegata Uppesgården 2¹

Äg. Kronan, arr. O. Isaksson

Sträckan 60+78-61+86 möjliggör igenläggning av 102 m öppet dike
å 3:50 kr/m

" 357:--

Sunnegata Hulan 5¹

Karl Johansson

Sträckan 51+31-52+91 möjliggör ingeläggning av 160 m öppet dike
å 2:50 kr/m

" 400:--

Brukningsbåtnad nedre samfälligheten 1095:--Övre samfälligheten.Sunnegata Smedegården 4⁵

Johannes Brink

Sträckan 8+25-10+22; 197 m öppet dike å 7:50 kr/m kr 1477:--

Värnamo 3⁵

Gunnar Thorstensson

Sträckan 10+22-12+17; 195 m öppet dike å 7:50 kr/m " 1462:--

" 30+96-32+9; 113 " " " 8:50 " " 960:--

Värnamo 3⁴

Anton Bengtsson

Sträckan 32+13-34+3; 190 " " " 3:-- " " 570:--

Överföres 4469:--

	Överfört	kr	4469:--
Sträckan 40-40+91; 91 m öppet dike å 9:50 kr/m		"	864:--

Sträckan 12+24-13+60 möjliggör igenläggning av 86 m öppet dike å 4:-- kr/m		"	344:--
---	--	---	--------

Läkälle 1⁵

Folke Lindahl

Sträckan 14+81-16+17; 136 m öppet dike å 8:-- kr/m		"	1088:--
--	--	---	---------

Läkälle 3¹

Karl Ekelund

Sträckan 16+17-17+54; 137 m öppet dike å 8:-- kr/m		"	1096:--
--	--	---	---------

Sträckan 18+28-19+98; 170 " " " " 2:50 "		"	425:--
--	--	---	--------

Sträckan 19+98-20+87 möjliggör igenläggning av 103 m öppet dike å 5:-- kr/m		"	<u>515:--</u>
--	--	---	---------------

<u>Brukningsbåtnad övre samfälligheten</u>			<u>8801:--</u>
--	--	--	----------------

Annan båtnad.

Båtnaden av den föreslagna uppgrävningen av dikessträckan 4+6-7+50 är svår att beräkna. Skadorna å lägre liggande mark norr om diket bli dock vid eventuella översvämningar avsevärda. Båtnaden av uppgrävningen kan lämpligen uppskattas till det belopp, vartill kostnaden för uppgrävningen uppgår, d.v.s. 910:-- kr.

Båtnadssammandrag.Nedre samfälligheten.Sunnegata Smedegården 4⁵

Johannes Brink

Alstringsbåtnad

1035:-- kr

Brukningsbåtnad

338:-- " 1373:-- kr

Överföres

1373:--

Överfört

1373:-- kr

Sunnegata Uppegården 2¹

Kronan, arr. O. Isaksson

Alstringsbåtnad

510:-- kr

Brukningsbåtnad

357:-- "

867:-- "

Sunnegatan Sunnerstugården 3²⁸

Karl-Axel och Oskar Isaksson

Alstringsbåtnad

884:-- kr

884:-- "

Sunnegata Hulan 5¹

Karl Johansson

Alstringsbåtnad

1104:-- "

Brukningsbåtnad

400:-- "

Båtnad av att översvämningar förhindras

455:-- "

1959:-- "

Sunnegata Skattegården av 1³

Sven Claesson

Alstringsbåtnad

701:-- "

Båtnad av att översvämningar förhindras

455:-- "

1156:-- "

Sunnegata Skattegården av 1⁵

Sven Claesson

Alstringsbåtnad

2:-- "

2:-- "

Summa nedre samfälligheten6241:-- "Övre samfälligheten.Sunnegata Skattegården 1⁶

Torsten och Gustav Johansson

Alstringsbåtnad

162:-- kr

162:-- kr

Överföres

162:-- "

Överfört

162:-- kr

Sunnegata Smedegården 4⁵

Johannes Brink

Alstringsbåtnad

920:-- kr

Brukningsbåtnad

1477:-- " 2397:-- "Värnamo 3⁵

Gunnar Thorstensson

Alstringsbåtnad

1552:-- "

Brukningsbåtnad

2422:-- " 3974:-- "Värnamo 3⁴

Anton Bengtsson

Alstringsbåtnad

2086:-- "

Brukningsbåtnad

1778:-- " 3864:-- "Låkälle 1⁵

Folke Lindahl

Alstringsbåtnad

8:-- "

Brukningsbåtnad

1088:-- " 1096:-- "Låkälle 3¹

Karl Ekelund

Alstringsbåtnad

3531:-- "

Brukningsbåtnad

2036:-- " 5567:-- "Låkälle 1⁷

O. Ottersten

Alstringsbåtnad

400:-- " 400:-- "Låkälle av 1⁸

O. Ottersten

Alstringsbåtnad

208:-- " 208:-- "Summa Övre samfälligheten17668:-- "

Värnamo den 12 mars 1953.

I tjänsten:

Bitr. gode män:

*Erik Selvigård. Carl Eric Carlsson**Wen Hedin*

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Nedre samfälligheten.</u>							
<u>Dikessträckan 0-4+6 .</u>							
<u>Smedegården 4⁵</u>							
Johannes Brink	340	16	54:--	420	20	84:--	138:--
<u>Värnamo 3⁴</u>							
Anton Bengtsson	340	20	68:--	420	20	84:--	152:--
<u>Dikessträckan 4+6 - 7+50 .</u>							
<u>Smedegården 4⁵</u>							
Johannes Brink	155	18	28:--	260	20	52:--	80:--
<u>Sunnegata Hulan 5¹</u>							
Karl Johansson	60	14	8:--	110	20	22:--	30:--
<u>Sunnegata Skattegården av 1³</u>							
Sven Claesson	60	16	10:--	100	20	20:--	30:--
<u>Sunnegata Skattegården av 1⁵</u>							
Sven Claesson	35	20	7:--	50	20	10:--	17:--
<u>Summa nedre samfälligheten</u>			175:--			272:--	447:--
<u>Övre samfälligheten.</u>							
<u>Sunnegata Skattegården av 1⁵</u>							
Sven Claesson	25	20	5:--	35	20	7:--	12:--
<u>Sunnegata Skattegården 1⁶</u>							
Torsten och Gustaf Johansson	35	14	5:--	45	20	9:--	14:--
<u>Sunnegata Smedegården 4⁵</u>							
Johannes Brink	60	14	8:--	80	20	16:--	24:--
<u>Summa övre samfälligheten</u>			18:--			32:--	50:--
Bitr. gode män:	Värnamo den 12 mars 1953. I tjänsten: <i>W. H. Hallen</i> <i>Erik Salgecil</i>						
<i>Carl-Eric Carlsson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Nedre samfälligheten.</u>						
<u>Sträckan A - 4+6 .</u>						
0 - 4+6	400	Schaktning av lera m ³	500	2:40	1200:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			150:--	1350:--
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt jordersätt- ningslängd				290:--
		Summa				1640:--
<u>Sträckan 4+6 - 7+50 .</u>						
4+6 - 5+50 och 5+54 - 7+50	340	Schaktning av lera m ³	220	2:40	528:--	
5+50 - 5+54	4	Brotrumma typ A av 450 mm vägrör m	4		150:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			75:--	753:--
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt jordersätt- ningslängd				157:--
		Summa				910:--
<u>Sträckan B - B^I .</u>						
50 - 51+27	127	125 mm rör med frakt m	127	1:85	234:95	
51+27-51+31	4	225 mm lantbruksrör med frakt "	4	3:75	15:--	
51+31-52+95	164	150 mm rör med frakt "	164	2:20	360:80	
50 - 51+27	127	Grävning, läggning och återfyllning "	127	1:70	215:90	
51+27-51+31	4	- " - "	4	2:50	10:--	
51+31-52+95	164	- " - "	164	2:20	360:80	
50+00	-	Rörledningsöga typ A st	1	20:--	20:--	
51+27	-	Brunn typ F; d=525 mm "	1	60:--	60:--	
		Överföres			1277:45	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			1277:45	
51+31		Brunn typ A; d=525 mm st	1	80:--	80:--	
52+95		" " A; d=450 "	1	70:--	70:--	
52+91		Stensil "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			147:55	1590:--
		<u>Sträckan C - C^I.</u>				
60 - 60+78	78	200 mm lantbruksrör med frakt m	78	3:20	249:60	
60+78-61+92	114	125 mm rör med frakt "	114	1:85	210:90	
60-60+78	78	Grävning, läggning och åter- fyllning "	78	2:40	187:20	
60+78-61+92	114	- " - "	114	2:10	239:40	
61+86-61+92	6	Tillägg för grävning genom väg "	6	3:--	18:--	
60+78,61+92		Brunnar typ A; d=450 mm st	2	70:--	140:--	
61+86		Stensil "	1	15:--	15:--	
60+00		Rörledningsöga typ B "	1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			109:90	1200:--
		<u>Summa nedre samfälligheten</u>				5340:--
		<u>Övre samfälligheten.</u>				
		<u>Sträckan 7+50 - D.</u>				
7+50 - 8+25	75	Schaktning av lera m ³	110	2:40	264:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			36:--	300:--
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt jordersätt- ningslängd				50:--
						350:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan D - E .</u>				
8+25 - 12+24	399	300 mm lantbruksrör med frakt m	399	6:--	2394:--	
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning "	399	2:20	877:80	
8+46-8+51, } 10+77-10+84 }	12	Sprängning av berg "	12	25:--	300:--	
9+47, 10+22, } 11+30, 12+24 }		Brunnar typ A; d=800 st	4	160:--	640:--	
12+17		Stensil "	1	15:--	15:--	
8+25		Rörledningsöga typ B "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			433:20	4700:--
		<u>Sträckan E - F .</u>				
12+24-14+81	214	300 mm lantbruksrör med frakt m	214	6:--	1284:--	
14+81-17+74	293	250 - " - "	293	4:25	1245:25	
17+74-19+00	126	225 - " - "	126	3:75	472:50	
19+00-19+98	98	200 - " - "	98	3:20	313:60	
19+98-20+87	89	125 mm tegelrör med frakt "	89	1:85	164:65	
12+24-13+07	83	Grävning, läggning och återfyllning "	83	3:--	249:--	
13+50-14+81	131	- " - "	131	2:70	353:70	
14+81-17+74	293	- " - "	293	3:--	879:--	
17+74-19+00	126	- " - "	126	2:10	264:60	
19+00-19+98	98	- " - "	98	1:90	186:20	
19+98-20+87	89	- " - "	89	2:--	178:--	
13+60, 14+81		Brunnar typ A; d=800 mm st	2	160:--	320:--	
16+17, 17+74		" " A; d=600 "	2	90:--	180:--	
18+28, 19+00		" " A; d=525 "	2	80:--	160:--	
19+98, 20+87		" " A; d=450 "	2	70:--	140:--	
		Överföres			6390:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			6390:50	
14+75		Stensil st 1	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			694:50	7100:--
		<u>Sträckan D - D^I.</u>				
30+00-33+13	313	150 mm rör med frakt m'	313	2:20	688:60	
33+13-34+3	90	100 - " - "	90	1:35	121:50	
30+00-33+13	313	Grävning, läggning och åter- fyllning "	313	1:80	563:40	
33+13-34+3	90	- " - "	90	1:60	144:--	
30+96, 32+13 } 33+13, 34+3 }		Brunnar typ A; d=450 mm st 4	4	70:--	280:--	
32+9		Stensil "	1	15:--	15:--	
30+00		Rörledningsöga typ A "	1	20:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			197:50	2030:--
		<u>Sträckan E - E^I.</u>				
40-40+91	91	125 mm rör med frakt m	91	1:85	168:35	
- " -	91	Grävning, läggning och åter- fyllning "	91	1:50	136:50	
40+91		Brunn typ A; d=450 mm st 1	1	70:--	70:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			45:15	420:--
		<u>Summa övre samfälligheten</u>				14600:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		Nedre samfälligheten				5340:--
		Övre "				14600:--
		<u>Slutsumma</u>				19940:--
		Värnamo den 12 mars 1953.				
		I tjänsten:				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnarringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person,
- att rörledning ej får tackas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entre-
prenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommade fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdiknesstammar, som beräknas komma att
utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Fixpunkt = + 9,65. Inhugget kors i berg 50 m söder punkt D.

Värnamo den 12 mars 1953.

I tjänsten:

Övre samfälligheten. Utredning jämlikt 7:24 V.L.

Avdelning	Ägofigur	Båtnad	Andel i kostnad för				Summa kr	Relativ kostnad	Andel i kostnad för:
			1)	2)	3)	4)			
			K r o n o r						
	26-44								1) Sträckan 7+50 - E
	58-63	6310:--	5050:--	420:--			5470:--	0,8669	2) " E - E ^I
	64-80	8090:--			7100:--		7100:--	0,8776	3) Sträckan E - F
I	26-44	14400:--	5050:--	420:--	7100:--		12570:--	<u>0,8729</u>	
	58-88								
II	45-57	3268:--				2030:--	2030:--	<u>0,6212</u>	4) Sträckan D - D ^I

Med hänsyn till att skillnaden mellan relativtalen 0,8729 och 0,8669 är obetydlig skall samfälligheten uppdelas i endast två avdelningar med relativa kostnaderna 0,8729 och 0,6212.

Skara den 12 mars 1953.

I tjänsten:

34.

BIL. M I

Nedre samfälligheten. Utredning jämlikt 7:24 V.L.

Avdelning	Ägofigur	Båtnad	Andel i kostnad för						Summa kr	Relativ kostnad	Andel i kostnad för avd.
			1)	2)	3)	4)	5)	6)			
I	1-8	1035:--	1640:--						1640:--	1,5845	1) Sträcka 0-4+6
	1-16	3124:--		1480:--	1200:--				2680:--	0,8579	2) Kostnad för sträckan 0-4+6 med avdrag för skillnaden mellan 4) och kostnaden för sträckan B - B ¹
II	17-25	3117:--				1750:--	910:--		2660:--	<u>0,8534</u>	4) Kostnad för självständig torrläggning av avdelningen. (Avl. i gränsdiktet mellan Värnamo 3 ⁵ och Sunnegata Skattegården) 5) Sträckan 4+6 - 7+50

Skillnaden mellan relativkostnaderna för avdelningarna är obetydlig. Jämlikt 7:26 V.L. skall dock Sunnegata Sunnerstagårdens kostnad begränsas till egna torrlägningskostnaden. Denna kostnad beräknas uppgå till 500:-- kr. För återstoden av avdelning I erhålles då:

1-13	2240:--	-	1480:--	-	-	-	700:-	2180:--	<u>0,9732</u>	6) Skillnaden mellan 3) och Sunnegata Sunnerstagårdens egen kostnad.
------	---------	---	---------	---	---	---	-------	---------	---------------	--

Samfälligheten skall alltså uppdelas på två avdelningar. Sunnegata Sunnerstagårdens kostnad begränsas jämlikt 7:26 V.L.

Värnamo den 12 mars 1953.

I tjänsten:


35.

Bil. II

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nedre samfälligheten.</u>						
<u>Sunnegata Smedegården 4⁵</u>						
Johannes Brink ✓	✓ S			1404		
Avd. I		1373:--	1336:22	1336:22	25,0229	e.
<u>Sunnegata Uppegården 2¹</u>						
Äg. Kronan						
Avd. I		867:--	843:78	843:78	15,8011	—
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3²⁸</u>						
Karl-Axel och Oskar Isaksson	S		x)			
Avd. I		884:--	500:--	500:--	9,3633	—
<u>Sunnegata Hulan 5¹</u>						
Karl Johansson ✓	✓ S			1757		
Avd. II		1959:--	1671:78	1671:78	31,3067	e.
<u>Sunnegata Skattegården av 1³</u>						
Sven Claesson ✓	✓ S			1037		
Avd. II		1156:--	986:51	986:51	18,4740	e.
<u>Sunnegata Skattegården av 1⁵</u>						
Sven Claesson ✓	✓ S				18,5060	
Avd. II		2:--	1:71	1:71	0,0320	e.
Summa		6241:--	5340:--	5340:--	100,0000	26,1031
x) Kostnaden begränsad jämlikt 7:26 V.L.						
<u>Övre samfälligheten.</u>						
<u>Sunnegata Skattegården 1⁶</u>						
Torsten och Gustaf Johansson						
Avd. I		162:--	141:41	141:41	0,9685	—
Överföres		162:--	141:41	141:41	0,9685	

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Värnamo m.fl. hemman i Otterstads socken och Norra Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km V och NV Otterstads kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, verjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F , B - B^I, C - C^I, D - D^I och E - E^I. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Vid de å plankartan med bokstäverna G och H utmärkta punkterna skall anordnas jordbro för att vatten vid flöden från öster om desamma belägna marker skall förhindras inkomma i företagets ledningar.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutånför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "Nedre samfälligheten" och "Övre samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. *M^{I, II}*. Härav framgår, att vardera samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av den utförda uppdelningen på avdelningar be-
tingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje

fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergång skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för Nedre samfälligheten understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. Sådan avgift skall för Övre samfälligheten, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Tjugosex kronor femtio öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på samfällighetens delägare med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.


Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Värnamo dikningsföretag av år 1953".
-

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbyg-
dens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande
av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Värnamo den 12 mars 1953.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

