



Akt nr:
R-E1a-1664

AU\$R-E1a-1664

6078-5

R

5-1664

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1958

DIALE Nr

SAK Nr

Kopierad

Skaraborgs

Handlingar angående

"Lekåsa dikningsföretag av år 1954"

i Lekåsa socken, Essunga kommun, Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

5 x 1664

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.

Företagets namn

Lekåsa dikningsföretag av år 1954

Socken

Lekåsa

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förordnademän — Ende m.ressent

Lantbrukare Allan Lekbjer, Bargnum, Lekåsa.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat.
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
18/4-1955	9.570:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	9.570:-	-	-
Arbetsjd jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1963	-	1/10-1959	-

avsyningen

Vid ~~beskrivningen~~, som verkställdes av l:e assistent Ragnar Holm

den 25 okt. 1955, har befunnits att hela företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför företaget härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha enligt styrelsens uppgift uppgått till de beräknade.

Skara den 27 oktober 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

Protokoll vid synföreläsning
enligt värdelagen för församling
av mark, länshärad & kyrka
Prästbolet m.fl. i Skärsö socken
Essinge kommun, Skaraborg län.

Den 23 mars 1904 hos arrendatorn
J. Jonsson, Prästgården.

Närvarande: Undertecknad, för-
rättningsman jämte biträden,
godmenamen Carl Johansson, Sörögården, Färd
Anna Johansson, Sörögården, Elting.

samt följande saksägare
Karl Fredriksson, Östergården 16-7
Gunnar - - - - -

En John Johansson, Prästgården
Beril Lekmark, Östergården 6⁵⁻⁶
Olof Gustafsson, Häradshuset 1³
Börje Wahlqvist - - - 1⁴, 1⁹, 1¹¹
Evert Petersson, Östergården 7¹
Ellen Petersson, - - -
Beril Olsson, Östergården Skärsö 15¹
Beril Johansson, - - - Frostag 5¹⁵
Birger Johansson, - - - 5⁹
Lugo Johansson, - - - 5⁵
Erik Carlsson, - - - Skatteg. 1⁹, 1¹⁸
Anders Petersson } - - - 1¹⁹
deläg. i Erland P. & stubben }

Gustav Augustson, Bragnum Skedeg. 16,
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
genom vägm. G. Hellberg, Vara,
enl. fullm. bil. F-IV.

§ 1.

Upplästs det för fjärdningen
utgående fjärdnan det, bil. F.

§ 2.

Något för mot symmetri
kunde ej utlösas.

§ 3.

Förklads den vid fjärdningen
om det vägen besvärs område
uppräddade nivå kartan samt
profiler och sektioner om de
berörda avloppen.

§ 4.

Det preliminärförslag till de berörda
markernas anläggning hade upp-
räddats på grundval av de under
fjärdningen framställda
önskemålen och behandlats. Detta
förslag gjordes kostnad beräkning
förelades även sakägarna

§ 5. (För enkl.)

Någon avsaknades föklad, ut de
önskat ges gemensam sak med de

sökande, värfis främjingsstämors och uppman
och undersökandes samfundets protokoll
§6.

Sökandes ork de som främjat sig
med dessa, ykade på fristaget
utfränd enligt det framlagda
fristaget med vissa mindre
ändringar.

§7

Upplyfts att det är allmänns
vägen i skiss- och klippas som beordras
av fristaget varom byggd i 1832.

§8

Meddelade fristämningarna
att markvärdering och vissa andra
undersökningar skulle verkställas
i samband med dozens samman-
träd som de nytt vidant
komme att utlyses i vederbörlig
ordning.

§9.

Som inkom vidare fristämning för-
klarades sammanträdets upplös.

Att och dag som ovan
7 1/2 minuter
Larsen Blom

Carl Johansson
Sven Johansson

Den 20 juli 1908 hos J. Jonsson.
 Närvarande: Finsliande synemän
 samt följande sakägare:
 Gunnar Fredriksson, Östergården för egen
 del och för Karl Fredriksson mbl. fullm. bit. F-III
 Ar. J. Jonsson, Prästgården,
 Perhil Selmanen, Bragnum.
 Bror Nohlgvist, Håradbygd,
 Allan Lohgjer, Bragnum för egen del och
 för Evak. mbl. fullmakt. bit. F-II
 Pontil Olsson, Skadegården,
 Hugo Johansson, Prästgården för
 egen del och för Karl Johansson mbl. fullm. bit. F-I
 Gustav Augustsson, Skadegården,
 Värfis vaktningarna i Skadabygd län
 gerna f. j. vägm. G. Larsson, vara,
 mbl. fullm. bit. F-V.

§ 10.

Finslades det uppräbade förslaget
 jämte belägg, vilka genomgicks

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande.

som hade lydelse ant. liv. o.

#12.

Att maktens och friens tillfrö-
saght härmed handläggas och
ritningar och den sammantagna
delägarna för val av styrelse
utseende ~~syndare~~
Allan Schjor. Magnus Skottbjörns
~~Skottbjörns~~

#13

Öfverförfard kostnader för
denne undersökning hänvisade
förs den uppräbade avdragsrätt
varas ut och skulle överlämnas
förs aktföresaren.

#14

Som intas vidare samt att
anteckna till protokollet
förlämnades försäkningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Skassa den 20 juli 1958

i tjänsten
Magnus Skottbjörns

Rikt. godkännt
Anna Johansson
Carl Johansson

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 37 53

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införsäkras
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

E. D. 193-49

19 49



Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 28/8 1949 Dnr. 146
Exp. den / 19 nr.

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Lekåsa

socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser:

dikning och fördjupning av ett äldre företag.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet: utkuning, åregiering, sjösänkning, invallning e. d., vidare företags

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Skolappets längd cirka 1500 m. Landsväg beröres.

Närmaste järnvägsstation

Vedum

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

arrendator John

Jansson, Prästgården Lekåsa.

Tel. 26

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lekåsa

den 31 juli 1947

Arvid Gustafsson

John Jansson ✓

Evert Pettersson

Bertil Johansson ✓

Bertil Schmalz

Björn Skelquist

Arvid Olsson ✓

Ellen Pettersson

Carl Fredricson

Gunnar Fredricson ✓

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

298/34 40,76 ha 103/42 3,24 "	1 mtl. Lekås Prästbolet	Essunga pastorats kyrkoråd
		arr.: John Jansson.
	1/4 mtl. Lekås Östergården	Karl: Gunnar Fredricsson
33/100 mtl.	Brognum Skälleg.	Bertil Lekmark.
1/16 "	Karabsherg	Hel Gustafsson
3/48 "	"	Bror Vahlquist
1/12 "	"	Evert: Allan Petersson
1/8 "	Brognum Skällegården	dito.
1/8 "	"	Hel Alsson
1/16 "	"	Anna Skott
3/16 "	"	Ivar Carlsson
25/144 "	"	Erland Petersson
25/144 "	"	Gustaf Augustsson
1/8 "	"	Arvid Carlsson
1/4 "	Brognum Frästeg.	Bertil Johansson
1/4 "	"	Karl: Hugo Johansson

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande 29 SEP. 1949

Mariestad ö landskansliet den

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Lee Wohlstein

Lee Wohlstein



F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos arr. J. Jonsson, Prästgården,
tisdagen den 23 mars 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Fr. Edith och Hilda Carlsson,	Östergården,	<u>Lekåsa</u>
2. Karl o. Gunnar Fredriksson,	"	"
3. Essunga pastorat,		<u>Essunga</u>
4. Arr. J. Jonsson,	Prästgården,	<u>Lekåsa</u>
5. Bertil Lekmark,	Bragnum,	"
6. Axel Gustafsson,	Häradsberget,	"
7. Bror Nohlqvist,	"	"
8. { Evert o. Allan Pettersson, <i>numera Lekbyer.</i>	Bragnum,	"
9. Bertil Olsson,	Skattegården,	"
10. Bertil Johansson,	Frostagården,	"
11. Birger Johansson,	"	"
12. Hugo Johansson,	Baltorp,	<u>Fåglum</u>
13. Karl Johansson,	Frostagården,	<u>Lekåsa</u>
14. Sven Karlsson,	Skattegården,	"
15. Erland Petterssons sterbhus.	"	"
16. Gustav Augustsson,	"	"
17. Arvid Karlsson,	"	"
18. Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
19. Skiftesgodemannen Carl Johansson,	Sörgården,	<u>Fåglum</u>
20. " Arne Johansson,	Sölltorp, Eling,	<u>Vedum.</u>

Skara den 8 mars 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)


Förrättningsman.

Var god vänd!

Ang. fortsatt sammanträde hos J. Jonsson, Prästgården, Lekåsa, tisdagen
den 20 juli 1954 klockan 13.00, har avdrag av kungörelse sänts till förestående.
 I stället för Essunga pastorat har kallats Essunga pastorats kyrkoråd, Essunga.

Skara den 2 juli 1954.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lekåsa Prästbolet m.fl. i Lekåsa socken, Essunga kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. Jonsson, Prästgården, Lekåsa, tisdagen den 20 juli 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Lekåsa Prästbolet 2¹;

" Österg:n 1², 1⁶⁻⁷;

Häradsberget 1³, 1⁴, 1⁹, 1¹¹;


Bragnum 6⁵, 6⁶, 7¹;

Bragnum Skatteg:n 1²⁻³, 1⁶, 1⁹, 1¹⁸⁻¹⁹, 1⁵¹;

" Frostag:n 5⁵, 5⁹, 5¹⁵.

Skara den 28 juni 1954.

I tjänsten:




(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lekåsa


i Borne Brän församling den 7 juli 1954, betygas:



Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 28 juni 1954.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förste assistent

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Lekåsa Prästbolet m.fl. i Lekåsa socken, Essunga kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. Jonsson, Prästgården, Lekåsa, tisdagen den 20 juli 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Lekåsa Prästbolet 2:1;
Lekåsa Österg:n 1:2, 1:6—7;
Häradsberget 1:3, 1:4, 1:9, 1:11;
Bragnum 6:5, 6:6, 7:1;
Bragnum Skatteg:n 1:2—3, 1:6, 1:9, 1:18—19, 1:51;
Bragnum Frostag:n 5:5, 5:9, 5:15.

Skara den 28 juni 1954.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning och Skara Tidning onsdagen den 30 juni 1954, intygas.

Skara den 1 juli 1954.

I tjänsten:

Förrättningsman.

Undertecknad 9. förena ... oss med sökanden 4. till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande

Raskgården m.fl. i *Lekåse*

..... sock 4. och yrka .. vi på företagets utsträckning,
~~jag~~

~~min~~
så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
torrläggas och brukas.

Lekåse den *23 mars* 19 *04*..

Bingen Johansson *Frölogården 5: 7-9*

Hugo Johansson *Fröstagården 5: 5*

Herr Carlsson *Skåneq. 19, 18*

Gustav Augustson " *16*

Anders Pettersson " *19*

delig i Ärendet P. 1. skickas

Ovanstående förening och namnteckning 4. vitsordas och bestyrk 9.

Lekåse den 23 mars 1904

Anders Johansson
Hugo Johansson

Ragnar Hahn

FULLMAKT

för Hugo Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bragnum Långlagården 5:5
i Leksåsa socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ulfstorp den 19 Juli 1954

Karl Johansson

Bevittnas:

Gunnar Andersson

Rolf Andersson

FULLMAKT

för *Mon Lebbjer* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Braznum 7'*
i *Lepåra* socken av *Skaraborgs* län
å mine vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lepåra den *20-7* 19*54*

Evert Lebbjer

Bevittnas:

Bertil Leckmark

Bertil Olsson

Fullmakt

för Sammar Fredriksen Åstergården bekäsa
att vi sammanträdde den 20/1 1954 rörande
nattensträdat marken i Prästhollet m. fl.
föra min talan och utöva min värdighet
Åstergården bekäsa den 20/1 1954
Thar Fredriksen

Egenhändig sammanträdningens
bevitnande:
Böje Wadström Stig Lindberg
Theris Ljunggren bekäsa


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 1094-43/54..
Ls/VHF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Prästgården m.fl. hemman inom Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 mars 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 2842-43/54
Ls/VHF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga t.f. vägmästaren G. Larsson, Våra, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lekåsa Prästbolet m.fl. i Lekåsa socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 juli 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN




Nils G. Lenas

Utdrag ur plan för

Lekåsa dikningsföretag av år 1954

Bestyrkes i tjänsten:

Regner Holm

Längdskola 1:4000
Höjdskala 1:100

Granskad utan erinran.

Mariestad den 15 maj 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Holger Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - G.</u>							
<u>Bragnum Skattegården 1⁵¹</u>							
Bertil Olsson							
Åker, mullbl. lera/lera	1	0,16		1540	2200	660	105:60
" "	2	0,06		2090	"	110	6:60
Summa		0,22					112:20
<u>Bragnum 7¹</u>							
Evert o. Allan Lekbjern							
Åker, mullbl. lera/lera	3	0,17		2090	2200	110	18:70
" "	4	0,60		1540	"	660	396:-
" "	5	0,07		2090	"	110	7:70
" "	6	0,06		"	"	"	6:60
" "	7	0,16		"	"	"	17:60
" "	8	0,25		"	"	"	27:50
" "	9	0,26		"	"	"	28:60
" "	10	0,40		1980	"	220	88:-
" "	11	0,44		"	"	"	96:80
" "	12	0,26		880	"	1320	343:20
Summa		2,67					1.030:70
<u>Häradsberget 1¹¹</u>							
Bror Nohlqvist							
Åker, mullbl. lera/lera	13	0,12		2090	2200	110	13:20
Äng, odlingsmark, "	14	0,03		1520	1600	80	2:40
Åker, mullbl. lera/lera	15	0,09		1980	2200	220	19:80
Summa		0,24					35:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häradsberget 1⁴</u>							
Bror Nohlqvist							
Åker, mullbl. lera/lera	16	0,53		1650	2200	550	291:50
" "	17	0,15		2090	"	110	16:50
" "	18	0,47		1540	"	660	310:20
" "	19	0,16		2090	"	110	17:60
" "	20	0,37		1320	"	880	325:60
" "	21	0,34		"	"	"	299:20
" "	22	0,20		2090	"	110	22:-
" "	23	0,38		1100	"	1100	418:-
Summa		2,60					1.700:60
<u>Häradsberget 1³</u>							
Axel Gustafsson							
Åker, mullbl. lera/lera	24	0,23		2090	2200	110	25:30
" "	25	0,14		1760	"	440	61:60
" "	26	0,39		"	"	"	171:60
" "	27	0,18		1870	"	330	59:40
Tomt o. trädgård	28	0,06		3600	4000	400	24:-
" " "	29	0,06		"	"	"	24:-
Åker,	30	1,40		1100	2200	1100	1.540:-
" "	31	0,55		1320	"	880	484:-
" "	32	0,58		"	"	"	510:40
Summa		3,59					2.900:30
<u>Bragnum 6⁶</u>							
Bertil Lekmark							
Åker, mullbl. lera/lera	33	2,15		440	1870	1430	3.074:50
" "	34	0,82		1540	"	660	541:20
" "	35	0,14		2090	"	110	15:40
" "	36	0,64		220	1760	1540	985:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mullbl. lera/lera	37	0,12		1540	2200	660	79:20
Summa		3,87					4.695:90
<u>Bragnum 6⁵</u>							
Bertil Lekmark							
Åker, mullbl. lera/lera	38	0,41		2090	2200	110	45:10
<u>Lekåsa Prästbolet 2¹</u>							
Essunga pastorat							
Åker, mullbl. lera/lera	39	1,44		660	2200	1540	2.217:60
" "	40	0,90		1980	"	220	198:-
" "	41	0,83		1760	"	440	365:20
" "	42	0,70		1210	"	990	693:-
" "	43	0,88		1320	"	880	774:40
" "	44	0,93		1540	"	660	613:80
" "	45	1,35		1430	"	770	1.039:50
" "	46	1,23		1540	"	660	811:80
Summa		8,26					6.713:30
<u>Lekåsa Östergården 1⁶</u>							
Karl o. Gunnar Fredriksson							
Åker, mullbl. lera/lera	49	0,70		1650	2200	550	385:-
" "	49 a	0,15		"	"	"	82:50
" "	50	1,47		1320	"	880	1.293:60
" "	51	0,42		1760	"	440	184:80
" "	52	1,20		1540	"	660	792:-
" "	53	0,83		1540	"	660	547:80
" "	54	0,39		1980	"	220	85:80
Summa		5,16					3.371:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lekåsa Östergården 1⁷</u>							
Karl o. Gunnar Fredriksson							
Åker, mullbl. lera/lera	55	0,21		2090	2200	110	23:10
" "	56	0,70		1540	"	660	462:-
" "	57	0,63		1760	"	440	277:20
Summa		1,54					762:30
<u>Lekåsa Östergården 1²</u>							
Edvin, Edit o. Hilda Carlsson							
Åker, mullbl. lera/lera	58	0,47		1760	2200	440	206:80
" "	59	0,87		2090	"	110	95:70
Summa		1,34					302:50
<u>Sammandrag samf. A - G.</u>							
<u>Bragnum Skattegården 1⁵¹</u>							
Bertil Olsson	1-2	0,22					112:20
<u>Bragnum 7¹</u>							
Evert o. Allan Lekbjør	3-12	2,67					1.030:70
<u>Häradsberget 1¹¹</u>							
Bror Nohlqvist	13-15	0,24					35:40
<u>Häradsberget 1⁴</u>							
Bror Nohlqvist	16-23	2,60					1.700:60
<u>Häradsberget 1³</u>							
Axel Gustafsson	24-32	3,59					2.900:30
<u>Bragnum 6⁶</u>							
Bertil Lekmark	33-37	3,87					4.695:90
<u>Bragnum 6⁵</u>							
Bertil Lekmark	38	0,41					45:10
<u>Lekåsa Prästbolet 2¹</u>							
Essunga Pastorat	39-46	8,26					6.713:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lekåsa Östergården 1⁶</u>							
Karl o. Gunnar Fredriksson	49-54	5,16					3.371:50
<u>Lekåsa Östergården 1⁷</u>							
Karl o. Gunnar Fredriksson	55-57	1,54					762:30
<u>Lekåsa Östergården 1²</u>							
Edvin, Edit o. Hilda Carlsson	58-59	1,34					302:50
<u>Summa</u>		29,90					21.669:80
<u>Samfällighet H - O.</u>							
<u>Bragnum Frostgården 5¹⁵</u>							
Bertil Johansson							
Åker, mullbl. lera/lera	60	0,20		1870	2200	330	66:-
" "	61	0,67		1210	"	990	663:30
" "	62	0,25		1100	"	1100	275:-
" "	63	0,49		1650	"	550	269:50
Tomt o. trädgård "	64	0,07		3800	4000	200	14:-
Åker "	65	0,31		1320	2200	880	272:80
" "	66	0,29		1100	"	1100	319:-
" "	67	0,22		1320	"	880	193:60
" "	68	0,05		"	"	"	44:-
" "	69	0,19		1540	"	660	125:40
" "	70	0,22		1320	"	880	193:60
" "	71	0,27		1540	"	660	178:20
" "	72	0,30		660	"	1540	462:-
" "	73	0,08		"	"	"	123:20
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		3,61					3.199:60
<u>" brukningsbåtnad</u>							985:-
<u>Summa</u>							4.184:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bragnum Frostagården 5⁵</u>							
Hugo o. Karl Johansson							
Åker, mullbl. lera/lera	74	0,58		1320	2200	880	510:40
" "	75	0,16		"	"	"	140:80
" "	76	0,25		"	"	"	220:-
" "	77	0,35		1760	"	440	154:-
" "	78	0,34		1320	"	880	299:20
" "	79	0,22		880	"	1320	290:40
Summa alstringsbåtnad		1,90					1.614:80
" brukningsbåtnad							316:50
Summa							1.931:30
<u>Bragnum Frostagården 5⁹</u>							
Birger Johansson							
Åker, mullbl. lera/lera	80	0,21		880	2200	1320	277:20
<u>Bragnum Skattegården 1¹⁸</u>							
Sven Karlsson							
Åker, mullbl. lera/lera	81	0,11		1980	2200	220	24:20
" "	82	0,27		660	"	1540	415:80
" "	83	0,25		1540	"	660	165:-
Summa		0,63					605:-
<u>Bragnum Skattegården 1⁹</u>							
Sven Karlsson							
Åker, mullbl. lera/lera	84	0,11		1320	2200	880	96:80
<u>Bragnum Skattegården 1¹⁹</u>							
Erland Petterssons sterbhus							
Åker, mullbl. lera/lera	85	0,16		1650	2200	550	88:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bragnum Skattegården 1⁶</u>							
Gustav Augustsson							
Åker, mullbl. lera/lera	86	0,07		1650	2200	550	38:50
<u>Bragnum Skattegården 1², 1³</u>							
Arvid Karlsson							
Åker, mullbl. lera/lera	87	0,03		1650	2200	550	16:50
" "	88	0,05		"	"	"	27:50
Summa		0,08					44:-
<u>Bragnum Skattegården 1⁵¹</u>							
Bertil Olsson							
Åker, mullbl. lera/lera	89	0,16		1650	2200	550	88:-
Äng, odlingsm., "	90	0,21		1260	1800	540	113:40
Åker, "	91	0,05		1210	2200	990	49:50
" "	92	0,08		"	"	"	79:20
Äng, odlingsm., "	93	0,13		990	1800	810	105:30
" " "	94	0,31		810	"	990	306:90
" " "	95	0,21		630	"	1170	245:70
" " "	96	0,07		1080	"	720	50:40
Summa alstringsbåtnad		1,22					1.038:40
" brukningsbåtnad							460:-
Summa							1.498:40
<u>Bragnum 7¹</u>							
Evert o. Allan Dekbjer							
Åker, mullbl. lera/lera	97	0,05		1650	2200	550	27:50
" "	98	0,24		1430	"	770	184:80
" "	99	0,28		550	"	1650	462:-
" "	100	0,27		110	1870	1760	475:20
" "	101	0,26		660	2200	1540	400:40
" "	102	0,40		1540	"	660	264:-
" "	103	0,39		1100	"	1100	423:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mullbl. lera/lera	104	0,34		1430	2200	770	261:80
" "	105	0,38		"	"	"	292:-
Summa alstringsbåtnad		2,61					2.790:70
" brukningsbåtnad							1.317:50
Summa							4.108:20
<u>Häradsberget 1⁹</u>							
Bror Nohlqvist							
Åker, mullbl. lera/lera	106	0,27		1540	2200	660	178:20
" "	107	0,44		1760	"	440	193:60
" "	108	0,21		1320	"	880	184:80
" "	109	0,23		1540	"	660	151:80
" "	110	0,21		1320	"	880	184:80
" "	111	0,30		1980	"	220	66:-
Summa alstringsbåtnad		1,66					959:20
" brukningsbåtnad							886:50
Summa							1.845:70
<u>Häradsberget 1⁴</u>							
Bror Nohlqvist							
Åker, mullbl. lera/lera	112	0,25		1540	2200	660	165:-
" "	113	0,33		1760	"	440	145:20
" "	114	0,16		1320	"	880	140:80
" "	115	0,27		2090	"	110	29:70
" "	116	0,05		1760	"	440	22:-
Tomt o. trädgård	117	0,02		3600	4000	400	8:-
Summa alstringsbåtnad		1,08					510:70
" brukningsbåtnad							301:50
Summa							812:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag samf. H - 0.</u>							
<u>Bragnum Frostagården 5¹⁵</u>							
Bertil Johansson	60-73	3,61					4.184:60
<u>Bragnum Frostagården 5⁵</u>							
Hugo o. Karl Johansson	74-79	1,90					1.931:30
<u>Bragnum Frostagården 5⁹</u>							
Birger Johansson	80	0,21					277:20
<u>Bragnum Skattegården 1¹⁸</u>							
Sven Karlsson	81-83	0,63					605:-
<u>Bragnum Skattegården 1⁹</u>							
Sven Karlsson	84	0,11					96:80
<u>Bragnum Skattegården 1¹⁹</u>							
Erland Petterssons sterbhus	85	0,16					88:-
<u>Bragnum Skattegården 1⁶</u>							
Gustav Augustsson	86	0,07					38:50
<u>Bragnum Skattegården 1², 1³</u>							
Arvid Karlsson	87-88	0,08					44:-
<u>Bragnum Skattegården 1⁵¹</u>							
Bertil Olsson	89-96	1,22					1.498:40
<u>Bragnum 7¹</u>							
Evert o. Allan Lekbjern	97-105	2,61					4.108:20
<u>Häradsberget 1⁹</u>							
Bror Nohlqvist	106-111	1,66					1.845:70
<u>Häradsberget 1⁴</u>							
Bror Nohlqvist	112-117	1,08					812:20
Summa		13,34					15.529:90

Utredning angående bruksningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderings-
kommitténs undersökningar.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kronor	Båtnad		Anm.
				kronor	summa	
<u>Samfällighet H - O.</u>						
<u>Bragnum Frostag. 5¹⁵</u>						
Bertil Johansson	43+81-45+21	140	4:50	630:-		
	45+21-46+23 ¹ =67	70 ^x	2:50	175:-		^x Igenlagt dike
	62+75-63+95	120	1:50	<u>180:-</u>	985:-	
<u>Bragnum Skatteg. 1⁵¹</u>						
Bertil Olsson	47+87-49+71	184	2:50	460:-	460:-	
<u>Bragnum 7¹</u>						
Evert och Allan Lekbjørn	49+71-50+61 50+64-51+75	200	4:-	800:-		
	57+4-58+19	115	4:50	<u>517:50</u>	1.317:50	
<u>Häradsberget 1⁹</u>						
Bror Nohlqvist	51+75-52+69	94	4:50	423:-		
	58+19-59+22	103	4:50	<u>463:50</u>	886:50	
<u>Häradsberget 1⁴</u>						
Bror Nohlqvist	52+69-52+88	19	4:50	85:50		
	59+22-59+70	48	4:50	<u>216:-</u>	301:50	
<u>Bragnum Frostag. 5⁵</u>						
Hugo o. Karl Johansson	64+70-66+81	211	1:50	316:50	<u>316:50</u>	
Summa kronor				4.267:--		



Lekåsa den 20 juli 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfällighet A - G.</u>							
<u>Bragnum Skattegården 1⁵¹</u>							
Bertil Olsson							
Ägofigur 2				55	22	12:10	12:10
<u>Bragnum 7¹</u>							
Evert o. Allan Lekbjersson							
Ägofigur 3,8,9				480	22	105:60	
" 10	15	19,8	2:97				
<u>Häradsberget 1¹¹</u>			2:97			132:-	134:97
Bror Nohlqvist							
Ägofigur 14,15	15	19,8	2:97	-	-	-	2:97
<u>Häradsberget 1⁴</u>							
Bror Nohlqvist							
Ägofigur 16	25	16,5	4:13	-	-	-	
" 18	20	15,4	3:08	224	22	49:28	
" 20	5	13,2	0:66	56	22	12:32	
			7:87			61:60	69:47
<u>Häradsberget 1³</u>							
Axel Gustavsson							
Ägofigur 25,26	40	17,6	7:04	-	-	-	
" 30	20	11	2:20	280	22	61:60	
" 31,32	20	13,2	2:64	210	22	46:20	
			11:88			107:80	119:68
<u>Lekåsa Östergården 1⁶</u>							
Bröderna Fredriksson							
Ägofigur 49	10	16,5	1:65	-	-	-	
" 49a,51	10	17,0	1:70	320	22	70:40	
			3:35			70:40	73:75
						Summa	412:94

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ² .	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfällighet H - O.</u>							
<u>Bragnum Frostagården 5¹⁵</u>							
Bertil Johansson							
Sträckan 41+20-42+50 -	-	-	-	120	22	26:40	26:40
<u>Bragnum Frostagården 5⁵</u>							
Hugo o. Karl Johansson							
Sträckan 41+20 -42+50	-	-	-	120	22	26:40	26:40
						<u>Summa</u>	<u>52:80</u>
Lekåsa den 20 juli 1954. I tjänsten:  (Ragnar Holm) Förrättningsman Biträdande gode män:  							

Lekåsa den 20 juli 1954.

I tjänsten:

(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Anna Johansson
Carl Johansson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - G.</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G</u>				
15+90-21+73	583	Schaktning av lera m ³	650	2:50	1.625:-	
17+46, 20		Trumma typ B, d = 1,4 m b = 4,0 m, l = 5,0 m st	2	950:-	1.900:-	
21+4		Trumma typ B, d = 1,4 m b = 3,5 m, l = 5,0 m st	1	950:-	950:-	
		Jordersättning enl. längd			339:19	
		Arbetsledning o. oförutsett			485:81	5.300:-
21+73-23+34	161	250 mm rör med frakt m	161	3:85	619:85	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	161	2:60	418:60	
21+73		Betonggjutning typ A, e. rörutlopp typ C st	1		90:-	
21+73-23+34		Justering av botten o. slänter m	161	0:50	80:50	
23+34-26+31	297	200 mm rör med frakt "	297	3:-	891:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	297	2:-	594:-	
23+34		Brunn typ Da, d = 0,6 m st	1	60:-	60:-	
23+70, 24+96, } 26+31 }		Brunnar typ Da, d = 0,45 m "	3	50:-	150:-	
23+34-26+31		Justering av botten o. slänter m	297	0:50	148:50	
26+31-28+15	184	150 mm rör med frakt "	184	2:30	423:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	184	1:70	312:80	
28+15		Brunn typ Da, d = 0,45 m st	1	50:-	50:-	
26+31-28+15		Justering av botten o. slänter m	184	0:50	92:-	
28+15-29+40	125	150 mm rör med frakt "	125	2:30	287:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	125	1:20	150:-	
29+40		Brunn typ Da, d = 0,45 m st	1	50:-	50:-	
28+15-29+40		Justering av botten o. slänter m	125	0:40	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			482:05	4.950:-
	1350	Överföres				10.250:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1350	Överfört				10.250:-
		<u>Diket B - Ba.</u>				
70-72+2	202	225 mm rör med frakt m	202	3:50	707:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	202	2:10	424:20	
70		Rörledningsöga typ B st			50:-	
72+2		Brunn typ A, d = 0,525 m st	1	70:-	70:-	
72+2-73+7	105	150 mm rör med frakt m	105	2:30	241:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	105	1:50	157:50	
73+7		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			189:80	1.900:-
		<u>Diket C - Ca.</u>				
75-76+38	138	Schaktning av lera m ³	130	2:50	325:-	
		Jordersättning enl. längd.			73:75	
		Arbetsledning o. oförutsett			51:25	450:-
	1795				Summa	12.600:-
		<u>Samfällighet H - O.</u>				
		<u>Diket H - I - K - L.</u>				
41+20-42+50	130	Schaktning av lera m ³	40	2:50	100:-	
42+50-43+81	131	200 mm rör med frakt m	131	3:-	393:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	1:40	183:40	
42+50		Betonggjutning typ A, eller rörutlopp typ C			80:-	
43+81		Brunn typ F, d = 0,9 m. Utlopps- rör, d = 0,375 m. Intagshål och stenfyllning som typ A			140:-	
43+75-43+81		Trumma typ A, d = 0,375 m, b = 5,0 m, l = 6,0 m			100:-	
42+50-43+75		Justering av botten o. slänter m	125	0:40	50:-	
43+81-45+21	140	375 mm rör med frakt m	140	7:25	1.015:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	140	2:80	392:-	
44+46		Gren- och T-rör 4"/15"			20:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
45+21		Brunn typ A, d = 0,9 m	st 1	140:-	140:-	
45+21-46+23 ¹ =+67	102	375 mm rör med frakt	m 102	7:25	739:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 102	4:-	408:-	
46+67		Brunn typ Ab, d = 0,45 m Enkelt T-rör 6"/15"			80:-	
46+67-47+77	110	300 mm rör med frakt	m 110	5:65	621:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 104	3:-	312:-	
		" " "	" 6	4:50	27:-	
47+57		Brunn typ Ab, d = 0,45 m Enkelt T-rör 6"/12"			80:-	
47+77-47+87	10	Allmän väg, trumman ^{jämte brunn} utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
47+87-48+71	84	300 mm rör med frakt	m 84	5:65	474:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 84	3:-	252:-	
47+87, 48+71		Brunnar typ A, d = 0,8 m	st 2	120:-	240:-	
48+71-52+88	417	150 mm rör med frakt	m 417	2:30	959:10	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 193	1:30	250:90	
		" " "	" 224	1:10	246:40	
50+24, 50+64, 51+75, 52+88,		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st 4	60:-	240:-	
		Jordersättning enl. längd.			52:80	
		Arbetsledning o. oförutsett			702:-	8.300:-
<u>Diket I - Ia.</u>						
62-62+31	31	200 mm rör med frakt	m 31	3:-	93:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 31	2:40	74:40	
		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
62+31-64+60	229	150 mm rör med frakt	m 229	2:30	526:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 164	1:30	213:20	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
62+75, 63+95, 64+33		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	38	2:-	76:-
		" "	"	27	1:50	40:50
		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st	3	60:-	180:-
		Förminskningsrör 6" - 4"	"	1	6:20	6:20
		100 mm rör med frakt	m	221	1:20	265:20
64+60		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	221	1:-	221:-
64+60-66+81	221	Brunnar typ A, d = 0,375 m	st	2	50:-	100:-
66+13, 66+81		Arbetsledning o. oförutsett			203:80	2.060:-
<u>Diket K - M - N - O.</u>						
55-56+8	108	300 mm rör med frakt	m	108	5:65	610:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	108	3:-	324:-
56+8		Brunn typ A, d = 0,8 m	st	1	120:-	120:-
56+8-57	92	250 mm rör med frakt	m	92	3:85	344:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	92	2:30	211:60
57		Brunn typ A, d = 0,6 m			90:-	
57-58+60	160	225 mm rör med frakt	m	160	3:50	560:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	160	1:60	256:-
57+4, 58+19, 58+60		Brunnar typ A, d = 0,525	st	3	70:-	210:-
58+60-59+70	110	150 mm rör med frakt	m	110	2:30	253:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	110	1:30	143:-
59+22, 59+70		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			328:-	3.570:-
<u>Diket M - Ma.</u>						
61-61+23	23	150 mm rör med frakt	m	23	2:30	52:90
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	23	1:50	34:50
61+23		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett			12:60	160:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket N - Na.</u>				
60-60+22	22	100 mm rör med frakt m	22	1:20	26:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	22	1:-	22:-	
60+22		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			11:60	110:-
	<u>2120</u>	<u>Summa</u>				<u>14.200:-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	1795	Samfällighet A - G				12.600:-
	<u>2120</u>	" H - O				<u>14.200:-</u>
	3915	<u>Summa</u>				<u>26.800:-</u>

Lekåsa den 20 juli 1954.


I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Specialkostnadsförslag.</u> <u>Trumma typ B.</u> d = 1,4 m, l = 5,0 m						
		Armerade falsrör med frakt	m	5	130:-	650:-
		Grävn., lägg. o. körbanans iordningställande	"	5	42:-	210:-
		Sten- och grästorsvättning				84:-
		Diverse kostnader			6:-	950:-
Lekåsa den 20 juli 1954. I tjänsten:  (Ragnar Holm) Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit ut-satta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna

- uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen i god tid underrättar vägförvaltningen när arbetet med trumman genom allmänna vägen kan påbörjas;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i berg inhugget kors å höjden + 4,75 m vid punkt 62+75 å diket I - Ia.

Lekåsa den 20 juli 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jäml. 7:24 VL)

Avd.	Ägofigur	Jordförbättring	Andel i kostnad för				Summa	Relativ kostnad
			H-I-K-L	K-M-N-O	M-Ma N-Na	I-Ia		
I	60-64, 71-73, 81-95, 97-117	11942:60	Samfällighet H - O.				11840:-	0,99141
II	65-70 74-80 96	3587:30	300:-			2060:-	2360:-	0,65788
I+II	Samtliga	15529:90	8300:-	3570:-	270:-	2060:-	14200:-	0,89141


Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar med följande relativtal.

Avdelning I 0,99141

" II 0,65788

Lekåsa den 20 juli 1954.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - G.</u>						
<u>Bragnum Skattegården 1⁵¹</u>						
Bertil Olsson ✓	S	112:20		65:-	0,518	
<u>Bragnum 7¹</u>						
Evert o. Allan Lekbjer ✓	S	1.030:70		599:-	4,756	
<u>Häradsberget 1¹¹</u>						
Bror Nohlkvist ✓	S	35:40		21:-	0,163	
<u>Häradsberget 1⁴</u>						
Bror Nohlkvist ✓	S	1.700:60		989:-	7,848	
<u>Häradsberget 1³</u>						
Axel Gustafsson ✓	S	2.900:30		1.686:-	13,384	
<u>Bragnum 6⁶</u>						
Bertil Lekmark ✓	S	4.695:90		2.730:-	21,670	
<u>Bragnum 6⁵</u>						
Bertil Lekmark ✓	S	45:10		26:-	0,208	
<u>Lekåsa Prästbolet 2¹</u>						
Essunga pastorat ✓		6.713:30		3.904:-	30,980	
<u>Lekåsa Östergården 1⁶</u>						
Karl o. Gunnar Fredriksson	S	3.371:50		1.961:-	15,559	
<u>Lekåsa Östergården 1⁷</u>						
Karl o. Gunnar Fredriksson	S	762:30		443:-	3,518	
<u>Lekåsa Östergården 1²</u>						
Edvin, Edit o. Hilda Carlsson		302:50		176:-	1,396	
Summa		21.669:80		12.600:-	100,000	58,253

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet H - O.</u>						
<u>Bragnum Frostagården 5¹⁵</u>						
Bertil Johansson	S					
Avd. I		2.856:20	2.832:-			
" II		1.328:40	874:-	3.706:-	26,098	
<u>Bragnum Frostagården 5⁵</u>						
Hugo o. Karl Johansson	S	1.931:30	1.271:-	1.271:-	8,951	
<u>Bragnum Frostagården 5⁹</u>						
Birger Johansson	S	277:20	182:-	182:-	1,282	
<u>Bragnum Skattegården 1¹⁸</u>						
Sven Karlsson	S	605:-	600:-	600:-	4,225	
<u>Bragnum Skattegården 1⁹</u>						
Sven Karlsson	S	96:80	96:-	96:-	0,676	
<u>Bragnum Skattegården 1¹⁹</u>						
Erland Petterssons stb.	S	88:-	87:-	87:-	0,613	
<u>Bragnum Skattegården 1⁶</u>						
Gustav Augustsson	S	38:50	38:-	38:-	0,268	
<u>Bragnum Skattegården 1^{2, 1³}</u>						
Arvid Karlsson	I	44:-	44:-	44:-	0,310	
<u>Bragnum Skattegården 1⁵¹</u>						
Bertil Olsson	S					
Avd. I		1.448:-	1.435:-			
Avd. II		50:40	33:-	1.468:-	10,338	
<u>Bragnum 7¹</u>						
Evert o. Allan Lekbjersén	S	4.108:20	4.073:-	4.073:-	28,683	
<u>Häradsberget 1⁹</u>						
Bror Wohlgqvist	S	1.845:70	1.830:-	1.830:-	12,887	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Häradsberget 1⁴</u>						
Bror Nohlqvist ✓	Avd. I S	812:20	805:-	805:-	5,669	41,747
Summa		15.529:90		14.200:-	100,000	100,000

Lekåsa den 20 juli 1954.


I tjänsten:




(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Bitr. gode män:



Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Lekåsa Prästbolet
m. fl. hemman i Lekåsa socken, Essunga
kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G , B - Ba, C - Ca, H - I - K - L, I - Ia, K - M - N - O, M - Ma och N - Na. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och

hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till lämpligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - G och H - O. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A - G i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet H - O har särskild utredning verkställts, bil. 77. Härav framgår, att samfällighet H - O skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagsutförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet H - O, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och

upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Rörledningen H-I-K-L inom samfällighet H-O korsar riksväg nr 6 vid punkt I.

Denna väg har till den del varom fråga är ombyggt omkring år 1932. Nuvarande genomlopp medger ej torrläggning till 1.2 m. djup av ovanför liggande åker och äng.

Det åligger därför Vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta ifrågavarande vattengenomlopp.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skulle för var och en av samfälligheterna understiga 50:- kronor och behöver förty ej erläggas. SF. 350/54.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från

- avloppets kanter och med enlutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-
jämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola
anordnas;
- att till rörledning och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande
standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada
uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder
vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på här-
för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet
skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära
vara bragta till slut före utgången av år 1963;
- att företaget skall anses fullbordat, där det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Lekåsa dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Vasterbygdens vat-
tendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Lekåsa den 20 juli 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm
Förrättningsman.

Bitr. gode män:

Rune Johansson
Karl Johansson