



Akt nr:
R-E1a-1668

AU\$R-E1a-1668

6082-3

R

3-1668

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1968

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Nolgårdens dikningsföretag av år 1953"

i Långjums och Tråvads socknar av Larvs kommun

och Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att "Nolgårdens dikningsföretag av år 1953"

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Långjums o. nar
lånegaranti nr å socken, beviljats
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2354 å 4.230:-- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: Inga

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 28 nov. 1955

Erik Olsson
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 4230:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

/ 19 nr

/ 19

9/12 1955


Skara den 28 dec. 1955

konst. konsult
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Nolgårdens dikningsföretag av år 1953"			
Socken		Län	
Långjum, Tråvad		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Gunnar Johansson, Tol-Gunnarsgården, Långjum			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
18/4 1955	4.230:--		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10: 62	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1960		1/10 1959	

avsyning
Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av tekniker Erik Pehrsson
den 17/10 1955, har befunnits att ovan rubr. företag var utfört
i enlighet med det upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Enligt av styrelsens ordförande lämnade uppgifter har företagets verkliga
kostnader uppgått till 10.375:10 kr. Häre ingår dock ej kostnaderna för av resp.
markägare utförda arbeten (vattenkörning, hantlangning m.m.), som ej debiterats
företaget.

Skara den 28 nov. 1955.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Protokoll vid Öreman-
både vid delägarna
i "Nalgårdens dotter-
förening" år 1953
i Långfjäll och Tröskeds
voteringar av Låros kom-
munn och Öreman boys län
på val av styrelse.

Den 8 okt. 1953 i Nalgården

Närvarande: Munktestadens statskonst-
gjuteri och följande delägare: Bengt Andersson,
Hjalmar Johansson, Gunnar Johansson och Karl
Johansson.

§ 1

Bestäms att styrelsen skall bestå av
tre ledamöter med en suppleant.

§ 2

Till ordförande valdes Gunnar Johansson,
Tol Gunnarsgård, och till övriga ledamöter
Gunnar Johansson, Per Berggård samt
Hjalmar Johansson, Nalgården.

Till suppleant valdes Karl Johansson,
Mågård.

§ 3

Uppdrags åt ordföranden, att till före-
taget i dess behov såha största möj-
liga bidrag av statsmedel.

Att och till

Mr. Swan
& Gustav:
New Haven

Mr. Swan
& Gustav:
New Haven

1.
Protokoll vid sym.
för att sätta enligt
vattenlagen för Pers.
längning av mark,
för höjande längden
Hölgården sy. fl. i Lång-
pilen och Vårds stannan
av Lars och Herman och
Hölgården län.

Den 8 oktober 1953 i Hölgården

Medverkande: Undertecknad, statens landbruks-
ingenjör och förädlingsman samt gode
män Thul och Herman, L. Hölgården,
och Anders Hultberg, Anders Hultberg,
översam följande sakägare:

Hölgården J. A. Andersson äg. Långpil Hölg. 6²⁻³
förfärd av sonen Gunnar Hölgården

och övriga sakägare:

Hölgården Herman	äg. Långpil Hölg. 6 ⁷
Gunnar Herman	" " Per Beng. 3 ³⁻⁵
Thul Herman	" Hölgården 140
Thul Andersson	" Långpil Hölgården 84

§ 1
Upplästes det för förädlingsmannen
utförande förordningen, som hade lydelse
enl. lrt. H.

§ 2
Något för rensat symmännens kunde
ej strömas.

1.
Protokoll vid Ögm.
förättning enligt
Nattentlagen för Pers.
längrätt och mark,
Högholms längrätt
Hölgården sy. fl. i Lång-
pöls och Värds städer
och Larvs kommun och
Koraborgs län.

Den 8 oktober 1953 i Hölgården

Medverkande: Undertecknad, ståtens landbruk-
ingenjör och förättningsman samt gode
män: Thul Boerum, L. Hölgården,
och Anders Hultberg, Anders Heltjesgård,
översam följande sakägare:

Hölgården J. A. Andersson äg. Långpöls Hölg. 6²⁻³
biträdd av sonen Gunnar Jollander

och övriga sakägare:

Hölgården Boerum	äg. Långpöls Hölg. 6 ⁷
Gunnar Boerum	" " Per Beng. 3 ³⁻⁵
Thul Boerum	" Hölgården 140
Thul Andersson	" Långpöls Hölg. 8 ⁴

§ 1
Upplästes det för förättningsmannen
utförande förordningen, som hade lydelse
enl. lrt. H.

§ 2
Något för reut Ögmänne kunde
ej strävas.

§ 3

Förelanden Andersson bekräftade sina under
hand präntställda yrkanden om i pågåvarande
sölapps fördjupning och i genläggning med
för sig att hans önskan beläande mark med
kunna för ända närliggande öfver försläggas
och bukas samt även för att källare och
husgrund till hans bostadskans bli till.
Föreländans förslagda i bil. E.

§ 4

Hjälmar Gunnar, Gunnar Jönsson och
Med Jönsson förmedlade sig med förelanden,
vad beträffar försläggning av mark, bil. E.

§ 5

Förklaras det för grund av under hand
präntställda yrkanden upprättade förslaget
till försläggning av i pågåvarande mark
och bostadskans med så till hörande
handläggning.

§ 6

Uppklaras syftningens utlägande,
men hade lydelse bil. bil. K.

§ 7

Att mottaga och förvara till förslaget
hörande handläggning och ritningar och
att sammanställa delarna för val
av styrelse utgåva syftningen

§ 3

Förelanden Andersson bekräftade sina under
hand präntställda yrkanden om i pågåvarande
sölappens fridjupning och i genläggning med
för sig att hans örnar belände mark med
kunna för ändra måls enligt datt försläggas
och bukas samt även för att källare och
husgrund till hans bostadskans bli till.
Förelständets förslagda i bil. E.

§ 4

Hjälmar Gunnar, Gunnar Jönsson och
Med Jönsson förmedlade sig med förelanden,
vad beträffar försläggning av mark, bil. E.

§ 5

Förklaras det för grund av under hand
präntställda yrkanden upprättade förslaget
till försläggning av i pågåvarande marken
och bostadskans med därtill hörande
handläggning.

§ 6

Uppklaras syftningarna utlåtande,
men hade lydelse bil. bil. K.

§ 7

Att mottaga och förvara till förslaget
hörande handläggning och ritningar och
att sammanställa delarna för val
av styrelse utgåva syftningarna

Gunnar Flaussan, Holgavägen 50, Gunnars gård

§ 8
 Samt öfver skidans fanns att det proto-
 kollet anteckna, förklarades för ett reigen
 avslutat och samman läst uppstod.
 Det vill det man även

18 Gården:

Wendhallin

Skidårens gode vän:

Carl Svensson

Anders Örnberg

Gunnar Flaussan, Holgavägen 501 Gunnars gård

§ 8
 Samt öfverlidans fanns att det proto-
 kollet anteckna, förklarades för ett reigen
 avslutat och sammanlidet upplöst.
 Det vill det man även

18 Gården:

Wendellin

Medlidande gode män:

Carl Svensson

Anders Örnöberg

ack. 7/11 47
MA

Fm 1082 4

Bil. A.

E. D. 202-49
1947

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 11/11 1947 Dnr. 128
Exp. den / 19 DT

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Långsjön socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser uppstaga en avlopp

in planerad backströmning av Långsjön
Här utgives en fullständig som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags
Nalgården nr 6 och Måns Bryggesgården
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trävad

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Aug. Andersson
Långsjön Nalgården, Trävad, tel. Långsjön
54
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Långsjön den 6 nov. 1947
J. A. Andersson Paul Lennart

ack. 7/11 47
MA

Fm 1082 4

Bil. A.

E. D. 202-49
1947

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 11/11 1947 Dnr. 128
Exp. den / 19 DT

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Långsjön socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser uppstaga en avlopp

in planerad backströmning av Långsjön
Här utgives en fullständig som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags
Nalgården nr 6 och Måns Bryggesgården
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trävad

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Aug. Andersson
Långsjön Nalgården, Trävad, tel. Långsjön
54
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Långsjön den 6 nov. 1947
J. A. Andersson Paul Lennart

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

(Husavida några andra fastigheter kunna
att beröras kan avgöras först efter
förundersökningen)

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande 29 SEP. 1949
Mariestad & landskansliet den

PÅ LÄNSSTYHELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerheim


Leo Wohlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

(Husavida några andra fastigheter kunna
att beröras kan avgöras först efter
förundersökningen)

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande 29 SEP. 1949
Mariestad & landskansliet den

PÅ LÄNSSTYHELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerheim


Leo Wohlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:


Förteckning

över underrättelser angående sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen hos Aug.Andersson i Längjum Nolgården torsdagen den 8 oktober 1953 klockan 12,00, som denna dag avlämnats å posten.

1. Aug.Andersson	Nolgården, Längjum,	Tråvad
2. Karl Jansson	Mågården	"
3. Gunnar Svensson,	Per Persg:n,Längjum	"
4. Hjalmar Johansson	Nolgården	"
5. Karl Andersson	Måns Bryntesg:n,Längjum	"

Skara den 24 sept.1953.

I tjänsten:




Förteckning

över underrättelser angående sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen hos Aug.Andersson i Längjum Nolgården torsdagen den 8 oktober 1953 klockan 12,00, som denna dag avlämnats å posten.

1. Aug.Andersson	Nolgården, Längjum,	Tråvad
2. Karl Jansson	Mågården	"
3. Gunnar Svensson,	Per Persg:n,Längjum	"
4. Hjalmar Johansson	Nolgården	"
5. Karl Andersson	Måns Bryntesg:n,Längjum	"

Skara den 24 sept.1953.

I tjänsten:



K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mågården och Nolgården m.fl. fastigheter i Tråvads och Långjums socknar och Larvs kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aug. Andersson, Nolgården, torsdagen den 8 okt. 1953 klockan 12.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Mågården, Nolgården, Måns Bryntesgården och Per Persgården.

Skara den 17 sept. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Larvs församling den 20 sept. 1953, ^{XXXXX} betygas: samt samma dag även i Långjums och Tråvads församlingar, betygar

Knutaf Linder,

kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 17 sept. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mågården och Nolgården m.fl. fastigheter i Tråvads och Långjums socknar och Larvs kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aug. Andersson, Nolgården, torsdagen den 8 okt. 1953 klockan 12.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Mågården, Nolgården, Måns Bryntesgården och Per Persgården.

Skara den 17 sept. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Larvs församling den 20 sept. 1953, ^{XXXXX} betygas: samt samma dag även i Långjums och Tråvads församlingar, betygar

Knutaf Linder,

kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 17 sept. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mågården och Nolgården m. fl. fastigheter i Tråvads och Långjums socknar och Larvs kommun av Skaraborgs län gen. uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aug. Andersson, Nolgården, torsdagen den 8 okt. 1953 klockan 12.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Mågården, Nolgården, Måns Bryntesgården och Per Persgården.

Skara den 17 sept. 1953.

I tjänsten:

SVEN HALLIN

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning måndagen den 21 sept. 1953, intygas.

Skara den 22 sept. 1953.

I tjänsten:

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mågården och Nolgården m. fl. fastigheter i Tråvads och Långjums socknar och Larvs kommun av Skaraborgs län gen. uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aug. Andersson, Nolgården, torsdagen den 8 okt. 1953 klockan 12.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Mågården, Nolgården, Måns Bryntesgården och Per Persgården.

Skara den 17 sept. 1953.

I tjänsten:

SVEN HALLIN

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning måndagen den 21 sept. 1953, intygas.

Skara den 22 sept. 1953.

I tjänsten:

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Längjum Nolgården och Måns Bryntesgården, och yrka på företagets utsträckning, så^{att} jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Längjum den 8 okt. 1953.

16 ahnor Jansson

Gunnar Svensson

Carl Jansson

Bestyrkes:

Mentallin Karl Svensson

Anders Wendberg

Undertecknad bestyrker härmed mitt tidigare muntligen framförda yrkande att avloppet från min mark utföres med det större djup, som erfordras för torrläggning av källare och husgrund till mitt bostadshus.

Längjum den 8 okt. 1953.

J. A. Andersson

Bestyrkes:

Mentallin

Karl Svensson Anders Wendberg

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Längjum Nolgården och Måns Bryntesgården, och yrka på företagets utsträckning, så^{att} jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Längjum den 8 okt. 1953.

16 ahnor Jansson

Gunnar Svensson

Carl Jansson

Bestyrkes:

Mentallin Karl Svensson

Anders Wendberg

Undertecknad bestyrker härmed mitt tidigare muntligen framförda yrkande att avloppet från min mark utföres med det större djup, som erfordras för torrläggning av källare och husgrund till mitt bostadshus.

Längjum den 8 okt. 1953.

J. A. Andersson

Bestyrkes:

Mentallin

Karl Svensson Anders Wendberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tråvads socken</u>							
<u>Mågården 1⁴</u>							
<u>Karl Jansson</u>							
Brukningsbåtnad	2+34=3+22						
	Brukningsbåtnad 88 x 9,45 =					832	
	Arealvinst					18	850
<u>Långjums socken</u>							
<u>Per Persgården 3³⁻⁵</u>							
<u>Gunnar Svensson</u>							
tomt, mylla på lera	3	0,22		3200	4000	800	176
" - " -	4	0,06		"	"	"	48
" - " -	5	0,05		2800	"	1200	60
åker, - " -	6	0,63		1430	2200	770	485
" - " -	7	0,84		1760	"	440	370
" - " -	8	2,00		1100	"	1100	2200
" - " -	9	1,78		"	"	"	1958
" - " -	10	1,78		990	"	1210	2154
Summa		7,36					7451
<u>Nolgården 6⁷</u>							
<u>Hjalmar Johansson</u>							
åker, mylla på lera	11	1,49		1210	2200	990	1475
" - " -	12	3,09		990	"	1210	3739
Summa		4,58					5214

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tråvads socken</u>							
<u>Mågården 1⁴</u>							
<u>Karl Jansson</u>							
Brukningsbåtnad	2+34=3+22						
	Brukningsbåtnad 88 x 9,45 =					832	
	Arealvinst					18	850
<u>Långjums socken</u>							
<u>Per Persgården 3³⁻⁵</u>							
<u>Gunnar Svensson</u>							
tomt, mylla på lera	3	0,22		3200	4000	800	176
" - " -	4	0,06		"	"	"	48
" - " -	5	0,05		2800	"	1200	60
åker, - " -	6	0,63		1430	2200	770	485
" - " -	7	0,84		1760	"	440	370
" - " -	8	2,00		1100	"	1100	2200
" - " -	9	1,78		"	"	"	1958
" - " -	10	1,78		990	"	1210	2154
Summa		7,36					7451
<u>Nolgården 6⁷</u>							
<u>Hjalmar Johansson</u>							
åker, mylla på lera	11	1,49		1210	2200	990	1475
" - " -	12	3,09		990	"	1210	3739
Summa		4,58					5214

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nolgården 6²⁻³</u>							
<u>Aug. Andersson</u>							
Åker, mylla på lera	13	1,54		1100	2200	1100	1694
" - " -	14	0,16		990	"	1210	194
" - " -	15	1,76		1210	"	990	1742
tomt, - " -	16	0,40		2400	4000	1600	640
Åker, - " -	17	0,15		770	2200	1430	215
" - " -	18	0,15		660	"	1540	231
" - " -	19	0,10		880	"	1320	132
" - " -	20	0,26		770	"	1430	372
" - " -	21	1,21		990	"	1210	1464
" - " -	22	1,97		1100	"	1100	2167
" - " -	23	2,21		770	"	1430	3160
" - " -	24	2,44		880	"	1320	3221
		12,35					15232
Särskild båtnad för torrlägg- ning av husgrund och källare							2000
Summa		12,35					17232
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - B</u>							
<u>Långjums socken</u>							
<u>Nolgården 6²⁻³</u>							
Aug. Andersson		4,65					6381
Summa		4,65					6381

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nolgården 6²⁻³</u>							
<u>Aug. Andersson</u>							
Åker, mylla på lera	13	1,54		1100	2200	1100	1694
" - " -	14	0,16		990	"	1210	194
" - " -	15	1,76		1210	"	990	1742
tomt, - " -	16	0,40		2400	4000	1600	640
Åker, - " -	17	0,15		770	2200	1430	215
" - " -	18	0,15		660	"	1540	231
" - " -	19	0,10		880	"	1320	132
" - " -	20	0,26		770	"	1430	372
" - " -	21	1,21		990	"	1210	1464
" - " -	22	1,97		1100	"	1100	2167
" - " -	23	2,21		770	"	1430	3160
" - " -	24	2,44		880	"	1320	3221
		12,35					15232
Särskild båtnad för torrlägg- ning av husgrund och källare							2000
Summa		12,35					17232
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - B</u>							
<u>Långjums socken</u>							
<u>Nolgården 6²⁻³</u>							
Aug. Andersson		4,65					6381
Summa		4,65					6381

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten C - D .</u>							
<u>Tråvads socken.</u>							
<u>Mågården 1⁴</u>							
Karl Jansson			Brukning				850
<u>Långjums socken.</u>							
<u>Per Persgården 3³⁻⁵</u>							
Gunnar Svensson		7,36					7451
<u>Nolgården 6⁷</u>							
Hjalmar Johansson		4,58					5214
<u>Nolgården 6²⁻³</u>							
Aug. Andersson		7,70					10851
Summa		19,64					24366
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - B		4,65					6381
" C - D		19,64					24366
Summa		24,29					30747
Nolgården den 8 okt. 1953.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män:							
Anders Wendberg							
Earl Svensson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten C - D .</u>							
<u>Tråvads socken.</u>							
<u>Mågården 1⁴</u>							
Karl Jansson			Brukningssåtnad				850
<u>Långjums socken.</u>							
<u>Per Persgård 3³⁻⁵</u>							
Gunnar Svensson		7,36					7451
<u>Nolgården 6⁷</u>							
Hjalmar Johansson		4,58					5214
<u>Nolgården 6²⁻³</u>							
Aug. Andersson		7,70					10851
Summa		19,64					24366
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - B		4,65					6381
" C - D		19,64					24366
Summa		24,29					30747
Nolgården den 8 okt. 1953.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män: Anders Wendberg Carl Svensson							

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - B.</u>				
		<u>Diket A - B.</u>				
50-52+40	240	150 mm rör med frakt	m 240	2:30	552:--	
- " -	240	Grävning, läggning och återfyllning	" 240	2:50	600:--	
52+40-52+98	58	125 mm rör med frakt	" 58	1:90	110:20	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 58	1:50	87:--	
52+98-53+83	85	100 mm rör med frakt	" 85	1:30	102:--	
	85	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 85	1:20	110:50	
50		Rörledningsöga typ A	st 1	30:--	30:--	
52+40, 52+98		Brunn typ A; d=0,45 m	" 2	60:--	120:--	
53+83		" " A; d=0,375 m	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			178:30	1940:--
	<u>383</u>	<u>Samfälligheten A - B summa</u>	<u>kronor</u>			<u>1940:--</u>
		<u>Samfälligheten C - D.</u>				
		<u>Diket C - D.</u>				
1+80-2+34	54	Justering av botten och slänt	m 54	0:75	40:50	
2+34-3+81	147	250 mm rör med frakt	" 147	4:15	610:05	773,25
2+34-3+22	88	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 88	1:40	123:20	76,25
3+22-3+81	59	- " -	" 59	2:50	147:50	857,00
3+81-7+78	397	300 mm rör med frakt	" 397	5:90	2342:30	90
3+81-5+59	178	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 178	3:40	605:20	949
5+59-6+79	120	- " -	" 120	3:50	420:--	
6+79-7+78	99	- " -	" 99	3:50	346:50	
7+78-10+36	258	250 mm rör med frakt	" 258	4:15	1070:70	
7+78-9+67	189	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 189	3:90	737:10	
9+67-10+36	69	- " -	" 69	3:40	234:60	
10+36-11+16	80	150 mm rör med frakt	" 80	2:30	184:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - B.</u>				
		<u>Diket A - B.</u>				
50-52+40	240	150 mm rör med frakt	m 240	2:30	552:--	
- " -	240	Grävning, läggning och återfyllning	" 240	2:50	600:--	
52+40-52+98	58	125 mm rör med frakt	" 58	1:90	110:20	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 58	1:50	87:--	
52+98-53+83	85	100 mm rör med frakt	" 85	1:30	102:--	
	85	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 85	1:20	110:50	
50		Rörledningsöga typ A	st 1	30:--	30:--	
52+40, 52+98		Brunn typ A; d=0,45 m	" 2	60:--	120:--	
53+83		" " A; d=0,375 m	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			178:30	1940:--
	<u>383</u>	<u>Samfälligheten A - B summa</u>	<u>kronor</u>			<u>1940:--</u>
		<u>Samfälligheten C - D.</u>				
		<u>Diket C - D.</u>				
1+80-2+34	54	Justering av botten och slänt	m 54	0:75	40:50	
2+34-3+81	147	250 mm rör med frakt	" 147	4:15	610:05	773,25
2+34-3+22	88	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 88	1:40	123:20	76,25
3+22-3+81	59	- " -	" 59	2:50	147:50	857,00
3+81-7+78	397	300 mm rör med frakt	" 397	5:90	2342:30	90
3+81-5+59	178	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 178	3:40	605:20	949
5+59-6+79	120	- " -	" 120	3:50	420:--	
6+79-7+78	99	- " -	" 99	3:50	346:50	
7+78-10+36	258	250 mm rör med frakt	" 258	4:15	1070:70	
7+78-9+67	189	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 189	3:90	737:10	
9+67-10+36	69	- " -	" 69	3:40	234:60	
10+36-11+16	80	150 mm rör med frakt	" 80	2:30	184:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10+36-11+16	80	Grävning, läggning och återfyllning	m	80	2:45	196:--
11+16-11+82	66	125 mm rör med frakt	"	66	1:90	125:40
- " -	66	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	66	2:15	141:90
2+34		Rörlutlopp typ B, jämte släntförstärkning i diket vänstra slänt, enl. typritning	st	1	70:--	70:--
3+22		Brunn typ A; d=0,6 m	"	1	90:--	90:--
3+81, 5+59, 6+79, 7+78		Brunn typ A; d=0,8 m	"	4	130:--	520:--
9+67		" " A; d=0,6 m	"	1	100:--	100:--
10+36		" " A utan slamficka; d=0,6 m	"	1	90:--	90:--
11+16, 11+82		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	60:--	120:--
3+81, 6+79, 9+67, 11+16		Rörets framdragnings genom väg	"	4	15:--	60:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				825:05
		Samfälligheten C - D summa kronor				9200:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - B				1940:--
		" C - D				9200:--
		Summa				11140:--
		Nolgården den 8 okt. 1953.				
		I tjänsten:				
		<i>W. Hallin</i>				

14.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10+36-11+16	80	Grävning, läggning och åter- fyllning	m	80	2:45	196:--
11+16-11+82	66	125 mm rör med frakt	"	66	1:90	125:40
- " -	66	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	66	2:15	141:90
2+34		Rörlutlopp typ B, jämte slänt- förstärkning i diket vänstra slänt, enl. typritning	st	1	70:--	70:--
3+22		Brunn typ A; d=0,6 m	"	1	90:--	90:--
3+81, 5+59, 6+79, 7+78		Brunn typ A; d=0,8 m	"	4	130:--	520:--
9+67		" " A; d=0,6 m	"	1	100:--	100:--
10+36		" " A utan slamficka; d=0,6 m	"	1	90:--	90:--
11+16,11+82		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	60:--	120:--
3+81,6+79, 9+67,11+16		Rörets framdragning genom väg	"	4	15:--	60:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			825:05	9200:--
		Samfälligheten C - D summa	kronor			9200:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - B				1940:--
		" C - D				9200:--
		Summa				11140:--
		Nolgården den 8 okt. 1953.				
		I tjänsten: 				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m.

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande

1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- 16
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
 - att allenast sådana tegelrör^{må} komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
 - att rörledning ej få täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
 - att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenor utan i förekommande fall på grusbädd;
 - att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
 - att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
 - att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
 - att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
 - att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas mufför av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
 - att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
 - att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
 - att entreprenören ålägges att åtaga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
 - att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A - B kors i brunnskant c:a 50 m. öster om nabbe 11+50 å höj-

- 16
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
 - att allenast sådana tegelrör^{må} komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
 - att rörledning ej få täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
 - att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stener utan i förekommande fall på grusbädd;
 - att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
 - att det första röret för de täckdiknesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
 - att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
 - att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
 - att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas mufför av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
 - att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
 - att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
 - att entreprenören ålägges att åtaga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
 - att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A - B kors i brunnskant c:a 50 m. öster om nabbe 11+50 å höj-

17
den + 8.68.

För samf. C - D kors i betongplint omdelbart väster om nabbe 3+22 å
höjden + 6.52.

Nolgården den 8 okt. 1953

I tjänsten:


Bil. I
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B .</u>						
<u>Långjums socken.</u>						
<u>Långjum Nolgården 6²⁻³</u>						
Aug. Andersson	S	6381		1940	100,00	
Summa		6381		1940	100,00	20,75
<u>Samfälligheten C - D .</u>						
<u>Tråvads socken.</u>						
<u>Mågården 1⁴</u>						
Karl Jansson	S	850		304	3,30	
<u>Långjums socken.</u>						
<u>Per Persgården 3³⁻⁵</u>						
Gunnar Svensson	S	7451		2665	28,97	
<u>Långjum Nolgården 6⁷</u>						
Hjalmar Johansson	S	5214		1865	20,27	
<u>Långjum Nolgården 6²⁻³</u>						
		8851	3166			
Aug. Andersson	S	2000	1200	4366	47,46	
Summa		24366		9200	100,00	79,25
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - B		6381		1940		20,75
" C - D		24366		9200		79,25
Summa		30747		11140		100,00
Nolgården den 8 okt. 1953.						
Biträdande gode män:			I tjänsten:			
Karl Jansson			<i>[Signature]</i>			
Anders Hendberg						

Bil. I
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B .</u>						
<u>Långjums socken.</u>						
<u>Långjum Nolgården 6²⁻³</u>						
Aug. Andersson	S	6381		1940	100,00	
Summa		6381		1940	100,00	20,75
<u>Samfälligheten C - D .</u>						
<u>Tråvads socken.</u>						
<u>Mågården 1⁴</u>						
Karl Jansson	S	850		304	3,30	
<u>Långjums socken.</u>						
<u>Per Persgården 3³⁻⁵</u>						
Gunnar Svensson	S	7451		2665	28,97	
<u>Långjum Nolgården 6⁷</u>						
Hjalmar Johansson	S	5214		1865	20,27	
<u>Långjum Nolgården 6²⁻³</u>						
		8851	3166			
Aug. Andersson	S	2000	1200	4366	47,46	
Summa		24366		9200	100,00	79,25
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - B		6381		1940		20,75
" C - D		24366		9200		79,25
Summa		30747		11140		100,00
Nolgården den 8 okt. 1953.						
Biträdande gode män:			I tjänsten:			
Karl Jansson			<i>[Signature]</i>			
Anders Hendberg						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långjum Nolgården m.fl. hemman i Långjums och Tråvads socknar av Lärvs kommun och Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av två avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km NNV Långjums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B och C - D. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats dels för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat,

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långjum Nolgården m.fl. hemman i Långjums och Tråvads socknar av Lärvs kommun och Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av två avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km NNV Långjums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B och C - D. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats dels för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat,

dels ock för bättre torrläggning av källare och husgrunder tillhörande Långjum Nolgården 6²⁻³ och Långjum Per-Persgården 3³⁻⁵, merkostnaden härför har beräknats till 1200.- kr.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning med rör uppkommande brukningsbåtnad samt genom bättre torrläggning av källare och husgrunder uppkommande båtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" och "C - D". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning på olika avdelningar av någondera samfälligheten förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens fastighet. ^{med den jämkning,} ~~den skatt~~ som betingas av att Långjum Nolgården torrläggas till större djup än 1,2 m. Den så uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras resp.

dels ock för bättre torrläggning av källare och husgrunder tillhörande Långjum Nolgården 6²⁻³ och Långjum Per-Persgården 3³⁻⁵, merkostnaden härför har beräknats till 1200.- kr.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtraden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning med rör uppkommande brukningsbåtnad samt genom bättre torrläggning av källare och husgrunder uppkommande båtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" och "C - D". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning på olika avdelningar av någondera samfälligheten förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens fastighet. ^{med den jämkning,} ~~den skatt~~ som betingas av att Långjum Nolgården torrläggas till större djup än 1,2 m. Den så uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras resp.

förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för utförandet föreskrivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där- efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten A - B understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten C - D skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 36 kronor 55 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnads- fördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för utförandet föreskrivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där- efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten A - B understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten C - D skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 36 kronor 55 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnads- fördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstär-kningsåtgärder vidtagas;
 att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
 bragta till slut före utgången av år 1960;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Nolgårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
 domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
 i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
 datum.

Nolgården den 8 okt. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin
 Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Svensson
Anders Östberg

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstär-kningsåtgärder vidtagas;
 att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
 bragta till slut före utgången av år 1960;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Nolgårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
 domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
 i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
 datum.

Nolgården den 8 okt. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin
 Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Svensson
Anders Östberg