



Akt nr:
R-E1a-1669

AU\$R-E1a-1669

5083-4

R 4-1669

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Timmerbo dikningsföretag av år 1954"

i Malma socken, Essunga kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Y X 1669

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.

Företagets namn

Timmerbo dikn.företag av år 1954

Socken

Malma

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXXXX~~

Lantbr. Arvid Timmerborg, Timmerbo, Viste-Askjum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

—

Bidrag till utförandet, kr

—

Bidrag till rensning, kr

—

Lån, kr

—

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

18/4-1955

Bidrag till utförandet, kr

6.130:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1963

Förlängning jml. V. L. 7:58

—

Kontrakterad arbetsid

1/10-1959

Kontrakterad arbetsid förlängd till

—

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

6.130:-

av bidrag till rensning, kr

—

av lån, kr

—

~~XXXXXXXX~~ verkställd den

20/5-1958

Avs.

~~XXXXXXXX~~ verkställd av

Avs.

Assistent L. Roth

Företaget är utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen ~~med de~~
~~fastställda arbetsplanen~~ med de avvikelser som med grönt inritats på plan- och profil-
ritning.

Verkl. kostn. ha uppgått till 14.880:- kronor, varev i räntor under arbetstiden
983:40 kronor och styrelsearvode 150:- kronor.

Skara den 30 maj 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan, införd med grönt, godkänd å delegationens för inre rationalisering
sammanträde den 30 maj 1958, § 181, ärende 3.

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

4×1669

LANTERBRUKSNAMNDEN
ISKARABORGS LÄN
-4. JUL 1955
Diarie Nr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Undertecknad ..., såsom förtroendeman för Timmer
~~ende intressent~~

.....*diknings*..... företag av år 19*55*... i *Malmö*.....

..... sock ... av Skaraborgs län, få .. härigenom
(vördsamt) anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma
kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd
arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins
avsyningsbevis av den 10/6 - 58

..... pr *Trimmstedt* den *1/2* 19*05*..

Arvid Timmerberg
Förstaende man

Mot bifall till förestående ansökan ha ... undertecknad 2... av ändringarna berörd a... markägare intet att invända.

Ägare		Ägare	
Harry Johansson	äg.	Stallgärdsby 1/13	
Alvar Gustafsson	"	Stallgärdsby 1/12	
August Timmerberg	"	Timmerby 1'	
Adolf Svensson	"	Ödesmål 19'	19
	"		
	"		

Egenhändig a... namnteckning a... bevittna:

Ingrar. Cus tróm. In quid. Cus tróm.

1.
Protokoll vid syre-
föreläsning enligt vatten-
lagen för iörläggning
av mark tillhörande
Timmerbo m. fl. fäst-
heter i Malmös socken
av Skaraborgs län.

Den 29. april 1954 hos Arvid Timmerborg, Timmerbo.

Närvarande: Underbecknad o. o. lantbruks-
ingenjör och föreläsningssman samt
fästade närvarande:

Sakande: Harry Jonsson äg. Hallgrindstorp 1¹³

Örnäs närvarande: Arvid Timmerborg äg. Timmerbo 1¹
Lundbergs storbh. äg. Hallgrindstorp 1¹² gen.
Allan Lundberg anl. fullm. bit. **D^I**
Adolf Svensson äg. Odemil 1⁹.

§1.

Upplästes det för föreläsningssmannen
upprättade förordnandet, som hade lydelse
enl. bit. **A.**

§2.

Något för emot föreläsningssmannen
Lunde icke utkom.

§3.

Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det vatten-
berrade området, samt profilet över
anläggningen härifrån.

§ 4.

Arvid Timmerborg och Sandbergs skrbk.
gen. Allan Sandberg förenade sig med
Söndaren, bit. C.

§ 5.

Söndaren och de, som förenat sig
med honom, ykade på förtygning
och i möjligaste mån i uppläggning med
för av ifrågasättande avlopp, så att
deras härav beroende verk må kunna
på ändamålsenligt sätt förläggas och
brukas.

§ 6.

Meddelade förrättningsmannen
att fru Astrid Sköckmön ej. Kullgrunds-
torp 1¹⁰ och 1¹¹, efter att på begäran ha
fått förhandsbesked betr. hennes
kostnad för att samtidigt på nua
marker förlagda, i hvil. ar den 11 jan. 1954
hade meddelat, att hon ej önskar delta
i företaget. bit. E.

§ 7.

Arvid Timmerborg varde en av
jordbrukskonsulent Erik Nordkvist år 1928
upprättad plan till förtygning av huvud-
avloppet gen. hans mark. Timmerborg
meddelade dervid, att han samman år
hade upprättat avloppet enligt denna
plan. Nägot skildredrag hade ej utställ.
Samman avloppssketcha ingår i för-
liggande förslag till delning; sk. D+50-6

av aol. A-B.

§8.

Samtliga delägare i förbrytet förklarade sig om utfrändet och framhålla underhållet av samtliga utlöpp ingående i det vid synförättningen upprättade förbrytet, bil. F.

§9.

Nedsköms om Arvid Trimmerbogs mark kommer utlöppet att följigas något öfver mark tillhörig Adolf Svensson och S. A. Anderssons stath. Adolf Svensson förklarade, att han ej hade något att erinra mot denna afgärd och ej heller mot förbrytets framhålla underhåll öfver hans mark under förut-sättning att ingen delaktighet i kostnader kräfs för ålögges honom. Svensson under-tecknade en förbindelse härmed. bil. F. Medgivande från S. A. Anderssons stath. kommer att inhämtas genom underteckning av nämnda förbindelse.

§10.

Om intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanködet upplöst med tillkännagivande, att redan förslaget till dikningen fridigställdes, nytt sammanköde kommer att kallas i ört och båd, som i laga redning kommer att för sakägarna tillkännagivas.

Att och båd som van

^{Styrsk}
Förbrytet

Den 3 dec. 1954 hos Arvid Timmerberg, Timmerbo

Närvarande: Underkucken samt
brukningsrådet och förämningsman
samt fjärande sakägare:

Arvid Timmerberg

Harry Jonsson

Allan Lundberg

Adolf Svensson

§ 11.

Förelades det redan förda sammanködet upprättade förslaget till de uttänksberörda verkens bättre inrättning och brukning med därtill hörande handlingar

§ 12

Upplöstes förämningsmannens utskottande, som hade lydelse val. bit. *mt.*

§ 13

Sakägarna beträffade detta förslag betr. förslaget utfrående och underhåll, vilket underkucken vid fjärande sammanködet.

§ 14

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av förordade-
man utby förämningsmannen

And Timmerbyg, Timmerbo, Viste-Röjvinn.

§ 13

Som videt vidne juus att kii
prethollet anteckna, förklarades
förrättningen avslutad och samman-
podet upplöst.

Att att kii som ovan

Tjänsten

Theruförskän

6. Bil. A
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 164 53



Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Fm 1129

7.



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 249-49



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Mabma socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Tel eller eventuellt havtökt

ledning.
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.
i Timmerbo finns gräst avlopp enligt plan av år 1928
Den längden är 550 m. botten i Hallgindstorp är på en nivå som är högre än den i Timmerbo.
Närmaste järnvägsstation Skaraborg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Arvid Timmerborg
handburen. Visla-Skorum tel 2.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Timmerbo

den 7/ 1949

Arvid Timmerborg

Harry Johansson
Hallgindstorp 113
Arntorp

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Hallgrindstorp 16

Hallgrindstorp

Hallgrindstorp 1:12

Gösta Ahlberg, & hustru
Ulfstorp.

Anders Johansson

Boffa, Helén

Carl Sandbergs Skib.

p. Bögn

Winte - Askjerr

FORORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLAN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm



Leo Wohlstet


Lantbruksnämnden
~~Förordningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström

Skara den 2 november 1953.

lantbruksnämndens
På ~~Förordningsnämndens~~ vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Arvid Timmerborg, Timmerbo, Viste-Askjum, torsdagen den 29 april 1954 klockan 9.30, vilka denna dag avsänts till:

Arvid Timmerborg,	Timmerbo,	<u>Viste-Askjum</u>
Harry Jonsson,	Hallgrindstorp,	"
Sandbergs sterbhus,	Höga,	"
Adolf Svensson,	Ödesmål,	<u>Ulvstorp</u>
S. A. Anderssons sterbhus,	"	"

Skara den 22 april 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 3 dec. 1954 klockan 13.00, ha underrättelser denna dag sänts till förestående.

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksing.

Förening.

Undertecknade föräns oss med
 i handen till den nyuppförda, mm
 avse berläggning av mark tillhörande
 Timmerbo m. fl. fastigheter i Malma
 socken av Skaraborgs län och gick vi
 på företags utskäckning så att
 jämväl så därav beroende mark
 vi kunna på ändamålsenligt
 sätt berläggas och brukas.

Timmerbo den 29 april 1954.

Arvid Timmerborg
 Allen Snickberg
 (Harry Johnson)

Bestyrkes:

Isent J. Gustavsson

FULLMAKT

för Olof Sandberg eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande N. Sandbergs Sterbhus Hallgründstorp
 i Melma socken av Muralbergs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höga den 29/4 1954
Ester Sandberg Ruben Ejdestig
Lennar Sandberg
 Bevittnas:
Anna Rudergren Emil Lundgren

Lill: Sandbergs sterbhus, Höga

FULLMAKT

för ~~Adolf~~ *Adolf Svensson* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Sydkronen Anna o Anders Svensson Ödesmål¹⁰⁴*
i *Malma* socken av *Skarborgs* län
å *våra* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att söka lån av statsmedel till kost-~~
~~nader för företaget.~~ Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ödesmål den *17 maj* 1954.
Anna Svensson. *Anders Svensson*

Bevittnas:

Georg Johansson *Anton Johansson.*

till. Adolf Svensson, Ödesmål

Ellustorp

Vara den 11/ 1954

Till Lantbrukssamfundets
Akademi. Ing Holmström

Beaktande dikningsföretaget i
Hallgömsdalen, Holms, ber jag att
förmåda, att jag ej går med i
ovannämnda dikningsföretag på
grund av de höga kostnaderna.

Högskoleingenjör
Arvid Holmström

Härmed medges utförandet af
 framtida underhållet af "Timmerbo-
 diktningsskottet" af år 1954" öfver mark
 tillhörande Ådernal 1⁹ 14 enligt det af
 e.o. lantbruksskötaren Sven Holmström
 år 1954 vid syreförädlning enligt
 vattenlagen upprättade förslaget utan
 någon ersättning, men under förut-
 sättning att någon deltagningsskyldig-
 het i kostnaderna för företagets ut-
 förande af underhåll ej ålägges
 dessa fashigheter.

Timmerbo den 29 april 1954

Adolf Svensson,

äg. Ådernal 1⁹

Anders Svensson

äg. Ådernal 1⁴

Undertecknade förnekar oss om att
 utfrån att för framtidens underhålla
 "Timmerbo skivningsföretag av år 1954"
 enligt det av c. o. Landbruksingenjör
 Sven Holmström år 1954 vid nyre-
 förrättning enligt rättslagen
 upprättade förslaget.

Timmerbo den 29 april 1954

Sven Timmerborg
 Harry Johansson
 Ellen Sandberg

Bestyrkes:

Sven Holmström

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
12.11.54

Lantbruksingenjör Sven Holmström
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
3.11.54

Vår beteckning
4745-43/54
Ls/GJ

Ärende


Ang. Timmerbo dikningsföretag av år 1954.

Edert förslag till i rubr. ingående vattengenomlopp genom allmän väg har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Arbetet med vägtrumman kommer att utföras genom Vara vägmästareområdes försorg.

Anledning för vägförvaltningen att närvara vid slutsammanträdet synes icke föreligga.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag


Nils G. Lemas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Timmerbo 1¹</u>							
Arvid Timmerborg							
Åker 20 cm tj. på LL.	1	0.05		1760	1800	40	2:-
" " "	2	0.17		1620	1800	180	31:-
" " "	2 a	1.05		1260	1800	540	567:-
" " "	3	0.45		1260	1800	540	243:-
" " "	4	0.37		1350	1800	450	167:-
" " "	5	0.40		1740	1800	60	24:-
" " "	6	0.35		1740	1800	60	21:-
" " "	7	0.35		1710	1800	90	32:-
Alstringsbåtnad		3,19					1.087:-
Brukningsbåtnad å sträckan 1+46-5+98=452 m å 10:-							4.520:-
6+04-7+13=109 m å 4:-							436:-
Brukningsbåtnad							4.956:-
Summa	1-7						6.043:-
<u>Hallgrindstor 1¹²</u>							
Sandbergs Stbh.							
Åker 20 cm mr. mj LL/mj LL	8	0.19		940	1700	760	144:-
" 20 " tj på ML	9	0.46		260	1700	1440	662:-
" " "	10	0.30		420	1700	1280	384:-
" " "	11	0.10		510	1700	1190	119:-
" " "	11a	0.07		340	1700	1360	95:-
Åker 20 cm mr. mj LL/mj LL	12	0.53		1630	1700	70	37:-
Tomt 20 cm mh. moig mj LL/LL	13	0.24		3200	4000	800	192:-
Åker 20 cm mj. tj på ML	14	0.37		680	1700	1020	377:-
" 20 cm mr. mj. LL på ML	15	0.45		1450	1700	250	113:-
" " "	16	0.15		1630	1700	70	11:-
Åker 20 cm mh. moig mj. LL/LL	17	0.27		1630	1700	70	19:-
Alstringsbåtnad 8-17		3.13					2.153:-


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	8-17	3.13					2153
Brukningsbåtn. å sträckan: 7+13-8+20=107 m. å 4:-							428:-
Brukningsbåtnad							428:-
Summa	8-17	3.13					2581:-
<u>Hallgrindstorp 1¹³</u>							
Harry Jonsson							
Åker 20 cm mr. mj LL/sand	18	0.27		1360	1700	340	92:-
" - " -	19	0.23		1660	1700	40	9:-
" 20 cm mr. mj. LL/10 cm ML/Sa	20	0.14		1680	1700	20	3:-
" 20 cm m.mh. mj. LL/mj. LL	21	0.06		1560	1600	40	2:-
" - " -	22	0.27		480	1600	1120	302:-
" - " -	23	0.21		400	1600	1200	252:-
Alstringsbåtnad							660:-
Brukningsbåtn. å sträckan: 8+20-8+36=16 m. å 2:-							32:-
Brukningsbåtnad							32:-
Summa	18-23	1.18					692:-
<u>Hallgrindstorp 1⁵</u>							
Gösta Ahlberg							
Åker. 20 cm m.mh. LL på LL	24	0.15		880	1600	720	108:-
Avgår för bristande dikning							- 740:-
Summa		0.15					0
<u>Sammandrag:</u>							
Timmerbo 1 ¹ Arvid Timmerborg	1-7	3.19					6043:-
Hallgrindstorp 1 ¹² Sandbergs sterbhus	8-17	3.13					2581:-
Hallgrindstorp 1 ¹³ Harry Jonsson	18-23	1.18					692:-
Summa	1-23	7.50					9316:-

Timmerbo den 3 december 1954.
I tjänsten:

Anders Gustafsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
(A) -1+30-1+36	266	Schaktning av lera m ³	640	3:-	1.920:-	
1+36		Rörutlopp typ B ø 450 mm st	1	100:-	100:-	
1+36-3+40	204	Lantbruksrör ø 450 mm (18") med frakt m	204	10:80	2.203:20	
		Bottenjustering och läggning "	204	1:20	244:80	
		Påfyllning till 0.3 m över rören "	204	2:-	408:-	
2+00, 3+40		Brunn typ A ø 1000 mm st	2	225:-	450:-	
3+40-5+58	218	Lantbruksrör ø 400 mm (16") med frakt m	218	9:50	2.071:-	
		Bottenjustering och läggning m	218	1:-	218:-	
		Påfyllning enl. ovan "	218	2:-	436:-	
5+58		Brunn typ A ø 900 mm st	1	200:-	200:-	
5+58-7+13	155	Lantbruksrör ø 375 mm (15") med frakt m	155	7:55	1.170:25	
5+58-5+98		Bottenjustering och läggning "	40	1:-	40:-	
		Påfyllning enl. ovan "	40	2:-	80:-	
5+98		Stensil st	1	50:-	50:-	
5+98-7+13		Grävn., lägn. o. återf. m	115	3:90	448:50	
5+98-6+04		Tillägg för grävning genom väg m	4	4:-	16:-	
6+04, 7+13(B)		Brunn typ A ø 900 mm st	2	200:-	400:-	
		Tillägg för arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 % å förestående belopp			1.044:25	11.500:-
<u>Sträckan B - C.</u>						
7+13-8+20	107	Lantbruksrör ø 300 mm (12") med frakt m	107	5:90	631:30	
		Grävn., lägn. o. återf. "	107	3:-	321:-	
8+20		Brunn typ A ø 800 mm st	1	175:-	175:-	
8+20-8+38	18	Lantbruksrör ø 250 mm (10") med frakt m	18	4:15	74:70	
		Grävn., lägn. o. återf. "	18	2:60	46:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
8+47		Brunn typ A ϕ 1000 mm st	1	225:-	225:-	
8+38-8+47	9	Rensning av stentrumma genom all- män väg, samt brunn typ A ϕ 1000 mm vid 8+38. Utföres och bekostas av Vägförvaltn.				
		10 % tillägg enl. ovan			146:20	1.620:-
		<u>Sträckan B-Ba.</u>				
20+7+13-21+03	103	Lantbruksrör ϕ 200 mm (8") med frakt m	103	3:15	324:45	
		Grävn., lägn. o. återf. "	103	2:20	226:60	
20+94-21+03		Tillägg för grävning genom väg samt återställande av vägbana "	9	3:-	27:-	
20+94, 21+03		Brunnar typ A ϕ 450 mm st	2	70:-	140:-	
21+03-21+66	63	Tegelrör ϕ 150 mm (6") med frakt m	63	2:20	138:60	
		Grävn., lägn. o. återf. "	63	3:-	189:-	
21+66		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
21+66-22+49	83	Tegelrör ϕ 125 mm (5") med frakt m	83	1:85	153:55	
		Grävn., lägn. återf. "	83	2:45	203:35	
22+49		Brunn typ A ϕ 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			157:45	1.700:-
		<u>Sträckan C - C¹. (Avdragsdike. Ingår ej i företaget)</u>				
8+47-9+04	57	Lantbruksrör ϕ 300 mm (12") med frakt m	57	5:90	336:30	
		Grävn., lägn. o. återf. "	57	2:50	142:50	
		Fogtätning med cementbruk "	57	0:40	22:80	
9+04		Brunn typ A ϕ 800 mm st	1	175:-	175:-	
		10 % tillägg enl. ovan			63:40	740:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag:</u>				
		Sträckan A - B			11.500:-	
		" B - C			1.620:-	
		" B - Ba			1.700:-	
		<u>Summa kronor</u>			<u>14.820:-</u>	
		Sträckan C - C ¹ (Avdragsdike)			<u>740:-</u>	
		Timmerbo den 3 december 1954.				
		I tjänsten:				
						
		Sven Holmström				
		Lantbruksingenjör.				

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må använ-das som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 mter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsätt-ning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december, 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jord-lager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller

- hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cement-vulst samt täckes med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att ~~styrelsen~~ förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att ~~styrelsen~~ förtroendemannen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att fixpunkter för höjdbestämmningen är:

I.	+ 9.01	+ -	format	märke i berg	c:a 90 m	höger	2+00.
II.	+ 8.52	- " -		- " -	130 "	"	4+33.
III.	+ 8.21	- " -		- " -	120 "	"	21+03.
IV.	+ 9.19	- " -		- " -	80 "	"	8+30.

Timmerbo den 3 december 1954.

I tjänsten:


Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Timmerbo 1¹</u>						
Arvid Timmerborg	S	6.043:-		9.613:-	64,867	
<u>Hallgrindstorp 1¹²</u>						
Sandbergs Stbh.	S	2.581:-		4.106:-	27,705	
<u>Hallgrindstorp 1¹³</u>						
Harry Jonsson	S	692:-		1.101:-	7,428	
<u>Summa</u>		9.316:-		14.820:-	100,000	

Skara den 3 december 1954.

I tjänsten:


Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Timmerbo m.fl. hemman i Malma socken,
Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 4 km. NV
om S. Kedums kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre
torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående ö er-
siktskarta, där torrläggingsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlings-
områdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna ut-
märkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för huvudavloppet och
B-Ba för sidoavlopp därtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet
skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts
med rött. Avloppssträckan C-C¹ utgör s.k. avdragsdike, vilket ej är avsett
att utföras.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-
mängden har vid flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund
och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medel-
vattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr
sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all
härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torr-läggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt att avloppet B-C korsar vägen Kedum - Fridhem. Då vägvatten kommer att tillföras ledningen har förrättningsmannen ansett skäligt föreskriva att vägförvaltningen skall svara för kostnaden för upprepning av vägtrumman samt arbets- och materialkostnad för en brunn nedströms om vägen. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över-
avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen för ^{förrättningsmannen} ~~synemannen~~ i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Timmerbo dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Timmerbo den 3/12 1954.

I tjänsten:



Sven Holmström.