



Akt nr:
R-E1a-1675

AU\$R-E1a-1675

6089

R

4-1675

LANTBRUKSSTYRELSEN

2-5 JAN. 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Bergsgårdens dikningsföretag av år 1954"

i Flo socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Företagets namn

Socken

Lăn

Ordf. i styrelsen — ~~X~~~~X~~~~X~~~~X~~~~X~~~~X~~~~X~~~~X~~~~X~~

Statligt stöd bev. av Ibrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr	
--------------------------	--

| Lån, kr

—

1

—

—

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

14/11-1955

8.640:-

Arbetslid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

31/12-1963

Kontrakterad arbetstid

1/10-1959

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1/10-1960

Nu tillstyrkes till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1.380:-

av bidrag till rensning, kr	
-----------------------------	--

av län, kr

~~Bestimmung~~ verkställd den

~~XXXXXX~~ verkställd av

Avs. 3/8-1960

Avs. 1:e ass. A. Kedefält

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid ömsesidig
rättning enligt vattel lagen
för förklaring av mark,
tillhörande Brämsbacken
i Flo socken av Grästorps
kommun och Skaraborgs
län.

Den 11 januari 1954 i Brämsbacken.

Närvarande: Utdelad statens lantbruks-
ingenjör och förättningsman samt fjärd
saktare:

Folkan den Holger Brämsgårdh äg. Brämsbacke 18
och övriga saktare:

Åke Ståhl äg. Astranna Berg. 12-6

Fr. Erik Johansson " " 12

Erik A. Johansson " " 11

Eva Malmberg " " 10 genom

makten Herman Malmberg

§ 1
Uppstod det för förättningsmannen ut-
prädat förordnandet, som hade lydelse
enligt län. A.

§ 2
Något för senast förättningsmannen
kunde ej utsträvas.

§ 3

Förklarades den vid förundersökningen uppgiftna nivåkartan och det vattenbevärrade området samt profil öfver avloppen därifrån.

§ 4.

Förhånden yrkade på i fråga varande avlopps i genläggning med rör enligt det preliminärt upprättade förslaget.

§ 5

Thad Erik Johansson, Åbo ställ, Erik A. Johansson och Eva Malmberg genom maken Herman Malmberg förklarade sig med förhånden och yrkade på förtrycks utskrivning, så att förvald deras försäkrande verk med kunna på ändamålsfullt sätt försläggas och brukas, led. C.

§ 6

Som vid det tidigare sammanträdet förklarades att för protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med förklarades givande, att sedan förslaget sammanträtts, nytt sammanträde sammanträtts att hållas på ort och tid, som kommer att i läge ordning för ~~förklarades~~ förklarades givande.

Ort och tid. Sammanträdet

4 januari
Verkställaren

Den 10 Maj 1954: Bräunebacha

Medvarande: Understechnad förattning.
 Man och flyende sakägare:
 Holger Bräunegårdh Bräunebacha
 Åke Ståhl Bergsgården
 H. Erik Johansson, Bergsgården
 Erik A. Johansson, — " —
 Herman Malmberg — " —
 för Eva Malmberg enl. fullmakt l. D.

§ 7

Förelades det sedan för a samman-
 trädets samplande förslaget till
 i fråga varande ordning med där till
 uttalande uttalanden.

§ 8

Upplästes ~~sysselsättning~~ förslaget
 uttalande, som har godkänt enligt l. D.

§ 9

Samtliga delägare godkände det upp-
 ställda förslaget med kostnadsfördelning
 och uttalande.

§ 10

Utvaldes och förvara till förslaget
 uttalande uttalanden och uttalanden och att
 sammanträdets delägare för val av
 styrelse utsågs Holger Bräunegårdh.

§ 11
 Samt i det sidste Gennemseende alle de
 indtægtsskrifter for Maanedes forrentningen
 afsluttet og de Gennemseende alle de
 indtægtsskrifter som oven
 i Gennemseende
 Gennemseende

E. D. 182-49



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

Ink. den 28/5 1947 Dnr 94

Exp. den / 19 nr.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hemtl Brännabacka 18 i Dea socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Holger Brännegårdh

adress Brännabacka

pr Grästorp

Telefon: 118 Grästorp

Grästorp

den

22/5

19

47

Holger Brännegårdh

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Bergsgården

- " -

- " -

C. W. Johansson

Herman Malmberg

Adolf Johansson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och intervjuras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den

29 SEP. 1949

PÅ LANSSTYRELSENS VAGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wahlsteig

Leo Wahlsteig

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Holger Brännegårdh, Brännebacka, måndagen den 11 jan. 1954 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Holger Brännegårdh,	Brännebacka,	<u>Grästorp</u>
2. Åke Ståhl,	Bergsgården,	"
3. Erik Johansson,	"	"
4. Erik A. Johansson,	"	"
5. Eva Kristina Malmberg,	Astranna Bergsgården,	"
6. Herman Malmberg,	" "	"

Skara den 31 dec. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ang. fortsatt sammanträde hos Holger Brännegårdh, Brännebacka, måndagen den 10 maj 1954 klockan 16.00, ha kallelser sänts till förestående.

Skara den 20 april 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

På förekommen anledning har tidpunkten för det till den 10 maj utsatta sammanträdet måst ändras från kl. 16,00 till kl. 13,00.

Skara den 6 maj 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Undertecknade förklarar oss med Sökaunders till
 den synskriftställning, som avser försläggning av
 mark, tillhörande Brännebacka, och yrka vi
 på prätagets utskickning, så att även vår
 dåvar beräknade mark kunna komma på anda-
 målsligt sätt försläggas och brännas.
 Brännebacka den 11 jan. 1954.

Karl Eric Johanson Oke Ståke
 (Vår Gräns 327)

Erik A. Johansson Herman Matnings

Protokoll:
 Venetian

FULLMAKT

för min make Herman Malmberg
 (namn)
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Brauna backe m. fl.

i
Grästorps kommun av Skaraborgs län
 å Mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mysgården den 11 jan. 1954

Eva Malmberg

Bevittnas:

L. H. Johanson
 (namn)
Grästorps
 (adress)

Olga Johanson
 (namn)
Grästorps
 (adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten A.							
<u>Flo socken, Grästorps kommun.</u>							
<u>Brännebacka 1</u> ⁸							
Holger Brännegårdh							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	1	0,36		660	2200	1540	554:-
		0,36					554:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
0-1+80=180 m igenlagt dike				Kr.	5:40	per m	972:-
							972:-
Summa							1.526:-
<u>Astranna Bergsgården 1</u> ²⁻⁶							
Åke Ståhl							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	6	0,50		770	2200	1430	715:-
åker, mylla på sandbl. lera	7	0,25		1700	2000	300	75:-
Summa		0,75					790:-
<u>Astranna Bergsgården 1</u> ⁷							
K.Erik Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	8	0,45		1700	2000	300	135:-
åker, mylla på lera	9	1,01		880	2200	1320	1.333:-
" "	10	1,96		880	2200	1320	2.587:-
" "	11	2,00		1320	2200	880	1.760:-
Summa		5,42					5.815:-
Samfälligheten A	Totalsumma	6,53					8.131:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B.</u>							
<u>Flo socken, Grästorps kommun</u>							
<u>Brännebacka 1⁸</u>							
Holger Brännegårdh							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	2	0,54		990	2200	1210	653:-
		0,54					653:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
9-11+70=270 m igenlagt dike				Kr.	8:60	per m	2.322:-
Summa:		0,54					2.975:-
<u>Astranna Bergsgården 1⁷</u>							
K.Erik Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	12	2,51		880	2200	1320	3.313:-
" "	13	0,93		1760	2200	440	409:-
" "	14	0,64		1100	2200	1100	704:-
" "	15	1,10		1320	2200	880	968:-
" "	16	0,98		1430	2200	770	755:-
" "	17	1,19		1650	2200	550	655:-
" "	18	0,44		1980	2200	220	97:-
" "	19	0,20		1100	2200	1100	220:-
		7,99					7.121:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
23+05-24+04=99 m igenlagt dike				Kr.	4:93	per m	488:-
							488:-
Summa:		7,99					7.609:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Astranna Bergsgården 1¹¹</u>							
Erik A. Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	20	1,07		550	2200	1650	1.766:-
" "	21	0,30		1540	2200	660	198:-
" "	22	0,41		770	2200	1430	586:-
" "	23	0,47		1760	2200	440	207:-
" "	24	0,31		1100	2200	1100	341:-
" , mylla på bottenmorän	25	0,10		1200	2000	800	80:-
" " "	26	1,02		600	2000	1400	1.428:-
" " "	27	0,58		800	2000	1200	696:-
		4,26					5.302:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
100-100+45=45 m dike som kan igenfyllas				Kr.	1:60	per m	72:-
100+45-100+60=15 m - "	-			"	8:-	" "	120:-
100+60-101+25=65 m - "	-			"	2:80	" "	182:-
16+56-17+70=114 m igenlagt dike				"	3:24	" "	369:-
17+74-18+46=72 m " "				"	6:10	" "	439:-
18+46-19+26=80 m " "				"	3:80	" "	304:-
							1.486:-
Summa:		4,26					6.788:-
<u>Astranna Bergsgården 1¹⁰</u>							
Eva Kristina Malmberg, Herman Malmberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	28	0,80		660	2200	1540	1.232:-
" "	29	1,11		550	2200	1650	1.832:-
" "	30	0,36		1100	2200	1100	396:-
" "	31	1,40		440	2200	1760	2.464:-
		3,67					5.924:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
12+20-13+40=120 m igenlagt dike				Kr.	3:03	per m	364:-
13+45-14+39=94 m " "				"	3:43	" "	322:-
14+39-15+39=100 m " "				"	5:73	" "	573:-
							1.259:-
	Summa:	3,67					7.183:-
Samfälligheten B	Totalsumma:	16,46					24.555:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten D.</u>							
<u>Flo socken, Grästorps kommun</u>							
<u>Astranna Bergsgården 1²⁻⁶</u>							
Åke Ståhl							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	37	0,47		220	2200	1980	931:-
" "	38	0,64		1210	2200	990	634:-
" "	39	0,32		880	2200	1320	422:-
" "	40	0,43		1540	2200	660	284:-
" "	48	0,47		1430	2200	770	362:-
" , mylla på sandbl. lera	41	1,04		1500	2000	500	520:-
" " "	42	0,28		1700	2000	300	84:-
		3,65					3.237:-
<u>Brukningståtnad</u>							
39+34-40+77=143 m igenlagt dike				Kr.	2:52	per m	360:-
45 - 45+60=60 m " "				"	6:70	" "	402:-
43+57-44+39=82 m " "				"	2:90	" "	238:-
							1.000:-
Samfälligheten D	Totalsumma:		3,65				4.237:-
<u>Samfälligheten E.</u>							
<u>Flo socken, Grästorps kommun</u>							
<u>Astranna Bergsgården 1²⁻⁶</u>							
Åke Ståhl							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	43	0,17		440	2200	1760	299:-
" "	44	0,88		880	2200	1320	1.162:-
" "	45	1,10		2090	2200	110	121:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl. lera	46	0,80		1500	2000	500	400:-
" "	47	1,02		800	2000	1200	1.224:-
" "	3	0,08		900	2000	1100	88:-
" "	4	0,29		200	2000	1800	522:-
" "	5	0,29		1400	2000	600	174:-
		4,63					3.990:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
35+72-36+22=50 m igenlagt dike				Kr.	3:-	per m	150:-
36+39-37+54=65 m " "				"	4:20	" "	273:-
							423:-
Samfälligheten E	Totalsumma:	4,63					4.413:-
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfälligheten A	1,6-11	6,53					8.131:-
" B	2,12-31	16,46					24.555:-
" C	32 - 36	1,91					2.498:-
" D	37-42,48	3,65					4.237:-
" E	3-5,43-47	4,63					4.413:-
Hela företaget		33,18					43.834:-
						<u>Alstringsbåtnad</u>	35.350:-
						<u>Brukningsbåtnad</u>	8.484:-

Brännebacka den 10 maj 1954.

I tjänsten:

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Rörledning A - Aa - Ab.</u>						
0 - 1+65	165	Grävning, läggning, återfyllning m	165	2:10	347:-	
1+65 - 1+83	18	" " "	" 18	2:40	43:-	
1+83 - 3+02	119	" " "	" 119	1:80	214:-	
3+02 - 4+58	156	" " "	" 156	1:35	211:-	
0 - 1+83		200 mm rör med frakt	" 183	3:-	549:-	
1+83 - 3+02		150 " " " "	" 119	2:30	274:-	
3+02 - 4+58		100 " " " "	" 156	1:35	211:-	
0		Rörledningsöga typ B	st 1	40:-	40:-	
1+83,3+02,4+58		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	" 3	70:-	210:-	2.099:-
		Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter c:a 10 procent				211:-
Summa:	458					2.310:-
<u>Rörledning Aa - Ac.</u>						
7 - 8+14	114	Grävning, läggning, återfyllning m	114	1:20	137:-	
"		75 mm rör med frakt	" 114	0:95	108:-	
8+14		Brunn typ A med 450 mm inre diameter	st 1	70:-	70:-	315:-
		Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter c:a 10 procent				35:-
Summa:	114					350:-
<u>Sammandrag.</u>						
	458	Rörledning A - Aa - Ab				2.310:-
	114	" Aa - Ac				350:-
Summa:	572					2.660:-
2275						

2275

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Samfälligheten B.						
Rörledning B - Ba - Bb - Bc.						
9 - 11+70	270	Grävning, läggning, återfyllning	m	270	2:60	702:-
11+70 - 12+20	50	" " "	"	50	3:10	155:-
12+20 - 14+39	219	" " "	"	219	2:60	569:-
14+39 - 15+44	105	" " "	"	105	2:10	221:-
15+44 - 16+20	76	" " "	"	76	2:50	190:-
16+20 - 16+56	36	" " "	"	36	1:65	59:-
16+56 - 16+70	14	" " "	"	14	1:70	24:-
16+70 - 17+36	66	" " "	"	66	1:-	66:-
17+36 - 18+46	110	" " "	"	110	1:50	165:-
18+46 - 19+26	80	" " "	"	80	1:25	100:-
13+45, 15+44		Nedrivning och borttagning av				
		befintlig stenbro	st	2	20:-	40:-
17+74		- - " - -	"	1	30:-	30:-
9 - 14+39		250 mm rör med frakt	m	539	3:85	2.075:-
14+39 - 15+44		200 " " " "	m	105	3:-	315:-
15+44 - 16+56		150 " " " "	m	112	2:30	258:-
16+56 - 18+46		125 " " " "	m	190	1:75	333:-
18+46 - 19+26		100 " " " "	m	80	1:35	108:-
9		Rörledningsöga byp B	st	1	40:-	40:-
		Brunnar typ A:				
11+78, 14+39		1) med 600 mm inre diameter	"	2	100:-	200:-
15+44, 16+56, 18+46 o. 19+26		2) " 450 mm " "	"	4	70:-	280:-
12+20		Brunn typ C med 600 mm inre diameter	"	1	60:-	60:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				600:-
Summa:	1026					6.590:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rörledning Bb - Bd.</u>						
20 - 20+58	58	Grävning,läggning,återfyllning m	58	1:45	84:-	
" "		75 mm rör med frakt m	58	0:95	55:-	
20+58		Brunn typ A med 450 mm inre diameter st	1	70:-	70:-	209:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				21:-
Summa:	58					230:-
<u>Rörledning Ba - Be.</u>						
21 - 22+02	102	Grävning,läggning, återfyllning m	102	1:60	163:-	
" "		100 mm rör med frakt m	102	1:35	138:-	
22+02		Brunn typ A med 450 mm inre diameter st	1	70:-	70:-	371:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				39:-
Summa:	102					410:-
<u>Rörledning Bf - Bg.</u>						
23 - 23+05	5	Grävning, läggning och återfyllning inberäknat extra fyllning m	5	4:-	20:-	
23+05 - 24+04	99	Grävning,läggning,återfyllning m	99	1:10	109:-	
24+04 - 24+10	6	" " " "	6	4:40	26:-	
24+10 - 26+84	274	" " " "	274	1:90	521:-	
26+84 - 28+17	133	" " " "	133	1:60	213:-	
28+17 - 28+96	79	" " " "	79	1:50	119:-	
28+96 - 30+12	116	" " " "	116	2:15	249:-	
23 - 26+84		200 mm rör med frakt m	384	3:-	1.152:-	
26+84 - 28+17	150	" " " " m	133	2:30	306:-	
28+17 - 28+96	125	" " " " m	79	1:75	138:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
28+96 - 30+12		100 mm rör med frakt	m 116	1:35	157:-	
23		Rörledningsöga typ B	st 1	40:-	40:-	
24+10, 25+66, 26+84, 28+17, 28+96, 30+12		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	st 6	70:-	420:-	3.470:-
		Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter c:a 10 procent				350:-
Summa:	712					3.820:-
<u>Sammandrag.</u>						
	1026	Rörledning B - Ba - Bb - Bc				6.590:-
	58	" Bb - Bd				230:-
	102	" Ba - Be				410:-
	712	" Bf - Bg				3.820:-
Summa:	1898					11.050:-
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Rörledning C - Ca.</u>						
46 - 46+14	14	Grävning, läggning, återfyllning	m 14	1:70	24:-	
46+14 - 47+55	141	" " "	" 141	1:40	197:-	
47+55 - 47+62	7	" " "	" 7	1:70	12:-	
47+62 - 47+68	6	" " "	" 6	3:40	20:-	
47+68 - 48+56	88	" " "	" 88	1:60	141:-	
48+56 - 49+40	84	" " "	" 84	0:90	76:-	
46 - 47+68		125 mm rör med frakt	" 168	1:75	294:-	
47+68 - 48+56		100 " " " "	" 88	1:35	119:-	
48+56 - 49+40		75 " " " "	" 84	0:95	80:-	
46		Rörledningsöga typ A	st 1	30:-	30:-	
47+62, 47+68 och 49+40		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	" 3	70:-	210:-	

8850

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
48+56		Brunn typ C med 450 mm inre diameter	st 1	50:-	50:-	1.253:-
		Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter c:a 10 procent				127:-
Summa:	340					1.380:-
<u>Samfälligheten D.</u>						
<u>Rörledning D - Da - Db.</u>						
39 - 41+25	225	Grävning, läggning, återfyllning	m 225	1:90	428:-	
41+25 - 41+32	7	" " "	" 7	3:30	27:-	
41+32 - 42+29	97	" " "	" 97	1:90	184:-	
42+29 - 42+95	66	" " "	" 66	1:70	112:-	
42+95 - 43+57	62	" " "	" 62	1:60	99:-	
43+57 - 44	43	" " "	" 43	0:75	32:-	
44 - 44+44	44	" " "	" 44	3:30	145:-	
44+44 - 44+60	16	" " "	" 16	1:60	26:-	
39 - 42+29		150 mm rör med frakt	" 329	2:30	757:-	
42+29 - 42+95		125 " " " "	" 66	1:75	116:-	
42+95 - 44+60		100 " " " "	" 165	1:35	223:-	
39		Rörledningsöga typ A	st 1	30:-	30:-	
41+25, 41+32, 42+29, 42+95, och 44+60		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	" 5	70:-	350:-	2.529:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				251:-
Summa:	560					2.780:-
<u>Rörledning Da - Dc.</u>						
45 - 45+60	60	Grävning, läggning, återfyllning	m 60	0:90	54:-	
" "		75 mm rör med frakt	" 60	0:95	57:-	
45+60		Brunn typ A med 450 mm inre diameter	st 1	70:-	70:-	181:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter c:a 10 procent				19:-
Summa:	60					200:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	560	Rörledning D - Da - Db				2.780:-
	60	" Da - Dc				200:-
Summa:	620					2.980:-
		<u>Samfälligheten E.</u>				
		<u>Rörledning E - Ea - Eb.</u>				
32 - 32+20	20	Grävning, läggning, återfyllning m	20	1:30	26:-	
32+20 - 32+91	71	" " "	71	1:90	135:-	
32+91 - 32+97	6	" " "	6	3:80	23:-	
32+97 - 34+18	121	" " "	121	1:90	230:-	
34+18 - 34+68	50	" " "	50	0:90	45:-	
" "		Sprängning av berg i rörgrav	15	20:-	300:-	
34+68 - 35+72	104	Grävning, läggning, återfyllning	104	1:70	177:-	
35+72 - 36+22	50	" " "	50	0:86	43:-	
36+22 - 36+34	12	" " "	12	1:-	12:-	
36+34 - 36+68	34	" " "	34	0:90	31:-	
36+68 - 36+89	21	" " "	21	1:10	23:-	
" "		Sprängning av berg i rörgrav	7	25:-	175:-	
36+89 - 37+54	65	Grävning, läggning, återfyllning m	65	0:90	59:-	
32 - 34+68		150 mm rör med frakt	268	2:30	616:-	
34+68 - 35+72		125 " " " "	104	1:75	182:-	
35+72 - 37+54		75 " " " "	182	0:95	173:-	
32		Rörledningsöga typ A	st 1	30:-	30:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
32+91, 32+97, 34+18, 34+68, 35+72, 36+34, 36+89 o. 37+54		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	st 8	70:-	560:-	2.840:-
		Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter c:a 10 procent				290:-
Summa:	554					3.130:-
<u>Rörledning Ea - Ec.</u>						
38 - 38+50	50	Grävning, läggning, återfyllning	m 50	1:45	73:-	
" "		75 mm rör med frakt	" 50	0:95	48:-	
38+50		Brunn typ A med 450 mm inre diameter	st 1	70:-	70:-	191:-
		Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter c:a 10 procent				19:-
Summa:	50					210:-
<u>Sammandrag</u>						
	554	Rörledning E - Ea - Eb				3.130:-
	50	" Ea - Ec				210:-
Summa:	604					3.340:-
<u>Slutsammandrag</u>						
	572	Samfälligheten A				2.660:-
	1898	" B				11.050:-
	340	" C				1.380:-
	620	" D				2.980:-
	604	" E				3.340:-
Totalsumma:	4034					21,410:-

Brännebacka den 10 maj 1954.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Biliden-metoden användes till företagets rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- ett kors inhugget i jordfast sten c:a 100 m SO rörledningens B - Ba utlopp å höjden +10,78 över jämförelseplanet, ett kors inhugget i berg c:a 200 m O rörledningens Bf - Bg utlopp å höjden + 11,10 över jämförelseplanet, ett kors inhugget i jordfast sten c:a 180 m NO rörledningens C - Ca utlopp å höjden + 9,34 över jämförelseplanet.


Brännebacka den 10 maj 1954.

I tjänsten:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Flo socken, Grästorps kommun</u>						
<u>Brännebacka 1⁸</u>						
Holger Brännegårdh	S	1.526:-		499:-	18,768	
<u>Astranna Bergsgården 1²⁻⁶</u>						
Åke Ståhl	S	790:-		259:-	9,716	
<u>Astranna Bergsgården 1⁷</u>						
K.Erik Johansson	S	5.815:-		1.902:-	71,516	
Summa:		8.131:-		2.660:-	100,000	18,550
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Flo socken, Grästorps kommun.</u>						
<u>Brännebacka 1⁸</u>						
Holger Brännegårdh	S	2.975:-		1.338:-	12,116	
<u>Astranna Bergsgården 1⁷</u>						
K. Erik Johansson	S	7.609:-		3.424:-	30,987	
<u>Astranna Bergsgården 1¹¹</u>						
Erik A. Johansson	S	6.788:-		3.055:-	27,644	
<u>Astranna Bergsgården 1¹⁰</u>						
Eva Kristina Malmberg, Herman Malmberg	S	7.183:-		3.233:-	29,253	
Summa:		24.555:-		11.050:-	100,000	56,018
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Flo socken, Grästorps kommun.</u>						
<u>Astranna Bergsgården 1²⁻⁶</u>						
Åke Ståhl	S	2.498:-		1.380:-	100,000	5,699

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Brännebacka m.fl. hemman i Flo
socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
3 km sydväst Grästorps kyrka inom nederbördsområde n:r 143, 1 och för ernående
av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7
kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensam-
lingsområdets gränser med blå linjer.

Då företaget uppfyller härför i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen
stadgade villkor har förrättningen på sökandenas begäran handlagts utan bi-
träde av gode män.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna av-
fattats å nivåkarta. Å denna karta äro det till uppgrävning avsedda avlopps-
sträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab,
Aa - Ac, B - Ba - Bb - Bc, Bb - Bd, Ba - Be, Bf - Bg, C - Ca, D - Da - Db,
Da - Dc, E - Ea - Eb, Ea - Ec. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-
och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmäng-
den har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter
pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all
härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A, B, C, D och E. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika^K avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola enligt mellan sökandena träffad överenskommelse inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna A, C, D och E understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten B skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 36 kronor 83 öre, vilken kostnad fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till

deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökanden^a önska fullfölja detsamma, utförs i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Bergsgårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Brännebacka den 10 maj 1954.

I tjänsten:

W. Hallin