

Akt nr:
R-E1a-1678

AU\$R-E1a-1678

5092-6

R 6-1678

Kungl. Lantbruksstyrelsen

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 5 JAN 1956
DIARIUM NR
SÄK NR

Handlingar angående

"Ekby dikningsföretag av år 1954"

i Ekby socken, Ullervads kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

6 x 1678

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Ekby dikningsföretag av år 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Socken

Ekby

Län

SkaraborgsOrdf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Arrendator Erik Pettersson, Prästgården, Ekbyvall.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
14/11-1955	2.890:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2.890:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1963	-	1/10-1956	-

avsyning

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 9 december 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den vid syneförrättningen fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha för samfälligheterna A-H, I-N, O-Q och R-U uppgått till resp. 25.422:12 kr., 7.371:68 kr., 4.926:10 kr. och 2.532:96 kr. eller tillsammans 40.252:82 kr. varav i räntor under arbetstiden 1.400:- kr. och i styrelsearvode 100:- kr.

Skara den 15 december 1955.

I tjänsten:


 Sven Hallin
 Lantbruksingenjör.

Protokoll vid Öppnare-
föreläsning enligt Vatten-
lagen för förslag till
och inför tillstånd
öfver Prästgården i Öfver-
söden, Öfveruds kommun
och Skaraborgs län.

Den 25 januari 1954: Prästgården

Närvarande: Understechnad, Statens land-
bruksstyrelsen och förvaltningsman samt
gode männen Boen Boersson i Pibbenäs Prä-
stgård och Hård G. Johansson, Öfverkullen,
äfven som följande sakägare:

Johansen Öfveruds prästväg. Öfver 10' genom
Martin Johansson sub. protokollets utdrag bil. D^{III}

De öfriga sakägare:

Väg förvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästare
Mauritz Olsson sub. fullmakt bil. D^{II}

Erik Pettersson are. Öfver 10'

Boen Öfverkullen i. ~~Öfver~~ Öfver 11'

Öfver 10' i. Öfverkullen i. Öfver 10' genom Erik Pettersson

Kenneth Johansson i. Öfverkullen 8'. Pibbenäs Höf. 2'

Arnold Boersson " Öfverkullen 8²⁻¹⁰

Erik Johansson " Öfverkullen 7' o. Öfverkullen 9²⁻⁴

Yngve Fränd Öfver " " 7⁵ o. 7⁶ o. Öfverkullen 7³ a

Yngve Hagman " " 7³ b

Johan Gustavsson och Martin Johansson i. Öfverkullen

Gousson Myönsjändra 6'
 Linnus Aoussan 8² 0. 8³
 Gust. Jollanman " Frälunda Hög. 3¹⁴ a. 3¹⁵
 Paul Åhs " " 3¹⁶ i Mellang. 1⁸

§ 1
 Anplåster det för föruttagningen ut-
 förade förordnandet som hade lydelse
 Kul. bit. A.

§ 2
 Något för enst sammanhållande kunde g
 uttrömas

§ 3
 Förklades den vid föruttagningen upp-
 förtade nämndens över det vattenbesvär-
 området samt profilt över avloppen därifrån.

§ 4
 Förhandlarnas utlåtande gillade på ifråga varande
 avlopps fördjupning och i den mån den kunde
 anseas ekonomiskt motiverat även i gästgä-
 ring med för, så att pastoratets därav
 berorande mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt förläggas och brakas. ~~Förklaring~~
~~utlåtandet att det med C-D betecknade~~
~~avloppet i nivå hertan af ^{skulle} ~~skulle~~ betecknade med~~
~~stegar i sticket i för liggande stück, som~~
~~smärsta möjliga del nästan beträffande avloppet~~

Med som ovan

4 tjänster:
Medhallin

Prästadade gode män

Karl S. Johansson & Sven Svensson

Den 6 oktober 1954 i Prästgårdar

Närvarande: Förestående Söner män
och följande Söner män:

Messors pastorat genom kyrkovärden Martin
Johansson och protokolls utdrag
Bil. D^{III}.

Erik Pettersson, Prästgårdar

Sven Ljungkvist Thorsarebolet

Chlef kyrkålag genom kyrkvärden Erik Pet-
tersson

Henrik Johansson, Årskanten

Arnold Svensson, Erik Jäms gårdar

Rust Jönsson, Österkanten

Gust. Thundlöf, Nollkanten

Christer Johansson, Björsgårdar

Linus Svensson, Årskanten

Vägnärvalningen i Skaraborgs län genom

vägnärvalare M. Olsson och fullmakt

Bil. D^{II}.

§ 8.

Föräldrar det sedan föräldraman-
brädet upprättade för laget till de vatten-
besvärade manernas bättre avdräning
med så kallade hörande härdlingar.

§ 9

Upprättas dygna nämnen utlåtande,
som hade lydelse enligt l. m.

§ 10

att utbryta och förvara till förbruket
hörande härdlingar och härdlingar
och att sammankalla delägarna för
val av styrelse utsågs dygna nämnen
ordföranden Erik Pettersson, härdgärd.

§ 11

Såsom förut nämndes förus att till
protokollet utbeholda, förklarades
för att utgåva avslutad och sam-
manbrädet upplöst.

och och till som orar
i gärderna;

M. H. H. H.

Vi föräldrar gode män:

Erik S. S. S.

Karl G. Johansson

Fm 1118

Länsläkaren i Skaraborgs län 6.

Bil. A^I

Ink. den 22/2 1948 Dnr. 1551.
Besv. den 1/19 No

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 238-49

1949



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Ekby

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser ^{för tillstånd} torrläggning
av cirka 25 hektar skogsmark

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

omfattning (areal som skall torrläggas; avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. in.

Närmaste järnvägsstation

Jula

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Erik Lycken

Ekby Julia tel Julia 57

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara

den

22/2

1948

för utseende av förrättningen
Erik Lycken

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktsingenjören~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wehstein

Uppdrag m. protokollet, för n. m. Pastoratskåren
med Lellevads Pastorat i församlingarna i Lellevad
den 1 april 1948.

§ 4

Sedan Pastoratskåren på stiftens årsmöte uppdrag
den 3 mars 1948 beaktat ekonomisk beräkning å lsh.
lsh. Pastoratet 10. Pristygade i Lsh. församling för
att utvärdera behovet av i fråga om värdet av lsh., hade
Pastoratskåren beslutat lägga pastoratet till omedel-
bart begära stöd för sin Pastorats fackliga ut-
förande av förslag till församling, så snart medgevarer
akcepter, utifrån behovet, under förutsättning att lsh. var
i värdet av lsh. Pastoratet. Protokollet över den ekonomiska
beräkningen delgavs skåren, som beslutade att
begära del af förslaget till stöd för uppdraget att nämnd-
när till Lsh. att medverka till.

Juristat:
Herman Johansson
Anton Larsson

Så fick man betyga:
Sigrid Olsson
ordf.

Uppdraget om juristat utvaldes i Pastorats kyrkor
4/4 1948 betygat:

Sigrid Olsson

Rätt utvald betygat:

Sigrid Olsson
ordf.

På. A^{II}

Antecknade följande oss med fö-
 handen till den skriftställning, som
 avser förläggning av mark, till-
 hörande Ekby Prästgård och yttre vi-
 på prästens utsträckning, så att
 just nu vår därav berörande mark
 skall kunna på ändamålsfullt sätt
 förläggas och brukas.

Ekby den 21 januari 1954.

U. Kindhorn Torqvast Hagman

Bevittnas:

M. A. Allén

Karl G. Johansson & Sven Svensson

2.
KUNGÖRELSE

B.I. B.I

angående syneförrättning för torrläggning av mark till Ekby prästgård m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Ekby prästgård m.fl. fastigheter

i Ekby socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos arrendator Erik Pettersson, Ekby prästgård

ons- dagen den 6 oktober 1954 klockan 16,00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ekby Erik Jonsgården 4:9,10, Björsgården 5:2,3, Noltomten 7:3-6, Sörtomten 8:2-4,
Östertomten 9:2-4 samt Ekby 10 o.ll; Ribbenås Nolgården 2:4 och samfäld mark till
Ekby byalag.

Skara den 15 september 1954.

Uwe Holm
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit anslagen i Ekby församlings kyrka, intygas
härmed. *Ekbyvald* *den 27* september 1954

Tage Snäll
Komm.



KUNGÖRELSE

Till

Pastorsämbetet i Ullervads pastorat.

Jag får härmed anhålla, att omstående kungörelse anslås i Ekby församlings kyrka och därefter med bevis härom återsändes hit.

Skara den 15 sept.1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



(KUNGÖRELSE)

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekby prästgård m. fl. i Ekby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Erik Pettersson, Prästgården, onsdagen den 6 okt. 1954 klockan 16.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Ekby Erik Jonsg:n 4:9—10, Björsg:n 5:2—3, Noltomten 7:3—6, Sörtomten 8:2—4, Östertomten 9:2—4 samt Ekby 10:1 och 11:1; Ribbenås Nolg:n 2:4 och samf. mark Ekby byalag.

Skara den 16 sept. 1954.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad måndagen den 20 sept. 1954. betygas.

Skara den 21 sept. 1954.

I tjänsten:

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Pettersson, Prästgården,
måndagen den 25 jan. 1954 klockan 13,30, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 1. Ullervads pastorat, kyrkoherde Hugo Prinkenbergs, | Prästgården, | <u>Ullervad</u> |
| 2. Arr. Erik Pettersson, | Prästgården, | <u>Ekbyvall</u> |
| 3. Gottfrid Jonsson, | Östertomten, | " |
| 4. Sven Ljungkvist, | Klockarebolet, | " |
| 5. Ekby by gm Sven Ljungkvist, | " | " |
| 6. Henrik Johansson, | Sörtomten, | " |
| 7. Köpman Evert Melander, | Ållebergsvägen 10, | <u>Falköping</u> |
| 8. Arr. Arnold Svensson, | Erik Jonsgården, | <u>Ekbyvall</u> |
| 9. Ernst Jonsson, | Östertomten, | " |
| 10. Gustav Kindbom, | Noltomten, | " |
| 11. Ingvar Hagman, | " | " |
| 12. Johan Gustavsson, | Björsgården, | " |
| 13. Martin Johansson, | " | " |
| 14. Gottfrid Jonsson, | " | " |
| 15. Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, | | <u>Skara</u> |
| 16. Arr. ^{Cösta} Gustav Kindbom, | Noltomten, | <u>Ekbyvall</u> |
| 17. Linus Svensson, | Sörtomten, | " |
| 18. Gustav Johansson, | Knappegården, Ribbenås, | " |
| 19. Paul Åhs, | Ribbenås, | " |
| 20. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | <u>Mariestad</u> |
| 21. Skiftesgodemannen Sven Svensson, | Ribbenås Sörgården, | <u>Ekbyvall</u> |
| 22. " Karl G. Johansson, | Kvarnkullen, | <u>Tidavädd.</u> |

Skara den 13 jan. 1954.

I tjänsten:

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 6 okt. 1954 klockan 16.00 har
avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av n:ris 5 och 7.

I deras ställe ha kallats:

Ekby by gm Erik Pettersson,

Prästgården,

Ekbyvall


Arnold Svensson,

Erik Jonsgården,

"

Skara den 24 sept. 1954.

I tjänsten:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Pettersson', written over a diagonal line.

Protokollsutdrag

Protokoll för vid sammanträde med Allens pastorats-
kyrkoråd den 23 jan. 1954.

I beslutet hava samtliga befunnits deltagit.

§ 2

Beslut kyrkorådet att inta kyrkorådet Martin
Johannson, Eslöv, att föra pastorats talan vid den
synesföreläggning enligt nämndlagen, som kommer att äga
rum måndagen den 25 jan. 1954 i Eslöv prästgård.

Så förklarad, betygas
Hugo Strömberg
ordf.

På utdraget betygas i tjänstens vägnas
Hugo Strömberg
tf. kyrkostyrelse.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

• Dnr 159-43/54

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Mauritz Olsson, Uller-
vad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kro-
nan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Ekby Prästgården m.fl. hemman inom Ekby
socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 januari 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med

Ullervads pastorats församlings

kyrkoråd den 28 jan. 1954

§ 4

Kyrkorådet godkände de åtgärder, som Martin Johansson företagit i samband med syneförrättningen enligt vattenlagen angående Ekby prästgård vid förrättningen den 25 januari 1954, där kyrkovärden Martin Johansson varit ombud för pastoratet.

Vidare utsågs han att även nästa gång, när ärendet förekommer till behandling, vara representant för pastoratet.

Rätt utdraget ur protokollet, bestyrkes

Hugo Brinkeberg
Ordförande

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekby socken.</u>							
<u>Ekby 10¹, äg. Ullervads pastorat,</u>							
<u>arr. Erik Pettersson</u>							
åker, mullbl. lera på morän	1	1,02		1000	2000	1000	1020
" - " -	2	0,53		900	"	1100	583
" - " -	3	0,26		1600	"	400	104
" - " -	4	0,38		700	"	1300	494
" - " -	5	1,01		"	"	"	1313
" - " -	6	0,14		600	"	1400	196
" - " -	7	0,30		1200	"	800	240
" - " -	8	0,41		1100	"	900	369
" - " -	9	0,37		700	"	1300	481
" - " -	10	0,13		1300	"	700	91
" - " -	11	0,22		"	"	"	154
" mylla på lera	12	1,56		1050	2100	1050	1638
" - " -	13	1,46		"	"	"	1533
äng - " -	14		0,26	810	1400	590	153
åker, mylla på lera	15	1,56		1100	2200	1100	1716
" - " -	16	1,69		"	"	"	1859
" mullbl. lera på morän	17	0,23		500	2000	1500	345
" - " -	18	0,83		800	"	1200	996
" - " -	19	0,10		720	1800	1080	108
" - " -	20	0,14		"	"	"	151
" - " -	21	0,52		630	"	1170	608
" - " -	22	0,45		"	"	"	527
" - " -	23	0,62		"	"	"	725
" - " -	24	0,37		1170	"	630	233
" - " -	25	0,11		360	"	1440	158
" - " -	26	0,82		1000	2000	1000	820

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
äng	mylla på lera	27		0,45	700	1200	500	225
åker,	mylla på lera	28	0,99		1100	2200	1100	1089
"	- " -	29	1,10		"	"	"	1210
"	- " -	30	0,49		1000	2000	1000	490
"	- " -	31	1,08		1100	2200	1100	1188
"	- " -	32	0,93		"	"	"	1023
"	- " -	33	1,09		"	"	"	1199
"	- " -	34	0,68		"	"	"	748
"	- " -	35	0,96		"	"	"	1056
"	- " -	36	1,00		"	"	"	1100
"	- " -	37	0,77		"	"	"	847
"	- " -	38	0,41		700	2000	1300	533
"	- " -	39	3,64		"	"	"	4732
"	- " -	40	0,27		"	"	"	351
"	- " -	41	2,85		"	"	"	3705
"	- " -	42	0,29		"	"	"	377
"	- " -	43	2,70		"	"	"	3510
"	- " -	46	0,71		1260	1800	540	383
"	- " -	47	1,04		"	"	"	562
"	- " -	48	1,12		"	"	"	605
A summa			37,35	0,71				41548
B summa								3133
			Totalsumma kronor					44681
<u>Ekby (Klockarebolet) 11¹</u>								
<u>Sven Ljungkvist</u>								
åker, mullbl. lera på morän		49	0,51		1000	2000	1000	510

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lerbl. mylla på lera	51	1,06		1260	1800	540	572
" - " -	52	0,86		"	"	"	464
A summa		2,43				811	1546
<u>Ekby Björsgården 5³</u>							
<u>Gottfrid Johansson</u>							
åker, mullbl. lera på morän	53	0,46		1000	2000	1000	460
äng	54		0,19	250	1000	750	143
"	55		0,14	420	"	580	81
A summa		0,46	0,33				684
<u>Ekby Erik Jonsg:n 4⁹⁻¹⁰</u>							
<u>Arnold Svensson</u>							
åker, mylla på lera	57	0,39		1000	2000	1000	390
" - " -	58	0,44		1100	2200	1100	484
" - " -	58 a	0,92		"	"	"	1012
" - " -	59	0,74		"	"	"	814
A summa		2,49					2700
<u>Ekby Östertomten 9²⁻⁴</u>							
<u>Ernst Jonsson</u>							
åker, mylla på lera	60	1,50		1320	2200	880	1320
" - " -	61	0,86		"	"	"	757
" - " -	62	0,47		"	"	"	414
" - " -	63	0,78		"	"	"	686
" - " -	64	1,00		"	"	"	880
" - " -	65	1,11		880	"	1320	1465
A summa		5,72				3429	5522

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekby Noltomten 7⁴</u>							
<u>Ernst Jonsson</u>							
åker, mylla på lera	66	0,65		1320	2200	880	572
" - " -	67	0,76		"	"	"	669
" - " -	68	0,64		"	"	"	563
" - " -	69	0,65		"	"	"	572
" - " -	70	0,41		"	"	"	361
" - " -	71	0,41		"	"	"	361
" - " -	72	0,55		"	"	"	484
" - " -	73	0,57		"	"	"	502
" - " -	74	0,55		880	"	1320	726
" - " -	75	0,57		"	"	"	752
A summa		5,76					~~5001~~ ~~5562~~
<u>Ekby Samfällighet</u>							
<u>Ekby by</u>							
<u>arr. Josef Geronsson</u>							
åker, mullbl. lera på morän	76	0,81		1000	2000	1000	810
" - " -	77	0,55		"	"	"	550
A summa		1,36					1360
<u>Ribbenås Nolg:n 2⁴</u>							
<u>Henrik Johansson</u>							
åker, mullbl. lera på morän	78	1,02		1000	2000	1000	1020
<u>Ekby Sörtomten 8⁴</u>							
<u>Henrik Johansson</u>							
åker, mylla på lera	79	2,20		1100	2000	900	1980
" - " -	80	0,31		630	1800	1170	363

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	81	0,23		630	1800	1170	269
" - " -	82	0,19		"	"	"	222
A summa		2,93					~~2634~~ 2410
<u>Ekby Noltomten 7⁵⁻⁶</u>							
<u>Gustav Kindbom</u>							
tomt mylla på lera	83	0,31		1100	2200	1100	341
åker, mylla på lera	84	1,09		990	"	1210	1319
" - " -	85	0,83		"	"	"	1004
" - " -	86	0,88		"	"	"	1065
" - " -	87	0,75		"	"	"	908
" - " -	88	0,90		"	"	"	1089
" - " -	89	0,70		"	"	"	847
A summa		5,46					6573
<u>Ekby Noltomten 7³ b</u>							
<u>Ingvar Hagman</u>							
åker, mylla på lera	90	1,44		1430	2200	770	1109
" - " -	91	0,20		"	"	"	154
tomt - " -	92	0,09		1320	"	880	79
åker, mylla på lera	93	0,06		1760	"	440	26
" - " -	94	0,71		1540	"	660	469
" - " -	95	0,67		"	"	"	442
" - " -	96	1,28		1320	"	880	1126
" - " -	97	1,02		1100	"	1100	1122
" - " -	98	0,66		880	"	1320	871
" - " -	99	0,46		"	"	"	607
" - " -	100	0,20		630	1800	1170	234

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	101	0,14		630	1800	1170	164
" - " -	102	0,14		"	"	"	164
A summa		7,07					6567
<u>Ekby Noltomten 7³ a</u>							
<u>Lantbruksnämnden i Skarab.län</u>							
åker, mylla på lera	103	0,17		630	1800	1170	199
" - " -	104	0,13		"	"	"	152
" - " -	105	0,15		"	"	"	176
A summa		0,45					~~265~~ ~~527~~
<u>Ekby Sörtomten 8², 8³</u>							
<u>Linus Svensson</u>							
åker, mylla på lera	106	0,28		630	1800	1170	328
" - " -	107	0,20		"	"	"	234
" - " -	108	0,15		"	"	"	176
A summa		0,63					~~372~~ ~~736~~
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - H</u>							
<u>Ekby 10¹</u>							
Ullervads pastorat	26-43	20,07	0,45				25425
<u>Ekby Östertomten 9²⁻⁴</u>							
Ernst Jonsson	60-65	5,72					3429
<u>Ekby Noltomten 7⁴</u>							
Densamme	66-75	5,76					5001
<u>Ekby samfällighet, Ekby by</u>							
arr. Josef Geronsson	76-77	1,36					1360

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ribbenås Nolgården 2⁴</u>							
Henrik Johansson	78	1,02					1020
<u>Ekby Sörtomten 8⁴</u>							
Densamme	79-82	2,93					2410
<u>Ekby Noltomten 7⁵, 7⁶</u>							
Gustav Kindbom	83-89	5,46					6573
<u>Ekby Noltomten 7³ b</u>							
Ingvar Hagman	90-102	7,07					6567
<u>Ekby Noltomten 7³ a</u>							
Lantbruksnämnden i Skarab.län	103-105	0,45					265
<u>Ekby Sörtomten 8², 8³</u>							
Linus Svensson	106-108	0,63					372
<u>Samfälligheten A - H summa</u>		50,47	0,45				52422
<u>Samfälligheten I - N .</u>							
<u>Ekby 10¹</u>							
Ullervads pastorat	1-16	11,04	0,26				13045
<u>Ekby (Klockarebolet) 11¹</u>							
Sven Ljungkvist	49	0,51					510
<u>Ekby Björsgården 5³</u>							
Gottfrid Jonsson	53	0,46					460
<u>Ekby Erik Jonsg:n 4⁹, 4¹⁰</u>							
Arnold Svensson	57-59	2,49					2700
<u>Samfälligheten I - N summa</u>		14,50	0,26				16715

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Avlopps- sträcka</u>	<u>Längd m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
<u>Ekby socken</u>					
<u>Ekby 10¹</u>					
Ullervads pastorat	0+62-väster	100	2:10	210:--	
	1+66-2+4	38	8:20	311:60	
	2+4-3+21	117	1:90	222:30	
	3+25-3+72	47	7:60	<u>357:20</u>	1101:--
	<u>Samfälligheten I - N kronor</u>				1101:--
<u>Ekby 10¹</u>					
Ullervads pastorat	40+50-48+65	815	1:50	<u>1222:50</u>	1222:--
	<u>Samfälligheten A - H kronor</u>				1222:--
<u>Ekby 10¹</u>					
Ullervads pastorat	Q -16+80	180	4:50	<u>810:--</u>	810:--
	<u>Samfälligheten O - Q kronor</u>				810:--
	<u>Summa kronor</u>				3133:--

Prästgården den 6 okt. 1954.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Sven Svensson
Harl G. Johansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
		m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Ekby socken</u>								
<u>Samfälligheten A - H</u>								
<u>Ekby 10¹</u>								
Ullervads pastorat	48+50-40+50	1800	7	126:--	2400	20	480:--	606:--
	31+8-26+40	250	10	25:--	1000	20	200:--	225:--
	26+40-25+83	30	7	2:10	100	12	12:--	14:10
							Summa	845:10
<u>Ekby Noltomten 7³ b</u>								
Ingvar Hagman	40+44-39+24	240	8	19:20	425	20	85:--	104:20
<u>Ekby Noltomten 7⁵⁻⁶</u>								
Gustav Kindbom	39+24-38+49	150	8	12:--	250	20	50:--	62:--
	38+49-31+46	500	9	45:--	1400	20	280:--	325:--
							Summa	387:--
<u>Ekby Noltomten 7⁴</u>								
Ernst Jonsson	50-50+40	30	8	2:40	100	20	20:--	22:40
	38+49-31+46	500	12	60:--	1400	20	280:--	340:--
							Summa	362:40
<u>Ekby Sörtomten 8⁴</u>								
Henrik Johansson	31+42-31+12	15	11	1:65	30	20	6:--	7:65
<u>Samfälligheten I - N.</u>								
<u>Ekby Östertomten 9²⁻⁴</u>								
Ernst Jonsson	9+90-8+95	100	10	10:--	200	20	40:--	50:--

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten i fråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återsättas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsätt-ning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och där-vid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen i fråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, lös-
lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - H kors i jordfast sten å höjden + 10,00 meter omkring 6 meter i vinkelrät linje söder punkt 30+13 i avloppet F - G .

För samfälligheten I - N kors i jordfast sten å höjden + 19,25 meter omkring 27 meter söder punkt N.

För samfälligheten O - Q kors i jordfast sten å höjden + 16,94 meter omkring 10 meter i vinkelrät linje öster punkt 15+67 i avloppet.

För samfälligheten R - U kors i jordfast sten å höjden + 10,00 meter omkring 38 meter öster punkt U .

Prästgården den 6 okt. 1954.

I tjänsten:

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - H.</u>						
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H.</u>						
48+65-41+50						
37+72-37,						
70-72+30	1017	225 mm rör med frakt	m 1017	3.50	3559.50	
37-34+48	252	200 " "-	" 252	3.00	756.00	
34+48-31+8	340	150 " "-	" 340	2.30	782.00	
26+40-25+81	59	100 " muffrör	59	2.35	138.65	
31+8-29+50	158	125 mm rör med frakt	" 158	1.75	276.50	
29+50-26+40						
25+74-25	384	100 " "-	" 384	1.30	499.20	
48+65-41+50						
37+72-37		Grävn. lägn. o. återfylln.	m 787	2.00	1574.00	
72+30-70		"- "-	" 230	2.40	552.00	
37-34+48		"- "-	" 252	1.75	441.00	
34+48-31+8		"- "-	" 340	1.50	510.00	
31+8-29+50		"- "-	" 158	1.35	213.30	
29+50-26+80		"- "-	" 270	0.75	202.50	
26+80-25+81		"- "-	" 99	1.50	148.50	
25+74-25		"- "-	" 74	2.00	148.00	
48+65-40+44	821	Uppgrävning av flödesdike	m ³ 900	2.00	1800.00	
40+44-34+48	596	"-	" 500	3.00	1500.00	
34+48-31+46	302	"-	" 150	3.00	450.00	
31+42-25+81	561	"-	" 170	3.00	510.00	
40+44-40+50		Rörtrumma typ A d=600 mm (falsrör) l=6.0 m	st 1	275.00	275.00	
31+42-31+46		Rörtrumma typ A d=400 mm (vägrör) l=4.0 m	st 1	125.00	125.00	
38+80,39+25		Rörtrumma typ A d=600 mm (vägrör) l=4.0 m	st 2	125.00	250.00	
48+65		Rörlutlopp typ C	" 1	100.00	100.00	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
45+30, 42+70 72+30, 70+93 37, 34+48 31+42, 31+8 29+50		Brunn typ Da, d=500 mm	st 9	50.00	450.00	
44, 37+72 36, 33, 32		Brunn typ D, d=500 mm	" 5	50.00	250.00	
28		Brunn typ D, d=400 mm	" 1	30.00	30.00	
26+40		Brunn typ Da, d=400 mm	" 1	30.00	30.00	
25+74		Brunn typ A, d=500 mm	" 1	70.00	70.00	
25		Brunn typ A, d=400 mm	" 1	50.00	50.00	
25+45, 31+10		Ledn. framdragn. genom väg	" 2	10.00	20.00	
31+44, 70+93		"-"	" 2	50.00	100.00	
26+40-25+81		Tätning av fogar	m 59	1.50	88.50	
		Jordersättning			1683.95	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>1816.40</u>	19.400.00
25+74-25+81	7	225 mm vägrör Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
		<u>Diket D-D¹</u>				
50-50+40	40	Schaktning av lera	m ³ 20	3.00	60.00	
50+40		Igenstängning av trumma		10.00	10.00	
		Jordersättning			22.40	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>7.60</u>	100.00
		<u>Diket F-F¹</u>				
55-56+4	104	150 mm rör med frakt	m 104	2.30	239.20	
56+4-56+83	79	125 " -"	" 79	1.75	138.25	
55-56+4		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 104	1.50	156.00	
56+4-56+83		"-"	" 79	1.30	102.70	
56+4-56+83		Brunn typ A, d=500 mm	st 2	60.00	120.00	
56+80		Ledn. framdragn. genom väg	" 1	30.00	30.00	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning o. oförutsett			113.85	900.00
		<u>Samfälligheten A-H Summa Kronor</u>				20.400.00
		<u>Samfälligheten I - N.</u>				
		<u>Diket I-K-L-M-N.</u>				
8+95-7+97	98	150 mm muffrör	m 98	3.20	313.60	
7+64-5+94	170	200 mm rör med frakt	" 170	3.00	510.00	
7+97-7+64	25					
5+94-0+29	565	150 mm -"-	" 590	2.30	1357.00	
0+23-0	23	100 " -"-	" 23	1.30	29.90	
0+29-0+23	6	225 " vägrör	" 6	6.40	38.40	
9+90-8+95		Schaktning av lera	m ³ 35	3.00	105.00	
8+95-7+97		Grävn. lägg. o. återfylln.	98	2.00	196.00	
7+97-7+64		-"- -"	m 25	2.50	62.50	
7+64-5+94		-"- -"	" 170	1.75	297.50	
5+94-5+30		-"- -"	" 64	1.00	64.00	
5+30-4+74		-"- -"	" 56	2.00	112.00	
4+74-3+21		-"- -"	" 153	2.75	420.75	
3+21-1+66		-"- -"	" 155	2.00	310.00	
1+66-0+23		-"- -"	" 143	2.25	321.75	
0+23-0		-"- -"	" 23	2.25	51.75	
7+64		Brunn typ F, d=500 mm	st 1	50.00	50.00	
5+94, 5+67 4+74, 3+72 3+21, 1+66 0+33		Brunn typ A, d=500 mm	st 7	70.00	490.00	
0+23, 0		Brunn typ A, d=400 mm	" 2	50.00	100.00	
0+29		Förminskn. rör 225-150 mm	" 1	8.70	8.70	
8+95		Rörlöpp typ C	" 1	75.00	75.00	
0+62		Stensil	" 1	20.00	20.00	
7+97-8+95		Tätning av fogar	m 98	2.00	196.00	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	d-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+39		Korsrör 150 x 100 mm	st 1	6.70	6.70	
7+64		Ledn. framdragn. genom väg	" 1	50.00	50.00	
3+73, 3+22		" "	" 2	25.00	50.00	
0+23-0+29		Ledn. framdragn. gen. allm. väg	st 1	100.00	100.00	
		Jordersättning			50.00	
		Arbetsledning o. oförutsett			613.45	6.000.00
		<u>Samfälligheten I-N. Summa Kronor</u>				6.000.00
<u>Samfälligheten O-Q.</u>						
<u>Diket O-P-Q.</u>						
19+40-17+44	196	225 mm rör med frakt	m 196	3.50	686.00	
17+44-17+40	4	300 " vägrör	" 4	8.65	34.60	
17+40-17+20	20	300 " muffrör	" 20	8.10	162.00	
17+20-15+92	128	300 " rör med frakt	" 128	5.65	723.20	
15+92-15	92	250 " "	" 92	3.85	354.20	
19+40-17+44		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 196	2.00	392.00	
17+44-16+58		" "	" 36	4.00	344.00	
16+58-15+92		" "	" 66	2.75	181.50	
15+92-15		" "	" 92	3.00	276.00	
19+40-17+44		Justering av flödesdike	" 196	1.00	196.00	
19+40		Rörlutlopp typ B	st 1	50.00	50.00	
17+40-17+20		Tätning av fogar	m 20	2.00	40.00	
17+40		Ledn. framdragn. gen. väg	st 1	75.00	75.00	
15		" "	" 1	30.00	30.00	
18+20		Brunn typ C, d=600 mm	" 1	40.00	40.00	
17+44		Brunn typ F, d=800 mm	" 1	80.00	80.00	
17+40, 16+58 15+92		Brunn vid sidan typ A, d=400 mm	st 3	50.00	150.00	
15		Brunn typ E, d=600 mm	st 1	60.00	60.00	
17+40, 16+58 15+92		Korsrör 300 x 150 mm	" 3	14.40	43.20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
15+92		Förminskningsrör 300-250 mm	1	15.00	15.00	
		Jordersättning			15.00	
		Arbetsledning o. oförutsett			352.30	4.300.00
		<u>Samfälligheten O-Q Summa Kronor</u>				4.300.00
		<u>Samfälligheten R-U.</u>				
		<u>Diket R-S.</u>				
64+90-63+12	178	150 mm rör med frakt	m 178	2.30	409.40	
63+12-61+30	182	100 " -"	" 182	1.30	236.60	
64+90-63+12		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 178	1.50	267.00	
63+12-61+30		-"- -"	" 182	1.10	200.20	
64+90		Rörlutlopp typ C	st 1	50.00	50.00	
63+12		Brunn typ A, d=500 mm	" 1	70.00	70.00	
61+30		Brunn typ A, d=400 mm	" 1	50.00	50.00	
		Arbetsledning o. oförutsett			116.80	1.400.00
		<u>Diket T-U.</u>				
80-82	200	Justering av botten o. slänt.	m 200	2.00	400.00	
82-86+25	425	-"- -"	" 425	0.50	212.50	
1+2, 1+20		Rörtrumma d=0,5 m				
		l=3.0	st 2	100.00	200.00	
		Arbetsledn. o. oförutsett			87.50	900.00
		<u>Samfälligheten R-U Summa Kronor</u>				2.300.00
		<u>SAMMANDRAG</u>				
		Samfälligheten A-H				20.400.00
		-"- J-N				6.000.00
		-"- O-Q				4.300.00
		-"- R-U				2.300.00
		<u>Summa</u>				33.000.00

Prästgården den 6 okt. 1954.

I tjänsten:

Avdelningsbildning.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avd.	Ägofigur	Jordför- bättring	Andel i kostnaden för			Summa	Relativ kostn. (kostn. för varje kronas jordförbättring)
			A-32+00 med sidodiken	32-26+40	26+40-H		
		K	r	o	n	o	r
<u>Samfälligheten A - H .</u>							
	38-43,60-75, I 80-108	37067:--	16550:--			15960:-- ~~16550:--~~	0,43057 ~~0,44649~~
	II 28-37,79	11930:--	590:--	3015:--		3505:-- ~~3605:--~~	0,29380 ~~0,30218~~
	III 26-27,76-78	3425:--		100:--	835:--	935:--	0,27299
	I+II	48997:--				19565:--	0,39931
	II+III	15355:--				4440:--	0,28916
	I-III	52422:--				20400:--	0,38915

Samfälligheten A - H uppdelas på 3 avdelningar med resp. 0,43057, 0,29380 och 0,27299 kronor per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Samfälligheten I - N .

	<u>I - 0+33</u>		<u>0+33 - N</u>			
IV 2-16,57-59	14725:--	5615:--			5515:-- ~~5615:--~~	0,37453 ~~0,38132~~
V 1,49,53	1990:--	100:--	385:--		485:--	0,24372

Samfälligheten I - N uppdelas på 2 avdelningar med 0,37453 resp. 0,24372 kronor per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skara i oktober 1954.

I tjänsten:


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - H.</u>						
<u>Ekby socken</u>						
<u>Ekby 10¹</u>						
Ullervads pastorat	I S	14430:--	6213:14			
	II	9950:--	2923:30			
	III	1045:--	285:27	9421:71	46,185	
<u>Ekby Östertomten 9²⁻⁴</u>						
Ernst Jonsson	I	3429:--	1476:43	1476:43	7,238	
<u>Ekby Noltomten 7⁴</u>						
~~Samfälliga mark till Ekby bydel 8~~						
Densamme	I	5001:--	2153:29	2153:29	10,555	
<u>Ekby samfällighet</u>						
	III					
Ekby by, arr. Josef Ger-onsson		1360:--	371:28	371:28	1,820	
<u>Ribbenås Nolgården 2⁴</u>						
Henrik Johansson	III	1020:--	278:45	278:45	1,365	
<u>Ekby Sörtomten 8⁴</u>						
Densamme	I	430:--	185:15			
	II	1980:--	581:70	766:85	3,759	
<u>Ekby Noltomten 7⁵⁻⁶</u>						
Gustav Kindboms stbhr.	I S	6573:--	2830:15	2830:15	13,873	
<u>Ekby Noltomten 7³ +</u>						
~~Lantbruksnämnden~~						
~~Ingvar Hagman~~	I S	6567:--	2827:56	2827:56	13,861	
<u>Ekby Noltomten 7³ +</u>						
Lantbruksnämnden	I	265:--	114:11	114:11	0,559	
<u>Ekby Sörtomten 8²⁻³</u>						
Sven Olsson (tröv 14/3 1955)						
Linus Svensson	I	372:--	160:17	160:17	0,785	
<u>Samfälligheten A - H summa</u>		52422:--		20400:--	100,000	68,429

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten I - N .</u>						
<u>Ekby socken</u>						
<u>Ekby 10¹</u>						
Ullervads pastorat	IV S	12025:--	4503:75			
	V	1020:--	248:59	4752:34	79,205	
<u>Ekby (Klockarebolet) 11¹</u>						
Sven Ljungkvist	V	510:--	124:30	124:30	2,072	
<u>Ekby Björsgården 5³</u>						
Gottfrid Jonsson	V	460:--	112:11	112:11	1,869	
<u>Ekby Erik Jonsson 4⁹⁻¹⁰</u>						
Arnold Svensson	IV	2700:--	1011:25	1011:25	16,854	
<u>Samfälligheten I - N summa</u>		16715:--		6000:--	100,000	21,819
<u>Samfälligheten O - Q .</u>						
<u>Ekby socken.</u>						
<u>Ekby 10¹</u>						
Ullervads pastorat	S	4661:--		4102:83	95,415	
<u>Ekby Björsgården 5²</u>						
Gottfrid Jonsson		224:--		197:17	4,585	
<u>Samfälligheten O - Q summa</u>		4885:--		4300:--	100,000	6,377

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten R - U . 1 - U .</u>						
<u>Ekby socken.</u>						
<u>Ekby 10¹</u>						
Ullervads pastorat	S	1550:--		1378:58	59,938	
<u>Ekby (Klockarebolet) 11¹</u>						
Sven Ljungkvist		1036:--		921:42	40,062	
<u>Samfälligheten R--U summa</u>		<u>2586:--</u>		<u>2300:--</u>	<u>100,000</u>	<u>3,375</u>
Prästgården den 6 okt. 1954.						
I tjänsten:						
						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekby prästgård m.fl. fastigheter i Ekby socken, Ullervads kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avlopp genom marker, belägna dels omedelbart söder om Ekby kyrka, dels c:a 2 km öster härom inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H , I - K - L - M - N , O - P - Q och R - S för de olika huvudavloppen samt D - D^I och F - F^I för sidodiken härtill. Dessutom skall avskärningsdiket T - U upptagas till skydd för nordöst härom liggande mark för översvämning. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenförling under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åkermark och 1,0 liter från skogsmark, allt pr sekund och hektar och i fråga om

avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som såg med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Denna mark har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg för åker och grön för ängsmark.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning uppkommande brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. *F*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - H", "I - N", "O - Q" och "R - U". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter samt av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna O - Q och R - U i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A - H och I - N har särskild utredning verkställts, bil. *K*. Härav framgår, att samfälligheterna A - H och I - N skall uppdelas på tre respektive två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet

för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna A - H och I - N , som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen Utby - Tidavad på så sätt, att huvudavloppen korsa vägen vid G och N . Befintliga trummor äro för ~~gamla~~ ^{grundade} för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, varför genomloppen måste ombyggas. Då trumman vid G ombyggts omkring år 1930 skall det åvila vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta denna ombyggnad, vilken bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen till handa. Trumman vid N skall utföras genom företagets försorg och på dess bekostnad, vägförvaltningen dock obetaget att själv utföra arbetet på företagets bekostnad. Vid dessa arbetens utförande skall av vederbörande vägdirektör lämnade föreskrifter för trafikens säkerställande noggrant iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppens ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sökägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sak-

kunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna I - N , O - Q och R - U understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - H skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 78 kronor 63 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och med honom likställd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
att vid företagens utförande skola verkliga kostnaderna för varje samfällighet bokföras separat;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Ekby dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvaren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ekby prästgården den 6 okt. 1954.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Karl S. Johansson

Sven Svensson