



Akt nr:
R-E1a-1679

AU\$R-E1a-1679

5093-3

R 3-1679

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JAN. 1956

DIARIUM Nr.

SAK Nr.

Handlingar angående

"Hageltorps dikningsföretag av år 1954"

i Essunga socken, Essunga kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert

Förrättningsman.

3 X 1679

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Hageltorps dikningsföretag av år 1954"			
Socken	Län		
Essunga	Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen ~~Valdemar Andersson, Hageltorp, Tumleberg~~			
Valdemar Andersson, Hageltorp, Tumleberg			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
14/11 1955	6.660:--		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	6.660:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1960		1/10 1957	

avsyningen
Vid ~~besiktning~~ som verkställdes av tekniker Lennart Roth
den 16 nov. 1955, har befunnits att ifrågavarande företag var utfört
enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Sträckan A - B var utförd med 375 mm:s rör och flödesränna i stället för öppet dike. Merkostnaden härför betalas av markägaren.

Rörledningen F - L var å sträckan 40+25 - 41+34 höjd 15 cm. Ändringarna ha skett efter överenskommelse med resp. markägare och införts med grönt å plan- och profilritningar. Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till kronor 18.441:41, vari räntor under arbetstiden med kr 258:-- och styrelsearvode med kr 150:-- inberäknats.

Skara den 6 dec. 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin

Sven Hallin

Lantbruksing.

av lantbruksnämnden

Ändring i plan godkänd den 12 december 1955

Sven Hallin

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tomläggning av
mark tillhörande Hagultorp
m.fl. i Essunga kommun av
Skaraborgs län.

Den 2 nov. 1953 hos Valdemar Andersson, Hagultorp, Tumlberg.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättnings-
man samt godemännen Carl Andersson, L:a djupsås,
Essunga och Algot Mattson, Sandhulebacke, Tumlberg,
ävensom följande sakägare:

sökandena: Valdemar Andersson - åg. Hagultorp 3' och
Åsgården av 32.

Anders Andersson - åg. Åsgården 35.
av övriga sakägare: Gösta Karlsson - 1 - fjämnestårr 2'.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förelördnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde icke uttrönas.

§ 3.

Gösta Karlsson förenade sig med sökandena,
bilaga B.

§ 4.

Sökandena och den, som förenat sig med sökandena
yrkade på fördjupning och i möjligaste mån

igenläggning med rön av ifrågavarande avlopp, så att deras håvar beröende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprätkade nivåkartan över de vattenbarrade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen färdigställes nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Carl Andersson Algot Mattsson

Den 5 mars 1954. hos Valdemar Andersson, Hagultorp, Tumlberg.

Närvarande: Förstående styrelse och följande sakägare: Valdemar Andersson - äg. Hagultorp 3' och

Högåndet av 32

Anders Andersson - äg. Hagultorp 4'

Gösta Karlsson - ög. fämnäkårr 2'
 Johan Ivar Johansson; såsom ordf. för, Spjutstorp-
 Hageltorps af. år 1943' - Hageltorp, Tumlberg.
 Nils Johansson, såsom ordf. för, Vickenäsarne
 m. fl. af. år 1927-28' - Vickenäsarne, Tumlberg.

§7.

Förelades det sedan förra sammanträdet
 uppräta förslaget till de vattenbuvänade markernas
 bättre terrillägning med häntill hörande handlingar.

§8.

Upplästes synemännens utlåtande, som
 hade lydelse enl. bilaga M.

§9.

Att mottaga och förvana till företaget höran-
 de handlingar och ritningar och att sammankalla
 delägarna för val av styrelse utsågo synemännen
 Valdemar Andersson, Hagelstorp, Tumlberg.

§10.

Som intet vidare fanns att till protokollet
 anteckna förklarades förnättningen avslutas och
 sammanträdet upplöst.

Ort och tid som vanan.

I tjänsten:

J. Lippert, förnättningen.

Biträddaude gode män:

Karl Lindström

Algot Mattsson

A.

Bil. A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D. 78-49-1951


Resolution

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 78-49

E. D. 145-49

Insändes till Torrläggningssnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

1949



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 18/11/49 Dnr. 221

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ing} tillhörig mark inom

Esseby socken(-nar) av *Skaraborgs* län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *att genom uppräddning av*

en ca 400 m. lång färdväg mellan vattenläs eller genom färd-
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagens *dikning av densamma, skapa avlopp så att ca 50 H*
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m. *nu vattenrik mark, kan täckas*

Närmaste järnvägsstation

Tumleberg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbr. Valdemar Andersson

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hageltarp Tumleberg tel. 3

Hageltarp

den 15 november 1948

Valdemar Andersson

Fösk Karlsson

Ö5

23,48

Ö6.

5,78

Föredikningsplaner limes uppräddade ö största delen av arealen

6.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

1/16 mantal Ågärde

Kösa Karlsson

5/36 " Ågärde

Valdemar Andersson

2 Ågärde

Albin Andersson

Tumskogen 3

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wehlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Valdemar Andersson, Hageltorp, Tumleberg, måndagen den 2 nov. 1953 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|---|----------------|-------------------|
| ✓ 1. Valdemar Andersson, | Hageltorp, | <u>Tumleberg</u> |
| ✓ 2. Anders Andersson, | " | " |
| 3. Albin Andersson, | Åsgärdet, | " |
| ✓ 4. Gösta Karlsson, | Jämnekärr, | " |
| 5. Skiftesgodemannen Carl Andersson, L:a Djupsås, | | <u>Essunga</u> |
| 6. " Algot Mattsson, | Sandhulebacke, | <u>Tumleberg.</u> |

Skara den 23 okt. 1953.

I tjänsten:


(J. Lippert)


Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 5 mars 1954 klockan 10.30 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående samt till:

- | | | |
|---|---------------|------------------|
| 7. Ordf. för "Spjutstorp-Hageltorps dikningsföretag av år 1943" | | |
| Johan Ivar Johansson, | Hageltorp, | <u>Tumleberg</u> |
| 8. Ordf. för "Vickeråsarne m.fl. dikningsföretag av år 1927-28" | | |
| Nils Johansson, | Vickeråsarne, | " |

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Hageltorp m.fl. fastigheter i Essunga socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hageltorp m.fl. fastigheter i Essunga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Valdemar Andersson, Hageltorp, fredagen den 5 mars 1954 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Essunga socken:

Jämnekärr 2¹, Åsgärdet 3⁴, Ingelsbo 1¹, Hageltorp 4¹, Hageltorp 3¹ och Åsgärdet av 3².

Skara den 11 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Essunga församling den ¹⁴ febr. 1954, betygas:


p. b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hageltorp m. fl. fastigheter i Essunga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Valdemar Andersson, Hageltorp, fredagen den 5 mars 1954 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Essunga socken:

Jämnekärr 2¹, Åsgärdet 3⁴, Ingelsbo 1¹, Hageltorp 4¹, Hageltorp 3¹ och Åsgärdet av 3².

Skara den 11 febr. 1954.

I tjänsten:

J. LIPPERT

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 12 febr. 1954 intygas.

Skara den 15 febr. 1954

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman.

Bilaga II.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den synförrättning som avser tomläggning av mark tillhörande Hagultorp m. fl. i Össunga kommun och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

Hagultorp den 2. nov. 1953.

Gösta Karlsson - äg. fönnäckär 2'.

§ 44.

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Erik Andersson Algot Mattsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Essunga socken.</u>							
<u>Jämnekärr 2¹</u>							
<u>Gösta Karlsson</u>							
åker, sandbl. mylla på sand	1	0,30		1530	1800	270	81
" - " -	2	0,18		1440	"	360	65
" - " -	3	0,39		1260	"	540	211
" - " -	4	0,30		1740	"	60	18
" - " -	5	0,10		1780	"	20	2
" - " -	6	0,17		"	"	"	3
Summa		1,44					380
<u>Åsgärdet 3⁴, Ingelsbo 1¹</u>							
<u>Albin Andersson</u>							
åker, sandbl. mylla på sand	7	0,28		1260	1800	540	151
" - " -	8	0,92		1350	"	450	414
" - " -	9	0,59		1530	"	270	159
" - " -	10	-			-		
" - " -	11	0,10		1710	1800	90	9
" - " -	11 a	0,07		"	"	"	6
" - " -	12	0,67		1170	"	630	422
" - " -	13	0,58		1350	"	450	261
" - " -	14	0,27		900	"	900	243
" - " -	15	0,62		990	"	810	502
" - " -	16	0,47		900	"	900	423
" - " -	17	0,62		1260	"	540	335
" - " -	18	0,63		900	"	900	567
Summa		5,82					3492

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hageltorp 4¹</u>							
<u>Anders Andersson</u>							
Åker, sandbl. mylla på sand	19	1,03		450	1800	1350	1391
" - " -	20	0,22		510	1700	1190	262
" - " -	21	0,42		880	1600	720	302
" - " -	22	0,19		990	1800	810	154
" - " -	23	0,18		1350	"	450	81
" - " -	24	0,26		1120	1600	480	125
" - " -	25	0,51		810	1800	990	505
" - " -	26	0,30		630	"	1170	351
" - " -	27	0,99		1170	"	630	624
" - " -	28	0,29		1740	"	60	17
" - " -	29	0,42		1260	"	540	227
" - " -	30	0,66		900	"	900	594
<u>Summa</u>		<u>5,47</u>					<u>4633</u>
<u>Hageltorp 3¹</u>							
<u>Åsgärdet av 3²</u>							
<u>Valdemar Andersson</u>							
Åker, sandbl. mylla på sand	31	0,60		900	1800	900	540
" - " -	32	0,53		810	"	990	525
" - " -	33	0,53		"	"	"	525
" - " -	34	0,30		1170	"	630	189
" - " -	35	0,12		1260	"	540	65
" - " -	36	0,18		900	"	900	162
" - " -	37	0,53		1450	1700	250	133
" - " -	38	0,20		"	"	"	50
" - " -	39	0,23		990	1800	810	186
" - " -	40	0,22		1280	1600	320	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, sandbl. mylla på sand	41	0,54		810	1800	990	535
" " "	42	0,90		900	"	900	810
" " "	43	0,55		720	"	1080	594
" " "	44	0,44		810	"	990	436
" " "	45	1,18		1080	"	720	850
" " "	46	0,52		630	"	1170	608
" " "	47	0,95		900	"	900	855
" " "	48	0,26		1740	"	60	16
" " "	49	0,06		1530	"	270	16
" " "	50	0,37		1660	1700	40	15
" " "	51	0,04		1080	1800	720	29
" " "	52	0,41		1530	"	270	111
" " "	53	0,96		720	"	1080	1037
" " "	54	0,30		1260	"	540	162
" " "	55	0,25		"	"	"	135
" " "	56	0,51		720	"	1080	551
" " "	57	0,41		1350	"	450	185
" " "	58	0,06		1710	"	90	5
" " "	59	0,54		1260	"	540	292
" " "	60	0,04		1080	"	720	29
" " "	61	1,19		900	¹⁷¹⁰ ~~1800~~ x)	810	964
" " "	62	1,02		1170	1800	630	643
" " "	63	0,26		1260	"	540	140
" " "	64	0,70		810	"	990	693
" " "	65	0,20		1710	"	90	18
" " "	66	0,14		1790	"	10	1
" " "	67	1,13		1440	"	360	407

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hageltorp 3¹ o. Åsgärdet av 3²</u>							
Valdemar Andersson	31-56 ab 58-60	12,32				9531	
	bb					895	10426
<u>Summa</u>		25,05					21643
<u>Samfälligheten O - S .</u>							
<u>Hageltorp 3¹ o. Åsgärdet av 3²</u>							
Valdemar Andersson	57,61-76 ab	10,48				5784	
	bb					650	6434
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - N		25,05					21643
" O - S		10,48					6434
<u>Summa</u>		35,53					28077
Hageltorp, Tunleberg den 5 mars 1954.							
I tjänsten:							
(J. Lippert)							
Förrättni -ngsman							
Biträdande gode män:							
Carl Andersson							
Algot Mattsson							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Avlopps- längd m</u>	<u>Bruknings- båtn. pr m kap. efter 4 procent</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka</u>	<u>Summa (avrundad)</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A - N .</u>					
<u>Essunga socken.</u>					
<u>Jämnekärr 2¹</u>					
Gösta Karlsson	13+82-15	118	7:15	843:70	844:--
<u>Åsgärdet 3⁴</u>					
<u>Ingelsbo 1¹</u>					
Albin Andersson	15+4-16+18	114	2:45	279:30	
	16+22-18+46	224	4:50	1008:--	1287:--
<u>Hageltorp 4¹</u>					
Anders Andersson	25+68-gräns	185	1:60	296:--	
	gräns-20+57	190	1:50	285:--	581:--
<u>Hageltorp 3¹</u>					
<u>Åsgärdet av 3²</u>					
Valdemar Andersson	27+77-ägoväg	175	1:60	280:--	
	35-35+63				
	35+67-35+80	76	1:50	114:--	
	ägoväg-37+7	84	1:50	126:--	
	tvärd.-45+87	115	1:50	172:50	
	tvärd.-32+48	135	1:50	202:50	895:--
<u>Samfälligheten A - N summa kronor</u>					<u>3607:--</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten O - S .</u>					
<u>Hageltorp 3¹</u>					
<u>Åsgärdet av 3²</u>					
Valdemar Andersson	1+9-3+31	222	1:50	333:--	
	3+31-5+42	211	1:50	316:50	650:--
<u>Samfälligheten O - S summa kronor</u>					<u>650:--</u>

Sammandrag .

Samfälligheten A - N	3607:--
" O - S	<u>650:--</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>4257:--</u>

Hageltorp, Tumleberg den 5 mars 1954.


I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Evel Andersson *Algot Mattsson*

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - N .</u> <u>Diket A - B .</u> <u>Jämnekärr 2¹</u> Gösta Karlsson 12+75 - 13+82	150	15	22:50	190	18	34:20	56:70
Hageltorp, Tumleberg den 5 mars 1954. I tjänsten:  (J. Lippert) Förrättningsman Biträdande gode män:  							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - N</u>						
<u>Sträckan A - B - C</u>						
12+75-13+82	107	Schaktning av lerbl. sand	m ³ 130	2:-	260:-	
13+82-17+66	384	375 mm:s rör med frakt	m 384	7:25	2784:-	
13+82-13+89	7	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 7	4:-	28:-	
13+89-14	11	" " "	" 11	2:10	23:10	
14-15	100	" " "	" 100	3:50	350:-	
15 - 15+4	4	" " "	" 4	7:-	28:-	
15+4-16+18	114	Grävn., lägg. o. återfylln. samt nedhuggning av träd o. buskar	" 114	3:80	433:20	
16+18-16+22	4	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 4	7:-	28:-	
16+22-17+66	144	Grävn., lägg. o. återfylln. samt nedhuggning av träd o. buskar	" 144	4:10	590:40	
13+82		Rörledningsöga typ B	st 1	70:-	70:-	
15+4, 16+22		Brunn typ A, d=0.90 m med konisk överdel	st 2	160:-	320:-	
17+66		Brunn typ A, d=0.90 med konisk överdel	" 1	145:-	145:-	
		Jordersättning			56:70	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			443:60	5560:-
<u>Rörledningen C - D</u>						
17+66-18+54	88	125 mm:s rör med frakt	m 88	1:75	154:-	
17+66-18+46	80	Grävn., lägg. o. återfylln. samt nedhuggning av träd o. buskar	" 80	2:-	160:-	
18+46-18+50	4	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 4	4:-	16:-	
18+50-18+54	4	" " "	" 4	1:50	6:-	
18+45-20+57	203	75 mm:s rör med frakt	" 203	0:90	182:70	
18+54-18+74	20	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 20	1:45	29:-	
18+74-20+50	176	" " "	" 176	0:90	158:40	
20+50-20+57	7	" " "	" 7	1:45	10:15	
18+54, 20+57		Brunn typ A, d=0.45 m	st 2	60:-	120:-	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			83:75	920:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Rörledningen C - E - F - G - H - I						
25-26+54	154	250 mm:s rör med frakt	m 154	3:85	592:90	
25-25+4	4	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 4	3:50	14:-	
25+4-25+68	64	" " "	" 64	3:10	198:40	
25+68-25+72	4	" " "	" 4	3:50	14:-	
25+72-26+54	82	" " "	" 82	3:10	254:20	
26+54-27+77	123	225 mm:s rör med frakt	" 123	3:50	430:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 123	3:-	369:-	
27+77-30+6	229	200 mm:s rör med frakt	" 229	3:-	687:-	
27+77-28+43	66	Grävn.,lägg. o. återfylln.	" 66	2:40	158:40	
28+43-30+6	163	" " "	" 163	2:80	456:40	
30+6-30+49	43	150 mm:s rör med frakt	" 43	2:30	98:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 43	2:50	107:50	
30+49-31+9	60	125 mm:s rör med frakt	" 60	1:75	105:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 60	2:40	144:-	
31+9-32+48	139	100 mm:s rör med frakt	" 139	1:30	180:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 139	1:55	215:45	
25+68, 26+54		Brunn typ A,d= 0.60m	st 2	90:-	180:-	
27+77		" " A, d=0.525 m	" 1	70:-	70:-	
28+43, 30+6 31+9, 32+48 }		" " A, d=0.45 m	" 4	60:-	240:-	
29+48, 30+49		" " C, d=0.45 m	st 2	35:-	70:-	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			<u>453:65</u>	5040:-
Rörledningen E - K						
50-51+71	171	100 mm:s rör med frakt	m 171	1:30	222:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 171	2:15	367:65	
51+71		Brunn typ A, d=0.45 m	st 1	60:-	60:-	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			<u>60:05</u>	710:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rörledningen F - L</u>						
40-41+44	144	100 mm:s rör med frakt	m	144	1:30	187:20
40-41+35	135	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	135	2:15	290:25
41+35 -41+39	4	" " "	"	4	3:-	12:-
41+39-41+44	5	" " "	"	5	1:10	5:50
41+44		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			55:05	610:-
<u>Rörledningen G - M</u>						
35-35+67	67	150 mm:s rör med frakt	m	67	2:30	154:10
35-35+63	63	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	63	2:10	132:30
35+63-35+67	4	" " "	"	4	3:-	12:-
35+67-37+7	140	100 mm:s rör med frakt	"	140	1:30	182:-
35+67-35+80	13	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	13	1:25	16:25
35+80-36+50	70	" " "	"	70	2:15	150:50
36+50-37+7	57	" " "	"	57	1:55	88:35
35+67, 37+7		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			84:50	940:-
<u>Rörledningen H - N</u>						
45-45+87	87	125 mm:s rör med frakt	m	87	1:75	152:25
45-45+47	47	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	47	1:40	65:80
45+47-45+87	40	" " "	"	40	1:70	68:-
45+87		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			33:95	380:-
<u>Samfälligheten A - N, Summa kronor</u>						14160:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten O - S</u>						
<u>Rörledningen O - P - R</u>						
0-1+9	109	225 mm:s rör med frakt	m	109	3:50	381:50
0-1+3	103	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	103	2:15	221:45
1+3-1+9	6	" " "	"	6	2:40	14:40
1+9-3+31	222	200 mm:s rör med frakt	"	222	3:-	666:-
1+9-1+14	5	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	5	2:20	11:-
1+14-2	86	" " "	"	86	1:75	150:50
2-3+26	126	" " "	"	126	1:90	239:40
3+26-3+31	5	" " "	"	5	2:80	14:-
3+31-5+42	211	100 mm:s rör med frakt	"	211	1:30	274:30
3+31-3+36	5	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	5	1:55	7:75
3+36-4+40	104	" " "	"	104	1:10	114:40
4+40-5	60	" " "	"	60	1:25	75:-
5 - 5+37	37	" " "	"	37	1:10	40:70
5+37-5+42	5	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	5	1:55	7:75
1+9		Brunn typ A, d=0.525 m	st	1	70:-	70:-
3+31, 5+42		" " A, d=0.45 m	"	2	60:-	120:-
Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett					241:85	2650:-
<u>Rörledningen P - S</u>						
10-10+82	82	150 mm:s rör med frakt	m	82	2:30	188:60
10-10+20	20	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	20	1:60	32:-
10+20-10+82	62	" " "	"	62	0:90	55:80
10+82		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	60:-	60:-
Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett					33:60	370:-
<u>Samfälligheten O - S; Summa kronor</u>						3020:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfälligheten A - N</u>						
12+75-17+66	491	Sträckan A - B - C				5560:-
17+66-20+57	291	Rörledningen C - D				920:-
25-32+48	748	" C-B-F-G-H-I				5040:-
50-51+71	171	" E - K				710:-
40-41+44	144	" F - L				610:-
35-37+7	207	" G - M				940:-
45-45+87	87	" H - N				380:-
	<u>2139</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>14160:-</u>
<u>Samfälligheten O - S</u>						
0-5+42	542	Rörledningen O - P - R				2650:-
10-10+82	82	" P - S				370:-
	<u>624</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>3020:-</u>
<u>Slutsammandrag</u>						
	2139	Samfälligheten A - N				14160:-
	<u>624</u>	" O - S				3020:-
	<u>2763</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>17180:-</u>
Hageltorp, Tumleberg den 5 mars 1954.						
I tjänsten:						
 Förordningsman.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarnes medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättningen att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937

- fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: för samfälligheterna A - N och O - S inhugget kors på höjden +9.12 på sydvästra gavelns stenfot av uthus, el. c:a 25 m. NV punkt 41+44.

Hageltorp, Tumleberg den 5 mars 1954.


I tjänsten:


Förordningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Essunga socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - N .</u>						
<u>Jämnekärr 2¹</u>						
Gösta Karlsson	S	1224		801	5,655	
<u>Åsgärdet 3⁴, Ingelsbo 1¹</u>						
Albin Andersson		4779		3127	22,081	
<u>Hageltorp 4¹</u>						
Anders Andersson	S	5214		3411	24,091	
<u>Hageltorp 3¹, Åsgärdet av 3²</u>						
Valdemar Andersson	S	10426		6821	48,173	
<u>Summa</u>		21643		14160	100,000	77,084
<u>Samfälligheten O - S .</u>						
<u>Hageltorp 3¹, Åsgärdet av 3²</u>						
Valdemar Andersson	S	6434		3020	100,000	22,916
<u>Sammandrag .</u>						
Samfälligheten A - N		21643		14160		77,084
" O - S		6434		3020		22,916
<u>Summa</u>		28077		17180		100,000
Hageltorp, Tumleberg den 5 mars 1954.						
I tjänsten:						
(J. Lippert)						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
Carl Andersson						
Algot Mattsson						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hageltorp m.fl. hemman i Essunga socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3,5 km. öster om Essunga kyrka inom nederbördsområdet n:r 143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gulfärg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D och O - P - R för huvudavloppen samt C - E - F - G - H - I , E - K, F - L , G - M , H - N och P - S för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har beräknats till 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detalj-dräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. G .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - N" och "O - S". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,

som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheten "O - S" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten "A - N" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 32:46 kronor. Denna kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsejats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hageltorps dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hageltorp, Tumleberg den 5 mars 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Biträdande gode män: